

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB



DIPLOMOVÁ PRÁCE

**Stavebně technologický projekt
Výstavba „Residence Troja“
v ul. Pod Hrachovkou
3 – Řešení technologické struktury**

2023

Bc. Anna Chramostová

**VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
Ing. Martin Hlava, Ph.D.**

Obsah

3. Řešení technologické struktury.....	3
Seznam příloh.....	4
Příloha č. 1 – 3.1 Rozborový list.....	4
Příloha č. 2 – 3.2 Technologický rozbor.....	4
Příloha č. 3 – 3.3 Seznam pracovních čet.....	4
Příloha č. 4 – 3.4 Kontrolní a zkušební plán.....	4
Příloha č. 5 – 3.5 Environmentální plán.....	4
Příloha č. 6 – 3.6 Plán rizik BOZP.....	4

3. Řešení technologické struktury

Pro řešení technologické struktury byly použity programy Microsoft Excel a Contec. Výstupy z těchto programů jsou přílohou tohoto dokumentu. Podkladem pro řešení technologické struktury byla předaná projektová dokumentace.

Seznam příloh

Příloha č. 1 – 3.1 Rozborový list

Příloha č. 2 – 3.2 Technologický rozbor

Příloha č. 3 – 3.3 Seznam pracovních čt

Příloha č. 4 – 3.4 Kontrolní a zkušební plán

Příloha č. 5 – 3.5 Environmentální plán

Příloha č. 6 – 3.6 Plán rizik BOZP

3.1 ROZBOROVÝ LIST

TECHNOLOGICKÁ ETAPA	PORÁDOVÉ ČÍSLO	ČINNOST NÁZEV (popis)	MJ	MNOŽSTVÍ [m]	NORMA ČASU [Nh/m]	PRACNOST NORMOVÁ (celková) [Nh]	SOUČINITEL NAPĚTÍ [%]	PRACNOST SKUTEČNÁ [Ph]	ČÍSLO ČETÝ	STROJE, ZAŘÍZENÍ
1	Připravené a zemní práce	1 Převzetí staveniště	kpl	1,000	8,000	8,00	100,00%	8,00	1	-
		2 Vytýčení staveniště	kpl	1,000	2,000	2,00	100,00%	2,00	2	Geodetické přístroje
		3 Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	2,000	2,00	100,00%	2,00	2	Geodetické přístroje
		4 Oplacení staveniště	mb	249,840	0,250	62,46	100,00%	62,46	3	-
		5 Zařízení staveniště - vjezd	kpl	1,000	8,000	8,00	100,00%	8,00	3	Nákladní auto, vibrační deska
		6 Zařízení staveniště - buňkoviště	kpl	1,000	16,000	16,00	100,00%	16,00	3	Nákladní auto s rukou
		7 Zařízení staveniště - přípojka elektro + revize (na stávající)	kpl	1,000	24,000	24,00	100,00%	24,00	3	-
		8 Zařízení staveniště - splašková kanalizace přípojka (na stávající)	kpl	1,000	24,000	24,00	100,00%	24,00	3	Rypadlo
		9 Zařízení staveniště - přípojka vody (na stávající - zkapacitnění)	kpl	1,000	48,000	48,00	100,00%	48,00	3	Rypadlo
		10 Zařízení staveniště - komunikace	kpl	1,000	16,000	16,00	100,00%	16,00	3	Traktorbagr
		11 Zařízení staveniště - mycí linka	kpl	1,000	8,000	8,00	100,00%	8,00	3	-
		12 Demolice stávajících objektů - Sportovní klub Troja	kpl	1,000	150,000	150,00	100,00%	150,00	3	Bagr, nakladač
		13 Posunutí stávající autobusové zastávky	kpl	1,000	0,800	0,80	100,00%	0,80	3	Nákladní auto s rukou
		14 Vytýčení stavební jámy	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje
		15 Vytýčení přípojky ležaté dešťové kanalizace	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	2	Geodetické přístroje
		16 Výkop ryh pro přípojku dešťové kanalizace	m3	9,225	4,000	36,90	100,00%	36,90	20	Rypadlo, sklápeč
		17 Podsypr pro potrubí přípojky dešťové kanalizace	m3	0,369	4,000	1,48	100,00%	1,48	20	Rypadlo, ruční nářadí
		18 Uložení potrubí pro přípojku dešťové kanalizace do výkopu	mb	4,100	2,000	8,20	100,00%	8,20	20	-
		19 Obsyp potrubí pro přípojku dešťové kanalizace	m3	1,107	4,000	4,43	100,00%	4,43	20	Rypadlo, ruční nářadí
		20 Zásypr potrubí pro přípojku dešťové kanalizace	m3	7,749	4,000	31,00	100,00%	31,00	20	Rypadlo, ruční nářadí, vibrační deska
		21 Zaměření přesné polohy ležatého potrubí přípojky dešťové kanalizace	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	2	Geodetické přístroje
		22 Odstranění stromů a keřů	kpl	1,000	8,000	8,00	100,00%	8,00	3	Traktorbagr, sklápeč
		23 Sejmuti ornice tl. 0,2 m	m3	96,960	0,750	72,72	100,00%	72,72	21	Dozer
		24 Odvezení ornice na skládku a uložení	m3	96,960	0,165	16,00	100,00%	16,00	21	Nakladač, sklápeč
		25 Hloubení jam zapravených objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	4308,860	0,055	236,99	100,00%	236,99	21	Rypadlo, sklápeč
		26 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny hor. tř. 3	m3	4308,860	0,020	86,18	100,00%	86,18	21	Sklápeč
		27 Zřízení záporového pažení - vrty pro záporny pr. 620 mm	m	513,000	0,133	68,40	100,00%	68,40	21	Vrtná souprava, rypadlo
		28 Zřízení záporového pažení - osazení zápor 1 320	m	513,000	0,250	128,25	100,00%	128,25	21	Vrtná souprava, rypadlo
		29 Zřízení záporového pažení - výdřeva tl. 80 mm	m2	348,000	0,417	145,00	100,00%	145,00	21	Vrtná souprava, rypadlo
		30 Hloubení šachty pro dojezd výtahu	m3	15,309	0,055	0,84	100,00%	0,84	21	Rypadlo, sklápeč
		31 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny hor. tř. 3	m3	15,309	0,020	0,31	100,00%	0,31	21	Sklápeč
		32 Montáž jeřábu	kpl	1,000	48,000	48,00	100,00%	48,00	18	Autojeřáb
2	Základy	33 Vytýčení pilotového založení	kpl	1,000	2,000	2,00	100,00%	2,00	2	Geodetické přístroje
		34 Vrty pro piloty pr. 620	m	442,500	0,230	101,78	100,00%	101,78	7	Vrtná souprava, rypadlo, sklápeč
		35 Vrty pro piloty pr. 750	m	157,500	0,230	36,23	100,00%	36,23	7	Vrtná souprava, rypadlo, sklápeč
		36 Vrty pro piloty pr. 900	m	22,500	0,230	5,18	100,00%	5,18	7	Vrtná souprava, rypadlo, sklápeč
		37 Osazení armokosů pro piloty pr. 620	t	26,719	7,833	209,29	100,00%	209,29	7	Vrtná souprava
		38 Osazení armokosů pro piloty pr. 750	t	13,916	7,833	109,01	100,00%	109,01	7	Vrtná souprava
		39 Osazení armokosů pro piloty pr. 900	t	2,863	7,833	22,42	100,00%	22,42	7	Vrtná souprava
		40 Betonáž pilot pr. 620	m3	133,594	1,070	142,95	100,00%	142,95	7	Vrtná souprava, autodomíchavač
		41 Betonáž pilot pr. 750	m3	69,581	1,070	74,45	100,00%	74,45	7	Vrtná souprava, autodomíchavač
		42 Betonáž pilot pr. 900	m3	14,314	1,070	15,32	100,00%	15,32	7	Vrtná souprava, autodomíchavač
		43 Zhotovení zemních pásků	mb	420,000	0,070	29,40	100,00%	29,40	3	-
		44 Provedení podkladního betonu C16/20-X0 tl. 100 mm mezi hlavami pilot	m2	2020,824	0,055	111,15	100,00%	111,15	6	Autodomíchavač, jeřáb, badie
		45 Položení mPVC fólie - protiradionové oprávnění	m2	2020,824	0,045	90,94	100,00%	90,94	3	-
		3	Hrubá sporní stavba	46 Bednění základové desky	m2	94,939	1,120	106,33	100,00%	106,33
47 Armování základové desky - B500 při obou površích	t			63,151	4,565	288,28	100,00%	288,28	5	jeřáb
48 Armování dojezdu výtahové šachty - B500 při obou površích	t			2,500	4,565	11,41	100,00%	11,41	5	jeřáb
49 Betonáž základové desky - beton C30/37-XC4-XA1 s krystalizační přísadou XYPEX ADMIX C-1000 NF	m3			505,206	0,127	64,16	100,00%	64,16	6	čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie
50 Betonáž dojezdu výtahové šachty - beton C30/37-XC4-XA1 s krystalizační přísadou XYPEX ADMIX C-1000 NF	m3			5,567	0,127	0,71	100,00%	0,71	6	čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie
51 Odstranění bednění ŽB zákl. desky	m2			94,939	0,280	26,58	100,00%	26,58	4	jeřáb
52 Vytýčení nosných stěn	kpl			1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje
53 Vytýčení nosných sloupů	kpl			1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje
54 Vytýčení vjezdové rampy	kpl			1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje
55 Vytýčení operných stěn	kpl			1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje
56 Armování ŽB stěn	t			31,045	5,250	162,98	100,00%	162,98	5	jeřáb
57 Armování ŽB sloupů	t			4,303	5,250	22,59	100,00%	22,59	5	jeřáb
58 Armování vjezdové rampy	t			4,125	5,250	21,66	100,00%	21,66	5	jeřáb
59 Armování operných stěn	t			57,240	5,250	300,51	100,00%	300,51	5	jeřáb
60 Bednění ŽB stěn	m2			1679,006	0,213	357,63	100,00%	357,63	4	bednění, jeřáb
61 Bednění ŽB sloupů	m2			134,694	0,213	28,69	100,00%	28,69	4	bednění, jeřáb
62 Bednění vjezdové rampy	m2			7,650	0,213	1,63	100,00%	1,63	4	bednění, jeřáb
63 Bednění operných stěn	m2			477,000	0,213	101,60	100,00%	101,60	4	bednění, jeřáb
64 Betonáž ŽB stěn	m3			248,357	0,254	63,08	100,00%	63,08	6	čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie
65 Betonáž ŽB sloupů	m3			13,448	0,254	3,42	100,00%	3,42	6	čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie
66 Betonáž vjezdové rampy	m3			33,000	0,254	8,38	100,00%	8,38	6	čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie
67 Betonáž operných stěn	m3	286,200	0,254	72,69	100,00%	72,69	6	čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie		
68 Odstranění bednění ŽB stěn	m2	1679,006	0,053	89,41	100,00%	89,41	4	jeřáb		
69 Odstranění bednění ŽB sloupů	m2	134,694	0,053	7,17	100,00%	7,17	4	jeřáb		
70 Odstranění bednění vjezdové rampy	m2	7,650	0,053	0,41	100,00%	0,41	4	jeřáb		
71 Odstranění bednění operných stěn	m2	477,000	0,053	25,40	100,00%	25,40	4	jeřáb		
72 Osazení stojeť	m2	1541,944	0,015	23,13	100,00%	23,13	4	stojky		
73 Bednění ŽB monolitického stropu	m2	1541,944	0,235	362,36	100,00%	362,36	4	bednění, jeřáb		
74 Armování ŽB monolitického stropu	t	52,041	8,135	423,35	100,00%	423,35	5	jeřáb		
75 Betonáž ŽB monolitického stropu	m3	385,486	0,240	92,52	100,00%	92,52	6	čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie		
76 Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	2,000	4,000	8,00	100,00%	8,00	6	jeřáb		
77 Osazení prefabrikované výtahové šachty	ks	2,000	4,000	8,00	100,00%	8,00	6	jeřáb		
78 Přestojkování	m2	1541,944	0,020	30,84	100,00%	30,84	4	-		
79 Odstranění bednění ŽB mon. stropu, odstojkování	m2	1541,944	0,041	63,22	100,00%	63,22	4	jeřáb		
Hrubá vrchní stavba - 1 NP	80 Vytýčení nosných stěn	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje	
	81 Vytýčení zidek z lehkého betonu	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje	
	82 Vytýčení výtahové šachty	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje	
	83 Vytýčení schodiště	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje	
	84 Armování ŽB stěn	t	20,586	18,500	380,84	100,00%	380,84	5	jeřáb	
	85 Armování zidek z lehkého betonu	t	2,826	18,500	52,28	100,00%	52,28	5	jeřáb	
	86 Bednění ŽB stěn	m2	1675,712	0,195	326,76	100,00%	326,76	4	bednění, jeřáb	
	87 Bednění zidek z lehkého betonu	m2	259,940	0,195	50,69	100,00%	50,69	4	bednění, jeřáb	
	88 Betonáž ŽB stěn	m3	187,147	1,270	237,68	100,00%	237,68	6	čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	
	89 Betonáž zidek z lehkého betonu	m3	25,690	1,270	32,63	100,00%	32,63	6	čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	
	90 Odstranění bednění ŽB stěn	m2	1675,712	0,053	89,23	100,00%	89,23	4	jeřáb	
	91 Odstranění bednění zidek z lehkého betonu	m2	259,940	0,053	13,84	100,00%	13,84	4	jeřáb	
	92 Osazení stojeť	m2	998,474	0,015	14,98	100,00%	14,98	4	stojky	
	93 Bednění ŽB monolitického stropu	m2	998,474	0,235	234,64	100,00%	234,64	4	bednění, jeřáb	
94 Armování ŽB monolitického stropu	t	26,410	10,500	277,30	100,00%	277,30	5	jeřáb		
95 Betonáž ŽB monolitického stropu	m3	229,649	0,240	55,12	100,00%	55,12	6	čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie		
96 Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	2,000	4,000	8,00	100,00%	8,00	6	jeřáb		
97 Osazení prefabrikované výtahové šachty	ks	2,000	4,000	8,00	100,00%	8,00	6	jeřáb		
98 Přestojkování	m2	998,474	0,020	19,97	100,00%	19,97	4	-		
99 Odstranění bednění ŽB mon. stropu, odstojkování	m2	998,474	0,041	40,94	100,00%	40,94	4	jeřáb		
100 Vytýčení nosných stěn	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje		
101 Vytýčení zidek z lehkého betonu	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje		
102 Vytýčení výtahové šachty	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje		
103 Vytýčení schodiště	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje		

4	Hrubá vnitřní stavba - 2 NP	104	Armování ŽB stěn	t	20,838	18,500	385,51	100,00%	385,51	5	jeřáb
		105	Armování zidek z lehkého betonu	t	1,855	18,500	34,31	100,00%	34,31	5	jeřáb
		106	Bednění ŽB stěn	m2	1715,265	0,195	334,48	100,00%	334,48	4	bednění, jeřáb
		107	Bednění zidek z lehkého betonu	m2	168,680	0,195	32,89	100,00%	32,89	4	bednění, jeřáb
		108	Betonáž ŽB stěn	m3	189,439	1,270	240,59	100,00%	240,59	6	čerpadlo, autodomichavač, jeřáb, badie
		109	Betonáž zidek z lehkého betonu	m3	16,860	1,270	21,41	100,00%	21,41	6	čerpadlo, autodomichavač, jeřáb, badie
		110	Odstranění bednění ŽB stěn	m2	1715,265	0,053	91,34	100,00%	91,34	4	jeřáb
		111	Odstranění bednění zidek z lehkého betonu	m2	168,680	0,053	8,98	100,00%	8,98	4	jeřáb
		112	Osazení stojek	m2	900,778	0,015	13,51	100,00%	13,51	4	stojky
		113	Bednění ŽB monolitického stropu	m2	900,778	0,235	211,68	100,00%	211,68	4	bednění, jeřáb
		114	Armování ŽB monolitického stropu	t	23,826	10,500	250,17	100,00%	250,17	5	jeřáb
		115	Betonáž ŽB monolitického stropu	m3	207,179	0,240	49,72	100,00%	49,72	6	čerpadlo, autodomichavač, jeřáb, badie
		116	Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	2,000	4,000	8,00	100,00%	8,00	6	jeřáb
		117	Osazení prefabrikované výtahové šachty	ks	2,000	4,000	8,00	100,00%	8,00	6	jeřáb
		118	Přestojkování	m2	900,778	0,020	18,02	100,00%	18,02	4	-
		119	Odstranění bednění ŽB mon. stropu, odstojkování	m2	900,778	0,041	36,93	100,00%	36,93	4	jeřáb
		120	Vytýčení nosných stěn	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje
		121	Vytýčení zidek z lehkého betonu	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje
		122	Vytýčení výtahové šachty	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje
	123	Vytýčení schodiště	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje	
	124	Armování ŽB stěn	t	14,867	18,500	275,04	100,00%	275,04	5	jeřáb	
	125	Armování zidek z lehkého betonu	t	0,321	18,500	5,94	100,00%	5,94	5	jeřáb	
	126	Bednění ŽB stěn	m2	1245,297	0,195	242,83	100,00%	242,83	4	bednění, jeřáb	
	127	Bednění zidek z lehkého betonu	m2	29,210	0,195	5,70	100,00%	5,70	4	bednění, jeřáb	
	128	Betonáž ŽB stěn	m3	135,155	1,270	171,65	100,00%	171,65	6	čerpadlo, autodomichavač, jeřáb, badie	
	129	Betonáž zidek z lehkého betonu	m3	2,920	1,270	3,71	100,00%	3,71	6	čerpadlo, autodomichavač, jeřáb, badie	
	130	Odstranění bednění ŽB stěn	m2	1245,297	0,053	66,31	100,00%	66,31	4	jeřáb	
	131	Odstranění bednění zidek z lehkého betonu	m2	29,210	0,053	1,56	100,00%	1,56	4	jeřáb	
	132	Osazení stojek	m2	667,826	0,015	10,02	100,00%	10,02	4	stojky	
	133	Bednění ŽB monolitického stropu	m2	667,826	0,235	156,94	100,00%	156,94	4	bednění, jeřáb	
	134	Armování ŽB monolitického stropu	t	17,664	10,500	185,47	100,00%	185,47	5	jeřáb	
	135	Betonáž ŽB monolitického stropu	m3	153,600	0,240	36,86	100,00%	36,86	6	čerpadlo, autodomichavač, jeřáb, badie	
	136	Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	6	jeřáb	
	137	Osazení prefabrikované výtahové šachty	ks	2,000	4,000	8,00	100,00%	8,00	6	jeřáb	
	138	Přestojkování	m2	667,826	0,020	13,36	100,00%	13,36	4	-	
	139	Odstranění bednění ŽB mon. stropu, odstojkování	m2	667,826	0,041	27,38	100,00%	27,38	4	jeřáb	
	140	Vytýčení nosných stěn	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje	
	141	Vytýčení výtahové šachty	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje	
	142	Armování ŽB stěn	t	5,980	18,500	110,63	100,00%	110,63	5	jeřáb	
143	Bednění ŽB stěn	m2	483,855	0,195	94,35	100,00%	94,35	4	bednění, jeřáb		
144	Betonáž ŽB stěn	m3	54,366	1,270	69,04	100,00%	69,04	6	čerpadlo, autodomichavač, jeřáb, badie		
145	Odstranění bednění ŽB stěn	m2	483,855	0,053	25,77	100,00%	25,77	4	jeřáb		
146	Osazení stojek	m2	245,809	0,015	3,69	100,00%	3,69	4	stojky		
147	Bednění ŽB monolitického stropu	m2	245,809	0,235	57,77	100,00%	57,77	4	bednění, jeřáb		
148	Armování ŽB monolitického stropu	t	6,502	10,500	68,27	100,00%	68,27	5	jeřáb		
149	Betonáž ŽB monolitického stropu	m3	56,536	0,240	13,57	100,00%	13,57	6	čerpadlo, autodomichavač, jeřáb, badie		
150	Osazení prefabrikované výtahové šachty	ks	2,000	4,000	8,00	100,00%	8,00	6	jeřáb		
151	Přestojkování	m2	245,809	0,020	4,92	100,00%	4,92	4	-		
152	Odstranění bednění ŽB mon. stropu, odstojkování	m2	245,809	0,041	10,08	100,00%	10,08	4	jeřáb		
5	Zastřešení	153	Svodné potrubí DK	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	4	-
		154	Vytýčení atiky	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje
		155	Vytýčení výtahové šachty	kpl	1,000	0,030	0,03	100,00%	0,03	2	Geodetické přístroje
		156	Založení zdva atiky	mb	149,773	0,250	37,44	100,00%	37,44	9	michačka, jeřáb
		157	Zdění atiky	m2	112,330	0,750	84,25	100,00%	84,25	9	michačka, jeřáb
		158	Osazení prefabrikované výtahové šachty	ks	2,000	4,000	8,00	100,00%	8,00	6	jeřáb
		159	Montáž výtahu	kpl	2,000	8,000	16,00	100,00%	16,00	17	jeřáb
		160	Zastřešení výtahové šachty - prefa	ks	2,000	4,000	8,00	100,00%	8,00	6	jeřáb
		161	Bednění ztužujících věnců atiky	m2	37,115	0,195	7,24	100,00%	7,24	4	bednění, jeřáb
		162	Armování ztužujících věnců atiky	t	0,557	18,500	10,30	100,00%	10,30	5	jeřáb
		163	Betonáž ztužujících věnců atiky	m3	4,639	1,270	5,89	100,00%	5,89	6	čerpadlo, autodomichavač, jeřáb, badie
		164	Odbednění ztužujících věnců atiky	m2	37,115	0,053	1,98	100,00%	1,98	4	jeřáb
		165	Montáž střešních vpustí	kpl	1,000	8,000	8,00	100,00%	8,00	4	-
		166	Montáž odvětrávacích hlavic	kpl	1,000	8,000	8,00	100,00%	8,00	4	-
		167	Montáž střešních výlezu	kpl	1,000	8,000	8,00	100,00%	8,00	4	-
		168	Penetřná nátěr	m2	453,580	0,002	0,91	100,00%	0,91	16	-
		169	Parozábrana z asfaltových pásů	m2	453,580	0,350	158,75	100,00%	158,75	16	hořák
		170	Spádová vrstva - spádové klíny EPS	m2	453,580	0,020	9,07	100,00%	9,07	16	-
		171	Tepléně izolační vrstva - TI tl. 160 mm	m2	453,580	0,080	36,29	100,00%	36,29	16	-
		172	Hydroizolační vrstva - asfaltové pásy	m2	453,580	0,350	158,75	100,00%	158,75	16	hořák
		173	Separáční vrstva ze separační geotextilie	m2	453,580	0,002	0,91	100,00%	0,91	16	-
		174	Drenážní a ghydroakumulací vrstva - nopová fólie	m2	453,580	0,005	2,27	100,00%	2,27	16	-
175	Filtrační geotextilie	m2	453,580	0,002	0,91	100,00%	0,91	16	-		
176	Montáž stavebního výtahu	kpl	1,000	7,350	7,35	100,00%	7,35	18	jeřáb		
177	Demontáž jeřábů, terénní úpravy	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	4	autojeřáb		
178	Zásyp stavební jámy	m3	165,399	0,100	16,54	100,00%	16,54	4	rypadlo		
Hrubé vnitřní práce - 1PP - 4NP	Hrubé vnitřní práce - 1PP - 4NP	179	Stoupační rozvod kanalizace	kpl	1,000	108,000	108,00	100,00%	108,00	11	-
		180	Stoupační rozvod VZT	kpl	1,000	114,000	114,00	100,00%	114,00	12	-
		181	Stoupační rozvod topení	kpl	1,000	108,000	108,00	100,00%	108,00	11	-
		182	Stoupační rozvod vody	kpl	1,000	120,000	120,00	100,00%	120,00	11	-
		183	Stoupační rozvod elektra	kpl	1,000	192,000	192,00	100,00%	192,00	13	-
		184	Vytýčení příčkového zdva	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	2	Geodetické přístroje
		185	Osazení zárubní	ks	26,000	1,500	39,00	100,00%	39,00	3	-
		186	Založení příčkového zdva	mb	183,613	0,150	27,54	100,00%	27,54	9	michačka
		187	Zdění příček do 1,5m	m2	275,419	0,550	151,48	100,00%	151,48	9	michačka
		188	Montáž pomocného lešení	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	4	-
		189	Zdění příček nad 1,5 m	m2	293,781	0,750	220,34	100,00%	220,34	9	michačka
		190	Demontáž pomocného lešení	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	4	-
		191	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	50,000	50,00	100,00%	50,00	11	-
		192	Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	55,000	55,00	100,00%	55,00	12	-
		193	Hrubý rozvod topení	kpl	1,000	58,000	58,00	100,00%	58,00	11	-
		194	Hrubý rozvod vody	kpl	1,000	60,000	60,00	100,00%	60,00	11	-
		195	Hrubý rozvod elektra	kpl	1,000	192,000	192,00	100,00%	192,00	13	-
		196	Zkouška rozvodů kanalizace	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	11	-
		197	Zkouška rozvodů vodovodu	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	11	-
		198	Osazení oken a balkonových dveří	ks	41,000	2,800	114,80	100,00%	114,80	10	-
		199	Vytýčení příčkového zdva	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	2	Geodetické přístroje
		200	Osazení zárubní	ks	34,000	1,500	51,00	100,00%	51,00	4	-
		201	Založení příčkového zdva	mb	203,970	0,150	30,60	100,00%	30,60	9	michačka
		202	Zdění příček do 1,5m	m2	305,955	0,550	168,28	100,00%	168,28	9	michačka
		203	Montáž pomocného lešení	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	4	-
		204	Zdění příček nad 1,5 m	m2	312,075	0,750	234,06	100,00%	234,06	9	michačka
		205	Demontáž pomocného lešení	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	4	-
206	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	50,000	50,00	100,00%	50,00	11	-		
207	Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	55,000	55,00	100,00%	55,00	12	-		
208	Hrubý rozvod topení	kpl	1,000	58,000	58,00	100,00%	58,00	11	-		
209	Hrubý rozvod vody	kpl	1,000	60,000	60,00	100,00%	60,00	11	-		
210	Hrubý rozvod elektra	kpl	1,000	192,000	192,00	100,00%	192,00	13	-		
211	Zkouška rozvodů kanalizace	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	11	-		

6	Hrubé vnitřní práce - 2 NP	212 Zkouška rozvodů vodovodu	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	11	
		213 Osazení oken a balkonových dveří	ks	45,000	2,800	126,00	100,00%	126,00	10	
		214 Vytýčení příčkového zdiva	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	2	Geodetické přístroje
		215 Osazení zárubní	ks	37,000	1,500	55,50	100,00%	55,50	4	
		216 Založení příčkového zdiva	mb	201,475	0,150	30,22	100,00%	30,22	9	michačka
		217 Zdění příček do 1,5m	m2	302,213	0,550	166,22	100,00%	166,22	9	michačka
		218 Montáž pomocného lešení	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	4	
		219 Zdění příček nad 1,5 m	m2	308,257	0,750	231,19	100,00%	231,19	9	michačka
		220 Demontáž pomocného lešení	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	4	
		221 Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	50,000	50,00	100,00%	50,00	11	
		222 Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	55,000	55,00	100,00%	55,00	12	
		223 Hrubý rozvod topení	kpl	1,000	58,000	58,00	100,00%	58,00	11	
		224 Hrubý rozvod vody	kpl	1,000	60,000	60,00	100,00%	60,00	11	
	225 Hrubý rozvod elektra	kpl	1,000	192,000	192,00	100,00%	192,00	13		
	226 Zkouška rozvodů kanalizace	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	11		
	227 Zkouška rozvodů vodovodu	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	11		
	Hrubé vnitřní práce - 3 NP	228 Osazení oken a balkonových dveří	ks	45,000	2,800	126,00	100,00%	126,00	10	
		229 Vytýčení příčkového zdiva	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	2	Geodetické přístroje
		230 Osazení zárubní	ks	37,000	1,500	55,50	100,00%	55,50	4	
		231 Založení příčkového zdiva	mb	175,924	0,150	26,39	100,00%	26,39	9	michačka
		232 Zdění příček do 1,5m	m2	263,886	0,550	145,14	100,00%	145,14	9	michačka
		233 Montáž pomocného lešení	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	4	
		234 Zdění příček nad 1,5 m	m2	269,164	0,750	201,87	100,00%	201,87	9	michačka
		235 Demontáž pomocného lešení	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	4	
		236 Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	50,000	50,00	100,00%	50,00	11	
		237 Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	55,000	55,00	100,00%	55,00	12	
		238 Hrubý rozvod topení	kpl	1,000	58,000	58,00	100,00%	58,00	11	
239 Hrubý rozvod vody		kpl	1,000	60,000	60,00	100,00%	60,00	11		
240 Hrubý rozvod elektra		kpl	1,000	192,000	192,00	100,00%	192,00	13		
241 Zkouška rozvodů kanalizace		kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	11		
242 Zkouška rozvodů vodovodu	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	11			
Hrubé vnitřní práce - 4 NP	243 Osazení oken a balkonových dveří	ks	17,000	2,800	47,60	100,00%	47,60	10		
	244 Vytýčení příčkového zdiva	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	2	Geodetické přístroje	
	245 Osazení zárubní	ks	13,000	1,500	19,50	100,00%	19,50	4		
	246 Založení příčkového zdiva	mb	72,300	0,150	10,85	100,00%	10,85	9	michačka	
	247 Zdění příček do 1,5m	m2	108,450	0,550	59,65	100,00%	59,65	9	michačka	
	248 Montáž pomocného lešení	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	4		
	249 Zdění příček nad 1,5 m	m2	110,620	0,750	82,96	100,00%	82,96	9	michačka	
	250 Demontáž pomocného lešení	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	4		
	251 Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	50,000	50,00	100,00%	50,00	11		
	252 Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	55,000	55,00	100,00%	55,00	12		
	253 Hrubý rozvod topení	kpl	1,000	58,000	58,00	100,00%	58,00	11		
	254 Hrubý rozvod vody	kpl	1,000	60,000	60,00	100,00%	60,00	11		
	255 Hrubý rozvod elektra	kpl	1,000	192,000	192,00	100,00%	192,00	13		
	256 Zkouška rozvodů kanalizace	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	11		
	257 Zkouška rozvodů vodovodu	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	11		
7	Úprava povrchů 1 NP	258 Výztuž betonových mazanin KARI sítěmi	t	0,241	20,500	4,94	100,00%	4,94	5	
		259 Betonová mazanina podlah	m3	2,591	1,270	3,29	100,00%	3,29	8	čerpadlo
		260 Penetrace podlah a posyp křemčitým pískem	m2	1449,710	0,030	43,49	100,00%	43,49	4	
		261 Sádrová omítka jednovrstvá	m2	96,780	0,220	21,29	100,00%	21,29	14	silu
		262 Epoxidový nátěr podlah	m2	1372,787	0,030	41,18	100,00%	41,18	4	
		263 PUR nátěr	m2	199,374	0,030	5,98	100,00%	5,98	4	
		264 Protilejový nátěr výtahových šachet	m2	20,072	0,030	0,60	100,00%	0,60	4	
	265 Tepelná izolace stropů	m2	1954,155	0,085	166,10	100,00%	166,10	15		
	Úprava povrchů 1 NP	266 Zakrytí výplní otvorů	m2	123,000	0,083	10,25	100,00%	10,25	4	
		267 Sádrová omítka jednovrstvá	m2	1732,210	0,220	381,09	100,00%	381,09	14	silu
		268 Rozvody vedené v podlaze	kpl	1,000	120,000	120,00	100,00%	120,00	4	
		269 Kročejová izolace podlah	m2	649,080	0,085	55,17	100,00%	55,17	15	
		270 Podlahový polystyren	m2	649,080	0,085	55,17	100,00%	55,17	15	
		271 Separáční PE fólie	m2	649,080	0,002	1,30	100,00%	1,30	8	
		272 Strojné hlazení cem. potěr s PP vlákny	m3	35,328	0,470	16,60	100,00%	16,60	8	čerpadlo
		273 Podkladní betonová mazanina teras	m3	16,602	0,335	5,56	100,00%	5,56	8	čerpadlo
		274 Separáční vrstva z geotextilie teras	m2	237,170	0,020	4,74	100,00%	4,74	8	
		275 Spádovaný cementový potěr teras	m3	11,266	0,470	5,30	100,00%	5,30	8	
		276 Zelená střecha na suterénu - betonová mazanina	m3	20,773	0,335	6,96	100,00%	6,96	8	čerpadlo
		277 Zakrytí výplní otvorů	m2	135,000	0,083	11,25	100,00%	11,25	4	
	Úprava povrchů 2 NP	278 Sádrová omítka jednovrstvá	m2	1720,390	0,220	378,49	100,00%	378,49	14	silu
		279 Rozvody vedené v podlaze	kpl	1,000	120,000	120,00	100,00%	120,00	4	
		280 Kročejová izolace podlah	m2	669,470	0,085	56,90	100,00%	56,90	15	
		281 Podlahový polystyren	m2	669,470	0,085	56,90	100,00%	56,90	15	
		282 Separáční PE fólie	m2	669,470	0,002	1,34	100,00%	1,34	8	
		283 Strojné hlazení cem. potěr s PP vlákny	m3	36,821	0,470	17,31	100,00%	17,31	8	čerpadlo
		284 Spádovaný cementový potěr balkonů	m3	7,268	0,470	3,416	100,00%	3,42	8	
		285 Zakrytí výplní otvorů	m2	135,000	0,083	11,25	100,00%	11,25	4	
		286 Sádrová omítka jednovrstvá	m2	1256,470	0,220	276,42	100,00%	276,42	14	silu
287 Rozvody vedené v podlaze		kpl	1,000	120,000	120,00	100,00%	120,00	4		
288 Kročejová izolace podlah		m2	496,070	0,085	42,17	100,00%	42,17	15		
289 Podlahový polystyren		m2	496,070	0,085	42,17	100,00%	42,17	15		
Úprava povrchů 3 NP	290 Separáční PE fólie	m2	496,070	0,002	0,99	100,00%	0,99	8		
	291 Strojné hlazení cem. potěr s PP vlákny	m3	27,284	0,470	12,82	100,00%	12,82	8	čerpadlo	
	292 Spádovaný cementový potěr balkonů	m3	2,964	0,470	1,39	100,00%	1,39	8		
	293 Zakrytí výplní otvorů	m2	51,000	0,083	4,25	100,00%	4,25	4		
	294 Sádrová omítka jednovrstvá	m2	505,760	0,220	111,27	100,00%	111,27	14	silu	
	295 Rozvody vedené v podlaze	kpl	1,000	120,000	120,00	100,00%	120,00	4		
	296 Kročejová izolace podlah	m2	192,710	0,085	16,38	100,00%	16,38	15		
	297 Podlahový polystyren	m2	192,710	0,085	16,38	100,00%	16,38	15		
	298 Separáční PE fólie	m2	192,710	0,002	0,39	100,00%	0,39	8		
299 Strojné hlazení cem. potěr s PP vlákny	m3	10,599	0,470	4,98	100,00%	4,98	8	čerpadlo		
Přípojky	300 Vytýčení přípojky slaboproudu	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	2	Geodetické přístroje	
	301 Zřízení přípojky slaboproudu	kpl	1,000	56,000	56,00	100,00%	56,00	20		
	302 Vytýčení plynovodní přípojky	kpl	1,000	4,000	4,00	100,00%	4,00	2	Geodetické přístroje	
	303 Napojení na stávající STL plynovodní přípojku	kpl	1,000	56,000	56,00	100,00%	56,00	20		
	304 Dokončení vodovodní přípojky	kpl	1,000	56,000	56,00	100,00%	56,00	20		
	305 Napojení na stávající silnoproudou přípojku	kpl	1,000	56,000	56,00	100,00%	56,00	20		
	Kompletace 1 PP	306 kompletace kotelny	kpl	1,000	100,000	100,00	100,00%	100,00	28	
		307 kontrola kotelny	kpl	1,000	8,000	8,00	100,00%	8,00	28	
		308 kompletace VZT	kpl	1,000	72,000	72,00	100,00%	72,00	12	
		309 kompletace elektra	kpl	1,000	68,000	68,00	100,00%	68,00	13	
		310 Zkoušky rozvodů	kpl	1,000	40,000	40,00	100,00%	40,00	13	
		311 Dvojnásobné bílé malby	m2	1815,060	0,070	127,05	100,00%	127,05	23	
312 Montáž garážových vrat		ks	1,000	8,000	8,00	100,00%	8,00	4		
313 Osazení požárních hydrantů		ks	7,000	6,000	42,00	100,00%	42,00	4		
314 Osazení zabradlí schodiště		mb	30,540	1,550	47,34	100,00%	47,34	4		
315 Osazení dveřních křídel		ks	38,000	0,550	20,90	100,00%	20,90	4		
316 vyčištění podlaží		m2	1437,304	0,050	71,87	100,00%	71,87	4		
Úprava povrchů 4 NP		317 Zelená střecha na suterénu - separáční vrstva z geotextilie	m2	319,580	0,002	0,64	100,00%	0,64	22	
	318 Zelená střecha na suterénu - povlaková krytina - asfaltové pásy	m2	639,160	0,120	76,70	100,00%	76,70	22	hořák	
	319 Zelená střecha na suterénu - povlaková krytina - lak	m2	319,580	0,045	14,38	100,00%	14,38	22		
	320 Substrát tl. 150-180 mm	m2	319,580	0,075	23,97	100,00%	23,97	22		
	321 Hydroizolace stěn	m2	241,590	0,333	80,53	100,00%	80,53	19		
	322 Hydroizolace podlah	m2	118,220	0,300	35,47	100,00%	35,47	19		

8	Kompletace 1 NP	323	Provedení obkladů	m2	290,830	0,710	206,49	100,00%	206,49	19	-
		324	Provedení dlažby	m2	62,460	0,750	46,85	100,00%	46,85	19	-
		325	Montáž dřevěných podlah	m2	574,770	0,600	344,86	100,00%	344,86	25	-
		326	Penetrační nátěr dřevěných podlah	m2	574,770	0,002	1,15	100,00%	1,15	25	-
		327	Hydroizolační stěrka teras	m2	237,170	0,300	71,15	100,00%	71,15	24	-
		328	Povlaková hydroizolační krytina teras - lakem	m2	237,170	0,045	10,67	100,00%	10,67	19	-
		329	Povlaková hydroizolační krytina teras - asfaltovými pásy	m2	474,340	0,120	56,92	100,00%	56,92	19	hořák
		330	Montáž mrazuvzdorné dlažby teras	m2	237,170	0,750	177,88	100,00%	177,88	24	-
		331	Osazení van	ks	9,000	8,000	72,00	100,00%	72,00	4	-
		332	Kompletace zařizovacích předmětů	kpl	1,000	16,000	16,00	100,00%	16,00	4	-
		333	Kompletace VZT	kpl	1,000	24,000	24,00	100,00%	24,00	12	-
		334	Kompletace elektra	kpl	1,000	72,000	72,00	100,00%	72,00	13	-
		335	Provedení SDK podhledů	m2	232,020	0,354	82,14	100,00%	82,14	26	-
		336	Dvojnásobné bílé malby	m2	1617,300	0,075	121,30	100,00%	121,30	23	-
	337	Osazení požárních hydrantů	ks	4,000	4,000	16,00	100,00%	16,00	4	-	
	338	Osazení zábradlí schodiště	mb	30,540	1,550	47,34	100,00%	47,34	4	-	
	339	Obložkové zárubně, osazení dveřních křidel	ks	55,000	0,750	41,25	100,00%	41,25	4	-	
	340	Osazení vnitřních parapetů	ks	16,000	0,354	5,66	100,00%	5,66	4	-	
	341	Osazení poštovních schránek	kpl	2,000	8,000	16,00	100,00%	16,00	4	-	
	342	Vyčištění podlaží	m2	1179,000	0,025	29,48	100,00%	29,48	4	-	
	343	Hydroizolace stěn	m2	236,160	0,333	78,72	100,00%	78,72	19	-	
	344	Hydroizolace podlah	m2	120,920	0,300	36,28	100,00%	36,28	19	-	
	345	Provedení obkladů	m2	283,620	0,710	201,37	100,00%	201,37	19	-	
	346	Provedení dlažby	m2	64,160	0,750	48,12	100,00%	48,12	19	-	
	347	Montáž dřevěných podlah	m2	593,700	0,600	356,22	100,00%	356,22	25	-	
	348	Penetrační nátěr dřevěných podlah	m2	593,700	0,002	1,19	100,00%	1,19	25	-	
	349	Hydroizolační stěrka balkonu	m2	172,690	0,300	51,81	100,00%	51,81	24	-	
	350	Montáž mrazuvzdorné dlažby balkonu	m2	172,690	0,750	129,52	100,00%	129,52	19	-	
	351	Osazení van	ks	9,000	8,000	72,00	100,00%	72,00	4	-	
	352	Kompletace zařizovacích předmětů	kpl	1,000	16,000	16,00	100,00%	16,00	4	-	
	353	Kompletace VZT	kpl	1,000	24,000	24,00	100,00%	24,00	12	-	
	354	Kompletace elektra	kpl	1,000	72,000	72,00	100,00%	72,00	13	-	
	355	Provedení SDK podhledů	m2	238,000	0,354	84,25	100,00%	84,25	26	-	
	356	Dvojnásobné bílé malby	m2	1602,050	0,075	120,15	100,00%	120,15	23	-	
	357	Osazení požárních hydrantů	ks	3,000	4,000	12,00	100,00%	12,00	4	-	
	358	Osazení zábradlí schodiště	mb	16,000	1,550	24,80	100,00%	24,80	4	-	
	359	Obložkové zárubně, osazení dveřních křidel	ks	57,000	0,750	42,75	100,00%	42,75	4	-	
	360	Osazení vnitřních parapetů	ks	23,000	0,354	8,14	100,00%	8,14	4	-	
	361	Vyčištění podlaží	m2	890,000	0,025	22,25	100,00%	22,25	4	-	
	362	Hydroizolace stěn	m2	199,120	0,333	66,37	100,00%	66,37	19	-	
	363	Hydroizolace podlah	m2	105,970	0,300	31,79	100,00%	31,79	19	-	
	364	Provedení obkladů	m2	244,910	0,710	173,89	100,00%	173,89	19	-	
	365	Provedení dlažby	m2	58,220	0,750	43,67	100,00%	43,67	19	-	
366	Montáž dřevěných podlah	m2	429,770	0,600	257,86	100,00%	257,86	25	-		
367	Penetrační nátěr dřevěných podlah	m2	429,770	0,002	0,86	100,00%	0,86	25	-		
368	Hydroizolační stěrka balkonu	m2	69,610	0,300	20,88	100,00%	20,88	19	-		
369	Montáž mrazuvzdorné dlažby balkonu	m2	69,610	0,750	52,21	100,00%	52,21	19	-		
370	Povlaková hydroizolační krytina teras - lakem	m2	226,770	0,045	10,20	100,00%	10,20	19	-		
371	Povlaková hydroizolační krytina teras - asfaltovými pásy	m2	226,770	0,120	27,21	100,00%	27,21	19	hořák		
372	Tepelelné izolační klíny teras	m3	7,937	0,050	0,40	100,00%	0,40	15	-		
373	Tepelelné izolační desky teras	m2	226,770	0,040	9,07	100,00%	9,07	15	-		
374	Hydroizolační fólie z PVC	m2	226,770	0,075	17,01	100,00%	17,01	19	-		
375	Montáž dřevěné podlahy teras	m2	226,770	0,600	136,06	100,00%	136,06	25	-		
376	Osazení van	ks	6,000	8,000	48,00	100,00%	48,00	4	-		
377	Kompletace zařizovacích předmětů	kpl	1,000	16,000	16,00	100,00%	16,00	4	-		
378	Kompletace VZT	kpl	1,000	24,000	24,00	100,00%	24,00	12	-		
379	Kompletace elektra	kpl	1,000	72,000	72,00	100,00%	72,00	13	-		
380	Provedení SDK podhledů	m2	124,020	0,354	43,90	100,00%	43,90	26	-		
381	Dvojnásobné bílé malby	m2	1168,820	0,075	87,66	100,00%	87,66	23	-		
382	Osazení požárních hydrantů	ks	3,000	4,000	12,00	100,00%	12,00	4	-		
383	Osazení zábradlí schodiště	mb	57,000	1,550	88,35	100,00%	88,35	4	-		
384	Obložkové zárubně, osazení dveřních křidel	ks	42,000	0,750	31,50	100,00%	31,50	4	-		
385	Osazení vnitřních parapetů	ks	19,000	0,354	6,73	100,00%	6,73	4	-		
386	Vyčištění podlaží	m2	827,200	0,025	20,68	100,00%	20,68	4	-		
387	Hydroizolace stěn	m2	96,550	0,333	32,18	100,00%	32,18	19	-		
388	Hydroizolace podlah	m2	44,290	0,300	13,29	100,00%	13,29	19	-		
389	Provedení obkladů	m2	107,620	0,710	76,41	100,00%	76,41	19	-		
390	Provedení dlažby	m2	25,220	0,750	18,92	100,00%	18,92	19	-		
391	Montáž dřevěných podlah	m2	164,940	0,600	98,96	100,00%	98,96	25	-		
392	Penetrační nátěr dřevěných podlah	m2	164,940	0,002	0,33	100,00%	0,33	25	-		
393	Povlaková hydroizolační krytina teras - lakem	m2	151,110	0,045	6,80	100,00%	6,80	19	-		
394	Povlaková hydroizolační krytina teras - asfaltovými pásy	m2	151,110	0,120	18,13	100,00%	18,13	19	hořák		
395	Tepelelné izolační klíny teras	m3	5,289	0,050	0,26	100,00%	0,26	15	-		
396	Tepelelné izolační desky teras	m2	151,110	0,040	6,04	100,00%	6,04	15	-		
397	Hydroizolační fólie z PVC	m2	151,110	0,075	11,33	100,00%	11,33	19	-		
398	Montáž dřevěné podlahy teras	m2	151,110	0,600	90,67	100,00%	90,67	25	-		
399	Osazení van	ks	2,000	8,000	16,00	100,00%	16,00	23	-		
400	Kompletace zařizovacích předmětů	kpl	1,000	16,000	16,00	100,00%	16,00	4	-		
401	Kompletace VZT	kpl	1,000	24,000	24,00	100,00%	24,00	12	-		
402	Kompletace elektra	kpl	1,000	72,000	72,00	100,00%	72,00	13	-		
403	Provedení SDK podhledů	m2	56,640	0,354	20,05	100,00%	20,05	26	-		
404	Dvojnásobné bílé malby	m2	469,170	0,075	35,19	100,00%	35,19	23	-		
405	Osazení požárních hydrantů	ks	2,000	4,000	8,00	100,00%	8,00	4	-		
406	Osazení zábradlí schodiště	mb	42,000	1,550	65,10	100,00%	65,10	4	-		
407	Obložkové zárubně, osazení dveřních křidel	ks	17,000	0,750	12,75	100,00%	12,75	4	-		
408	Osazení vnitřních parapetů	ks	5,000	0,354	1,77	100,00%	1,77	4	-		
409	Vyčištění podlaží	m2	353,200	0,025	8,83	100,00%	8,83	4	-		
9	Fasadní úpravy	410	Montáž vnějšího lešení	m2	2723,000	0,125	340,38	100,00%	340,38	4	lešení
		411	Provedení tepelné izolace stěn tl. 220 mm	m2	1266,500	0,250	316,63	100,00%	316,63	15	-
		412	Provedení tepelné izolace kolem oken tl. 120 mm	m2	74,220	0,250	18,56	100,00%	18,56	15	-
		413	Provedení tepelné izolace soklu tl. 220 mm	m2	43,140	0,250	10,79	100,00%	10,79	15	-
		414	Provedení tepelné izolace PP tl. 100 mm	m2	631,300	0,250	157,83	100,00%	157,83	15	-
		415	Provedení tepelné izolace atik tl. 100 mm	m2	122,210	0,250	30,55	100,00%	30,55	15	-
		416	Provedení tepelné izolace atik tl. 80 mm	m2	72,230	0,250	18,06	100,00%	18,06	15	-
		417	Oplechování atiky	m	148,460	0,430	63,84	100,00%	63,84	27	-
		418	Oplechování výlezu	m	10,000	0,430	4,30	100,00%	4,30	27	-
		419	Oplechování výtahu	m	17,600	0,430	7,57	100,00%	7,57	27	-
		420	Oplechování odvětrání kanalizace	m	50,000	0,430	21,50	100,00%	21,50	27	-
		421	Osazení vnějších parapetů	ks	69,000	0,400	27,60	100,00%	27,60	27	-
		422	Zakrytí oken fólií	m2	444,000	0,080	35,52	100,00%	35,52	4	-
		423	Provedení vnější omítky stěn	m2	1459,390	0,350	510,79	100,00%	510,79	14	silu
424	Finální fasádní povrch, nátěr s metalickým efektem	m2	74,220	0,350	25,98	100,00%	25,98	14	silu		
425	Provedení vnější omítky soklu	m2	43,140	0,350	15,10	100,00%	15,10	14	silu		
426	Montáž zábradlí balkonů a teras	mb	305,060	0,410	125,07	100,00%	125,07	4	-		
427	Provedení okapních svodů	kpl	1,000	16,000	16,00	100,00%	16,00	27	-		
428	Provedení hromosvodu	kpl	1,000	16,000	16,00	100,00%	16,00	27	-		
429	Odkrytí oken	m2	444,000	0,060	26,64	100,00%	26,64	4	-		
430	Očištění oken	m2	444,000	0,040	17,76	100,00%	17,76	4	-		
431	Demontáž lešení	m2	2723,000	0,094	255,28	100,00%	255,28	4	-		
432	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1,000	24,000	24,00	100,00%	24,00	18	autojeřáb		
		433	Podklad ze šteřkdrti	m2	832,613	0,120	99,91	100,00%	99,91	29	vibrační deska

10	Vnější úpravy	434	Kladení zámkové dlažby	m ²	553,585	0,350	193,75	100,00%	193,75	29	-
		435	Osazení obrubníků	m	175,890	0,250	43,97	100,00%	43,97	29	-
		436	Bednění schodiště	m ²	7,320	0,300	2,20	100,00%	2,20	4	bednění, autojeřáb
		437	Armování schodiště	t	0,122	16,500	2,01	100,00%	2,01	5	autojeřáb
		438	Betonáž schodiště	m ³	4,488	1,500	6,73	100,00%	6,73	6	autodomíchavač, badie, autojeřáb
		439	Odstranění bednění schodiště	m ²	7,320	0,250	1,83	100,00%	1,83	4	autojeřáb
		440	Osazení prefabrikovaných stupňů na schodnice	ks	60,000	0,150	9,00	100,00%	9,00	4	autojeřáb
		441	Okapový chodník	m ²	38,940	0,453	17,64	100,00%	17,64	29	-
		442	Úprava terénu	m ²	900,000	0,152	136,80	100,00%	136,80	30	nákl. auto
		443	Rozprostření ornice	m ³	107,280	0,452	48,49	100,00%	48,49	30	dozer
		444	Sadové úpravy	kpl	1,000	56,000	56,00	100,00%	56,00	30	nákl. auto
		445	Extensivní střecha - rozchodníkový koberec	m ²	514,251	0,250	128,56	100,00%	128,56	22	autojeřáb
		446	Extensivní střecha - geotextilie	m ²	903,200	0,002	1,81	100,00%	1,81	22	autojeřáb
		447	Extensivní střecha - drenážní vrstva	m ²	903,200	0,003	2,71	100,00%	2,71	22	autojeřáb
		448	Extensivní střecha - filtrační vrstva	m ²	903,200	0,002	1,81	100,00%	1,81	22	autojeřáb
		449	Extensivní střecha - substrát	m ³	93,000	0,350	32,55	100,00%	32,55	22	autojeřáb
		450	Komunitní zahrada - mobiliář	kpl	1,000	24,000	24,00	100,00%	24,00	4	-
		451	Komunitní zahrada - pergola	kpl	1,000	24,000	24,00	100,00%	24,00	4	-
		452	Venkovní oplocení	kpl	1,000	32,000	32,00	100,00%	32,00	4	-
		453	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	32,000	32,00	100,00%	32,00	3	řypadlo, nákl. auto
		454	Vyčištění	kpl	1,000	50,000	50,00	100,00%	50,00	4	-
		455	Předání stavby	kpl	1,000	16,000	16,00	100,00%	16,00	1	-
		456	Kolaudace	kpl	1,000	8,000	8,00	100,00%	8,00	1	-

3.2 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

TECHNOLOGICKÁ ETAPA	PORÁDOVÉ ČÍSLO	DÍLČÍ STAVEBNÍ PROCES	NÁZEV (popis)	JAMOVÁ MĚRNÁ JEDNOTKA	JAMOVÉ MNOŽSTVÍ [m]	CELKOVÁ SKUTEČNÁ PRACNOSTI [m]	ČÍSLO ČETÝ (název)	POČET PRACDNIKŮ	SMĚNOVÝ ČASOVÝ FOND	SMĚNNOST (směn./den)	DOBA TRVÁNÍ DÍLČÍHO STAVEBNÍHO PROCESU [směn]	DOBA TRVÁNÍ DÍLČÍHO STAVEBNÍHO PROCESU UPRAVENÁ [směn]	TECHNOLOGICKÁ PŘÍSTAVKA	STROJE, ZAŘÍZENÍ	TECHNOLOGICKÁ VAZBA NA NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI	DNŮ
1 Příprava a zemní práce	1	Převzetí staveniště	kpl	1,000	8,00	1	3	8,0	1,0	0,33	1,00	1,00	-	-	-	-
	2	Výřízení staveniště a síti	kpl	1,000	4,00	2	4	8,0	1,0	0,25	1,00	1,00	Geodetické přístroje	-	-	-
	3	Oplacení staveniště	kpl	249,840	62,46	3	3	8,0	1,0	2,60	3,00	3,00	-	-	-	
	4	Demolice stávajících objektů - Sportovní klub Troja	kpl	1,000	150,80	3	3	8,0	1,0	6,28	6,00	6,00	Bagr, nakladač, nákladní auto s rukou	-	-	
	5	Zalžení staveniště	kpl	1,000	48,00	3	3	8,0	1,0	2,00	2,00	2,00	Nákladní auto s rukou, vibrační deska, rypadlo, traktorbagr	-	-	
	6	Zalžení staveniště - přípojky	kpl	1,000	95,00	3	3	8,0	1,0	2,00	2,00	2,00	Rypadlo	-	-	
	7	Zřízení přípojky dešťové kanalizace	mb	4,100	90,00	20	4	8,0	1,0	2,81	3,00	3,00	Rypadlo, sklápeč, vibrační deska, geodetické přístroje	-	-	
	8	Odstranění stromů a keřů	kpl	1,000	8,00	3	3	8,0	1,0	0,33	1,00	1,00	Traktorbagr, sklápeč	-	-	
	9	Výřízení staveništního jámy	kpl	1,000	0,03	2	2	8,0	1,0	0,00	1,00	1,00	Geodetické přístroje	-	-	
	10	Spojnutí a práce při odvozování	m3	96,900	58,72	21	4	8,0	1,0	2,77	3,00	3,00	Dozor, nakladač, sklápeč	-	-	
	11	Hloubení jam zapaleny	m3	4308,860	323,16	21	4	8,0	1,0	10,10	10,00	10,00	Rypadlo, sklápeč	-	-	
	12	Zřízení záporového pažení	m2	348,000	341,65	21	4	8,0	1,0	10,68	11,00	11,00	Vrtná souprava, rypadlo	-	-	
	13	Hloubení šachet pro dojezd výtahu	m3	15,309	1,15	21	2	8,0	1,0	0,07	1,00	1,00	Rypadlo, sklápeč	-	-	
	14	Montáž jeřábu	kpl	1,000	48,00	18	3	8,0	1,0	2,00	2,00	2,00	Autojeřáb	-	-	
2 Založení	15	Výřízení pilotového založení	kpl	1,000	2,00	2	2	8,0	1,0	0,13	1,00	1,00	Geodetické přístroje	-	-	
	16	Provedení pilotového založení	m	622,500	143,18	7	4	8,0	1,0	4,27	4,00	4,00	Vrtná souprava, rypadlo, sklápeč	-	-	
	17	Provedení uzemnění budov zemními páskem	mb	420,000	3,90	3	3	8,0	1,0	1,43	1,00	1,00	-	-		
	18	Provedení podkladního betonu	m2	2020,824	111,15	6	8,0	1,0	1,74	2,00	2,00	Autodomíchavač, jeřáb, badie	-	19 3		
	19	Položení mPVC fólie - protiodmokové opatření	m2	2020,824	90,94	3	3	8,0	1,0	3,79	4,00	4,00	-	-		
3 Hrubá oprava stěna	20	Bednění základové desky	m2	94,939	106,33	4	4	8,0	1,0	3,32	3,00	3,00	bednění, jeřáb	-	-	
	21	Armování základové desky a dojezdů výtahu	t	65,651	299,20	5	8,0	1,0	4,68	5,00	5,00	4,00	jeřáb	-	-	
	22	Betonáž základové desky a dojezdů výtahu	m3	510,773	64,87	6	6	8,0	1,0	1,35	1,00	1,00	Čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	-	23; 27 2; 1	
	23	Odstranění bednění ŽB zákl. desky	m2	94,939	26,58	4	4	8,0	1,0	0,81	1,00	1,00	jeřáb	-	-	
	24	Výřízení nosných stěn a sloupů, rampy a opěrných stěn	kpl	1,000	0,12	2	2	8,0	1,0	0,03	1,00	1,00	Geodetické přístroje	-	-	
	25	Armování ŽB stěn a sloupů, rampy a opěrných stěn	m3	96,213	592,14	4	8,0	1,0	8,00	8,00	8,00	4,00	jeřáb	-	-	
	26	Bednění ŽB stěn a sloupů, rampy a opěrných stěn	m2	2298,350	489,55	4	8,0	1,0	7,65	8,00	8,00	bednění, jeřáb	-	-		
	27	Betonáž ŽB stěn a sloupů, rampy a opěrných stěn	m3	581,005	147,58	6	8,0	1,0	4,61	5,00	5,00	Čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	-	28 2		
	28	Odstanění bednění ŽB stěn a sloupů, rampy a opěrných stěn	m2	2298,350	122,39	4	4	8,0	1,0	3,82	4,00	4,00	jeřáb	-	-	
	29	Ozazení stojek, bednění ŽB monolitického stropu	m2	154,194	356,49	3	8,0	1,0	6,02	6,00	6,00	jeřáb, bednění, jeřáb	-	-		
	30	Armování ŽB monolitického stropu	t	52,041	423,35	5	8,0	1,0	6,23	7,00	7,00	jeřáb	-	-		
	31	Betonáž ŽB monolitického stropu	m3	385,486	92,52	6	8,0	1,0	1,45	1,00	1,00	Čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	-	33; 34 7; 28		
	32	Ozazení prefabrikovaného schodiště	ks	4,000	16,00	6	4	8,0	1,0	0,50	1,00	1,00	jeřáb	-	-	
	33	Přestrojování, obvednění	m2	154,194	30,84	4	4	8,0	1,0	0,96	1,00	1,00	jeřáb	-	-	
34	Odstrojování	m2	154,194	63,22	4	8,0	1,0	1,88	2,00	2,00	jeřáb	-	-			
4 Hrubá vnitřní stěna - 1 NP	35	Výřízení nosných stěn a zádek z lehkého betonu	kpl	1,000	0,12	2	2	8,0	1,0	0,03	1,00	1,00	Geodetické přístroje	-	-	
	36	Armování nosných stěn a zádek z lehkého betonu	t	23,412	433,12	5	8,0	1,0	6,71	7,00	7,00	jeřáb	-	-		
	37	Bednění nosných stěn a zádek z lehkého betonu	m2	1935,652	377,45	4	8,0	1,0	5,90	6,00	6,00	bednění, jeřáb	-	-		
	38	Betonáž nosných stěn a zádek z lehkého betonu	m3	212,837	270,30	6	8,0	1,0	4,22	4,00	4,00	Čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	-	39 2		
	39	Odstanění bednění nosných stěn a zádek z lehkého betonu	m2	1935,652	103,07	4	6	8,0	1,0	2,15	2,00	2,00	jeřáb	-	-	
	40	Ozazení stojek, bednění ŽB monolitického stropu	m2	998,474	249,62	4	8,0	1,0	3,90	4,00	4,00	stojky, bednění, jeřáb	-	-		
	41	Armování ŽB monolitického stropu	t	25,410	277,30	5	8,0	1,0	4,33	4,00	4,00	jeřáb	-	-		
	42	Betonáž ŽB monolitického stropu	m3	229,649	55,12	6	8,0	1,0	2,80	3,00	3,00	Čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	-	44; 45 7; 28		
	43	Ozazení prefabrikovaného schodiště	ks	4,000	16,00	6	4	8,0	1,0	0,50	1,00	1,00	jeřáb	-	-	
	44	Přestrojování, obvednění	m2	998,474	19,97	4	4	8,0	1,0	0,62	1,00	1,00	jeřáb	-	-	
	45	Odstrojování	m2	998,474	62,84	4	4	8,0	1,0	1,28	1,00	1,00	jeřáb	-	-	
	46	Výřízení nosných stěn a zádek z lehkého betonu	kpl	1,000	0,12	2	2	8,0	1,0	0,03	1,00	1,00	Geodetické přístroje	-	-	
	47	Armování nosných stěn a zádek z lehkého betonu	t	22,693	419,82	5	8,0	1,0	6,56	7,00	7,00	jeřáb	-	-		
	48	Bednění nosných stěn a zádek z lehkého betonu	m2	1883,945	367,37	4	8,0	1,0	5,74	6,00	6,00	bednění, jeřáb	-	-		
49	Betonáž nosných stěn a zádek z lehkého betonu	m3	205,299	262,00	6	8,0	1,0	7,09	8,00	8,00	Čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	-	50 2			
50	Odstanění bednění nosných stěn a zádek z lehkého betonu	m2	1883,945	100,32	4	6	8,0	1,0	2,09	2,00	2,00	jeřáb	-	-		
51	Ozazení stojek, bednění ŽB monolitického stropu	m2	900,778	225,19	4	8,0	1,0	3,52	4,00	4,00	stojky, bednění, jeřáb	-	-			
52	Armování ŽB monolitického stropu	t	23,826	250,17	5	8,0	1,0	3,91	4,00	4,00	jeřáb	-	-			
53	Betonáž ŽB monolitického stropu	m3	207,179	492,72	6	8,0	1,0	0,78	1,00	1,00	Čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	-	55; 56 7; 28			
54	Ozazení prefabrikovaného schodiště	ks	4,000	16,00	6	4	8,0	1,0	0,50	1,00	1,00	jeřáb	-	-		
55	Přestrojování, obvednění	m2	900,778	18,02	4	4	8,0	1,0	0,56	1,00	1,00	-	-			
56	Odstrojování	m2	900,778	36,93	4	4	8,0	1,0	1,15	1,00	1,00	jeřáb	-	-		
57	Výřízení nosných stěn a zádek z lehkého betonu	kpl	1,000	0,12	2	2	8,0	1,0	0,03	1,00	1,00	Geodetické přístroje	-	-		
58	Armování nosných stěn a zádek z lehkého betonu	t	15,188	280,88	5	8,0	1,0	4,39	4,00	4,00	jeřáb	-	-			
59	Bednění nosných stěn a zádek z lehkého betonu	m2	1274,507	248,53	4	8,0	1,0	3,88	4,00	4,00	bednění, jeřáb	-	-			
60	Betonáž nosných stěn a zádek z lehkého betonu	m3	138,075	175,36	6	4	8,0	1,0	5,48	5,00	5,00	Čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	-	61 2		
61	Odstanění bednění nosných stěn a zádek z lehkého betonu	m2	1274,507	67,87	4	4	8,0	1,0	2,12	2,00	2,00	jeřáb	-	-		
62	Ozazení stojek, bednění ŽB monolitického stropu	m2	667,826	160,20	4	8,0	1,0	5,23	5,00	5,00	stojky, bednění, jeřáb	-	-			
63	Armování ŽB monolitického stropu	t	17,664	185,47	5	8,0	1,0	2,90	3,00	3,00	jeřáb	-	-			
64	Betonáž ŽB monolitického stropu	m3	153,600	36,86	6	4	8,0	1,0	1,15	1,00	1,00	Čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	-	66; 67 7; 28		
65	Ozazení prefabrikovaného schodiště	ks	4,000	12,00	6	2	8,0	1,0	0,75	1,00	1,00	jeřáb	-	-		
66	Přestrojování, obvednění	m2	667,826	133,86	4	4	8,0	1,0	0,42	1,00	1,00	jeřáb	-	-		
67	Odstrojování	m2	667,826	27,38	4	4	8,0	1,0	0,86	1,00	1,00	jeřáb	-	-		
68	Výřízení nosných stěn a zádek z lehkého betonu	kpl	1,000	0,06	2	2	8,0	1,0	0,00	1,00	1,00	Geodetické přístroje	-	-		
69	Armování ŽB stěn	t	5,980	110,63	5	8,0	1,0	1,73	2,00	2,00	jeřáb	-	-			
70	Bednění ŽB stěn	m3	483,855	84,35	4	4	8,0	1,0	4,95	3,00	3,00	bednění, jeřáb	-	-		
71	Betonáž ŽB stěn	m3	54,366	69,04	6	8,0	1,0	2,16	2,00	2,00	Čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	-	72 2			
72	Odstanění bednění ŽB stěn	m2	483,855	25,77	4	4	8,0	1,0	0,81	1,00	1,00	jeřáb	-	-		
73	Ozazení stojek, bednění ŽB monolitického stropu	m2	245,809	61,45	4	4	8,0	1,0	1,92	2,00	2,00	stojky, bednění, jeřáb	-	-		
74	Armování ŽB monolitického stropu	t	6,502	69,07	5	8,0	1,0	1,97	1,00	1,00	jeřáb	-	-			
75	Betonáž ŽB monolitického stropu	m3	56,536	13,57	6	4	8,0	1,0	0,42	1,00	1,00	Čerpadlo, autodomíchavač, jeřáb, badie	-	77; 78 7; 28		
76	Ozazení prefabrikované výtahové šachty	ks	2,000	8,00	6	2	8,0	1,0	1,00	1,00	1,00	jeřáb	-	-		
77	Přestrojování, obvednění	m2	245,809	4,92	4	2	8,0	1,0	0,31	1,00	1,00	-	-			
78	Odstrojování	m2	245,809	10,08	4	2	8,0	1,0	0,63	1,00	1,00	jeřáb	-	-		

Kód	Název	Množství	Jednotka	Množství				Cena				Materiál	Množství	Jednotka	Cena	Materiál	Množství	Jednotka	Cena	
				1	2	3	4	1	2	3	4									
Úprava povrchů 2	136	Rozvod vedení v podlaží	kpl	1,000	120,00	4	4	8,0	1,0	3,75	4,00	-								
	137	Isolace podlah	m ²	669,470	113,81	15	4	8,0	1,0	3,56	4,00	-								
	138	Stropně hlazený cem. potěr s PP vlákny	m ³	35,821	18,64	8	2	8,0	1,0	1,17	1,00	Érapadlo	182	184	28					
	139	Spádovaný cementový potěr-balkónů	m ³	7,268	3,42	8	2	8,0	1,0	0,21	1,00	Érapadlo			183	28				
	140	Sádrová omítka jednovrstvá	m ²	1256,470	276,42	14	6	8,0	1,0	5,76	6,00	sílo			205	30				
	141	Rozvod vedení v podlaží	kpl	1,000	120,00	4	4	8,0	1,0	3,75	4,00	-								
	142	Isolace podlah	m ²	496,070	84,33	15	4	8,0	1,0	2,64	3,00	-								
	143	Stropně hlazený cem. potěr s PP vlákny	m ³	27,934	13,92	8	2	8,0	1,0	0,86	1,00	Érapadlo			198	200	28			
	144	Spádovaný cementový potěr balkónů	m ³	2,964	1,39	8	2	8,0	1,0	0,09	1,00	-								
	145	Sádrová omítka jednovrstvá	m ²	505,760	111,27	14	4	8,0	1,0	3,48	3,00	sílo			221	30				
	146	Rozvod vedení v podlaží	kpl	1,000	120,00	4	4	8,0	1,0	3,75	4,00	-								
	147	Isolace podlah	m ²	192,710	33,45	15	2	8,0	1,0	2,07	2,00	-								
152	Stropně hlazený cem. potěr s PP vlákny	m ³	10,599	4,98	8	2	8,0	1,0	0,31	1,00	Érapadlo			214	216	28				
Přípojky	153	Zřízení přípojky slaboproud	kpl	1,000	60,00	20	4	8,0	1,0	1,88	2,00	Geodetické přístroje								
	154	Napojení na stávající STP plynovodní přípojku	kpl	1,000	60,00	20	4	8,0	1,0	1,88	2,00	Geodetické přístroje								
	155	Dokončení vodovodní přípojky	kpl	1,000	56,00	20	4	8,0	1,0	1,75	2,00	Geodetické přístroje								
	156	Napojení na stávající přípojku slinoproud	kpl	1,000	56,00	20	4	8,0	1,0	1,75	2,00	-								
	157	Kompletace kotleny, vt. kontroly	kpl	1,000	108,00	28	4	8,0	1,0	3,38	3,00	-								
	158	Kompletace VZT	kpl	1,000	72,00	13	4	8,0	1,0	2,25	2,00	-								
	159	Kompletace elektr. zkuška rozvodů 1PP	kpl	1,000	108,00	28	4	8,0	1,0	3,38	3,00	-								
	160	Dvojnásobné bílé malby	m ²	1815,060	127,05	23	4	8,0	1,0	3,97	4,00	-								
	161	Montáž garážových vrat	ks	1,000	8,00	4	2	8,0	1,0	0,50	1,00	-								
	162	Osazení požárních hydrantů	ks	7,000	42,00	4	4	8,0	1,0	1,31	1,00	-								
	163	Osazení zábradlí schodišť	mb	30,540	47,84	4	4	8,0	1,0	1,48	1,00	-								
	164	Osazení dveřních křídel	ks	38,000	20,90	4	4	8,0	1,0	0,65	1,00	-								
165	Vyčištění podlah	m ²	1437,304	71,87	4	4	8,0	1,0	2,25	2,00	-									
166	Jezerní stěna na suterénu - povlaková krytina	m ²	639,160	91,72	19	4	8,0	1,0	2,87	3,00	hofák									
167	Jezerní stěna na suterénu - substrát tl. 150-180mm	m ²	639,160	23,97	22	4	8,0	1,0	0,75	1,00	-									
168	Povlaková hydroizolační krytina teras	m ²	237,170	67,59	19	4	8,0	1,0	2,11	2,00	hofák									
169	Hydroizolace stěn a podlah	m ²	359,810	116,00	24	4	8,0	1,0	3,62	4,00	-									
170	Provedení obkladů a dlažeb interiéru, montáž mrazuvzdorné dlažby teras	m ²	351,290	431,21	24	8	8,0	1,0	6,74	7,00	-									
171	Kompletace zařizovacích předmětů, osazení van	kpl	1,000	18,00	4	4	8,0	1,0	2,75	2,00	-									
172	Montáž dřevěných podlah	m ²	574,770	346,01	25	8	8,0	1,0	5,41	5,00	-									
173	Kompletace VZT	kpl	1,000	24,00	12	2	8,0	1,0	1,50	2,00	-									
174	Kompletace elektr. zkuška rozvodů	kpl	1,000	72,00	13	4	8,0	1,0	2,25	2,00	-									
175	Provedení SDK poohlédů	m ²	232,020	82,14	26	3	8,0	1,0	3,42	3,00	-									
176	Dvojnásobné bílé malby	m ²	1617,300	121,30	23	4	8,0	1,0	3,79	4,00	-									
177	Osazení požárních hydrantů	ks	4,000	16,00	4	2	8,0	1,0	1,00	1,00	-									
178	Osazení zábradlí schodišť	mb	30,540	47,84	4	4	8,0	1,0	1,48	1,00	-									
179	Obložkové zárubně, osazení dveřních křídel a vnitřních parapetů	ks	71,000	47,84	4	4	8,0	1,0	1,47	1,00	-									
180	Osazení poštovních schránek	kpl	2,000	16,00	4	2	8,0	1,0	1,00	1,00	-									
181	Vyčištění podlah	m ²	1179,000	29,48	4	4	8,0	1,0	0,92	1,00	-									
182	Hydroizolace stěn a podlah	m ²	357,080	244,51	24	4	8,0	1,0	7,64	8,00	-									
183	Provedení obkladů a dlažeb interiéru, montáž mrazuvzdorné dlažby teras	m ²	347,780	249,49	24	8	8,0	1,0	6,90	4,00	-									
184	Montáž dřevěných podlah teras	m ²	593,700	357,41	25	8	8,0	1,0	6,58	6,00	-									
185	Kompletace zařizovacích předmětů, osazení van	kpl	1,000	88,00	4	4	8,0	1,0	2,75	3,00	-									
186	Kompletace VZT	kpl	1,000	24,00	12	2	8,0	1,0	1,50	2,00	-									
187	Kompletace elektr. zkuška rozvodů	kpl	1,000	72,00	13	4	8,0	1,0	2,25	2,00	-									
188	Provedení SDK poohlédů	m ²	238,000	84,25	26	3	8,0	1,0	3,42	3,00	-									
189	Dvojnásobné bílé malby	m ²	1602,050	120,15	23	4	8,0	1,0	3,75	4,00	-									
190	Osazení požárních hydrantů	ks	3,000	12,00	4	2	8,0	1,0	0,75	1,00	-									
191	Osazení zábradlí schodišť	mb	16,000	24,80	4	4	8,0	1,0	0,78	1,00	-									
192	Obložkové zárubně, osazení dveřních křídel a vnitřních parapetů	ks	80,000	50,89	4	4	8,0	1,0	1,59	2,00	-									
193	Vyčištění podlah	m ²	890,000	22,25	4	4	8,0	1,0	0,70	1,00	-									
194	Povlaková hydroizolační krytina teras	m ²	236,770	37,42	19	2	8,0	1,0	2,34	2,00	hofák									
195	Tepelná izolace teras	m ³	234,707	9,47	15	2	8,0	1,0	0,59	1,00	-									
196	Hydroizolační fólie z PVC	m ²	226,770	13,01	19	2	8,0	1,0	1,06	1,00	-									
197	Montáž dřevěných podlah teras	m ²	226,770	136,06	25	4	8,0	1,0	4,25	4,00	-									
198	Hydroizolace stěn a podlah	m ²	305,090	98,16	24	4	8,0	1,0	3,07	3,00	-									
199	Provedení obkladů a dlažeb interiéru, montáž mrazuvzdorné dlažby balkonu	m ²	303,130	269,76	24	8	8,0	1,0	4,21	4,00	-									
200	Montáž dřevěných podlah	m ²	423,770	258,72	25	6	8,0	1,0	5,39	5,00	-									
201	Kompletace zařizovacích předmětů, osazení van	kpl	1,000	64,00	4	4	8,0	1,0	2,00	2,00	-									
202	Kompletace VZT	kpl	1,000	24,00	12	2	8,0	1,0	1,50	2,00	-									
203	Kompletace elektr. zkuška rozvodů	kpl	1,000	72,00	13	4	8,0	1,0	2,25	2,00	-									
204	Provedení SDK poohlédů	m ²	124,020	43,90	26	3	8,0	1,0	1,83	2,00	-									
205	Dvojnásobné bílé malby	m ²	1168,820	87,66	23	4	8,0	1,0	2,74	3,00	-									
206	Osazení požárních hydrantů	ks	3,000	12,00	4	2	8,0	1,0	0,75	1,00	-									
207	Osazení zábradlí schodišť	mb	57,000	88,35	4	4	8,0	1,0	2,76	3,00	-									
208	Obložkové zárubně, osazení dveřních křídel a vnitřních parapetů	ks	61,000	38,23	4	4	8,0	1,0	1,19	1,00	-									
209	Vyčištění podlah	m ²	827,200	20,68	4	4	8,0	1,0	0,65	1,00	-									
210	Parozábrana teras	m ²	151,110	24,93	19	2	8,0	1,0	1,56	2,00	hofák									
211	Tepelná izolace teras	m ³	156,399	6,31	15	2	8,0	1,0	0,39	1,00	-									
212	Hydroizolační fólie z PVC	m ²	151,110	11,23	19	2	8,0	1,0	0,71	1,00	-									
213	Montáž dřevěných podlah teras	m ²	151,110	91,00	25	4	8,0	1,0	2,84	3,00	-									
214	Hydroizolace stěn a podlah	m ²	140,840	45,47	24	4	8,0	1,0	1,42	1,00	-									
215	Provedení obkladů a dlažeb	m ²	132,840	95,33	24	4	8,0	1,0	2,98	3,00	-									
216	Montáž dřevěných podlah	m ²	164,940	98,96	25	4	8,0	1,0	3,09	3,00	-									
217	Kompletace zařizovacích předmětů, osazení van	kpl	1,000	32,00	4	4	8,0	1,0	1,00	1,00	-									
218	Kompletace VZT	kpl	1,000	24,00	12	2	8,0	1,0	1,50	2,00	-									
219	Kompletace elektr. zkuška rozvodů	kpl	1,000	72,00	13	4	8,0	1,0	2,25	2,00	-									
220	Provedení SDK poohlédů	m ²	56,640	20,05	26	2	8,0	1,0	1,25	1,00	-									
221	Dvojnásobné bílé malby	m ²	469,170	35,19	23	2	8,0	1,0	2,20	2,00	-									
222	Osazení požárních hydrantů	ks	2,000	8,00	4	2	8,0	1,0	0,50	1,00	-									
223	Osazení zábradlí schodišť	mb	42,000	65,10	4	4	8,0	1,0	2,03	2,00	-	</								

3.3 SEZNAM PRACOVNÍCH ČET

Číslo čety	Název čety	Počet pracovníků v četě	Počet čet
1	Vedení stavby	3	1
2	Geodeti	2	1
3	Dělníci - pomocné práce	3	1
4	Dělníci - ostatní práce	4	2
5	Armovači	4	2
6	Betonáři, prefa kce.	4	2
7	Pilotáři	4	1
8	Betonáři podlah	2	1
9	Zedníci	4	2
10	Oknaři	4	1
11	Specialisté TZB - kanalizace, voda, topení	2	2
12	Specialisté TZB - VZT	2	2
13	Specialisté TZB - elektro	2	2
14	Omítkáři	3	2
15	Izolatéři	2	3
16	Střechaři	5	1
17	Výtaháři	2	1
18	Jeřábníci	3	1
19	Hydroizolatéři	2	2
20	Inženýrské sítě	4	1
21	Zemaři	4	1
22	Střechaři - zelená střecha	4	1
23	Malíři	2	2
24	Obkladači	4	2
25	Podlaháři	4	2
26	Sádrokartonáři	4	1
27	Klempíři	2	1
28	Specialisté - plyn	4	1
29	Zámkovkáři	4	1
30	Sadovkáři	4	1



28.12.22

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
Bytový dům							
201 1	Odkopávky a prokopávky Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Pohové a výškové výtčeni objektu	+ G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:
301 1	Hloubené vykopávky Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Zemní práce	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
409 1	Bourání konstrukcí Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+ G+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
501 1	Pažení Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Pažící a podpěrné výkopové konstrukce	+ S+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
802 1	Polštář základů Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+ G+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
1352 4	Vrty pro piloty Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+ G+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
1402 7	Piloty Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonářská výztuž provedení	+ S+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle čsn, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
1402 3	Piloty Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Beton čerstvý,ztvrdlý a v konstrukcích	+ +	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
1402 7	Piloty Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonová konstrukce provedení	+ T+		A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
1402 4	Piloty Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+ G+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
1502 3	Základy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonářská výztuž provedení	+ S+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle čsn, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
1502 3	Základy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Beton čerstvý,ztvrdlý a v konstrukcích	+ +	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
1502 3	Základy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+ G+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
2103 2	Zdi spodní stavby nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonová konstrukce provedení	+ T+		A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
2103 2	Zdi spodní stavby nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonářská výztuž provedení	+ S+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle čsn, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
2103 2	Zdi spodní stavby nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Beton čerstvý,ztvrdlý a v konstrukcích	+ +	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:



28.12.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
2103 3	Zdi spodní stavby nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
2103 1	Zdi spodní stavby nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Svary a doklad o kvalifikaci svářečů	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,rtg zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2103 2	Zdi spodní stavby nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Bednicí prvky stojky a podpěrné nosníky	+	S+	A,Z,D Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2203 1	Zdi šachet a šachtic Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonářská výztuž provedení	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle čsn, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
2203 1	Zdi šachet a šachtic Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Beton čerstvý,ztvrdlý a v konstrukcích	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
2203 1	Zdi šachet a šachtic Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonová konstrukce provedení	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
2203 1	Zdi šachet a šachtic Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
2203 1	Zdi šachet a šachtic Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Bednicí prvky stojky a podpěrné nosníky	+	S+	A,Z,D Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2253 2	Sloupy spodní stavby Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonářská výztuž provedení	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle čsn, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
2253 2	Sloupy spodní stavby Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Beton čerstvý,ztvrdlý a v konstrukcích	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
2253 4	Sloupy spodní stavby Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonová konstrukce provedení	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
2253 4	Sloupy spodní stavby Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
2253 4	Sloupy spodní stavby Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Bednicí prvky stojky a podpěrné nosníky	+	S+	A,Z,D Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2354 1	Schodiště suterén Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonové prefabrikáty pro schodiště	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	Strop suterén Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonářská výztuž provedení	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle čsn, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	Strop suterén Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Beton čerstvý,ztvrdlý a v konstrukcích	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	Strop suterén Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonová konstrukce provedení	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:



28.12.22

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
2404 1	Strop suterén Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Svary a doklad o kvalifikaci svářečů	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,rtg zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	Strop suterén Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Bednicí prvky stojky a podpěrné nosníky	+	S+	A,Z,D Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2404 2	Strop suterén Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	Strop suterén Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Lešení podpěrná	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
2751 1	Obsypy a zásypy objektu Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Zhutnění zemin a sypanin	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:
2751 1	Obsypy a zásypy objektu Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Zemní práce	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
3103 3	Zdi nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonová konstrukce provedení	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
3103 3	Zdi nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonářská výztuž provedení	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle čsn, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
3103 3	Zdi nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Beton čerstvý,ztvrdlý a v konstrukcích	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
3103 4	Zdi nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	Zdi nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Svary a doklad o kvalifikaci svářečů	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,rtg zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3103 4	Zdi nosné Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Bednicí prvky stojky a podpěrné nosníky	+	S+	A,Z,D Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3404 3	Stropy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonářská výztuž provedení	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle čsn, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
3404 2	Stropy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Beton čerstvý,ztvrdlý a v konstrukcích	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
3404 2	Stropy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonová konstrukce provedení	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
3404 3	Stropy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Lešení podpěrná	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
3404 1	Stropy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Svary a doklad o kvalifikaci svářečů	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,rtg zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:



28.12.22

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
3404 10	Stropy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
3404 3	Stropy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Bednicí prvky stojky a podpěrné nosníky	+	S+	A,Z,D Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3504 1	Schodiště Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonové prefabrikáty pro schodiště	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3504 3	Schodiště Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
4203 7	Zdi nadstřešní Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Komínové a odvětrávací průduchy	+	T+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; třid.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
4203 1	Zdi nadstřešní Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
4203 1	Zdi nadstřešní Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Zděná konstrukce provedení	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
4203 1	Zdi nadstřešní Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Zdicí prvky	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:
4259 8	Úpravy větracích otvorů Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
4259 1	Úpravy větracích otvorů Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Výrobky a materiály dodané pro objekt	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
4356 1	Násypy a mazaniny střech Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Beton čerstvý,ztvrdlý a v konstrukcích	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
4356 3	Násypy a mazaniny střech Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
4409 1	Doplňky střech,odvětrání Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Odvětrávací zařízení k zabudované technol a jiné	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000:projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
4409 3	Doplňky střech,odvětrání Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Komínové a odvětrávací průduchy	+	T+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; třid.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
5103 2	Příčky a stěny výplňové Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
5103 2	Příčky a stěny výplňové Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Zděná konstrukce provedení	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
5103 1	Příčky a stěny výplňové Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Zdicí prvky	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:



28.12.22

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí jí:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
5306 3	Výplně otvorů Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Dřevěná konstrukce provádění	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	Měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:
5306 1	Výplně otvorů Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Ocelové zárubně	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
5306 8	Výplně otvorů Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
5306 1	Výplně otvorů Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Dveře odolnější proti vloupání	+		D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
5422 1	Drobné základy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Beton čerstvý,ztvrdlý a v konstrukcích	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
5422 1	Drobné základy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonová konstrukce provedení	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
5422 1	Drobné základy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
5422 1	Drobné základy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonářská výztuž provedení	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle čsn, trámcová zkouška Podpis kontrolora/Datum:
5859 1	Přesun hmot vnitř konstr Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Stavební výtahy	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
6109 4	Lehké pomocné lešení Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Lešení pojízdná a volně stojící	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...čsn EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
6306 6	Úprava povrchů vnitřní Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Povrchová úprava stavební konstrukce	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:
6306 3	Úprava povrchů vnitřní Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Vnitřní omítání	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:
6806 2	Podlahové konstrukce Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Betonová konstrukce provedení	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
6806 4	Podlahové konstrukce Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Povrchová úprava stavební konstrukce	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:
6806 4	Podlahové konstrukce Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Podlahy	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:
6806 2	Podlahové konstrukce Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Beton čerstvý,ztvrdlý a v konstrukcích	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
6806 10	Podlahové konstrukce Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:



28.12.22

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
6806 1	Podlahové konstrukce Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Potěrové materiály	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:
7859 1	Přesun hmot povrchy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Stavební výtahy	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
8109 1	Výtahy netechnol povahy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Výtahy	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 4007; ČSN EN 81	Odborné zkoušky, inspekční prohlídka Podpis kontrolora/Datum:
8109 1	Výtahy netechnol povahy Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Zabudovaná technologie	+	T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:
8159 1	Zábradlí schodišťové Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Ochranná zábradlí	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
8159 1	Zábradlí schodišťové Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Ocel a ocelové výrobky	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
8809 2	Vyčistění objektu Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Jakost úklidových služeb	+		A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
9306 1	Úprava povrchů vnější Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Povrchová úprava stavební konstrukce	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:
9306 1	Úprava povrchů vnější Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Vnější omítání	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:
9609 1	Zábradlí balkónové Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Ochranná zábradlí	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
9609 1	Zábradlí balkónové Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Ocel a ocelové výrobky	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
9609 1	Zábradlí balkónové Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Sklo ve stavebnictví	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701...;čsn EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
9726 10	Dlažba venkovní Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
9726 1	Dlažba venkovní Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Cihelné dlažební prvky	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1344; třídící znak:722615	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:
9980 1	Výstupní kontrola Bytový dům Zhodnocení kontroly:	Geometrická přesnost ve výstavbě	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:



28.12.22

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady		

Vysvětlivky zkratk záhloví

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV

PSV Kontrolu provádí mistr PSV

Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna

Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:

G+ - geodet

T+ - technolog

+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem

D Kontrola dokladů o jakosti výrobků

M Měření (geometrických veličin)

Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská Věsta



28.12.22

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
Bytový dům								
201 07 1	Odkopávky a prokopávky Ostatní odpad nákládání se zeminou	Bytový dům Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 Převzal:
301 07 2	Hloubené vykopávky Ostatní odpad nákládání se zeminou	Bytový dům Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 Převzal:
301 14 2	Hloubené vykopávky Hluk požadavky na stroje	Bytový dům Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 Převzal:
409 01 3	Bourání konstrukcí Nakládání s no shromáždění no	Bytový dům Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly nchlap			+	Průb. evid., ident. list no 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění, evidence, uložení	19 Převzal:
409 02 1	Bourání konstrukcí Nakládání s no přeprava no	Bytový dům Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly nchlap	+		+	Evid. list přeprav. no při zaháj. přepravy Podpis stavbyved./Datum:	Plnění dohody adr, oprávněnost k přepravě	16 Převzal:
409 03 1	Bourání konstrukcí Nakládání s no ověření nebezp. vlast.	Bytový dům Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly nchlap	+		+	Hodnocení vzorku při zaháj. nakl. s no Podpis stavbyved./Datum:	Vytřídění no odběr vzorku	13 Převzal:
409 04 1	Bourání konstrukcí Nakládání s no vybrané druhy - azbest	Bytový dům Azbest	+	+	+	Hlášení o pracích 30 dnů před zaháj. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolované pásmo ukládání odpadů	13 Převzal:
409 06 3	Bourání konstrukcí Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+		+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
409 14 3	Bourání konstrukcí Hluk požadavky na stroje	Bytový dům Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 Převzal:
409 15 3	Bourání konstrukcí Hluk ochrana osob	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
409 17 3	Bourání konstrukcí Vibrace ochrana osob	Bytový dům Přijímané vibrace	+		+	Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostř	11 Převzal:
409 19 3	Bourání konstrukcí Prašnost ochrana osob	Bytový dům Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 Převzal:
501 07 1	Pažení Ostatní odpad nákládání se zeminou	Bytový dům Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 Převzal:



28.12.22

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutantů	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
501 19 1	Pažení Prašnost ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 Převzal:
601 07 1	Přemístění výkopku Ostatní odpad nákládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 Převzal:
701 07 1	Násypy a skládky Ostatní odpad nákládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 Převzal:
752 07 1	Vrty pro injektáž Ostatní odpad nákládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 Převzal:
802 07 1	Polštář základů Ostatní odpad nákládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 Převzal:
802 11 1	Polštář základů Ochrana vod a půdy odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Látky ohrožující jakost vod nchlap, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 Převzal:
1155 13 1	Podklad vrst dočas ploch Ochrana ovzduší mobilní zdroje znečišťování Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výfukové plyny	+	+		Dodržování emisních limitů před zaháj. použ., 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Udržování tech. způsobilost	11 Převzal:
1155 14 1	Podklad vrst dočas ploch Hluk požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 Převzal:
1155 15 1	Podklad vrst dočas ploch Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
1155 17 1	Podklad vrst dočas ploch Vibrace ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímané vibrace	+		+	Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostř	11 Převzal:
1155 19 1	Podklad vrst dočas ploch Prašnost ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 Převzal:
1352 07 1	Vrty pro piloty Ostatní odpad nákládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 Převzal:
1352 13 1	Vrty pro piloty Ochrana ovzduší mobilní zdroje znečišťování Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výfukové plyny	+	+		Dodržování emisních limitů před zaháj. použ., 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Udržování tech. způsobilost	11 Převzal:
1402 14 2	Piloty Hluk požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 Převzal:



28.12.22

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
1402 15 2	Piloty Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
1402 17 2	Piloty Vibrace ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímané vibrace	+		+	Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostř	11 Převzal:
1402 13 2	Piloty Ochrana ovzduší mobilní zdroje znečišťování Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výfukové plyny	+	+		Dodržování emisních limitů před zaháj. použ., 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Udržování tech. způsobilost	11 Převzal:
1502 06 2	Základy Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
1704 10 1	Podklad lež kanalizace Ochrana vod a půdy úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Úkapy a úniky nchlap, ropných látek, aj.	+		+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 Převzal:
1704 14 1	Podklad lež kanalizace Hluk požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 Převzal:
1704 15 1	Podklad lež kanalizace Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
1859 07 1	Přesun hmot zakládání Ostatní odpad nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Zemina		+	+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 Převzal:
1859 14 1	Přesun hmot zakládání Hluk požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 Převzal:
2103 06 1	Zdi spodní stavby nosné Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
2103 11 1	Zdi spodní stavby nosné Ochrana vod a půdy odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Látky ohrožující jakost vod nchlap	+		+	Přípustné hodnoty dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 Převzal:
2103 08 1	Zdi spodní stavby nosné Nakládání s nchlap používání nchlap Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobem označené nchlap (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob před nakl. s nchlap Podpis stavbyved./Datum:	Použ. nchlap dle bezp.listu a požadavků zákona	14 Převzal:
2103 09 1	Zdi spodní stavby nosné Nakládání s nchlap skladování Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobem označené nchlap (malt. směsi, cementy)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcezen	15 Převzal:



28.12.22

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutantů	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
2103 14 1	Zdi spodní stavby nosné Hluk požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Hluk způsobený používaným zařízením	+	+		Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 Převzal:
2103 15 1	Zdi spodní stavby nosné Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+	+		Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
2103 17 1	Zdi spodní stavby nosné Vibrace ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímané vibrace	+	+	+	Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostř	11 Převzal:
2253 07 5	Sloupy spodní stavby Ostatní odpad nkládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Zemina	+		+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 Převzal:
2253 14 5	Sloupy spodní stavby Hluk požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Hluk způsobený používaným zařízením	+	+		Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 Převzal:
2253 15 5	Sloupy spodní stavby Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+	+		Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
2253 19 5	Sloupy spodní stavby Prašnost ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 Převzal:
2354 06 1	Schodiště suterén Ostatní odpad nkládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+	+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
2404 06 1	Strop suterén Ostatní odpad nkládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Beton, dřevo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+	+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
2404 08 1	Strop suterén Nakládání s nchlap používání nchlap Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (cementové směsi, přísady)	+	+	+	Proškol. osob před nakl. s nchlap Podpis stavbyved./Datum:	Použ. nchlap dle bezp.listu a požadavků zákona	14 Převzal:
2404 09 1	Strop suterén Nakládání s nchlap skladování Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (cementové směsi, přísady)	+	+	+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabazp. proti úniku, zcizen	15 Převzal:
2751 07 1	Obsypy a zásypy objektu Ostatní odpad nkládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Zemina	+		+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 Převzal:
2859 15 1	Přesun hmot suterén Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+	+		Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:

28.12.22

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
3103 06 1	Zdi nosné Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
3103 08 1	Zdi nosné Nakládání s nchlap používání nchlap Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob před nakl. s nchlap Podpis stavbyved./Datum:	Použ. nchlap dle bezp.listu a požadavků zákona	14 Převzal:
3103 11 1	Zdi nosné Ochrana vod a půdy odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Látky ohrožující jakost vod nchlap,	+		+	Přípustné hodnoty dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 Převzal:
3103 14 1	Zdi nosné Hluk požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 Převzal:
3103 09 1	Zdi nosné Nakládání s nchlap skladování Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 Převzal:
3103 15 1	Zdi nosné Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
3103 17 1	Zdi nosné Vibrace ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímané vibrace	+		+	Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostř	11 Převzal:
3404 06 2	Stropy Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
3404 08 1	Stropy Nakládání s nchlap používání nchlap Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (cementové směsi, přísady)	+	+	+	Proškol. osob před nakl. s nchlap Podpis stavbyved./Datum:	Použ. nchlap dle bezp.listu a požadavků zákona	14 Převzal:
3404 09 2	Stropy Nakládání s nchlap skladování Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (cementové směsi, přísady)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 Převzal:
3504 06 1	Schodiště Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
4259 06 1	Úpravy větracích otvorů Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
4409 14 1	Doplňky střeš.odvětrání Hluk požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 Převzal:
4859 15 1	Přesun hmot střecha Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:



28.12.22

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutantů	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
5103 19 2	Příčky a stěny výplňové Prašnost ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 Převzal:
5153 06 1	Zdi výplňové a komínové Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
5153 08 1	Zdi výplňové a komínové Nakládání s nchlap používání nchlap Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob před nakl. s nchlap Podpis stavbyved./Datum:	Použ. nchlap dle bezp.listu a požadavků zákona	14 Převzal:
5153 09 1	Zdi výplňové a komínové Nakládání s nchlap skladování Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (malt. směsi, cementy)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 Převzal:
5153 11 1	Zdi výplňové a komínové Ochrana vod a půdy odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Látky ohrožující jakost vod nchlap,	+		+	Přípustné hodnoty dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 Převzal:
5306 06 1	Výplně otvorů Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
5306 08 1	Výplně otvorů Nakládání s nchlap používání nchlap Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob před nakl. s nchlap Podpis stavbyved./Datum:	Použ. nchlap dle bezp.listu a požadavků zákona	14 Převzal:
5306 19 1	Výplně otvorů Prašnost ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 Převzal:
5859 15 1	Přesun hmot vnitř konstr Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
6109 19 1	Lehké pomocné lešení Prašnost ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 Převzal:
6306 06 1	Úprava povrchů vnitřní Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
6306 19 1	Úprava povrchů vnitřní Prašnost ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 Převzal:
6806 08 1	Podlahové konstrukce Nakládání s nchlap používání nchlap Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob před nakl. s nchlap Podpis stavbyved./Datum:	Použ. nchlap dle bezp.listu a požadavků zákona	14 Převzal:



28.12.22

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutantů	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
6806 10 1	Podlahové konstrukce Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Úkapy a úniky nchlap, ropných látek, aj.	+		+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 Převzal:
6806 19 1	Podlahové konstrukce Prašnost ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 Převzal:
6859 15 1	Přesun hmot te 6 Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
7859 15 1	Přesun hmot povrchy Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
8109 06 1	Výtahy netechnol povahy Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
8159 06 1	Zábradlí schodišťové Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
8809 12 1	Vyčistění objektu Ochrana ovzduší těkavé org. látky Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Těkavé org. látky (čisticí a nátěr hmoty, aj.	+	+	+	Dodržování emisních limitů 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Evidence a sledování spotř. těk. org. látek	11 Převzal:
8859 15 1	Přesun hmot kompletace Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
9109 01 1	Lehké řadové lešení Nakládání s no shromáždování no Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly nchlap	+		+	Průb. evid., ident. list no 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění,evidence, uložení	19 Převzal:
9229 15 1	Drobné doplňky vnější Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
9306 08 1	Úprava povrchů vnější Nakládání s nchlap používání nchlap Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob před nakl. s nchlap Podpis stavbyved./Datum:	Použ. nchlap dle bezp.listu a požadavků zákona	14 Převzal:
9306 09 1	Úprava povrchů vnější Nakládání s nchlap skladování Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Výrobce označené nchlap (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 Převzal:
9306 19 1	Úprava povrchů vnější Prašnost ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 Převzal:



28.12.22

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
9609 06 1	Zábradlí balkónové Ostatní odpad nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 Převzal:
9726 19 1	Dlažba venkovní Prašnost ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 Převzal:
9859 15 1	Přesun hmot te 9 Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:
9980 15 1	Výstupní kontrola Hluk ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Bytový dům Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 Převzal:

Studentská verze

28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
Bytový dům							
0000195	201 Odkopávky a prokopávky 1 Bytový dům	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	6,0	Projektant, pracovník, ved. pr. 2 Projektová dok. 591/2006 10 Školení na pracovišti	kontinuálně
<p>Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zeminnu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykapanou zeminou, materiálem ani provozem strojů Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled Chránit výkopu před vodou Správný postup odstraňování pažení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000197	201 Odkopávky a prokopávky 1 Bytový dům	Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a telekomunikačních kabelů	Pracovník	Popáleniny, poranění el. proudem	6,0	Pracovník, vedoucí pracovník před a počas zemních prací 2 591/2006 10 PD, vytýčení tras	
<p>Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci vytýčit trasy vedení a sítě Vyžadat si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu u příslušného provozovatele podzemního vedení Použítí strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti el. kabelů projednat s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení Dodržovat podmínky stanovené v písemném souhlasu při provádění strojních výkopů (vyžadovat řízení, dozor, během pracovního nasazení stroje sledovat pracovní prostor atd.) Prokazatelně seznámit obsluhu strojů a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět V ochranných pásmech provádět výkopové práce za předpokladu, že budou účinná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení strojů ke kabelům Strojem neprovádět výkopávky bez vytýčení trasy kabelů a bez písemného potvrzení že v uvažovaném prostoru není žádné vedení Obnažování kabelů provádět ručně se zvýšenou opatností Obnažené kabely ve stěn ihned zajistit</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000198	201 Odkopávky a prokopávky 1 Bytový dům	Narušení a poškození plynových potrubí	Pracovníci v a kolem výkopu	Udušení, popálení části těla	5,4	Pracovník, vedoucí pracovník před a počas zemních prací 2 591/2006 9 PD, vytýčení tras	
<p>Dle PD vytýčit trasy vedení a sítě Vyžadat si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu u příslušného provozovatele podzemního vedení Seznámit s místními podmínkami obsluhu strojů a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět V ochranných pásmech vedení provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli Přijmout nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení osob nebo strojů k těmto vedením Vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, náležitě zajistit Použítí strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, projednat s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení Obnažování potrubí provádět ručně se zvýšenou opatností Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu ihned zajistit proti průhybu, vybočení nebo rozpojení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000061	201 Odkopávky a prokopávky 1 Bytový dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,8	Pracovník, vedoucí pracovník 2 309/2005, 591/2006, 362/2005 3 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky Zajištění přiměřeného pracovního prostoru</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000190	301 Hloubené výkopávky 59 Bytový dům	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Narazení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	5,4	Pracovník, vedoucí pracovník 2 101/2005, 591/2005 9 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zářezkami Nepoužívat rozpirací systém pažení místo žebříků Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob Výkopu zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000193	301 Hloubené výkopávky 59 Bytový dům	Působení vody na bezpečnost výkopu	Pracovník, pracovníci kolem	Zavalení zeminou, utopení	6,0	Projektant, pracovník, ved. pr. 2 Projektová dok. 591/2006 10 Školení na pracovišti	kontinuálně
<p>Určit rozsah a způsob snížení hladiny vody Přijmout opatření proti pádům osob do vody Odvedení dešťové vody a jiných vod stékajících do výkopu Kalkulovat s nižší stabilitou výkopu - zmenšený úhel vnitřního těžení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000201	301 Hloubené výkopávky 9 Bytový dům	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	Pracovníci ve výkopu, řidič	Zavalení, naražení části těla, odřeniny	4,8	Řidič, vedoucí pracovník 2 591/2006, 101/2005, 262/2006 8 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Výkopu, přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich, opatřit příslušnými, dopravními značkami - na veřej. prostranství V noci a za snížené viditelnosti označit výkopu světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, případně podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech Nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín Vzdálenosti stroje od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, tříde a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stroje Při provádění hlubších výkopů rýpadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání (podhrabávání)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000195	301 Hloubené výkopávky 59 Bytový dům	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	6,0	Projektant, pracovník, ved. pr. 2 Projektová dok. 591/2006 10 Školení na pracovišti	kontinuálně
<p>Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zeminnu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykapanou zeminou, materiálem ani provozem strojů Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled Chránit výkopu před vodou Správný postup odstraňování pažení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000061	301 Hloubené výkopávky 2 Bytový dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,8	Pracovník, vedoucí pracovník 2 309/2005, 591/2006, 362/2005 3 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky Zajištění přiměřeného pracovního prostoru</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000040	409 Bourání konstrukcí 4 Bytový dům	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	Pracovníci v okolí konstrukce	Odřeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	5,4	Pracovník, stavbyvedoucí 3 Škol. 362/2005, 101/2005, 268/ 6 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Půzkm bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka Před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
00000401 4	Bourání konstrukcí Bytový dům	Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího rozsahu nebo demolic	Pracovník, lidé kolem objektu	Odfeny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 362/2005, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu. Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů. Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka; Před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000041 95	Bourání konstrukcí Bytový dům	Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhle zřícení konstrukce	Pracovníci v okolí konstrukce	Odfeny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 362/2005, 101/2005, 268/2009 Školení na pracovišti	1 x denně
Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu; Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů. Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. Před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci; Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000042 95	Bourání konstrukcí Bytový dům	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně
Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.) Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace. Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním. Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu. Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy. Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů. Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších vrstvách shora dolů. Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka. Vyloučit práce nad sebou. Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce. Používání ochranné přilby proti zranění hlavy. Zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000043 95	Bourání konstrukcí Bytový dům	Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými částmi starých a bouraných objektů	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy nebo části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně
Vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechu a jinou konstrukci. Podle potřeby zřítid a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a pochůzných plochách. Materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů vybouraným materiálem. Průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného materiálu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000046 1	Bourání konstrukcí Bytový dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů
Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zarážkou při podlaže. Zřízení zachytých stříšek nad vstupem. Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. Zřítid uzavřené shozy pro vert. dopravu suti. Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení). Prostory nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. Školení na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 4	Bourání konstrukcí Bytový dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, tlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000062 95	Bourání konstrukcí Bytový dům	Zasažení oka odletnuvší stěpinou, drobnou částicí, úlomkem, oštěpem apod. (např. sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně
Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a oštěpů. Používání OOPP k ochraně zraku. Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů. Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a mastnotou. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000214 4	Bourání konstrukcí Bytový dům	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmožděny, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,6 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005 Průkaz	1 x měsíčně
Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací. Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. Nezaváděné vazačí prostředky. Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho části (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojiždění jeřábu). Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu. Při přepravě palet zajišťovat jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu. Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině vložníku jeřábu. Zachovávaní dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 4	Bourání konstrukcí Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenařských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat vysuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000045 95	Bourání konstrukcí Bytový dům	Prašnost u bourání	Pracovníci na staveništi	Podráždění dýchacích cest, udušení	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 361/2007 Školení na pracovišti	kontinuálně
Provedení opatření zabráňujícího nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suti spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení). Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů). Školení pracovníků na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohrožení	Následky Op at ě n ě	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
501 0000196 1	Pažení Bytový dům	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006 Školení na pracovišti	před vstupem do výkopu
<p>Dodat v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický předpis Připravit potřebný počet a druh dlů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů) Pro ukládání pažících dlů pověřit zkušeného střešníka (obsluhu rýpadla)s praxí s podkopovou lopatou Správné sestavování a zabudování pažení dle TP Aktivní rozeprání pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 silou max aktivního tlaku zeminy Rozepření pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu Neupevňovat lana nebo řetězy k rozpiracím trubkám nebo větvením Netlačít lopatou rýpadla na rozpirací systém Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav Nepřekračovat normové zatížení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
501 0000195 12	Pažení Bytový dům	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	6,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně
<p>Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehklých pracovištích, kde není zajištěn dohled Chránit výkopy před vodou Správný postup odstraňování pažení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
501 0000190 12	Pažení Bytový dům	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřích orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo záračkami Nepoužívat rozpirací systém pažení místo žebříků Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolných fyzických osob Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
601 0000216 1	Přemístění výkopku Bytový dům	Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťování zavěšených břemen	Pracovník - řidič, pracovníci kolem stroje	Naražení části těla, pohmoždění, zlomeniny, smrt	6,0 2 10	Pracovník - obsluha stroje 591/2006, 101/2005	před manipulací
<p>Správný postup při zvedání a pojištění s břemenem (zejména s ohledem na těžké terénní podmínky a na to, že rýpadlo není vybaveno omezovačem přetížení ani ukazatelem nosnosti v závislosti na vyložení) Vyloučení nadměrného rozhoupání břemene Nepřetěžování stroje, zákaz zvedání břemen a neznámé hmotnosti Zajištění rovne pracovní a pojiždné plochy, zabránění nebezpečného náklonu rýpadla</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
601 0000212 3	Přemístění výkopku Bytový dům	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojiždným stavebním strojem na stavbě	Pracovník	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmoždění, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	5,4 2 9	Vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 361/2001 Seznámení s podmínkami sta	1 x týdně
<p>Správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na místa práce na stavbě Seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi Používání vesty s vysokou viditelností Omezit rychlost vozidel na staveništních komunikacích Zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu Vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem stroje a břemenem Vyloučení přítomnosti pracovníka před stav. mechanizací ve směru pojezdu Postavení osoby doprovázející přemísťované břemeno mimo oblast nebezpečí (jít vedle rýpadla), být po celou dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče rýpadla Nenavádět břemeno rukama, k usměrňování výkopu používat lana, vodiče tyče apod. příčměž doprovodná osoba musí být mimo oblast nebezpečí Rychlost rýpadla se má rovnat rychlosti chůze Před zahájením manipulačních prací dohodnout signalizaci mezi řidičem a doprovázejícími osobami</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1402 00000361 8	Piloty Bytový dům	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	Pracovník	Popáleníny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, stavbyvedoucí Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1402 00000363 2	Piloty Bytový dům	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu (prodření, proseknutí a jiné poškození izolace na vodiči)	Pracovník	Popáleníny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, elektrikář Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář) Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě Šetrné zacházení s el. přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trať (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1502 0000213 38	Základy Bytový dům	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) a přejetí koly	Pracovník . manipulant	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmoždění, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	4,8 2 8	Pracovník, řidič, ved. prac 591/2006, 101/2005, 361/2001 Seznámení s podmínkami sta	kontinuálně u práce stroje
<p>Při pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem bez podepření respektovat podmínky, omezení, opatření stanovené výrobcem Výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu S břemenem pojižďet rovnoměrně, pomalu, aby nedošlo k rozhoupání břemene Mezi jeřábníkem a řidičem dohodnout dorozumivací znamení (vizuální komunikaci), koordinace Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém dosahu a dráze stroje Při ručním začítování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu (ohrožený prostor = max. dosahem pracovního zařízení stroje + 2 m); Soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny a zastavení práce v případě nedohlednutí na všechna ohrožená místa Používat hydraulické lopatové rýpadlo k manipulaci s břemeny jen přípoští-li to návod k obsluze Zavěšováním břemen pověřovat vazače s odbornou kvalifikací Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1502 0000031 2	Základy Bytový dům	Zřítá únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Oděřeníny, pohmoždění, zlomeniny, zasažení části těla dílcem, udušení	3,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění, manuál, 591/2 Poškolení na bednicí systém	1 x měsíčně
<p>Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika Před začátkem bednění prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (přip. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednění dílců i spojovacího materiálu) Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětřování) Před zahájením betonářských prací řádně prohlednout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobu, např. vedoucího pracovní čtyř tesařů-odpovědný za montáž</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ozročení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
1502 0000033 38	Základy Bytový dům	Deformace betonové konstrukce, snížení únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie	Kolem pohybující se lidé, pracovníci	Odřeny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,0 1 10	Pracovník, stavbyvedoucí, TD Proj. dok., 101/2005, 268/2001 Projektová dokumentace	1 x denně
Ukládá armaturu dle projektu Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována. Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1502 00000361 6	Základy Bytový dům	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Popáleníny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, stavbyvedoucí Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzeměná zástrčka, je nutno instalovat uzeměný adaptér za účelem správného uzemnění) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1502 00000362 2	Základy Bytový dům	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího nulování, neodpovídajícího stupně ochrany před dotykem	Pracovník	Popáleníny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, elektrikář Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů Udržovat nepoškozenou izolaci obvodu napájecího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořeny do betonové směsi nebo drženy v ruce Udržovat vodotěsnost krytých částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1502 00000363 2	Základy Bytový dům	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu (prodření, proseknutí a jiné poškození izolace na vodiči)	Pracovník	Popáleníny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, elektrikář Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář) Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě Šetrné zacházení s el. přívody, udržování el. kabelu a el. přívodů proti mechanickému poškození Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trať (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1502 0000037 2	Základy Bytový dům	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	1,2 2 2	Pracovník 591/2006, 101/2005, 272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídele Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1704 0000081 1	Podklad lež kanalizace Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1704 0000061 1	Podklad lež kanalizace Bytový dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,8 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky Zajištění přiměřeného pracovního prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1704 0000172 1	Podklad lež kanalizace Bytový dům	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolen Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1704 0000190 1	Podklad lež kanalizace Bytový dům	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami Nepoužívat rozprávací systém pažení místo žebříku Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolovaných fyzických osob Výkopu zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1704 0000196 1	Podklad lež kanalizace Bytový dům	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho část	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmožděny, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006 Školení na pracovišti	před vstupem do výkopu
Dodat v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický předpis Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů) Pro ukládání pažicích dílců pověřit zkušeného strojíka (obsluhu rýpadla)s praxí s podkopovou lopatou Správné sestavování a zabudování pažení dle TP Aktivní rozepření pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 sílu max aktivního tlaku zeminy Rozepření pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu Neupeňovat lana nebo řetězy k rozprávacím trubkám nebo větším Netlačít lopatou rýpadla na rozprávací systém Neprovádět zatláčování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav Nepřekračovat normové zatížení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1704 0000200 1	Podklad lež kanalizace Bytový dům	Naražení osoby o stěny výkopu	Pracovník	Pohmožděny, odřeny, zlomeniny končetiny,	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
Vstupují-li osoby do výkopů se svislými stěnami, tyto výkopu musí mít světlou šířku nejméně 0,8 m Rozměry rýh vlik tak, aby bylo umožněno bezpečné provedení návazných montážních prací (uložení trubního vedení, umístění tvarovek, armatur, napojení přípojek, provedení spojů, svařování apod.) zohlednit druh prací, (např. zda způsob montáže vyžaduje přítomnost pracovníků mezi potrubím a stěnou výkopu či nikoliv), vnější průměr trubek a potrubí ve výkopu, sklon svahu výkopu, kde se má pracovat apod. Nejmenší dovolená šířka pracovního prostoru pro zhotovení nátěrů a vložkových izolací zpracovávaných za horka má být 1,2 m Při výkopu má postupovat proti sklonu stoky a je trvale zajišťovat osu a výškové uložení stoky Způsoby odvodňování dna výkopu řešit normových požadavků Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Op a t ě n í	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
1704 0A00230 1	Podklad lež kanalizace Bytový dům	Zranění osob u hnutí a hnutí stroji	Pracovník	Naražení části těla, zlomeniny a pohmožděný končetin, vnitřní zranění	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Při startování se ujistit, zda se nemůže dát válec samovolně do pohybu. Při práci ve svahu ovládat válec tak, aby obsluha byla stále nad válcem. Vést válec ze strany (aby nedošlo k přitlačení obsluhy mezi oj a překážku). Správný postoj a uchopení při startování klikou. Roztáčecí kliku zavést do roztáčecí objímky resp. roztáčecích ozubů, držet stále rukojí pevně sevřenou. Dodržovat zákaz sedat za jízdy válce na řídicí rameno. Při zhuňování nerovného terénu a hrubého materiálu, při přejíždění nerovností, obrubníků apod. zvýšená opatrnost, zaujmout pevný postoj a zpomalit rychlost. Dodržování bezpečné vzdálenosti od okrajů svahu a výkopů a příčného i podélného dovoleného sklonu. Nesjíždět ze svahu bez zafixování rychlosti a nepřefazovat. Dodržovat návod k obsluze, používat OOPP. Nedoplňovat pohonné hmoty za chodu stroje a s chladným motorem.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1859 0000070 1	Přesun hmot zakládání Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Oděnění, pohmožděný	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Odstranění kluzkosti. Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby. Dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu. Pro zásp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraji výkopu pevnou zarážku.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1859 0000081 26	Přesun hmot zakládání Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděný, oděnění, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1859 0000196 1	Přesun hmot zakládání Bytový dům	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho částí	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmožděný, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006 Školení na pracovišti	před vstupem do výkopu
<p>Dodat v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický předpis. Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměru a hloubky výkopu. Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů). Pro ukládání pažicích dílců pověřit zkušeného strojírníka (obsluhu rýpadla) s praxí s podkopovou lopatou. Správné sestavení a zabudování pažení dle TP. Aktivní rozepření pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 sílu max aktivního tlaku zeminy. Rozepření pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu. Neupravovat lana nebo řetězy k rozpíráním trubkám nebo větvením. Netlačít lopatou rýpadla na rozpírací systém. Neprovádět zatláčování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav. Nepřekračovat normové zatížení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1859 0000272 1	Přesun hmot zakládání Bytový dům	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	Pracovník, pracovník pod střechou	Poranění hlavy, části těla, oděnění	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. Používat helmu. Stanovit systém dorozumívání u shazování.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1859 0000201 4	Přesun hmot zakládání Bytový dům	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	Pracovníci ve výkopu, řidič	Zavalení, naražení části těla, oděnění	4,8 2 8	Řidič, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Výkopy, přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich, opatřit příslušnými dopravními značkami - na veřejném prostranství. V noci a za snížené viditelnosti označit výkopy světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, případně podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech. Nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín. Vzdálenost stroje od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stroje. Při provádění hlubších výkopů rýpadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání (podhrabávání).</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1859 0000213 26	Přesun hmot zakládání Bytový dům	Přirazení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) a přejetí koly	Pracovník, manipulant	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmožděný, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	4,8 2 8	Pracovník, řidič, ved. prac 591/2006, 101/2005, 361/2001 Seznámení s podmínkami sta	kontinuálně u práce stroje
<p>Při jezdě autojeřábů se zavěšeným břemenem bez podepření respektovat podmínky, omezení, opatření stanovené výrobcem. Výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu. S břemenem pojíždět rovnoměrně, pomalu, aby nedošlo k rozhoupání břemene. Mezi jeřábníkem a řidičem dohodnout dorozumivací znamení (vizuální komunikaci), koordinace. Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém dosahu a dráze stroje. Při ručním začítování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu (ohrožený prostor = max. dosahem pracovního zařízení stroje + 2 m); Soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny a zastavení práce v případě nedohlednutí na všechna ohrožená místa. Používat hydraulické lopatové rýpadlo k manipulaci s břemeny jen přípoští-li to návod k obsluze. Zavěšováním břemen pověřovat vazače s odbornou kvalifikací. Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2103 0000160 4	Zdi spodní stavby nosné Bytový dům	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Oděnění, pohmožděný, zlomeniny, zavalení částí konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů. Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nové vyzdělé zdívo vykazuje dostatečnou pevnost. Nezatěžování zdíva izolačních přízdivek zeminou. Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárcí) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívání konstrukcí. Zakotvování příček do zdíva. Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady). Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu. Případně zesilování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem. Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrávat jimi bednění).</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2103 0000161 25	Zdi spodní stavby nosné Bytový dům	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Oděnění, pohmožděný, zlomeniny, zavalení částí konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů).</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2103 0000172 25	Zdi spodní stavby nosné Bytový dům	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně
<p>Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky. Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí. Používání OOPP k ochraně molen.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ozročení	Následky Op at ě n ě	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
2103 0A00231 1	Zdi spodní stavby nosné Bytový dům	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukou a uchovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2253 00000361 19	Sloupy spodní stavby Bytový dům	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	Pracovník	Popáleníny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, stavbyvedoucí Návod,101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod, není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemňovací adaptér za účelem správného uzemnění) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2253 0000037 5	Sloupy spodní stavby Bytový dům	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	1,2 2 2	Pracovník 591/2006,101/2005,272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2253 0000038 5	Sloupy spodní stavby Bytový dům	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	Pracovník	Poranění ruky	0,3 1 1	Pracovník Návod,101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru Při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2253 0000240 1	Sloupy spodní stavby Bytový dům	Zranění u ohybaček oceli	Pracovník	Zhmoždění, zachycení, sevření a přimáčknutí prstů, ruky, nohy	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník Návod, 591/2006, 101/2005	vždy u ohybačky
Ruce obsluhy nepřiblížovat k místu ohybu a jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m Vybavení ohybačky na přední straně stolu vypínací tyčí nebo stop tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžitě zastavení chodu stroje Správný úchop, držení ohybaného prutu a pracovní postup Soustředěnost, sledování pracovní operace Ohybání provádět jen jedním pracovníkem (neurčuje-li výrobce jinak) Vhodné ustrojení obsluhy (s upnutými rukávky atd.) Neukládat neohybaný materiál na stůl Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou) Nepřetěžovat ohybačky, neohýbat pruty průměru, který neodpovídá konstrukci ohybačky a pruty kratší než 0,3 m Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2253 0000241 1	Sloupy spodní stavby Bytový dům	Zranění u nůžek betonářské oceli	Pracovník	Zhmoždění, zachycení, sevření, přimáčknutí a amputace prstů, ruky	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník Návod, 591/2006, 101/2005	vždy u stříhaček oceli
Stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá konstrukci nůžek Nestříhat pruty kratší než 0,3 m, není-li instalováno zařízení, které bezpečně chrání pracovníka před úrazem Ruce obsluhy nepřiblížovat místu stříhu blíže než 0,15 m Soustředěnost při práci pozorné sledování pracovního úkonu, dodržování návodu k používání Při stříhu a v době chodu stroje odstraňovat odpad z ustříhaných prutů pouze pomocí vhodné pomůcky Stříhat více prvků současně jen za předpokladu, že tím není přetěžován stroj Pruty musí být tak upevněny nebo zajištěny tak, aby nebyl ohrožen pracovník obsluhy Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze (svěrkami, konstrukcí stroje, vhodnými přípravky apod.) přidržovat pruty přitom volně rukama je zakázáno Správné postupy při manipulaci a ukládání armatury - hrozí zranění nohy Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2253 0000250 19	Sloupy spodní stavby Bytový dům	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání,bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profích dle potřeby a fixace materiálu Používání OOPP (rukavice, dlaňovce, obuv, ochranné brýle apod.) Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmistit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2253 0000033 131	Sloupy spodní stavby Bytový dům	Deformace betonové konstrukce, snížení únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie	Kolem pohybující se lidé, pracovníci	Odfenyiny, pohmožděnyiny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,0 1 10	Pracovník, stavbyvedoucí, TD Proj. dok., 101/2005, 268/200: Projektová dokumentace	1 x denně
Ukládat armaturu dle projektu Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována. Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění Provedeno kontrolu připravenosti k betonáři zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2253 0000031 5	Sloupy spodní stavby Bytový dům	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Odfenyiny, pohmožděnyiny, zlomeniny, zasažení části těla dílcem, udušení	3,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění,manuál,591/2 Proškolení na bednicí systém	1 x měsíčně
Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika Před započítáním bednění prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednicích dílců i spojovacího materiálu) Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětřování) Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobou, např.vedoucího pracovní čtyř tesařů-odpovědný za montáž Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000031 1	Strop suterén Bytový dům	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Odfenyiny, pohmožděnyiny, zlomeniny, zasažení části těla dílcem, udušení	3,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění,manuál,591/2 Proškolení na bednicí systém	1 x měsíčně
Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika Před započítáním bednění prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednicích dílců i spojovacího materiálu) Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětřování) Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobou, např.vedoucího pracovní čtyř tesařů-odpovědný za montáž Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
2404 0000030 3	Strop suterén Bytový dům	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a odbedňování z volných nezajištěných okrajů míst	Pracovník, lidé dolů se pohybující	Zlomeniny, pohmožděny, vnitřní zranění, poranění vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005, 591/2001 Proškolení	1 x týdně
Vypracování dokumentace složitějších bednění Řešení opatření proti pádu osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce) V technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení Stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod., při respektování normových hodnot Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě Volně okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení Žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000033 15	Strop suterén Bytový dům	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie	Kolem pohybující se lidé, pracovníci	Odfeny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,0 1 10	Pracovník, stavbyvedoucí, TD Proj. dok., 101/2005, 268/2001 Projektová dokumentace	1 x denně
Ukládat armaturu dle projektu Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována. Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění Provedenou kontrolu připravenosti k betonáři zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazně a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000035 1	Strop suterén Bytový dům	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	Pracovník	Odfeny, pohmožděny, zlomeniny, zranění vnitřních orgánů	4,2 2 7	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukuvitého, nahnilého a jinak vadného dřeva Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah) Nesesakovat na podlahy Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 00000361 3	Strop suterén Bytový dům	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, stavbyvedoucí Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkací vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000037 1	Strop suterén Bytový dům	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	1,2 2 2	Pracovník 591/2006, 101/2005, 272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000070 1	Strop suterén Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu Pro zásep, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000111 15	Strop suterén Bytový dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Odfeny, pohmožděny, zranění končetin a kloubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čištění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000162 3	Strop suterén Bytový dům	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů a jiných nedostatečně únosných konstrukcí stropů	Pracovník	Naražení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů Vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000250 3	Strop suterén Bytový dům	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání, bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených proflech dle potřeby a fixace materiálu Používání OOPP (rukavice, dlaňovce, obuv, ochranné brýle apod.) Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmistřit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládaním Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2751 0000070 1	Obsypy a zásepky objektu Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu Pro zásep, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Op at ě n ě	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
2751 0000190 3	Obsypy a zásypy objektu Bytový dům	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění klubů/končetin, zlomeniny, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami Nepoužívat rozpirací systém pažení místo žebříku Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob Výkopy zajistit překrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištěm provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2859 0000121 4	Přesun hmot suterén Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, nárazy, vlivem znečištěné obuvi schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před vstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2859 0000070 1	Přesun hmot suterén Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstránění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zarážku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3103 0000070 1	Zdi nosné Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstránění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zarážku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3103 0000081 27	Zdi nosné Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odfeny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů u prvků zespol nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3103 0000160 4	Zdi nosné Bytový dům	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdvo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdvia izolačních přízdvek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávaných konstrukcí Zakalování příček do zdvia Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdvek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3103 0000161 27	Zdi nosné Bytový dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3103 0A00231 1	Zdi nosné Bytový dům	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně obsažen v údržbě Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3404 0000030 6	Stropy Bytový dům	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a odbedňování z volných nezajištěných okrajů míst	Pracovník, lidé dolů se pohybující	Zlomeniny, pohmožděny, vnitřní zranění, poranění vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005, 591/200: Proškolení	1 x týdně
<p>Vypracování dokumentace složitějších bednění Řešení opatření proti pádu osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce) V technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení Stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupek apod., při respektování normových hodnot Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě Volně okraje podlah, lávek apod. zajištění osazením konstrukce ochrany proti pádu Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení Žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3404 0000031 2	Stropy Bytový dům	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Odfeny, pohmožděny, zlomeniny, zasažení části těla dílcem, udušení	3,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění,manuál,591/2 Proškolení na bednicí systém	1 x měsíčně
<p>Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika Před započetím bednicích prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednicích dílců i spojovacího materiálu) Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzájemná délka, spojení, montáž, zavětrování) Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čtyř tesařů-odpovědný za montáž</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
3404 0000033 37	Stropy Bytový dům	Deformace betonové konstrukce, snížení únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie	Kolem pohybující se lidé, pracovníci	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,0 1 10	Pracovník, stavbyvedoucí, TD Proj. dok., 101/2005, 268/2005 Projektová dokumentace	1 x denně
Ukládání armatury dle projektu Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována. Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 0000035 2	Stropy Bytový dům	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	Pracovník	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zranění vnitřních orgánů	4,2 2 7	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah) Neseskakovat na podlahy Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 0000034 2	Stropy Bytový dům	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při přenášení, ponožování, vytahování vibrační hlavice	Pracovník, dolů se pohybující lidé	Pohmožděny, zlomeniny, vnitřní zranění, zranění vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Pro přečerpávání betonové a při jejím ukládání do konstrukce zřítí bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí; (nelze-li taková místa zřítí, zajistit ochranu osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu (OOPP proti pádu nebo ochranný koš) Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a betonové směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí) Bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních konstrukcí vybavit na volných okrajích pracovními látkami se zábradlím, tyto látky používat jen pokud je bednění řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné okraje bednění jsou většinou na straně, kde vyčnívají z objektu, opatřeny ochrannými zábradlím Zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 00000361 6	Stropy Bytový dům	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, stavbyvedoucí Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti střikající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídíratovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídíratová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 00000362 2	Stropy Bytový dům	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího nulování, neodpovídajícího stupně ochrany před dotykem	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, elektrikář Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Staveništní rozváděče rozváděče s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájecího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 00000363 2	Stropy Bytový dům	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu (prodření, proseknutí a jiné poškození izolace na vodiči)	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, elektrikář Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář) Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě Šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trať (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 0000037 2	Stropy Bytový dům	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	1,2 2 2	Pracovník 591/2006, 101/2005, 272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídele Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 0000070 2	Stropy Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeniny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu Pro zásep, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřítí při okrajích výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 0000162 6	Stropy Bytový dům	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů a jiných nedostatečně únosných konstrukcí stropu	Pracovník	Naražení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů Vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 0000250 6	Stropy Bytový dům	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání, bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených proflech dle potřeby a fixace materiálu Používání OOPP (rukavice, dlaňovce, obuv, ochranné brýle apod.) Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ogrožení	Následky Op at ě n ě	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
3504 0000031 1	Schodiště Bytový dům	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Oděnění, pohmoždění, zlomeniny, zasažení části těla dílcem, udušení	3,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění, manuál, 591/2 Proškolení na bednici systém	1 x měsíčně
<p>Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika Před započítáním bednění prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednicích dílců i spojovacího materiálu) Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování) Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobou, např. vedoucího pracovní čtyř tesařů-odpovědný za montáž</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3504 0000161 18	Schodiště Bytový dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Oděnění, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3504 A000261 1	Schodiště Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenířských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradím Správné zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3859 0000070 2	Přesun hmot te 3 Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Oděnění, pohmoždění	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstránění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zářážku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3859 0000081 43	Přesun hmot te 3 Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, oděnění, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3859 0000111 43	Přesun hmot te 3 Bytový dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorech	Pracovník	Oděnění, pohmoždění, zranění končetin a kloubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupu na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čištění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3859 0000121 7	Přesun hmot te 3 Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vílvem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozované obuvi Čištění obuvi před výstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4203 0000160 2	Zdi nadstřešní Bytový dům	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Oděnění, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nové vyzděné zdívlo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdíva izolačních přízdivek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávaných konstrukcí Zakotvování přiček do zdíva Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, matly, přísady) Vysekávání drážek do přiček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4203 0000081 10	Zdi nadstřešní Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, oděnění, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4203 0000161 10	Zdi nadstřešní Bytový dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Oděnění, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4203 0A00231 1	Zdi nadstřešní Bytový dům	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. prudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v nejbližším místě práce, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Op at e n í	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
4203 0000143 2	Zdi nadstřešní Bytový dům	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnění, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrné sukovitěho, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4203 0000144 2	Zdi nadstřešní Bytový dům	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmožděnění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky Příčné svlaky musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro ochráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4203 0000150 2	Zdi nadstřešní Bytový dům	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmožděnění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochrana proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchranné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4259 0000045 4	Úpravy větracích otvorů Bytový dům	Prašnost u bourání	Pracovníci na stavenišť	Podráždění dýchacích cest, udušení	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,361/2007 Školení na pracovišti	kontinuálně
Provedení opatření zabráňujícího nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení) Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů) Školení pracovníků na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4259 0000046 1	Úpravy větracích otvorů Bytový dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnění	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů
Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárankou při podlaže Zřízení záchytných stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, oboednění, zamezení vstupu střežení) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajištění Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajištění provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4259 0000062 4	Úpravy větracích otvorů Bytový dům	Zasažení oka odletnými střešinou, drobnou částíci, úlomkem, otfepem apod. (např sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně
Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a otfepů Používání OOPP k ochraně zraku Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a masnotou Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4259 0000142 4	Úpravy větracích otvorů Bytový dům	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděnění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš,101/2005,591/2006,362 Školení na lešení	1 x denně
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídatnou záteží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4259 0A00231 1	Úpravy větracích otvorů Bytový dům	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4259 A000261 1	Úpravy větracích otvorů Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděnění, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešeníářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem s povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4259 A000263 1	Úpravy větracích otvorů Bytový dům	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděnění, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200:	1 x měsíčně
Žebřík použít pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět Nevynášet břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat na žebřík více osobami Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit Postavení jednoúčelného žebříku ve sklonu do 2,5 : 1 Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu Řídit se pokyny výrobce, respektovat označení max. délky vysunutí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Op at ě n ě	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
4409 0000141 7	Doplňky střeš.odvětrání Bytový dům	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenař, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení
<p>Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí. Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení). Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlovými ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí. Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrytí, výměna podlátek) provádět zodpovědným pracovníkem</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4409 0000152 7	Doplňky střeš.odvětrání Bytový dům	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního zajištění	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu. Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu. Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu. Vyloučení "kvadrového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka. Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvicích bodech. Dodržovat návod na použití POZ</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4409 0000150 1	Doplňky střeš.odvětrání Bytový dům	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Zajištění bezpečného přístupu na střešoch pomocí komunikačních prostředků. Zajištění proti propadnutí. Ochrana proti pádu ze střešoch nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů. Zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchranné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků úpevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střešoch se sklonech nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4409 0000060 1	Doplňky střeš.odvětrání Bytový dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlačky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4409 0000272 1	Doplňky střeš.odvětrání Bytový dům	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětu a materiálu	Pracovník, pracovník pod střešoch	Poranění hlavy, části těla, odřeniny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Shazovat předměty a materiál ze střešoch jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shozeného předmětu nebo materiálu. Shazovat předměty a materiál ze střešoch jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. Shazovat předměty a materiál ze střešoch jen za předpokladu, že je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. Používat helmu. Stanovit systém dorozumívání u shazování</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4859 0000070 1	Přesun hmot střešoch Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmoždění	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Odstranění kluzkosti. Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých jezdových ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby. dodržování min. šířky jezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění jezdových prvků proti pohybu. Pro zásp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zarážku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4859 0000081 9	Přesun hmot střešoch Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4859 0000121 2	Přesun hmot střešoch Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, nárazy, vlivem znečištěné obuvi. Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky. Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi. Očistění obuvi před výstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4859 A000261 1	Přesun hmot střešoch Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kovových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kovového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4859 0000081 9	Přesun hmot střešoch Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
4859 0000270 2	Přesun hmot střešoch Bytový dům	Propadnutí střešoch při pohybu a práci na střešochách	Pracovník, pracovník níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odražení vnitřních orgánů	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Technická příprava prací na střešoch včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchranného lešení) a osobního zajištění. Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m. Přístup na konstrukci střešoch vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzně pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce. Není-li bezpečně zjištěna únosnost střešoch (např. z vnitřích eternitových desek), navrhout lešení a nestoupat na krytí. Nepřetěžovat pochůzně a pracovní plochy střešoch materiálem, soustředěním více osob apod</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ogrožení	Následky Op at ě n ě	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
5103 0000060 2	Příčky a stěny výplňové Bytový dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímácknutí, otoky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 0000061 2	Příčky a stěny výplňové Bytový dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí Pracovníci kolem působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,8 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky Zajištění přiměřeného pracovního prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 0000081 54	Příčky a stěny výplňové Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 0000143 8	Příčky a stěny výplňové Bytový dům	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, přeplnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dilců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařazení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevně, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 0000160 8	Příčky a stěny výplňové Bytový dům	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdvo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdvia izolačních přízdivek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tváric) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávaných konstrukcí Zakolování příček do zdvia Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 0000161 54	Příčky a stěny výplňové Bytový dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, přeplnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 0000172 54	Příčky a stěny výplňové Bytový dům	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí. Používání OOPP k ochraně kolen Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 A000261 2	Příčky a stěny výplňové Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevlézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešení a příček, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 0A00231 2	Příčky a stěny výplňové Bytový dům	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímácknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavice, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou nášadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5306 0000060 1	Výplně otvorů Bytový dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímácknutí, otoky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5306 0A00100 1	Výplně otvorů Bytový dům	Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo	Pracovník, pracovníci níže	Pořezání, vykrvácení, smrt	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	Před činností
Přepravky skla zajistit proti převržení a nežádoucímu pohybu Tabule skla ve speciálních přepravních paletách při přepravě chráněny plachtou, sklo vybalit co nejdříve, zvláště jsou-li přepravky vlhké (bylo-li sklo dodáno orosené, musí být při skladování rozbaleno, aby se zabránilo tzv. oslepnutí skla) Před začátkem ruční manipulace vizuálně zkontrolovat stav tabule skla (stav, pevnost držadel) Vhodná manipulace s naprasklou tabulí skla Tabule skla vhodné podkládat a zajistit je proti překlopení, tabulové sklo skladovat na stojato v rámech s měkkými podložkami Jednotlivé tabule skla řadit podle velikosti svise tak, zabránit vnikání nečistot a překlopení V exteriéru nemanipulovat s tabulovým sklem A>1 m2, rychlost větru<8 m/s, tepl<- 5 st. C. Zasklívaní a přesun tabulí s A>3 m2 provádět nejméně třemi pracovníky Používat přísavné držáky Používání OOPP-rukavice s vyztuženou dlaňovou částí a odolné pořez. Udržovat pořádek v dílnách, odpad neuchopovat holou rukou Odpad uložit do zláštní nádoby Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Op at ě n ě	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
5306 0000161 6	Výplně otvorů Bytový dům	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5306 0000180 6	Výplně otvorů Bytový dům	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5306 A000262 1	Výplně otvorů Bytový dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Opatření dvojitých žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Nepírat dvojitý žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodištvých prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ji žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně. Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitém žebříku pouze zaškolenými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5859 0000070 1	Přesun hmot vnitř konstr Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeny, pohmoždění	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstránění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu Pro zásp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřítit při okraji výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5859 0000081 20	Přesun hmot vnitř konstr Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odfeny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5859 0000121 3	Přesun hmot vnitř konstr Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodištvého(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodištvého stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozivé obuvi Očištění obuvi před vstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6109 0000060 1	Lehké pomocné lešení Bytový dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otaky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6109 0000140 16	Lehké pomocné lešení Bytový dům	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	6,0 2 10	Lešenař, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílčových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracování resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukci apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajišťovat volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor, tuhosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6109 0000172 16	Lehké pomocné lešení Bytový dům	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolen Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6109 0000142 16	Lehké pomocné lešení Bytový dům	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš, 101/2005, 591/2006, 362 školení na lešení	1 x denně
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojízdných kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídavnou záteží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6109 A000261 1	Lehké pomocné lešení Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Zjistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Op atření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
6306 0000014 28	Úprava povrchů vnitřní Bytový dům	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	Pracovník	Poleptání sliznice a pokožky, zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem	4,5 3 5	Stavbyvedoucí, pracovník 591/2006př č.3 část X,101/201 Proškolení	1 x denně
<p>Správný postup při hašení vápna a manipulaci s vápenným mlékem a kaší Hašení a obsluhu linky provádět dle vyvěšených pokynů a návodu k obsluze Správný postup hašení nehašeného mletého vápna (na prach rozemleté vzdušné vápno) - při hašení (styku s vodou) vzniká velké množství tepla, které může uvést vápno do varu, při rychlém hašení způsobuje teplo prudké vypařování velkého množství vody, což vede k výbuchu nebo jej může způsobit Při zjištění závad přerušeni práce, vyčištění, odstranění příčin závad a ucpání Nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem Správné provedení spojů a vedení hadic, použití nepoškozovaných spojek a jiných prvků Rádné čištění, údržba, mazání, včasná údržba a výměny opotřebovaných částí Použití OOPP k ochraně zraku v případě odstříknutí vápna při jeho hašení a manipulaci, resp. odstříknutí vápenné malty z michačky při výrobě vápna, při jeho manipulaci a dopravě. použití OOPP k ochraně dýchadel (čtvrtmaska, polomaska)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6306 0000331 1	Úprava povrchů vnitřní Bytový dům	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou michanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Použití michadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otažení ve smyslu hodinových ručiček Správné a pevné upevnění metly na vířeteno a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh michadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s michanou hmotou proti pohybu na podlaže Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s michadlem ohrožení odstříkující michanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličej (dle vlastností míchané hmoty)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6306 0A00231 1	Úprava povrchů vnitřní Bytový dům	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizace udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v neprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6306 0000142 28	Úprava povrchů vnitřní Bytový dům	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPls,101/2005,591/2006,362 školení na lešení	1 x denně
<p>Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojízdných kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přidávanou zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6306 A000261 1	Úprava povrchů vnitřní Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevěšat se na konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajištění stability lešeníářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6306 A000262 1	Úprava povrchů vnitřní Bytový dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Opatření dvojitých žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodišťových prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevyhýbovat těžšími těly) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ž žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitém žebříku pouze zaškolennými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6806 0000037 1	Podlahové konstrukce Bytový dům	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	1,2 2 2	Pracovník 591/2006,101/2005,272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6806 0000038 1	Podlahové konstrukce Bytový dům	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	Pracovník	Poranění ruky	0,3 1 1	Pracovník Návod,101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru Při přerušeni přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6806 0000250 3	Podlahové konstrukce Bytový dům	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání,bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených proflech dle potřeby a fixace materiálu Používání OOPP (rukavice, dlaňovce, obuv, ochranné brýle apod.) Udržování volných manipulačních i obslužných průchoďů, pořádek na pracovišti Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6859 0000070 1	Přesun hmot te 6 Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Oděnění, pohmoždění	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Úprava pojezdové plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávce, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásp, dopravaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrají výkopu pevnou zarážku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
6859 0000081 17	Přesun hmot te 6 Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6859 0000111 17	Přesun hmot te 6 Bytový dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Odřeniny, pohmoždění, zranění končetin a kloubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čištění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6859 0000121 3	Přesun hmot te 6 Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vívem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6859 A000261 1	Přesun hmot te 6 Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7859 0000070 1	Přesun hmot povrchy Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmoždění	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstránění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu Pro zásp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraji výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7859 0000081 4	Přesun hmot povrchy Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7859 0000121 1	Přesun hmot povrchy Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vívem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7859 A000261 1	Přesun hmot povrchy Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 0000140 17	Výtahy netechnol povahy Bytový dům	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřích orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílčových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracování resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajišťovat volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vstrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor, tuhosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 0000161 17	Výtahy netechnol povahy Bytový dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Op a t ě n í	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
8109 0000272 1	Výtahy netechnol povahy Bytový dům	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	Pracovník, pracovník pod střechem	Poranění hlavy, části těla, oděny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. Používat helmu. Stanovit systém dorozumívání u shazování. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 0000280 1	Výtahy netechnol povahy Bytový dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruku	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pozezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení. U některých vrtáček používat přídavnou rukojet (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku). Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou. Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 0A00231 1	Výtahy netechnol povahy Bytový dům	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavice, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 A000261 1	Výtahy netechnol povahy Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešení a rozložení, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpory. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výškové části kolkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 AS0010 1	Výtahy netechnol povahy Bytový dům	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svařeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svařečů, popáleniny	4,2 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/	1 x měsíčně
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použitím místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene. Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom). Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmu od zařízení i od svařeče. Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyslíkem elektroдами). Správné provádění svařování a pálení. Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla. Při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu. Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku. Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 AS0040 1	Výtahy netechnol povahy Bytový dům	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svařeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rentgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	4,8 2 8	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně
Ochrana zraku i pokožky svařeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebebenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr). Ochranné svařečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření. Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti. Použití ergonomicky vhodných sedadel. Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce. Zajištění odpočíváren, šaten apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 E0030 1	Výtahy netechnol povahy Bytový dům	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník Vyh1. č. 50/1978 Sb,101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení. Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8159 0000060 1	Zábradlí schodišťové Bytový dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8159 0000121 1	Zábradlí schodišťové Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, nárazy, vlivem znečištěné obuvi. Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky. Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi. Očištění obuvi před vstupem na žebřík. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8159 0000280 1	Zábradlí schodišťové Bytový dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruku	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pozezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení. U některých vrtáček používat přídavnou rukojet (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku). Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou. Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz Předpis MNO Doklad	Odpovědnost	Četnost
8159 0A00231 1	Zábradlí schodišťové Bytový dům	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímácknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopecových částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8159 AS0010 1	Zábradlí schodišťové Bytový dům	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	4,2 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnická opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmu od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyselými elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličejů i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího rozstříku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstříku Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8159 AS0040 1	Zábradlí schodišťové Bytový dům	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svářeč, osoby v okolí	Působení Č, UF, rentgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	4,8 2 8	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně
Ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebebenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočíváren, šaten apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8159 AS0050 1	Zábradlí schodišťové Bytový dům	Zranění el proudem u svařování	Pracovník - svářeč	Zasažení svářeče el. proudem při obloukovém svařování, nepříznivé účinky el. proudu na lidský organismus	4,8 2 8	Pracovník, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně
Pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění pojení Nemanipulovat na svorkách a na svařenci, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svářečky za chodu Vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí Odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování Svařovací transformátory (střídací proud) neopravovat pod napětím; uzemnění, nulování svař. transformátoru Při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice (ne mokré, ani vlhké) Ukládání držáků elektrod na izolační podložku či stojan Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými chyby, jinými předměty a účinky svařování Používání nepoškozených OOPP Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8809 0A00231 1	Vyčistění objektu Bytový dům	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímácknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopecových částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8809 A000261 1	Vyčistění objektu Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenařských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kovových lešení zábradlím Správné zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8809 A000263 1	Vyčistění objektu Bytový dům	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200:	1 x měsíčně
Žebřík použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat na žebříku více osobami Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností Horní konec společlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1 Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu Řídit se pokyny výrobce, respektovat označení max. délky vysunutí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8859 0000070 1	Přesun hmot komplectace Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjezí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstránění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu Pro zásp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8859 0000081 5	Přesun hmot komplectace Bytový dům	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odfeny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
8859 0000121 1	Přesun hmot komplectace Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Udržování nekulových povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námazy, vlivem znečištěné obuvi schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před vstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
8859 A000261 1	Přesun hmot komplectace Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zásek používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenířezných koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kovových lešení zábradlím Správné zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovat části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kovového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem. soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
8859 A000262 1	Přesun hmot komplectace Bytový dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Opatření dvojího žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojího žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodišťových prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevybízet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ji žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitém žebříku pouze zaškolenými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9109 0000060 1	Léhké řadové lešení Bytový dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9109 0000140 12	Léhké řadové lešení Bytový dům	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Narazení, bodné a řezné rány, zranění vnitřích orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	6,0 2 10	Lešenař, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení
<p>Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenařským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílčových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajišťovat volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se závažkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor. tuhosti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9109 0000141 12	Léhké řadové lešení Bytový dům	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenař, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení
<p>Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedení rovnoměrné po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita Úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrytí, výměna podláček) provádět zodpovědným pracovníkem</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9109 0000121 2	Léhké řadové lešení Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Udržování nekulových povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námazy, vlivem znečištěné obuvi schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před vstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9109 0000151 2	Léhké řadové lešení Bytový dům	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	Pracovník	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů	4,8 2 8	Pracovník, zaměstnavatel 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění Odborné ověření kotvicího bodu Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jistěním druhým pracovníkem, plošným jistěním atd. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vprošťovací postupy při mimořádných událostech Dodržovat návod na použití POZ</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9109 0000152 12	Léhké řadové lešení Bytový dům	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního zajištění	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Odstránění překážek v předpokládané dráze pádu Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvicích bodech Dodržovat návod na použití POZ</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9109 0000172 12	Léhké řadové lešení Bytový dům	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně
<p>Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolen</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
A000261 1	9109 Lehké řadové lešení Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenířadových koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah lešení zábradlím Správné zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozových lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem. soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000014 15	9306 Úprava povrchů vnější Bytový dům	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	Pracovník	Poleptání sliznice a pokožky, zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem	4,5 3 5	Stavbyvedoucí, pracovník 591/2006př č.3 část X,101/201 Proškolení	1 x denně
Správný postup při hašení vápna a manipulaci s vápenným mlékem a kaší Hašení a obsluhu linky provádět dle vyvěšených pokynů a návodu k obsluze Správný postup hašení nehašeného mletého vápna (na prach rozemleté vzdušné vápno) - při hašení (stýku s vodou) vzniká velké množství tepla, které může uvést vápno do varu, při rychlém hašení způsobuje teplo prudké vypařování velkého množství vody, což vede k výbuchu nebo jej může způsobit Při zjištění závad přerušit práci, vyčistění, odstranění příčin závad a ucpání Nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem Správné provedení spojů a vedení hadic, použití nepoškozených spojek a jiných prvků Rádné čištění, údržba, mazání, včasná údržba a výměny opotřebovaných částí Použití OOPP k ochraně zraku v případě odstříknutí vápna při jeho hašení a manipulaci, resp. odstříknutí vápenné malty z mišáčky při výrobě vápna, při jeho manipulaci a dopravě. použití OOPP k ochraně dýchadel (čtvrtmaska, polomaska)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000331 1	9306 Úprava povrchů vnější Bytový dům	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Použití mišáidla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček Správné a pevně upevnění metly na vřetenou a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh mišáidla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na podlaze Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s mišáidlem ohrožení odstříkující míchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličej (dle vlastností míchané hmoty)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0A00231 1	9306 Úprava povrchů vnější Bytový dům	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajistění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukoú							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000140 15	9306 Úprava povrchů vnější Bytový dům	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Narazení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracování resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukci apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajistit volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se sarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativní síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejich volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor, tuhosti							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000141 15	9306 Úprava povrchů vnější Bytový dům	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedení rovnoměrné po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrty, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000143 3	9306 Úprava povrchů vnější Bytový dům	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděliny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrné sukovitěho, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000170 3	9306 Úprava povrchů vnější Bytový dům	Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké malty při omítání a bílení stěn a stropů	Pracovník - zedník	Podráždění, poleptání postiženého místa - oka	2,4 4 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem (pokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka) Používání OOPP k ochraně zraku							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000331 1	9306 Úprava povrchů vnější Bytový dům	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Použití mišáidla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček Správné a pevně upevnění metly na vřetenou a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh mišáidla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na podlaze Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s mišáidlem ohrožení odstříkující míchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličej (dle vlastností míchané hmoty)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		

28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Op at ě n ě	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
9306 0000260 1	Úprava povrchů vnější Bytový dům	Zranění u malířských prací, chemické povahy	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění očí, kožní nemoci	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Dotržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a stanovené technologické postupy s přihlednutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami použitý materiál pro malířské práce Dotržet zásady osobní hygieny Při používání vápenného mléka používat OOPP k ochraně zraku Správné a bezpečné zacházení s vápenným mlékem tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystíknutí vápenného mléka</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9609 0000060 1	Zábradlí balkónové Bytový dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlačky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dotržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9609 0000143 1	Zábradlí balkónové Bytový dům	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9609 0000121 1	Zábradlí balkónové Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, nárazy, vlivem znečištěné obuvi schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9609 0000280 1	Zábradlí balkónové Bytový dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vrátenu při držení obrobku v ruku	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení U některých vrtáček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9609 0A00231 1	Zábradlí balkónové Bytový dům	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dotržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9609 AS0040 1	Zábradlí balkónové Bytový dům	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svařeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rontgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	4,8 2 8	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně
<p>Ochrana zraku i pokožky svařeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svařečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen prúník a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel</p> <p>Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočíváren, šaten apod.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9609 AS0050 1	Zábradlí balkónové Bytový dům	Zranění el proudem u svařování	Pracovník - svařeč	Zasažení svařeče el. proudem při obloukovém svařování, nepříznivé účinky el. proudu na lidský organismus	4,8 2 8	Pracovník, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně
<p>Pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění pojení Nemanipulovat na svorkách a na svařenci, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svařovacího zdroje chodu Vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí Odstranit kovové předměty z dosahu svařeče, vyloučit dotyk svařeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování Svařovací transformátory (střídavý proud) neopravovat pod napětím; uzemnění, nulování svař. transformátoru Při výměně elektrody používat neporušené svařečské rukavice (ne mokré, ani vlhké) Ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými chyby, jinými předměty a účinky svařování Používání nepoškozených OOPP</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9726 0000060 1	Dlažba venkovní Bytový dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlačky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dotržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9726 0000081 21	Dlažba venkovní Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
<p>Dotržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dotržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dotržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9726 0000121 3	Dlažba venkovní Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, nárazy, vlivem znečištěné obuvi schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



28.12.22

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Op atření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost
9726 0000171 1	Dlažba venkovní Bytový dům	Pořezání rukou o ostré hrany okladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Správné pracovní postupy Zhodnocení kontroly:		Používání OOPP (rukavice)	Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
9859 0000070 1	Přesun hmot te 9 Bytový dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeniny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Zhodnocení kontroly:		Odstranění kluzkosti Dopravní materiálů kolečkem, sjetí kolečkem zřídít při okrají výkopu pevnou zarážku	Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých jezdůvých ploch - cca 1 : 5 Podpis stavbyved./Datum:	Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce		Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen Pro zásyp, dopraveného do výkopu hlubšího než 1,5 m Podpis kontrolora/Datum:	
9859 0000081 4	Přesun hmot te 9 Bytový dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odfeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x denně
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Zhodnocení kontroly:		Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Podpis stavbyved./Datum:		Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí		Podpis kontrolora/Datum:	
9859 0000111 4	Přesun hmot te 9 Bytový dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Odfeniny, pohmožděny, zranění končetin a kloubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x denně
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Zhodnocení kontroly:		Jejich čišění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí	Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
9859 0000121 1	Přesun hmot te 9 Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x týdně
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Zhodnocení kontroly:		Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Podpis stavbyved./Datum:		Očištění obuvi před výstupem na žebřík		Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) Podpis kontrolora/Datum:	
9859 A000261 1	Přesun hmot te 9 Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník Pokyny výrobce... Školení na pracovišti	1 x měsíčně
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Zhodnocení kontroly:		Neseskakovat, nevlézat po konstrukcích Podpis stavbyved./Datum:		Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení		Podpis kontrolora/Datum:	
9980 0000111 1	Výstupní kontrola Bytový dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Odfeniny, pohmožděny, zranění končetin a kloubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Zhodnocení kontroly:		Jejich čišění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí	Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
9980 0000121 1	Výstupní kontrola Bytový dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Zhodnocení kontroly:		Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Podpis stavbyved./Datum:		Očištění obuvi před výstupem na žebřík		Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) Podpis kontrolora/Datum:	
9980 A000261 1	Výstupní kontrola Bytový dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Zhodnocení kontroly:		Neseskakovat, nevlézat po konstrukcích Podpis stavbyved./Datum:		Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení		Podpis kontrolora/Datum:	