ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

DIPLOMOVÁ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1
PŘEDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2023

PETR
KOTEK

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
ING. MARTIN HLAVA, PH.D.

Obsah

1.SEZNAM PŘEDANÉ DOKUMENTACE

2. PŘILOŽENÉ VÝKRESY

1. SEZNAM PŘEDANÉ DOKUMENTACE

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

- C.1. KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
- C.2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

- SO.03 – BYTOVÝ DŮM A2
- D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
  - TECHNICKÁ ZPRÁVA
  - HTÚ PŮDORYS
  - HTÚ PROFILY
  - PŮDORYSY PODLAŽÍ
  - ŘEZY OBJEKTEM
  - POHLEDY NA OBJEKT
  - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
  - VÝKRES ŠACHET
  - ZÁMEČNICKÉ PRVKY
  - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
  - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
  - VÝPLNĚ OTVORŮ
  - SPÁROŘEZ
  - SKLADBY KONSTRUKCÍ
- D1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
  - TECHNICKÁ ZPRÁVA
  - VÝKRES PILOT
  - VÝKRES ZÁKLADOVÉ DESKY
  - VÝKRESY TVARU
  - VÝKRESY VÝZTUŽE
- D1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ

D1.4. POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ – ODVOD KOUŘE A TEPLA

D1.5. ZDRAVOTECHNIKA

D1.6. VYTÁPĚNÍ

D1.7. VZDUCHOTECHNIKA

D1.8. SILNOPROUDÉ ROZVODY, OSVĚTLENÍ, HROMOSVOD

D1.9. SLABOPROUDÉ ROZVODY

SO.04 – BYTOVÝ DŮM C1

D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- TECHNICKÁ ZPRÁVA
- HTÚ PŮDORYS
- HTÚ PROFILY
- PŮDORYSY PODLAŽÍ
- ŘEZY OBJEKTEM
- POHLEDY NA OBJEKT
- VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
- VÝKRES ŠACHET
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- VÝPLNĚ OTVORŮ
- SPÁROŘEZ
- SKLADBY KONSTRUKCÍ

D1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VÝKRES PILOT
- VÝKRES ZÁKLADOVÉ DESKY
- VÝKRESY TVARU
- VÝKRESY VÝZTUŽE

D1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D1.4. ZDRAVOTECHNIKA

D1.5. VYTÁPĚNÍ

D1.6. VZDUCHOTECHNIKA
D1.7. SILNOPROUDÉ ROZVODY, OSVĚTLENÍ, HROMOSVOD
D1.8. SLABOPROUDÉ ROZVODY

D2. DOKUMENTACE TECHNICKÉHO NEBO TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ
D2.1. VEKOVNÍ KANALIZACE
D2.2. VODOVOD PITNÝ
D2.3. TEPELNÉ SÍTĚ
D2.4. VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
D2.5. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
D2.6. SADOVÉ ÚPRAVY

E. DOKLADOVÁ ČÁST
E1. POSOUZENÍ PROSLUNĚNÍ BYTŮ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ
E2. PRŮKAZ PENB
E3. PLÁN BOZP
E4. STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ DOSS

2. PŘILOŽENÉ VÝKRESY

KOORDINAČNĚ SITUAČNÍ VÝKRES

BYTOVÝ DŮM A2

- PŮDORYS 1. PP
- PŮDORYS 1. PP - KOORDINACE
- PŮDORYS 1. NP
- PŮDORYS 2. NP - 4. NP - SEVERNÍ VĚŽ
- PŮDORYS 2. NP - 4. NP - JIŽNÍ VĚŽ
- PŮDORYS 5. NP - SEVERNÍ VĚŽ
- PŮDORYS 5. NP - JIŽNÍ VĚŽ
- PŮDORYS STŘECHY - SEVERNÍ VĚŽ
- PŮDORYS STŘECHY - JIŽNÍ VĚŽ
- POHLED SEVERNÍ, POHLED JIŽNÍ
- POHLED VÝCHODNÍ, POHLED ZÁPADNÍ
- ŘEZ A-A, ŘEZ D-D
- ŘEZ B-B
- ŘEZ C-C, ŘEZ E-E, ŘEZ F-F
- PŮDORYS HTÚ, SITUACE HTÚ
- VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
- SKLADBY KONSTRUKCÍ

BYTOVÝ DŮM C1

- PŮDORYS 1. PP
- PŮDORYS 1. NP
- PŮDORYS 2. NP – 4. NP

PŮDORYS 5. NP

PŮDORYS STŘECHY

POHLED SEVERNÍ, POHLED ZÁPADNÍ

POHLED VÝCHODNÍ, POHLED JIŽNÍ

ŘEZ A-A, ŘEZ B-B

ŘEZ C-C

ŘEZ D-D

VÝKRES HTÚ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

C.3 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, M. 1 : 200


PRODLOUŽENÝ VODOVODNÍ ŘAD
PE100 SDR11 d90×8,2; DÉLKA 85,8M, HL.1,6m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PV2
PE Ø63×5,8, DÉLKA 1,6M
V MÍSTĚ NAPOJENÍ SOUPE=ZS DN50
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PV1
PE Ø63×5,8, DÉLKA 6,2M
V MÍSTĚ NAPOJENÍ SOUPE=ZS DN50
ODSTUP OD PLOTU
A2
SEVER
±0,000=440,40
ATIKA +15,25=455,65
A2
JIH
±0,000=440,40
ATIKA +15,25=455,65
C1
BYTOVÝ DŮM C1
1PP+5NP
±0,000 = 441,00
ATIKA +15,25=456,25
A1
SEVER
±0,000 = 442,20
ATIKA +15,25=457,45
A1
JIH
±0,000 = 442,20
ATIKA +15,25=457,45
PŘÍPOJKA A2; Šs2–Šs14
KG SN8 DN200; DÉLKA 26,80M
KG SN8 DN250; DÉLKA 19,50M
PŘÍPOJKA C1; Šs4–Šs12
KG SN8 DN200; DÉLKA 17,90M
PŘÍPOJKA A1
KG SN8 DN200; DÉLKA 44,44M
ISOPLUS 2xDN80x160
PŘEFA OPĚRNÁ STĚNA
LAVIČKA
PARKOVIŠTĚ
ZPEVNĚNÁ PLOCHA ~21 M2
BETON-ZÁMKOVÁ DLAŽBA
6x KONTEJNER 1100L
SNÍŽENÝ OBRUBNÍK
STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA 2xPE 225
VODOMĚRNÁ SESTAVA DN50
NÁVAZNOST NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Z ETAPY Ib (BD A1)
NÁVAZNOST NA V.O. Z ETAPY Ib (BD A1)
HORNÍ PŘEDMĚSTÍ
P. Holého
2085/31
2085/33
2085/12
2085/34
2085/36
2085/35
2085/30
2085/28
2085/3
2090/5
2090/20
2863
3214
3174
3252
3251
3173/3
3173/1
4861/1
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J9
Ss1
Ss2
Ss3
Ss4
Ss5
Ss6
Ss7
Ss8
Ss9
Ss10
Ss11
Ss12
Ss13
Ss14
Šd1
Šd2
Šd3
Šd4
Sd11
Sd12
Sd13
Sd14
Sd16
Sd17
Sd18
Sd19
ZB1
ZB2
P 27
DS-1
DS-2
DS-3
DS-4
DS-5
DS-6
DS-7
DS-8
DS-9
DS-10
DS-11
DS-12
DS-13
DS-14
DS-15
DS-16
DS-17
DS-18
DS-19
DS-20
DS-21
DS-22
DS-23
DS-24
DS-25
DS-26
DS-27
DS-28
DS-29
DS-30
DS-31
DS-32
DS-33
DS-34
DS-35
DS-36
DS-37
DS-38
DS-39
DS-40

PŮDORYS 1.PP, M. 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (Rw=48dB), OZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-M2,5 VIZ. STATIKA (Rw=52dB)
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=58dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TÉHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8;11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE - SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA (IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

LEGENDA DRENÁŽNÍ SYSTÉM:

SYMBOL	POPIS
	TYČOVÁ DĚROVANÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE SN4, DN160 PRO BĚŽNÉ ZATÍŽENÍ, PERFORACE 220° A MIN. 50CM2/M, SPÁD MIN. 0,5%, NAPŘ. PIPELIFE AGROSIL
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE KG DN200
DŠ-x	KONTROLNÍ ŠACHTA DN300, ŠACHTY DŠ-7 S LAPAČEM NEČISTOT, DODÁVKA VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SPOJKY, REDUKCE, ZÁSLEPKY, PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE, POKLOPY APOD.)
0,5%	SMĚR SPÁDOVÁNÍ DRENÁŽE, MIN. 0,5%
HP	NEJVYŠŠÍ BOD DRENÁŽE
TP	NEJNIŽŠÍ BOD DRENÁŽE

POZNÁMKA:
POKLOPY LITINOVÉ PLNÉ PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ A15

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP -SEVER

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	S.V. (MM)	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	60.8				
001	CHODBA	12.64	2795	P0.3	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
002	SCHODIŠTĚ	6.96	-	P0.3	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
003	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.18	-	P0.4	BETON	-
004	TM SLP	2.49	MIN. 1330 MAX. 2700	P0.2	BETON+VSYP	BETON
005	CHODBA SKLEPY	18.20	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
006	KOLÁRNA	6.75	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
007	VÝMĚNÍK UT	10.60	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
100	GARÁŽE - 27 STÁNÍ	793.0	MIN. 2210, MAX. 2630	P0.1	BETON+VSYP	LAMELY MW/BET.
	SKLEPNÍ KÓJE	41.3				
101	SKLEPNÍ KÓJE	1.74	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
102	SKLEPNÍ KÓJE	1.76	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
103	SKLEPNÍ KÓJE	2.89	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
104	SKLEPNÍ KÓJE	2.21	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
105	SKLEPNÍ KÓJE	2.21	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
106	SKLEPNÍ KÓJE	2.21	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
107	SKLEPNÍ KÓJE	3.42	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
108	SKLEPNÍ KÓJE	3.43	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
109	SKLEPNÍ KÓJE	3.47	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
110	SKLEPNÍ KÓJE	1.90	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
111	SKLEPNÍ KÓJE	1.90	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
112	SKLEPNÍ KÓJE	1.90	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
113	SKLEPNÍ KÓJE	1.90	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
114	SKLEPNÍ KÓJE	1.90	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
115	SKLEPNÍ KÓJE	2.30	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
116	SKLEPNÍ KÓJE	2.14	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
117	SKLEPNÍ KÓJE	2.04	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
118	SKLEPNÍ KÓJE	1.96	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
UŽITNÁ PLOCHA (BEZ GARÁŽÍ)		102.1				

VÝPIS PŘEKLADŮ 1.PP - SEVER

OZN.	POPIS	SVĚTLOST OTVORU	D LKA [MM]	POČET [KS]
P12	1x PŘEKLAD YTONG NEP 100-1250	900	1250	4
P15	1x BET. PŘEKLAD TRESK - BP 10	1100	1490	1
P16	1x OCEL. PŘEKLAD L100/6-1350	1200	1350	1
P17	1x BET. PŘEKLAD TRESK - BP 10	1320	1990	1

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP -JIH

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	S.V. (MM)	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	61.4				
008	CHODBA	12.7	2795	P0.3	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
009	SCHODIŠTĚ	6.9	-	P0.3	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
010	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.18	-	P0.4	BETON	-
011	TM SLP	2.5	MIN. 1330 MAX. 2700	P0.2	BETON+VSYP	BETON
012	CHODBA SKLEPY	25.1	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
013	KOLÁRNA,KOČÁRKÁRNA	11.0	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
100	GARÁŽE - 27 STÁNÍ	793.0	MIN. 2210, MAX. 2630	P0.1	BETON+VSYP	LAMELY MW/BET.
	SKLEPNÍ KÓJE	51.4				
119	SKLEPNÍ KÓJE	5.63	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
120	SKLEPNÍ KÓJE	5.67	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
121	SKLEPNÍ KÓJE	2.51	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
122	SKLEPNÍ KÓJE	2.51	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
123	SKLEPNÍ KÓJE	2.51	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
124	SKLEPNÍ KÓJE	2.50	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
125	SKLEPNÍ KÓJE	2.21	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
126	SKLEPNÍ KÓJE	2.21	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
127	SKLEPNÍ KÓJE	2.21	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
128	SKLEPNÍ KÓJE	2.21	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
129	SKLEPNÍ KÓJE	2.21	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
130	SKLEPNÍ KÓJE	2.21	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
131	SKLEPNÍ KÓJE	2.21	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
132	SKLEPNÍ KÓJE	2.97	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
133	SKLEPNÍ KÓJE	2.98	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
134	SKLEPNÍ KÓJE	2.97	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
135	SKLEPNÍ KÓJE	2.78	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
136	SKLEPNÍ KÓJE	2.90	2680	P0.2	BETON+VSYP	KZS+OM.
UŽITNÁ PLOCHA MIMO GARÁŽE		112.8				

VÝPIS PŘEKLADŮ 1.PP - JIH

OZN.	POPIS	SVĚTLOST OTVORU	D LKA [MM]	POČET [KS]
P12	1x PŘEKLAD YTONG NEP 100-1250	900	1250	4
P15	1x BET. PŘEKLAD TRESK - BP 10	1100	1490	3
P16	1x OCEL. PŘEKLAD L100/6-1350	1200	1350	1

POZNÁMKY:

1) VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, DĚLÍCÍ ČÁRY PARKOVACÍCH STÁNÍ, Š.100MM, EPOXIDOVÝ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ, 218 BM + VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, SYMBOL PARKOVACÍ STÁNÍ PRO TP, EPOXIDOVÝ NÁSTŘIK DO ŠABLONY, 1 KPLT + VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, ČÍSLO PARKOVACÍHO STÁNÍ 01 - 24, V.40CM, EPOXIDOVÝ NÁSTŘIK DO ŠABLONY, 27 KPLT
2) ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE PROVÉST V POHLEDOVÉ KVALITĚ BEZ KAVERN A ZJEVNÝCH VAD (STANDARD NENÍ DEFINOVÁN)
3) PŘÍČKY Z BETONOVÝCH TVAROVEK PROVÉST JAKO REŽNĚ ZDIVO V POHLEDOVÉ KVALITĚ, VYJMA ZATEPLENÍ ZE STRANY HROMADNÝCH GARÁŽÍ BUDOU POVRCHY PŘÍČEK POUZE VYSPÁROVANÉ A OPATŘENÉ NÁSTŘIKEM INTERIÉROVOU MALBOU, BARVA BÍLÁ
4) ODPAŘOVACÍ ŽLAB MEADRAIN PG1500 JE BEZESPÁDÝ A NENÍ NAPOJEN NA KANALIZACI





±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ NÁVRHY PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT: PŮDORYS 1.PP
ARCHIV:
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ:
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
DATUM/DATE: 2022-08
MĚŘÍTKO/SCALE: 1:50
FORMÁT: 16A4
Č. ZAKÁZKY | STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE | VÝKRES | REVIZE: 990.2 | 5 | D1 | 03 | 010 | 500 | A
OBJEKT/OBJECT: SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

PŮDORYS 1.PP, M. 1:50



USPOŘÁDÁNÍ TRASY POTRUBÍ NA STĚNĚ

POHLED V MÍSTĚ KOMPENZÁTORU, M. 1 : 50

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ PITNÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULAČNÍ VODA
- POŽÁRNÍ VODA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE POD STROPEM
- TOPNÉ ROZVODY
- TOPNÉ ROZVODY
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
- TV +2,45 VÝŠKA POTRUBÍ NAD PODLAHOU
- TV -0,69 RELATIVNÍ VÝŠKA POTRUBÍ VZTAŽENÁ K ±0,000
- STOUPAČKY KANALIZACE
- STOUPAČKY SV,CV,TV NEBO PV
- VÝŠKOVÝ ODSKOK POTRUBÍ

LEGENDA DRENÁŽNÍ SYSTÉM:

SYMBOL	POPIS
	TYČOVÁ DĚROVANÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE SN4, DN160 PRO BĚŽNÉ ZATÍŽENÍ, PERFORACE 220° A MIN. 50CM2/M, SPÁD MIN. 0,5%, NAPŘ. PIPELIFE AGROSIL
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE KG DN200
DŠ-x	KONTROLNÍ ŠACHTA DN300, ŠACHTY DŠ-7 S LAPAČEM NEČISTOT, DODÁVKA VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SPOJKY, REDUKCE, ZÁSLEPKY, PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE, POKLOPY APOD.)
0,5%	SMĚR SPÁDOVÁNÍ DRENÁŽE, MIN. 0,5%
HP	NEJVYŠŠÍ BOD DRENÁŽE
TP	NEJNIŽŠÍ BOD DRENÁŽE

POZNÁMKY KOORDINACE:

1) VÝŠKY +X,XX JSOU MĚŘENY OD PODLAHY (UVEDENY JSOU VĚTŠINOU V MÍSTNOSTECH S VODOROVNOU PODLAHOU NA ÚROVNI -3,150)
2) VÝŠKY -X,XX JSOU RELATIVNÍ VÝŠKOVÉ KÓTY VZTAŽENÉ K ±0,000 OBJEKTU (UVEDENY JSOU V PROSTORU GARÁŽÍ S VYSPÁDOVANOU PODLAHOU)
3) VŠECHNY VÝŠKY JSOU UVÁDĚNY NA OSU POTRUBÍ
4) KOORDINACI ROZVODŮ ZTI,UT,VZT PROVÉST NA STAVBĚ
5) MINIMÁLNÍ PODCHODNÁ/PODJEZDNÁ VÝŠKA V GARÁŽÍCH JE 2200MM. PLATÍ JAK PRO STAVEBNÍ KONSTRUKCE, TAK PRO ZAVĚŠENÉ ROZVODY, SVÍTIDLA APOD.
6) MINIMÁLNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA V MÍSTĚ KUFRU AUTA JE 2400MM. ROZVODY V TĚCHTO MÍSTECH VÉST VŽDY CO NEJTĚSNĚJI POD STROPEM/ZATEPLENÍM.
7) MINIMÁLNÍ PODCHODNÁ VÝŠKA VE SKLEPNÍCH KÓJÍCH JE 2100MM.
8) VE VYZNAČENÉM PRACOVNÍM PROSTORU VRAT NEUMÍSŤOVAT SVÍTIDLA, ČIDLA APOD. A VYHNOUT SE PROSTORU TRASAMI INSTALACÍ





±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA VYPRACOVAL/MADE BY ING. TOMÁŠ KULÍČEK
NÁZEV STAVBY/BUILDING BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2	
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT PŮDORYS 1.PP - KOORDINACE	ARCHIV
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)	PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	16A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE	VÝKRES	REVIZE	OBJEKT/OBJECT
990.2	5 D1 03 010 501		A	SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

PŮDORYS 1.NP, M. 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (Rw=48dB), OZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-M2,5 VIZ. STATIKA (Rw=52dB)
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=58dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TÉHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8;11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE - SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA (IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP -SEVER

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	S.V. [MM]	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	36.3				
10.01	ZÁDVEŘÍ	7.47	2610	P1.2	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
10.02	KOČÁRKÁRNA	3.75	2610	P1.2	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
10.03	ÚKLID	2.43	2400	P1.2	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
10.04	CHODBA	12.79	2610	HP	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
10.05	SCHODIŠTĚ	6.62		SCH		
10.06	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.18		-	-	-
	BYT Č.11 (2+KK)	50.4				
11.01	CHODBA	9.90	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
11.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.49	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
11.03	KOUPELNA, WC	5.48	2400	P1.3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
11.04	LOŽNICE	12.56	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
11.05	TERASA	32.9		S3.1	BETONOVÁ DLAŽBA	-
	BYT Č.12 (2+KK)	46.9				
12.01	CHODBA	7.53	2610	P1.4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
12.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21.40	2610	P1.4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
12.03	KOUPELNA, WC	5.74	2400	P1.4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
12.04	LOŽNICE	12.24	2610	P1.4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
12.05	BALKÓN	8.25		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.13 (2+KK)	40.8				
13.01	CHODBA	6.52	2610	P1.3,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
13.02	KOUPELNA, WC	3.57	2400	P1.4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
13.03	OBÝVACÍ POKOJ S KK	18.51	2610	P1.4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
13.04	LOŽNICE	12.19	2610	P1.3,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
13.05	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.14 (3+KK)	62.8				
14.01	CHODBA	7.77	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
14.02	KOUPELNA	4.11	2400	P1.3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
14.03	PRAČKOVÁ NIKA	0.85	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
14.04	WC	1.30	2400	P1.3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
14.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.99	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
14.06	LOŽNICE	12.28	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
14.07	POKOJ	13.47	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
14.08	TERASA	52.33		S3.1	BETONOVÁ DLAŽBA	-
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	237.2				

VÝPIS PŘEKLADŮ 1.NP - SEVER

OZN.	POPIS	SVĚTLOST OTVORU	D LKA [MM]	POČET [KS]
P1	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	1750	2250	0
P2	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2000	2500	1
P3	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2250	2750	0
P4	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	0
P5	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	3000	3500	1
P6	NEOBSAZENO			
P7	2x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	0
P8	4x POROTHERM KP 7	1100,1125	1500	2
P9	1x POROTHERM KP 11,5	800 až 950	1500	6
P10	1x POROTHERM KP 11,5 (NASTOJATO)	900	1250	2
P11	2x POROTHERM KP 11,5	860	1250	1
P12	1x YTONG NEP 100-1250	880	1250	1
P13	1x YTONG NEP 100-2500 (ZKRÁTIT DLE POTŘEB)	1165	2500	1
P14	1x PTH KP 11,5 (NEZNAČENO -REVIZNÍ DVÍŘKA)	600	1000	6

ŘEŠENÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ŽB STĚNÁCH, M. 1 : 50

OKNO S PARAPETEM



TERASA - OKNO S BALK. DVEŘMI



BALKÓN - OKNO S BALK. DVEŘMI



OSTĚNÍ, PARAPET I NADPRAŽÍ OTVORŮ V ŽB STĚNÁCH IZOLOVAT PŘED ZAMĚŘENÍM A OSAZENÍM OKEN POLYSTYRENEM XPS V TL.50MM
VÝČET TVARŮ A ROZMĚRŮ NEMUSÍ BÝT ÚPLNÝ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP -JIH

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	S.V. [MM]	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	31.0				
10.07	ZÁDVEŘÍ	6.30	2610	P1.2	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
10.08	ÚKLID	2.07	2400	P1.2	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
10.09	CHODBA	12.80	2610	HP	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
10.10	SCHODIŠTĚ	6.62		SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
10.11	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.18		-	-	-
	BYT Č.15 (1+KK)	36.0				
15.01	CHODBA	5.59	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
15.02	KOUPELNA, WC	5.76	2400	P1.3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
15.03	OBÝVACÍ POKOJ S KK	24.70	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
15.04	TERASA	33.10		S3.1	BETONOVÁ DLAŽBA	-
	BYT Č.16 (4+KK)	102.6				
16.01	ZÁDVEŘÍ	7.78	2610	P1.3,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
16.02	CHODBA	7.57	2610	P1.4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
16.03	POKOJ	17.60	2610	P1.4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
16.04	KOUPELNA, WC	5.84	2400	P1.4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
16.05	POKOJ	12.13	2610	P1.4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
16.06	DOMÁCÍ PRÁCE	7.34	2610	P1.4	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
16.07	LOŽNICE	12.17	2610	P1.4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
16.08	OBÝVACÍ POKOJ S KK	27.32	2610	P1.3,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
16.09	WC	4.82	2400	P1.3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
16.10	BALKÓN	8.25		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.17 (3+KK)	62.7				
17.01	CHODBA	7.77	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
17.02	KOUPELNA	4.11	2400	P1.3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
17.03	PRAČKOVÁ NIKA	0.81	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
17.04	WC	1.30	2400	P1.3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
17.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.99	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
17.06	LOŽNICE	12.28	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
17.07	POKOJ	13.47	2610	P1.3	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
17.08	TERASA	53.68		S3.1	BETONOVÁ DLAŽBA	-
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	232.3				

VÝPIS PŘEKLADŮ 1.NP - JIH

OZN.	POPIS	SVĚTLOST OTVORU	D LKA [MM]	POČET [KS]
P1	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	1750	2250	0
P2	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2000	2500	1
P3	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2250	2750	0
P4	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	0
P5	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	3000	3500	1
P6	NEOBSAZENO			
P7	2x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	0
P8	4x POROTHERM KP 7	1100,1125	1500	0
P9	1x POROTHERM KP 11,5	800 až 950	1500	5
P10	1x POROTHERM KP 11,5 (ULOŽENÝ NASTOJATO)	900	1250	1
P11	2x POROTHERM KP 11,5	860	1250	1
P12	1x YTONG NEP 100-1250	880	1250	1
P13	1x YTONG NEP 100-2500 (ZKRÁTIT DLE POTŘEB)	1165	2500	1
P14	1x PTH KP 11,5 (NEZNAČENO -REVIZNÍ DVÍŘKA)	600	1000	5
P18	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	800	1250	1



±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT: PŮDORYS 1.NP
ARCHIV:
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ:

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	16A4

Č. ZAKÁZKY | STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE | VÝKRES | REVIZE: 990.2 | 5 | D1 | 03 | 010 | 510 | A

OBJEKT/OBJECT: SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

PŮDORYS 2.NP -SEVER, M. 1:50

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP -SEVER						
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	PODLAHA		STROP
		[M²]	[MM]	OZN.	POVRCH	
	SPOLEČNÉ PROSTORY	22.1				
20.01	CHODBA	12.27	2610	HP	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
20.02	SCHODIŠTĚ	6.62		SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
20.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.18		-	-	-
	BYT Č.21 (2+KK)	49.3				
21.01	CHODBA	9.22	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
21.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.22	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
21.03	KOUPELNA, WC	5.43	2400	P2.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
21.04	LOŽNICE	12.45	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
21.05	BALKÓN	10.7		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.22 (2+KK)	46.7				
22.01	CHODBA	7.53	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
22.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21.40	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
22.03	KOUPELNA, WC	5.68	2400	P2.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
22.04	LOŽNICE	12.13	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
22.05	BALKÓN	8.25		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.23 (3+KK)	58.0				
23.01	CHODBA	7.22	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.02	KOUPELNA	3.09	2400	P2.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
23.03	WC	1.29	2400	P2.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
23.04	PRAČKOVÁ NIKA	0.86	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21.31	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.06	LOŽNICE	12.11	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.07	POKOJ	12.15	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.08	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.24 (3+KK)	61.5				
24.01	CHODBA	7.51	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
24.02	KOUPELNA	3.95	2400	P2.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
24.03	PRAČKOVÁ NIKA	0.85	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
24.04	WC	1.30	2400	P2.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
24.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.51	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
24.06	LOŽNICE	12.18	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
24.07	POKOJ	13.18	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
24.08	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	237.6				

VÝPIS PŘEKLADŮ 2.NP - SEVER				
OZN.	POPIS	SVĚTLOST OTVORU	D LKA [MM]	POČET [KS]
P1	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	1750	2250	3
P2	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2000	2500	5
P3	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2250	2750	0
P4	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	5
P5	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	3000	3500	0
P6	NEOBSAZENO			
P7	2x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	0
P8	4x POROTHERM KP 7	1100,1125	1500	4
P9	1x POROTHERM KP 11,5	800 až 950	1500	7
P10	1x POROTHERM KP 11,5 (NALEŽATO/NASTOJATO)	900	1250	1
P11	2x POROTHERM KP 11,5	860	1250	0
P12	1x YTONG NEP 100-1250	880	1250	1
P13	1x YTONG NEP 100-2500 (ZKRÁTIT DLE POTŘEB)	1165	2500	0
P14	1x PTH KP 11,5 (NEZNAČENO -REVIZNÍ DVÍŘKA)	600	1000	5

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (Rw=48dB), OZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-M2,5 VIZ. STATIKA (Rw=52dB)
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=58dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE - SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA (IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)



±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR	PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD
HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR	ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION	STAVEBNÉ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR	ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY	ING. TOMÁŠ KULÍČEK
NÁZEV STAVBY/BUILDING	BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT	PŮDORYS 2.NP - SEVER
ARCHIV	
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE	2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ	

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	8A4

Č. ZAKÁZKY / STUPEŇ ČÁST OBJEKT/ PROFESE / VÝKRES / REVIZE	OBJEKT/OBJECT
990.2 . 5 . D1.03 . 010 . 521 . A	SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

PŮDORYS 2.NP -JIH, M. 1:50



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP -JIH

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	S.V. [MM]	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	22.1				
20.04	CHODBA	12.27	2610	HP	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
20.05	SCHODIŠTĚ	6.62		SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
20.06	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.18		-	-	-
	BYT Č.25 (2+KK)	47.6				
25.01	CHODBA	9.23	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
25.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	20.52	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
25.03	KOUPELNA, WC	5.43	2400	P2.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
25.04	LOŽNICE	12.45	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
25.05	LODŽIE	10.7		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.26 (4+KK)	102.4				
26.01	ZÁDVEŘÍ	7.78	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
26.02	CHODBA	7.57	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
26.03	POKOJ	17.60	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
26.04	KOUPELNA, WC	5.84	2400	P2.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
26.05	POKOJ	12.24	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
26.06	DOMÁCÍ PRÁCE	7.34	2610	P2.1	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
26.07	LOŽNICE	12.07	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
26.08	OBÝVACÍ POKOJ S KK	27.11	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
26.09	WC	4.82	2400	P2.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
26.10	BALKÓN	8.25		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.27 (3+KK)	61.5				
27.01	CHODBA	7.51	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
27.02	KOUPELNA	3.95	2400	P2.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
27.03	PRAČKOVÁ NIKA	0.85	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
27.04	WC	1.30	2400	P2.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
27.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.51	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
27.06	LOŽNICE	12.18	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
27.07	POKOJ	13.18	2610	P2.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
27.08	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	233.5				

VÝPIS PŘEKLADŮ 2.NP - JIH

OZN.	POPIS	SVĚTLOST OTVORU	D LKA [MM]	POČET [KS]
P1	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	1750	2250	2
P2	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2000	2500	3
P3	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2250	2750	1
P4	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	2
P5	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	3000	3500	1
P6	NEOBSAZENO			
P7	2x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	1
P8	4x POROTHERM KP 7	1100,1125	1500	3
P9	1x POROTHERM KP 11,5	800 až 950	1500	5
P10	1x POROTHERM KP 11,5 (NALEŽATO/NASTOJATO)	900	1250	1
P11	2x POROTHERM KP 11,5	860	1250	0
P12	1x YTONG NEP 100-1250	880	1250	1
P13	1x YTONG NEP 100-2500 (ZKRÁTIT DLE POTŘEB)	1165	2500	0
P14	1x PTH KP 11,5 (NEZNAČENO -REVIZNÍ DVÍŘKA)	600	1000	5
P18	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	800	1250	1

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (Rw=48dB), OZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-M2,5 VIZ. STATIKA (Rw=52dB)
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=58dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE - SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA (IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)



±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION
STAVEBNÍ TECHNICKÁ ČÁST

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

VYPRACOVAL/MADE BY
ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT
PŮDORYS 2.NP - JIH

ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	8A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST	OBJEKT/ PROFESE	VÝKRES	REVIZE
990.2	5	D1.03	010	522 A

OBJEKT/OBJECT
SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

PŮDORYS 3.NP -SEVER, M. 1:50

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP -SEVER

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	S.V. [MM]	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	22.1				
30.01	CHODBA	12.27	2610	HP	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
30.02	SCHODIŠTĚ	6.62		SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
30.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.18		-	-	-
	BYT Č.31 (2+KK)	49.3				
31.01	CHODBA	9.22	2610	P3.2	LAMINÁT.PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
31.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.22	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
31.03	KOUPELNA, WC	5.43	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
31.04	LOŽNICE	12.45	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
31.05	BALKÓN	10.7		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.32 (2+KK)	46.7				
32.01	CHODBA	7.53	2610	P3.2	LAMINÁT.PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
32.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21.40	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
32.03	KOUPELNA, WC	5.68	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
32.04	LOŽNICE	12.13	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
32.05	BALKÓN	8.25		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.33 (3+KK)	58.0				
33.01	CHODBA	7.22	2610	P3.2	LAMINÁT.PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.02	KOUPELNA	3.09	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
33.03	WC	1.29	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
33.04	PRAČKOVÁ NIKA	0.86	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21.31	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.06	LOŽNICE	12.11	2610	P.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.07	POKOJ	12.15	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.08	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.34 (3+KK)	61.5				
34.01	CHODBA	7.51	2610	P3.2	LAMINÁT.PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
34.02	KOUPELNA	3.95	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
34.03	PRAČKOVÁ NIKA	0.85	2610	P3.2	LAMINÁT.PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
34.04	WC	1.30	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
34.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.51	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
34.06	LOŽNICE	12.18	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
34.07	POKOJ	13.18	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
34.08	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	237.6				

VÝPIS PŘEKLADŮ 3.NP - SEVER

OZN.	POPIS	SVĚTLOST OTVORU	D LKA [MM]	POČET [KS]
P1	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	1750	2250	3
P2	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2000	2500	5
P3	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2250	2750	0
P4	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	5
P5	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	3000	3500	0
P6	NEOBSAZENO			
P7	2x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	0
P8	4x POROTHERM KP 7	1100,1125	1500	4
P9	1x POROTHERM KP 11,5	800 až 950	1500	7
P10	1x POROTHERM KP 11,5 (ULOŽENÝ NASTOJATO)	900	1250	0
P11	2x POROTHERM KP 11,5	860	1250	0
P12	1x YTONG NEP 100-1250	880	1250	1
P13	1x YTONG NEP 100-2500 (ZKRÁTIT DLE POTŘEB)	1165	2500	1
P14	1x PTH KP 11,5 (NEZNAČENO -REVIZNÍ DVÍŘKA)	600	1000	5

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PAPAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (Rw=48dB), OZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-M2,5 VIZ. STATIKA (Rw=52dB)
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=58dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE - SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA (IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)



±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNÉ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O., PALACHOVA 1742, 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT: PŮDORYS 3.NP - SEVER
ARCHIV
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	8A4

Č. ZAKÁZKY | STUPEŇ ČÁST OBJEKT/ PROFESE | VÝKRES | REVIZE: 990.2 | 5 | D1.03 | 010 | 531 | A
OBJEKT/OBJECT: SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

PŮDORYS 3.NP -JIH, M. 1:50

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP -JIH

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	S.V. [MM]	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	22.1				
30.04	CHODBA	12.27	2610	HP	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
30.05	SCHODIŠTĚ	6.62		SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
30.06	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.18		-	-	-
	BYT Č.35 (2+KK)	47.6				
35.01	CHODBA	9.23	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
35.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	20.52	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
35.03	KOUPELNA, WC	5.43	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
35.04	LOŽNICE	12.45	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
35.05	BALKÓN	10.7		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.36 (2+KK)	46.7				
36.01	CHODBA	7.53	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
36.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21.40	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
36.03	KOUPELNA, WC	5.68	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
36.04	LOŽNICE	12.13	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
36.05	BALKÓN	8.25		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.37 (3+KK)	58.1				
37.01	CHODBA	7.24	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
37.02	KOUPELNA	3.09	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
37.03	WC	1.29	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
37.04	PRAČKOVÁ NIKA	0.86	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
37.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21.31	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
37.06	LOŽNICE	12.11	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
37.07	POKOJ	12.15	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
37.08	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.38 (3+KK)	61.5				
38.01	CHODBA	7.51	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
38.02	KOUPELNA	3.95	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
38.03	PRAČKOVÁ NIKA	0.85	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
38.04	WC	1.30	2400	P3.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
38.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.51	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
38.06	LOŽNICE	12.18	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
38.07	POKOJ	13.18	2610	P3.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
38.08	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	236.0				

VÝPIS PŘEKLADŮ 3.NP - JIH

OZN.	POPIS	SVĚTLOST OTVORU	D LKA [MM]	POČET [KS]
P1	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	1750	2250	3
P2	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2000	2500	4
P3	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2250	2750	1
P4	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	5
P5	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	3000	3500	0
P6	NEOBSAZENO			
P7	2x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	0
P8	4x POROTHERM KP 7	1100,1125	1500	4
P9	1x POROTHERM KP 11,5	800 až 950	1500	7
P10	1x POROTHERM KP 11,5 (ULOŽENÝ NASTOJATO)	900	1250	0
P11	2x POROTHERM KP 11,5	860	1250	0
P12	1x YTONG NEP 100-1250	880	1250	1
P13	1x YTONG NEP 100-2500 (ZKRÁTIT DLE POTŘEB)	1165	2500	1
P14	1x PTH KP 11,5 (NEZNAČENO -REVIZNÍ DVÍŘKA)	600	1000	5

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (Rw=48dB), OZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-M2,5 VIZ. STATIKA (Rw=52dB)
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=58dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE - SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA (IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)



±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNÉ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O., PALACHOVA 1742, 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT: PŮDORYS 3.NP - JIH
ARCHIV:
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ:

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	8A4

Č. ZAKÁZKY | STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE | VÝKRES | REVIZE: 990.2 | 5 | D1.03 | 010 | 532 | A

OBJEKT/OBJECT: SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

PŮDORYS 4.NP -SEVER, M. 1:50

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP -SEVER

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	S.V. [MM]	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	22.1				
40.01	CHODBA	12.27	2610	HP	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
40.02	SCHODIŠTĚ	6.62		SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
40.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.18		-	-	-
	BYT Č.41 (2+KK)	49.3				
41.01	CHODBA	9.22	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
41.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.22	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
41.03	KOUPELNA, WC	5.43	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
41.04	LOŽNICE	12.45	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
41.05	BALKÓN	10.7		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.42 (2+KK)	46.7				
42.01	CHODBA	7.53	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
42.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21.40	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
42.03	KOUPELNA, WC	5.68	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
42.04	LOŽNICE	12.13	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
42.05	BALKÓN	8.25		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.43 (3+KK)	58.0				
43.01	CHODBA	7.22	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
43.02	KOUPELNA	3.09	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
43.03	WC	1.29	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
43.04	PRAČKOVÁ NIKA	0.86	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
43.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21.31	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
43.06	LOŽNICE	12.11	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
43.07	POKOJ	12.15	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
43.08	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.44 (3+KK)	61.5				
44.01	CHODBA	7.51	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
44.02	KOUPELNA	3.95	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
44.03	PRAČKOVÁ NIKA	0.85	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
44.04	WC	1.30	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
44.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.51	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
44.06	LOŽNICE	12.18	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
44.07	POKOJ	13.18	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
44.08	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	237.6				

VÝPIS PŘEKLADŮ 4.NP - SEVER

OZN.	POPIS	SVĚTLOST OTVORU	D LKA [MM]	POČET [KS]
P1	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	1750	2250	3
P2	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2000	2500	5
P3	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2250	2750	0
P4	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	5
P5	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	3000	3500	0
P6	NEOBSAZENO			
P7	2x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	0
P8	4x POROTHERM KP 7	1100,1125	1500	4
P9	1x POROTHERM KP 11,5	800 až 950	1500	8
P10	1x POROTHERM KP 11,5 (NALEŽATO/NASTOJATO)	900	1250	1
P11	2x POROTHERM KP 11,5	860	1250	0
P12	1x YTONG NEP 100-1250	880	1250	1
P13	1x YTONG NEP 100-2500 (ZKRÁTIT DLE POTŘEB)	1165	2500	0
P14	1x PTH KP 11,5 (NEZNAČENO -REVIZNÍ DVÍŘKA)	600	1000	5

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PAPAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (Rw=48dB), OZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-M2,5 VIZ. STATIKA (Rw=52dB)
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=58dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE - SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA (IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)



±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNÉ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O., PALACHOVA 1742, 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT: PŮDORYS 4.NP - SEVER
ARCHIV:
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ:

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	8A4

Č. ZAKÁZKY | STUPEŇ ČÁST OBJEKT/ PROFESE | VÝKRES | REVIZE: 990.2 | 5 | D1.03 | 010 | 541 | A
OBJEKT/OBJECT: SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

PŮDORYS 4.NP -JIH, M. 1:50

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP -JIH

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	S.V. [MM]	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	22.1				
40.04	CHODBA	12.27	2610	HP	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
40.05	SCHODIŠTĚ	6.62		SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
40.06	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.18		-	-	-
	BYT Č.45 (2+KK)	47.6				
45.01	CHODBA	9.23	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
45.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	20.52	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
45.03	KOUPELNA, WC	5.43	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
45.04	LOŽNICE	12.45	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
45.05	BALKÓN	10.7		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.46 (2+KK)	46.7				
46.01	CHODBA	7.53	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
46.02	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21.40	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
46.03	KOUPELNA, WC	5.68	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
46.04	LOŽNICE	12.13	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
46.05	BALKÓN	8.25		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.47 (3+KK)	58.1				
47.01	CHODBA	7.24	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
47.02	KOUPELNA	3.09	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
47.03	WC	1.29	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
47.04	PRAČKOVÁ NIKA	0.86	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
47.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21.31	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
47.06	LOŽNICE	12.11	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
47.07	POKOJ	12.15	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
47.08	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	BYT Č.48 (3+KK)	61.5				
48.01	CHODBA	7.51	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
48.02	KOUPELNA	3.95	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
48.03	PRAČKOVÁ NIKA	0.85	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
48.04	WC	1.30	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
48.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22.51	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
48.06	LOŽNICE	12.18	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
48.07	POKOJ	13.18	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
48.08	BALKÓN	7.41		B	PU NÁTĚR	-
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	236.0				

VÝPIS PŘEKLADŮ 4.NP - JIH

OZN.	POPIS	SVĚTLOST OTVORU	D LKA [MM]	POČET [KS]
P1	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	1750	2250	3
P2	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2000	2500	4
P3	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2250	2750	1
P4	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	5
P5	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	3000	3500	0
P6	NEOBSAZENO			
P7	2x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	0
P8	4x POROTHERM KP 7	1100,1125	1500	4
P9	1x POROTHERM KP 11,5	800 až 950	1500	8
P10	1x POROTHERM KP 11,5 (NALEŽATO/NASTOJATO)	900	1250	1
P11	2x POROTHERM KP 11,5	860	1250	0
P12	1x YTONG NEP 100-1250	880	1250	1
P13	1x YTONG NEP 100-2500 (ZKRÁTIT DLE POTŘEB)	1165	2500	0
P14	1x PTH KP 11,5 (NEZNAČENO -REVIZNÍ DVÍŘKA)	600	1000	5

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (RW=48DB), OZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-M2,5 VIZ. STATIKA (RW=52DB)
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (RW=58DB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (RW=56DB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (RW=52DB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (RW=56DB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (RW=45DB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (RW=47DB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE - SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA (IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)



±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNÉ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O., PALACHOVA 1742, 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT: PŮDORYS 4.NP - JIH
ARCHIV:

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ:

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	8A4

Č. ZAKÁZKY | STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE | VÝKRES | REVIZE: 990.2 | 5 | D1.03.010.542 | A

OBJEKT/OBJECT: SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

PŮDORYS 5.NP -SEVER, M. 1:50



TABULKA MÍSTNOSTÍ 5.NP -SEVER

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	S.V. [MM]	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	14.1				
50.01	CHODBA	8.35	2610	HP	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
50.02	SCHODIŠTĚ	2.55		SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
50.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.18		-	-	BETON
	BYT Č.51 (3+KK)	78.7				
51.01	ZÁDVEŘÍ, CHODBA	11.46	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
51.02	WC	1.61	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
51.03	OBÝVACÍ POKOJ S KK	30.18	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
51.04	PRAČKOVÁ KOMORA	1.24	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
51.05	LOŽNICE	12.18	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
51.06	KOUPELNA	5.63	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
51.07	POKOJ	16.36	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
51.08	TERASA	18.67		S2	BETONOVÁ DLAŽBA	-
	BYT Č.52 (3+KK)	93.5				
52.01	ZÁDVEŘÍ	3.69	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
52.02	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3.15	2610	P5.1	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
52.03	CHODBA	12.00	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
52.04	WC	1.62	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
52.05	PRAČKOVÁ NIKA	0.76	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
52.06	KOMORA	4.69	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
52.07	OBÝVACÍ POKOJ S KK	24.86	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
52.08	POKOJ	18.74	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
52.09	KOUPELNA	5.17	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
52.10	LOŽNICE	18.86	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
52.11	TERASA	20.19		S2	BETONOVÁ DLAŽBA	-
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	186.3				

VÝPIS PŘEKLADŮ 5.NP - SEVER

OZN.	POPIS	SVĚTLOST OTVORU	D LKA [MM]	POČET [KS]
P1	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	1750	2250	3
P2	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2000	2500	1
P3	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2250	2750	0
P4	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	3
P5	3x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	3000	3500	0
P6	NEOBSAZENO			
P7	2x POROTHERM KP 7 + TEP. IZ. EPS TL. 80MM	2750	3250	2
P8	4x POROTHERM KP 7	1100,1125	1500	1
P9	1x POROTHERM KP 11,5	800 až 950	1500	5
P14	1x PTH KP 11,5 (NEZNAČENO -REVIZNÍ DVÍŘKA)	600	1000	3

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (Rw=48dB), OZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-M2,5 VIZ. STATIKA (Rw=52dB)
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=58dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE - SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA (IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)



±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNÉ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT: PŮDORYS 5.NP - SEVER
ARCHIV:
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ:

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	8A4

Č. ZAKÁZKY | STUPEŇ ČÁST OBJEKT/ PROFESE | VÝKRES | REVIZE: 990.2 | 5 | D1.03.010 | 551 | A

OBJEKT/OBJECT: SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

PŮDORYS 5.NP -JIH, M. 1:50


54.08
54.09
54.10
53.07
54.03
53.06
54.07
50.05
54.04
54.05
54.02
50.06
50.04
53.01
53.05
54.01
54.06
53.04
53.02
54.11
53.03
53.08
ZRCADLO 2139x1200
ZRCADLO 2365x1200
SVISLÁ DRÁŽKA 140X300MM VÝŠKA 250MM OD STROPU (ODSKOK VZT)
SKOK 200MM
PŘÍČKA POROTHERM 115 AKU +EPS 10MM
VÝLEZ NA STŘECHU SVĚTLOST 1300x700MM
KLIMA SOZ 1.0XE.1M (2.0XE.1M)
VÍTRACÍ MŘÍŽKA S RÁMEČKEM 200/200MM MAT. HLINÍK, BARVA BÍLÁ ZADNÍ STRANA SÍŤKA PROTI HMYZU
TI EPS 100F TL.100MM (IZOLOVANÁ IZOLACE OD ÚROVNĚ +12,310)
ZÁKLOP 0583 - TL.245MM
STŘEŠNÍ VÝTOK
POJISTNÝ PŘEPAD d=75MM, DL.=600MM INTEGROVANÁ MANŽETA PVC
SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ
SCHOD 200MM
POROTHERM 44, H.H.+12.310
POROTHERM 44, H.H.+12.390
+11,800
+12,310
+12,390
+12,440
+12,500
+12,560
+12,620
+12,680
+12,740
+12,800
+12,860
+12,920
+12,980
+13,040
+13,100
+13,160
+13,220
+13,280
+13,340
+13,400
+13,460
+13,520
+13,580
+13,640
+13,700
+13,760
+13,820
+13,880
+13,940
+14,000
+14,060
+14,120
+14,180
+14,240
+14,300
+14,360
+14,420
+14,480
+14,540
+14,600
+14,660
+14,720
+14,780
+14,840
+14,900
+14,960
+15,020
+15,080
+15,140
+15,200
+15,260
+15,320
+15,380
+15,440
+15,500
+15,560
+15,620
+15,680
+15,740
+15,800
+15,860
+15,920
+15,980
+16,040
+16,100
+16,160
+16,220
+16,280
+16,340
+16,400
+16,460
+16,520
+16,580
+16,640
+16,700
+16,760
+16,820
+16,880
+16,940
+17,000
+17,060
+17,120
+17,180
+17,240
+17,300
+17,360
+17,420
+17,480
+17,540
+17,600
+17,660
+17,720
+17,780
+17,840
+17,900
+17,960
+18,020
+18,080
+18,140
+18,200
+18,260
+18,320
+18,380
+18,440
+18,500
+18,560
+18,620
+18,680
+18,740
+18,800
+18,860
+18,920
+18,980
+19,040
+19,100
+19,160
+19,220
+19,280
+19,340
+19,400
+19,460
+19,520
+19,580
+19,640
+19,700
+19,760
+19,820
+19,880
+19,940
+20,000
+20,060
+20,120
+20,180
+20,240
+20,300
+20,360
+20,420
+20,480
+20,540
+20,600
+20,660
+20,720
+20,780
+20,840
+20,900
+20,960
+21,020
+21,080
+21,140
+21,200
+21,260
+21,320
+21,380
+21,440
+21,500
+21,560
+21,620
+21,680
+21,740
+21,800
+21,860
+21,920
+21,980
+22,040
+22,100
+22,160
+22,220
+22,280
+22,340
+22,400
+22,460
+22,520
+22,580
+22,640
+22,700
+22,760
+22,820
+22,880
+22,940
+23,000
+23,060
+23,120
+23,180
+23,240
+23,300
+23,360
+23,420
+23,480
+23,540
+23,600
+23,660
+23,720
+23,780
+23,840
+23,900
+23,960
+24,020
+24,080
+24,140
+24,200
+24,260
+24,320
+24,380
+24,440
+24,500
+24,560
+24,620
+24,680
+24,740
+24,800
+24,860
+24,920
+24,980
+25,040
+25,100
+25,160
+25,220
+25,280
+25,340
+25,400
+25,460
+25,520
+25,580
+25,640
+25,700
+25,760
+25,820
+25,880
+25,940
+26,000
+26,060
+26,120
+26,180
+26,240
+26,300
+26,360
+26,420
+26,480
+26,540
+26,600
+26,660
+26,720
+26,780
+26,840
+26,900
+26,960
+27,020
+27,080
+27,140
+27,200
+27,260
+27,320
+27,380
+27,440
+27,500
+27,560
+27,620
+27,680
+27,740
+27,800
+27,860
+27,920
+27,980
+28,040
+28,100
+28,160
+28,220
+28,280
+28,340
+28,400
+28,460
+28,520
+28,580
+28,640
+28,700
+28,760
+28,820
+28,880
+28,940
+29,000
+29,060
+29,120
+29,180
+29,240
+29,300
+29,360
+29,420
+29,480
+29,540
+29,600
+29,660
+29,720
+29,780
+29,840
+29,900
+29,960
+30,020
+30,080
+30,140
+30,200
+30,260
+30,320
+30,380
+30,440
+30,500
+30,560
+30,620
+30,680
+30,740
+30,800
+30,860
+30,920
+30,980
+31,040
+31,100
+31,160
+31,220
+31,280
+31,340
+31,400
+31,460
+31,520
+31,580
+31,640
+31,700
+31,760
+31,820
+31,880
+31,940
+32,000
+32,060
+32,120
+32,180
+32,240
+32,300
+32,360
+32,420
+32,480
+32,540
+32,600
+32,660
+32,720
+32,780
+32,840
+32,900
+32,960
+33,020
+33,080
+33,140
+33,200
+33,260
+33,320
+33,380
+33,440
+33,500
+33,560
+33,620
+33,680
+33,740
+33,800
+33,860
+33,920
+33,980
+34,040
+34,100
+34,160
+34,220
+34,280
+34,340
+34,400
+34,460
+34,520
+34,580
+34,640
+34,700
+34,760
+34,820
+34,880
+34,940
+35,000
+35,060
+35,120
+35,180
+35,240
+35,300
+35,360
+35,420
+35,480
+35,540
+35,600
+35,660
+35,720
+35,780
+35,840
+35,900
+35,960
+36,020
+36,080
+36,140
+36,200
+36,260
+36,320
+36,380
+36,440
+36,500
+36,560
+36,620
+36,680
+36,740
+36,800
+36,860
+36,920
+36,980
+37,040
+37,100
+37,160
+37,220
+37,280
+37,340
+37,400
+37,460
+37,520
+37,580
+37,640
+37,700
+37,760
+37,820
+37,880
+37,940
+38,000
+38,060
+38,120
+38,180
+38,240
+38,300
+38,360
+38,420
+38,480
+38,540
+38,600
+38,660
+38,720
+38,780
+38,840
+38,900
+38,960
+39,020
+39,080
+39,140
+39,200
+39,260
+39,320
+39,380
+39,440
+39,500
+39,560
+39,620
+39,680
+39,740
+39,800
+39,860
+39,920
+39,980
+40,040
+40,100
+40,160
+40,220
+40,280
+40,340
+40,400
+40,460
+40,520
+40,580
+40,640
+40,700
+40,760
+40,820
+40,880
+40,940
+41,000
+41,060
+41,120
+41,180
+41,240
+41,300
+41,360
+41,420
+41,480
+41,540
+41,600
+41,660
+41,720
+41,780
+41,840
+41,900
+41,960
+42,020
+42,080
+42,140
+42,200
+42,260
+42,320
+42,380
+42,440
+42,500
+42,560
+42,620
+42,680
+42,740
+42,800
+42,860
+42,920
+42,980
+43,040
+43,100
+43,160
+43,220
+43,280
+43,340
+43,400
+43,460
+43,520
+43,580
+43,640
+43,700
+43,760
+43,820
+43,880
+43,940
+44,000
+44,060
+44,120
+44,180
+44,240
+44,300
+44,360
+44,420
+44,480
+44,540
+44,600
+44,660
+44,720
+44,780
+44,840
+44,900
+44,960
+45,020
+45,080
+45,140
+45,200
+45,260
+45,320
+45,380
+45,440
+45,500
+45,560
+45,620
+45,680
+45,740
+45,800
+45,860
+45,920
+45,980
+46,040
+46,100
+46,160
+46,220
+46,280
+46,340
+46,400
+46,460
+46,520
+46,580
+46,640
+46,700
+46,760
+46,820
+46,880
+46,940
+47,000
+47,060
+47,120
+47,180
+47,240
+47,300
+47,360
+47,420
+47,480
+47,540
+47,600
+47,660
+47,720
+47,780
+47,840
+47,900
+47,960
+48,020
+48,080
+48,140
+48,200
+48,260
+48,320
+48,380
+48,440
+48,500
+48,560
+48,620
+48,680
+48,740
+48,800
+48,860
+48,920
+48,980
+49,040
+49,100
+49,160
+49,220
+49,280
+49,340
+49,400
+49,460
+49,520
+49,580
+49,640
+49,700
+49,760
+49,820
+49,880
+49,940
+50,000
+50,060
+50,120
+50,180
+50,240
+50,300
+50,360
+50,420
+50,480
+50,540
+50,600
+50,660
+50,720
+50,780
+50,840
+50,900
+50,960
+51,020
+51,080
+51,140
+51,200
+51,260
+51,320
+51,380
+51,440
+51,500
+51,560
+51,620
+51,680
+51,740
+51,800
+51,860
+51,920
+51,980
+52,040
+52,100
+52,160
+52,220
+52,280
+52,340
+52,400
+52,460
+52,520
+52,580
+52,640
+52,700
+52,760
+52,820
+52,880
+52,940
+53,000
+53,060
+53,120
+53,180
+53,240
+53,300
+53,360
+53,420
+53,480
+53,540
+53,600
+53,660
+53,720
+53,780
+53,840
+53,900
+53,960
+54,020
+54,080
+54,140
+54,200
+54,260
+54,320
+54,380
+54,440
+54,500
+54,560
+54,620
+54,680
+54,740
+54,800
+54,860
+54,920
+54,980
+55,040
+55,100
+55,160
+55,220
+55,280
+55,340
+55,400
+55,460
+55,520
+55,580
+55,640
+55,700
+55,760
+55,820
+55,880
+55,940
+56,000
+56,060
+56,120
+56,180
+56,240
+56,300
+56,360
+56,420
+56,480
+56,540
+56,600
+56,660
+56,720
+56,780
+56,840
+56,900
+56,960
+57,020
+57,080
+57,140
+57,200
+57,260
+57,320
+57,380
+57,440
+57,500
+57,560
+57,620
+57,680
+57,740
+57,800
+57,860
+57,920
+57,980
+58,040
+58,100
+58,160
+58,220
+58,280
+58,340
+58,400
+58,460
+58,520
+58,580
+58,640
+58,700
+58,760
+58,820
+58,880
+58,940
+59,000
+59,060
+59,120
+59,180
+59,240
+59,300
+59,360
+59,420
+59,480
+59,540
+59,600
+59,660
+59,720
+59,780
+59,840
+59,900
+59,960
+60,020
+60,080
+60,140
+60,200
+60,260
+60,320
+60,380
+60,440
+60,500
+60,560
+60,620
+60,680
+60,740
+60,800
+60,860
+60,920
+60,980
+61,040
+61,100
+61,160
+61,220
+61,280
+61,340
+61,400
+61,460
+61,520
+61,580
+61,640
+61,700
+61,760
+61,820
+61,880
+61,940
+62,000
+62,060
+62,120
+62,180
+62,240
+62,300
+62,360
+62,420
+62,480
+62,540
+62,600
+62,660
+62,720
+62,780
+62,840
+62,900
+62,960
+63,020
+63,080
+63,140
+63,200
+63,260
+63,320
+63,380
+63,440
+63,500
+63,560
+63,620
+63,680
+63,740
+63,800
+63,860
+63,920
+63,980
+64,040
+64,100
+64,160
+64,220
+64,280
+64,340
+64,400
+64,460
+64,520
+64,580
+64,640
+64,700
+64,760
+64,820
+64,880
+64,940
+65,000
+65,060
+65,120
+65,180
+65,240
+65,300
+65,360
+65,420
+65,480
+65,540
+65,600
+65,660
+65,720
+65,780
+65,840
+65,900
+65,960
+66,020
+66,080
+66,140
+66,200
+66,260
+66,320
+66,380
+66,440
+66,500
+66,560
+66,620
+66,680
+66,740
+66,800
+66,860
+66,920
+66,980
+67,040
+67,100
+67,160
+67,220
+67,280
+67,340
+67,400
+67,460
+67,520
+67,580
+67,640
+67,700
+67,760
+67,820
+67,880
+67,940
+68,000
+68,060
+68,120
+68,180
+68,240
+68,300
+68,360
+68,420
+68,480
+68,540
+68,600
+68,660
+68,720
+68,780
+68,840
+68,900
+68,960
+69,020
+69,080
+69,140
+69,200
+69,260
+69,320
+69,380
+69,440
+69,500
+69,560
+69,620
+69,680
+69,740
+69,800
+69,860
+69,920
+69,980
+70,040
+70,100
+70,160
+70,220
+70,280
+70,340
+70,400
+70,460
+70,520
+70,580
+70,640
+70,700
+70,760
+70,820
+70,880
+70,940
+71,000
+71,060
+71,120
+71,180
+71,240
+71,300
+71,360
+71,420
+71,480
+71,540
+71,600
+71,660
+71,720
+71,780
+71,840
+71,900
+71,960
+72,020
+72,080
+72,140
+72,200
+72,260
+72,320
+72,380
+72,440
+72,500
+72,560
+72,620
+72,680
+72,740
+72,800
+72,860
+72,920
+72,980
+73,040
+73,100
+73,160
+73,220
+73,280
+73,340
+73,400
+73,460
+73,520
+73,580
+73,640
+73,700
+73,760
+73,820
+73,880
+73,940
+74,000
+74,060
+74,120
+74,180
+74,240
+74,300
+74,360
+74,420
+74,480
+74,540
+74,600
+74,660
+74,720
+74,780
+74,840
+74,900
+74,960
+75,020
+75,080
+75,140
+75,200
+75,260
+75,320
+75,380
+75,440
+75,500
+75,560
+75,620
+75,680
+75,740
+75,800
+75,860
+75,920
+75,980
+76,040
+76,100
+76,160
+76,220
+76,280
+76,340
+76,400
+76,460
+76,520
+76,580
+76,640
+76,700
+76,760
+76,820
+76,880
+76,940
+77,000
+77,060
+77,120
+77,180
+77,240
+77,300
+77,360
+77,420
+77,480
+77,540
+77,600
+77,660
+77,720
+77,780
+77,840
+77,900
+77,960
+78,020
+78,080
+78,140
+78,200
+78,260
+78,320
+78,380
+78,440
+78,500
+78,560
+78,620
+78,680
+78,740
+78,800
+78,860
+78,920
+78,980
+79,040
+79,100
+79,160
+79,220
+79,280
+79,340
+79,400
+79,460
+79,520
+79,580
+79,640
+79,700
+79,760
+79,820
+79,880
+79,940
+80,000
+80,060
+80,120
+80,180
+80,240
+80,300
+80,360
+80,420
+80,480
+80,540
+80,600
+80,660
+80,720
+80,780
+80,840
+80,900
+80,960
+81,020
+81,080
+81,140
+81,200
+81,260
+81,320
+81,380
+81,440
+81,500
+81,560
+81,620
+81,680
+81,740
+81,800
+81,860
+81,920
+81,980
+82,040
+82,100
+82,160
+82,220
+82,280
+82,340
+82,400
+82,460
+82,520
+82,580
+82,640
+82,700
+82,760
+82,820
+82,880
+82,940
+83,000
+83,060
+83,120
+83,180
+83,240
+83,300
+83,360
+83,420
+83,480
+83,540
+83,600
+83,660
+83,720
+83,780
+83,840
+83,900
+83,960
+84,020
+84,080
+84,140
+84,200
+84,260
+84,320
+84,380
+84,440
+84,500
+84,560
+84,620
+84,680
+84,740
+84,800
+84,860
+84,920
+84,980
+85,040
+85,100
+85,160
+85,220
+85,280
+85,340
+85,400
+85,460
+85,520
+85,580
+85,640
+85,700
+85,760
+85,820
+85,880
+85,940
+86,000
+86,060
+86,120
+86,180
+86,240
+86,300
+86,360
+86,420
+86,480
+86,540
+86,600
+86,660
+86,720
+86,780
+86,840
+86,900
+86,960
+87,020
+87,080
+87,140
+87,200
+87,260
+87,320
+87,380
+87,440
+87,500
+87,560
+87,620
+87,680
+87,740
+87,800
+87,860
+87,920
+87,980
+88,040
+88,100
+88,160
+88,220
+88,280
+88,340
+88,400
+88,460
+88,520
+88,580
+88,640
+88,700
+88,760
+88,820
+88,880
+88,940
+89,000
+89,060
+89,120
+89,180
+89,240
+89,300
+89,360
+89,420
+89,480
+89,540
+89,600
+89,660
+89,720
+89,780
+89,840
+89,900
+89,960
+90,020
+90,080
+90,140
+90,200
+90,260
+90,320
+90,380
+90,440
+90,500
+90,560
+90,620
+90,680
+90,740
+90,800
+90,860
+90,920
+90,980
+91,040
+91,100
+91,160
+91,220
+91,280
+91,340
+91,400
+91,460
+91,520
+91,580
+91,640
+91,700
+91,760
+91,820
+91,880
+91,940
+92,000
+92,060
+92,120
+92,180
+92,240
+92,300
+92,360
+92,420
+92,480
+92,540
+92,600
+92,660
+92,720
+92,780
+92,840
+92,900
+92,960
+93,020
+93,080
+93,140
+93,200
+93,260
+93,320
+93,380
+93,440
+93,500
+93,560
+93,620
+93,680
+93,740
+93,800
+93,860
+93,920
+93,980
+94,040
+94,100
+94,160
+94,220
+94,280
+94,340
+94,400
+94,460
+94,520
+94,580
+94,640
+94,700
+94,760
+94,820
+94,880
+94,940
+95,000
+95,060
+95,120
+95,180
+95,240
+95,300
+95,360
+95,420
+95,480
+95,540
+95,600
+95,660
+95,720
+95,780
+95,840
+95,900
+95,960
+96,020
+96,080
+96,140
+96,200
+96,260
+96,320
+96,380
+96,440
+96,500
+96,560
+96,620
+96,680
+96,740
+96,800
+96,860
+96,920
+96,980
+97,040
+97,100
+97,160
+97,220
+97,280
+97,340
+97,400
+97,460
+97,520
+97,580
+97,640
+97,700
+97,760
+97,820
+97,880
+97,940
+98,000
+98,060
+98,120
+98,180
+98,240
+98,300
+98,360
+98,420
+98,480
+98,540
+98,600
+98,660
+98,720
+98,780
+98,840
+98,900
+98,960
+99,020
+99,080
+99,140
+99,200
+99,260
+99,320
+99,380
+99,440
+99,500
+99,560
+99,620
+99,680
+99,740
+99,800
+99,860
+99,920
+99,980
+100,040
+100,100
+100,160
+100,220
+100,280
+100,340
+100,400
+100,460
+100,520
+100,580
+100,640
+100,700
+100,760
+100,820
+100,880
+100,940
+101,000
+101,060
+101,120
+101,180
+101,240
+101,300
+101,360
+101,420
+101,480
+101,540
+101,600
+101,660
+101,720
+101,780
+101,840
+101,900
+101,960
+102,020
+102,080
+102,140
+102,200
+102,260
+102,320
+102,380
+102,440
+102,500
+102,560
+102,620
+102,680
+102,740
+102,800
+102,860
+102,920
+102,980
+103,040
+103,100
+103,160
+103,220
+103,280
+103,340
+103,400
+103,460
+103,520
+103,580
+103,640
+103,700
+103,760
+103,820
+103,880
+103,940
+104,000
+104,060
+104,120
+104,180
+104,240
+104,300
+104,360
+104,420
+104,480
+104,540
+104,600
+104,660
+104,720
+104,780
+104,840
+104,900
+104,960
+105,020
+105,080
+105,140
+105,200
+105,260
+105,320
+105,380
+105,440
+105,500
+105,560
+105,620
+105,680
+105,740
+105,800
+105,860
+105,920
+105,980
+106,040
+106,100
+106,160
+106,220
+106,280
+106,340
+106,400
+106,460
+106,520
+106,580
+106,640
+106,700
+106,760
+106,820
+106,880
+106,940
+107,000
+107,060
+107,120
+107,180
+107,240
+107,300
+107,360
+107,420
+107,480
+107,540
+107,600
+107,660
+107,720
+107,780
+107,840
+107,900
+107,960
+108,020
+108,080
+108,140
+108,200
+108,260
+108,320
+108,380
+108,440
+108,500
+108,560
+108,620
+108,680
+108,740
+108,800
+108,860
+108,920
+108,980
+109,040
+109,100
+109,160
+109,220
+109,280
+109,340
+109,400
+109,460
+109,520
+109,580
+109,640
+109,700
+109,760
+109,820
+109,880
+109,940
+110,000
+110,060
+110,120
+110,180
+110,240
+110,300
+110,360
+110,420
+110,480
+110,540
+110,600
+110,660
+110,720
+110,780
+110,840
+110,900
+110,960
+111,020
+111,080
+111,140
+111,200
+111,260
+111,320
+111,380
+111,440
+111,500
+111,560
+111,620
+111,680
+111,740
+111,800
+111,860
+111,920
+111,980
+112,040
+112,100
+112,160
+112,220
+112,280
+112,340
+112,400
+112,460
+112,520
+112,580
+112,640
+112,700
+112,760
+112,820
+112,880
+112,940
+113,000
+113,060
+113,120
+113,180
+113,240
+113,300
+113,360
+113,420
+113,480
+113,540
+113,600
+113,660
+113,720
+113,780
+113,840
+113,900
+113,960
+114,020
+114,080
+114,140
+114,200
+114,260
+114,320
+114,380
+114,440
+114,500
+114,560
+114,620
+114,680
+114,740
+114,800
+114,860
+114,920
+114,980
+115,040
+115,100
+115,160
+115,220
+115,280
+115,340
+115,400
+115,460
+115,520
+115,580
+115,640
+115,700
+115,760
+115,820
+115,880
+115,940
+116,000
+116,060
+116,120
+116,180
+116,240
+116,300
+116,360
+116,420
+116,480
+116,540
+116,600
+116,660
+116,720
+116,780
+116,840
+116,900
+116,960
+117,020
+117,080
+117,140
+117,200
+117,260
+117,320
+117,380
+117,440
+117,500
+117,560
+117,620
+117,680
+117,740
+117,800
+117,860
+117,920
+117,980
+118,040
+118,100
+118,160
+118,220
+118,280
+118,340
+118,400
+118,460
+118,520
+118,580
+118,640
+118,700
+118,760
+118,820
+118,880
+118,940
+119,000
+119,060
+119,120
+119,180
+119,240
+119,300
+119,360
+119,420
+119,480
+119,540
+119,600
+119,660
+119,720
+119,780
+119,840
+119,900
+119,960
+120,020
+120,080
+120,140
+120,200
+120,260
+120,320
+120,380
+120,440
+120,500
+120,560
+120,620
+120,680
+120,740
+120,800
+120,860
+120,920
+120,980
+121,040
+121,100
+121,160
+121,220
+121,280
+121,340
+121,400
+121,460
+121,520
+121,580
+121,640
+121,700
+121,760
+121,820
+121,880
+121,940
+122,000
+122,060
+122,120
+122,180
+122,240
+122,300
+122,360
+122,420
+122,480
+122,540
+122,600
+122,660
+122,720
+122,780
+122,840
+122,900
+122,960
+123,020
+123,080
+123,140
+123,200
+123,260
+123,320
+123,380
+123,440
+123,500
+123,560
+123,620
+123,680
+123,740
+123,800
+123,860
+123,920
+123,980
+124,040
+124,100
+124,160
+124,220
+124,280
+124,340
+124,400
+124,460
+124,520
+124,580
+124,640
+124,700
+124,760
+124,820
+124,880
+124,940
+125,000
+125,060
+125,120
+125,180
+125,240
+125,300
+125,360
+125,420
+125,480
+125,540
+125,600
+125,660
+125,720
+125,780
+125,840
+125,900
+125,960
+126,020
+126,080
+126,140
+126,200
+126,260
+126,320
+126,380
+126,440
+126,500
+126,560
+126,620
+126,680
+126,740
+126,800
+126,860
+126,920
+126,980
+127,040
+127,100
+127,160
+127,220
+127,280
+127,340
+127,400
+127,460
+127,520
+127,580
+127,640
+127,700
+127,760
+127,820
+127,880
+127,940
+128,000
+128,060
+128,120
+128,180
+128,240
+128,300
+128,360
+128,420
+128,480
+128,540
+128,600
+128,660
+128,720
+128,780
+128,840
+128,900
+128,960
+129,020
+129,080
+129,140
+129,200
+129,260
+129,320
+129,380
+129,440
+129,500
+129,560
+129,620
+129,680
+129,740
+129,800
+129,860
+129,920
+129,980
+130,040
+130,100
+130,160
+130,220
+130,280
+130,340
+130,400
+130,460
+130,520
+130,580
+130,640
+130,700
+130,760
+130,820
+130,880
+130,940
+131,000
+131,060
+131,120
+131,180
+131,240
+131,300
+131,360
+131,420
+131,480
+131,540
+131,600
+131,660
+131,720
+131,780
+131,840
+131,900
+131,960
+132,020
+132,080
+132,140
+132,200
+132,260
+132,320
+132,380
+132,440
+132,500
+132,560
+132,620
+132,680
+132,740
+132,800
+132,860
+132,920
+132,980
+133,040
+133,100
+133,160
+133,220
+133,280
+133,340
+133,400
+133,460
+133,520
+133,580
+133,640
+133,700
+133,760
+133,820
+133,880
+133,940
+134,000
+134,060
+134,120
+134,180
+134,240
+134,300
+134,360
+134,420
+134,480
+134,540
+134,600
+134,660
+134,720
+134,780
+134,840
+134,900
+134,960
+135,020
+135,080
+135,140
+135,200
+135,260
+135,320
+135,380
+135,440
+135,500
+135,560
+135,620
+135,680
+135,740
+135,800
+135,860
+135,920
+135,980
+136,040
+136,100
+136,160
+136,220
+136,280
+136,340
+136,400
+136,460
+136,520
+136,580
+136,640
+136,700
+136,760
+136,820
+136,880
+136,940
+137,000
+137,060
+137,120
+137,180
+137,240
+137,300
+137,360
+137,420
+137,480
+137,540
+137,600
+137,660
+137,720
+137,780
+137,840
+137,900
+137,960
+138,020
+138,080
+138,140
+138,200
+138,260
+138,320
+138,380
+138,440
+138,500
+138,560
+138,620
+138,680
+138,740
+138,800
+138,860
+138,920
+138,980
+139,040
+139,100
+139,160
+139,220
+139,280
+139,340
+139,400
+139,460
+139,520
+139,580
+139,640
+139,700
+139,760
+139,820
+139,880
+139,940
+140,000
+140,060
+140,120
+140,180
+140,240
+140,300
+140,360
+140,420
+140,480
+140,540
+140,600
+140,660
+140,720
+140,780
+140,840
+140,900
+140,960
+141,020
+141,080
+141,140
+141,200
+141,260
+141,320
+141,380
+141,440
+141,500
+141,560
+141,620
+141,680
+141,740
+141,800
+141,860
+141,920
+141,980
+142,040
+142,100
+142,160
+142,220
+142,280
+142,340
+142,400
+142,460
+142,520
+142,580
+142,640
+142,700
+142,760
+142,820
+142,880
+142,940
+143,000
+143,060
+143,120
+143,180
+143,240
+143,300
+143,360
+143,420
+143,480
+143,540
+143,600
+143,660
+143,720
+143,780
+143,840
+143,900
+143,960
+144,020
+144,080
+144,140
+144,200
+144,260
+144,320
+144,380
+144,440
+144,500
+144,560
+144,620
+144,680
+144,740
+144,800
+144,860
+144,920
+144,980
+145,040
+145,100
+145,160
+145,220
+145,280
+145,340
+145,400
+145,460
+145,520
+145,580
+145,640
+145,700
+145,760
+145,820
+145,880
+145,940
+146,000
+146,060
+146,120
+146,180
+146,240
+146,300
+146,360
+146,420
+146,480
+146,540
+146,600
+146,660
+146,720
+146,780
+146,840
+146,900
+146,960
+147,020
+147,080
+147,140
+147,200
+147,260
+147,320
+147,380
+147,440
+147,500
+147,560
+147,620
+147,680
+147,740
+147,800
+147,860
+147,920
+147,980
+148,040
+148,100
+148,160
+148,220
+148,280
+148,340
+148,400
+148,460
+148,520
+148,580
+148,640
+148,700
+148,760
+148,820
+148,880
+148,940
+149,000
+149,060
+149,120
+149,180
+149,240
+149,300
+149,360
+149,420
+149,480
+149,540
+149,600
+149,660
+149,720
+149,780
+149,840
+149,900
+149,960
+150,020
+150,080
+150,140
+150,200
+150,260
+150,320
+150,380
+150,440
+150,500
+150,560
+150,620
+150,680
+150,740
+150,800
+150,860
+150,920
+150,980
+151,040
+151,100
+151,160
+151,220
+151,280
+151,340
+151,400
+151,460
+151,520
+151,580
+151,640
+151,700
+151,760
+151,820
+151,880
+151,940
+152,000
+152,060
+152,120
+152,180
+152,240
+152,300
+152,360
+152,420
+152,480
+152,540
+152,600
+152,660
+152,720
+152,780
+152,840
+152,900
+152,960
+153,020
+153,080
+153,140
+153,200
+153,260
+153,320
+153,380
+153,440
+153,500
+153,560
+153,620
+153,680
+153,740
+153,800
+153,860
+153,920
+153,980
+154,040
+154,100
+154,160
+154,220
+154,280
+154,340
+154,400
+154,460
+154,520
+154,580
+154,640
+154,700
+154,760
+154,820
+154,880
+154,940
+155,000
+155,060
+155,120
+155,180
+155,240
+155,300
+155,360
+155,420
+155,480
+155,540
+155,600
+155,660
+155,720
+155,780
+155,840
+155,900
+155,960
+156,020
+156,080
+156,140
+156,200
+156,260
+156,320
+156,380
+156,440
+156,500
+156,560
+156,620
+156,680
+156,740
+156,800
+156,860
+156,920
+156,980
+157,040
+157,100
+157,160
+157,220
+157,280
+157,340
+157,400
+157,460
+157,520
+157,580
+157,640
+157,700
+157,760
+157,820
+157,880
+157,940
+158,000
+158,060
+158,120
+158,180
+158,240
+158,300
+158,360
+158,420
+158,480
+158,540
+158,600
+158,660
+158,720
+158,780
+158,840
+158,900
+158,960
+159,020
+159,080
+159,140
+159,200
+159,260
+159,320
+159,380
+159,440
+159,500
+159,560
+159,620
+159,680
+159,740
+159,800
+159,860
+159,920
+159,980
+160,040
+160,100
+160,160
+160,220
+160,280
+160,340
+160,400
+160,460
+160,520
+160,580
+160,640
+160,700
+160,760
+160,820
+160,880
+160,940
+161,000
+161,060
+161,120
+161,180
+161,240
+161,300
+161,360
+161,420
+161,480
+161,540
+161,600
+161,660
+161,720
+161,780
+161,840
+161,900
+161,960
+162,020
+162,080
+162,140
+162,200
+162,260
+162,320
+162,380
+162,440
+162,500
+162,560
+162,620
+162,680
+162,740
+162,800
+162,860
+162,920
+162,980
+163,040
+163,100
+163,160
+163,220
+163,280
+163,340
+163,400
+163,460
+163,520
+163,580
+163,640
+163,700
+163,760
+163,820
+163,880
+163,940
+164,000
+164,060
+164,120
+164,180
+164,240
+164,300
+164,360
+164,420
+164,480
+164,540
+164,600
+164,660
+164,720
+164,780
+164,840
+164,900
+164,960
+165,020
+165,080
+165,140
+165,200
+165,260
+165,320
+165,380
+165,440
+165,500
+165,560
+165,620
+165,680
+165,740
+165,800
+165,860
+165,920
+165,980
+166,040
+166,100
+166,160
+166,220
+166,280
+166,340
+166,400
+166,460
+166,520
+166,580
+166,640
+166,700
+166,760
+166,820
+166,880
+166,940
+167,000
+167,060
+167,120
+167,180
+167,240
+167,300
+167,360
+167,420
+167,480
+167,540
+167,600
+167,660
+167,720
+167,780
+167,840
+167,900
+167,960
+168,020
+168,080
+168,140
+168,200
+168,260
+168,320
+168,380
+168,440
+168,500
+168,560
+168,620
+168,680
+168,740
+168,800
+168,860
+168,920
+168,980
+169,040
+169,100
+169,160
+169,220
+169,280
+169,340
+169,400
+169,460
+169,520
+169,580
+169,640
+169,700
+169,760
+169,820
+169,880
+169,940
+170,000
+170,060
+170,120
+170,180
+170,240
+170,300
+170,360
+170,420
+170,480
+170,540
+170,600
+170,660
+170,720
+170,780
+170,840
+170,900
+170,960
+171,020
+171,080
+171,140
+171,200
+171,260
+171,320
+171,380
+171,440
+171,500
+171,560
+171,620
+171,680
+171,740
+171,800
+171,860
+171,920
+171,980
+172,040
+172,100
+172,160
+172,220
+172,280
+172,340
+172,400
+172,460
+172,520
+172,580
+172,640
+172,700
+172,760
+172,820
+172,880
+172,940
+173,000
+173,060
+173,120
+173,180
+173,240
+173,300
+173,360
+173,420
+173,480
+173,540
+173,600
+173,660
+173,720
+173,780
+173,840
+173,900
+173,960
+174,020
+174,080
+174,140
+174,200
+174,260
+174,320
+174,380
+174,440
+174,500
+174,560
+174,620
+174,680
+174,740
+174,800
+174,860
+174,920
+174,980
+175,040
+175,100
+175,160
+175,220
+175,280
+175,340
+175,400
+175,460
+175,520
+175,580
+175,640
+175,700
+175,760
+175,820
+175,880
+175,940
+176,000
+176,060
+176,120
+176,180
+176,240
+176,300
+176,360
+176,420
+176,480
+176,540
+176,600
+176,660
+176,720
+176,780
+176,840
+176,900
+176,960
+177,020
+177,080
+177,140
+177,200
+177,260
+177,320
+177,380
+177,440
+177,500
+177,560
+177,620
+177,680
+177,740
+177,800
+177,860
+177,920
+177,980
+178,040
+178,100
+178,160
+178,220
+178,280
+178,340
+178,400
+178,460
+178,520
+178,580
+178,640
+178,700
+178,760
+178,820
+178,880
+178,940
+179,000
+179,060
+179,120
+179,180
+179,240
+179,300
+179,360
+179,420
+179,480
+179,540
+179,600
+179,660
+179,720
+179,780
+179,840
+179,900
+179,960
+180,020
+180,080
+180,140
+180,200
+180,260
+180,320
+180,380
+180,440
+180,500
+180,560
+180,620
+180,680
+180,740
+180,800
+180,860
+180,920
+180,980
+181,040
+181,100
+181,160
+181,220
+181,280
+181,340
+181,400
+181,460
+181,520
+181,580
+181,640
+181,700
+181,760
+181,820
+181,880
+181,940
+182,000
+182,060
+182,120
+182,180
+182,240
+182,300
+182,360
+182,420
+182,480
+182,540
+182,600
+182,660
+182,720
+182,780
+182,840
+182,900
+182,960
+183,020
+183,080
+183,140
+183,200
+183,260
+183,320
+183,380
+183,440
+183,500
+183,560
+183,620
+183,680
+183,740
+183,800
+183,860
+183,920
+183,980
+184,040
+184,100
+184,160
+184,220
+184,280
+184,340
+184,400
+184,460
+184,520
+184,580
+184,640
+184,700
+184,760
+184,820
+184,880
+184,940
+185,000
+185,060
+185,120
+185,180
+185,240
+185,300
+185,360
+185,420
+185,480
+185,540
+185,600
+185,660
+185,720
+185,780
+185,840
+185,900
+185,960
+186,020
+186,080
+186,140
+186,200
+186,260
+186,320
+186,380
+186,440
+186,500
+186,560
+186,620
+186,680
+186,740
+186,800
+186,860
+186,920
+186,980
+187,040
+187,100
+187,160
+187,220
+187,280
+187,340
+187,400
+187,460
+187,520
+187,580
+187,640
+187,700
+187,760
+187,820
+187,880
+187,940
+188,000
+188,060
+188,120
+188,180
+188,240
+188,300
+188,360
+188,420
+188,480
+188,540
+188,600
+188,660
+188,720
+188,780
+188,840
+188,900
+188,960
+189,020
+189,080
+189,140
+189,200
+189,260
+189,320
+189,380
+189,440
+189,500
+189,560
+189,620
+189,680
+189,740
+189,800
+189,860
+189,920
+189,980
+190,040
+190,100
+190,160
+190,220
+190,280
+190,340
+190,400
+190,460
+190,520
+190,580
+190,640
+190,700
+190,760
+190,820
+190,880
+190,940
+191,000
+191,060
+191,120
+191,180
+191,240
+191,300
+191,360
+191,420
+191,480
+191,540
+191,600
+191,660
+191,720
+191,780
+191,840
+191,900
+191,960
+192,020
+192,080
+192,140
+192,200
+192,260
+192,320
+192,380
+192,440
+192,500
+192,560
+192,620
+192,680
+192,740
+192,800
+192,860
+192,920
+192,980
+193,040
+193,100
+193,160
+193,220
+193,280
+193,340
+193,400
+193,460
+193,520
+193,580
+193,640
+193,700
+193,760
+193,820
+193,880
+193,940
+194,000
+194,060
+194,120
+194,180
+194,240
+194,300
+194,360
+194,420
+194,480
+194,540
+194,600
+194,660
+194,720
+194,780
+194,840
+194,900
+194,960
+195,020
+195,080
+195,140
+195,200
+195,260
+195,320
+195,380
+195,440
+195,500
+195,560
+195,620
+195,680
+195,740
+195,800
+195,860
+195,920
+195,980
+196,040
+196,100
+196,160
+196,220
+196,280
+196,340
+196,400
+196,460
+196,520
+196,580
+196,640
+

PŮDORYS STŘECHA -SEVER, M. 1:50







REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA VYPRACOVAL/MADE BY ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT
PŮDORYS STŘECHA - SEVER

ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	8A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE	OBJEKT/OBJECT
990.2	5	D1	03	010	561	A	SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

PŮDORYS STŘECHA -JIH, M. 1:50







±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION
STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

VYPRACOVAL/MADE BY
ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT
PŮDORYS STŘECHA - JIH

ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	8A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE
990.2	5	D1	03	010	562	A

OBJEKT/OBJECT
SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

POHLED SEVERNÍ – SEVERNÍ VĚŽ, M. 1:100



POHLED JIŽNÍ – SEVERNÍ VĚŽ, M. 1:100



LEGENDA POVRCHY

01	FASÁDA ODSTÍN TLUMENÁ BÍLÁ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS (VE VSTUPECH MINERÁL), PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1K, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0018 (RGB: 230,227,218)
02	FASÁDA ODSTÍN TLUMENÁ BÍLÁ, RÝHOVANÁ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS, PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2R (RÝHOVANÁ), REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0018 (RGB: 230,227,218)
03	FASÁDA ODSTÍN STŘEDNÍ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS, PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1K, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0395 (RGB: 190,178,163)
04	FASÁDA SOKL -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS/XPS, DEKORATIVNÍ KAMÍNKOVÁ OMÍTKA, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT MOSAIKTOP, ODSTÍN M330, ŠEDÁ
05	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE SUTERÉNU NEZATEPLENÉ, KCE BALKÓNŮ A MARKÝZ, POHLEDOVÝ BETON, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
06	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY -NOSNÁ KCE ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ A TERAS, MŘÍŽE V SUTERÉNU APOD., POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK +NÁSTŘIK BARVA RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ
07	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ A TERAS -BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ, KOTVENÍ BODOVÉ
EXT. 08 INT.	VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, BALKÓNOVÉ DVEŘE), PLASTOVÉ RÁMY, BARVA EXT. ANTRACITOVĚ ŠEDÁ RAL 7016, INT. BÍLÁ, ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 3SKLO, U OKEN SE SNÍŽENÝM PARAPETEM V 5.NP ZÁBRADLÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
09	VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÉ RÁMY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BARVA EXT. A INT. ANTRACITOVĚ ŠEDÁ RAL 7016
10	GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA, (NE)ZATEPLENÉ LAMELY S PROSKLENÝM PÁSEM, EXT. BARVA LAMEL RAL7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. SPEDOS VM-01
11	CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ TERAS 5.NP, SKLO ČIRÉ, KOTVENÍ DO HLINÍKOVÉHO KOTEVNÍHO PROFILU
12	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE, HLINÍKOVÝ LAKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ A POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL, POZINK PLECH CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC, BARVA RAL 7016(7015) ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (NEZNAČENO)
13	GABIONOVÉ KONSTRUKCE

POHLED SEVERNÍ – JIŽNÍ VĚŽ, M. 1:100



POHLED JIŽNÍ – JIŽNÍ VĚŽ, M. 1:100





±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA VYPRACOVAL/MADE BY ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV –II.ETAPA –BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT	ARCHIV
POHLED SEVERNÍ AJIŽNÍ	
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)	PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:100	8A4

Č. ZAKÁZKY / STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE / VÝKRES / REVIZE	OBJEKT/OBJECT
990.2 . 5 . D1 . 03 . 010 . 702 . A	SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

POHLED VÝCHODNÍ, M. 1:100

POHLED ZÁPADNÍ, M. 1:100

LEGENDA POVRCHY

01	FASÁDA ODSTÍN TLUMENÁ BÍLÁ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS (VE VSTUPECH MINERÁL), PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1K, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 001B (RGB: 230,227,218)
02	FASÁDA ODSTÍN TLUMENÁ BÍLÁ, RÝHOVANÁ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS, PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2R (RÝHOVANÁ), REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 001B (RGB: 230,227,218)
03	FASÁDA ODSTÍN STŘEDNÍ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS, PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1K, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 039S (RGB: 190,178,163)
04	FASÁDA SOKL -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS/XPS, DEKORATIVNÍ KAMÍNKOVÁ OMÍTKA, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT MOSAIKTOP, ODSTÍN M330, ŠEDÁ
05	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE SUTERÉNU NEZATEPLENÉ, KCE BALKÓNŮ A MARKÝZ, POHLEDOVÝ BETON, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
06	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY -NOSNÁ KCE ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ A TERAS, MŘÍŽE V SUTERÉNU APOD., POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK +NÁSTŘIK BARVA RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ
07	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ A TERAS -BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ, KOTVENÍ BODOVÉ
EXT. 08 / INT.	VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, BALKÓNOVÉ DVEŘE), PLASTOVÉ RÁMY, BARVA EXT. ANTRACITOVĚ ŠEDÁ RAL 7016, INT. BÍLÁ, ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 3SKLO, U OKEN SE SNÍŽENÝM PARAPETEM V 5.NP ZÁBRADLÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
09	VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÉ RÁMY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BARVA EXT. A INT. ANTRACITOVĚ ŠEDÁ RAL 7016
10	GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA, (NE)ZATEPLENÉ LAMELY S PROSKLENÝM PÁSEM, EXT. BARVA LAMEL RAL7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. SPEDOS VM-01
11	CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ TERAS 5.NP, SKLO ČIRÉ, KOTVENÍ DO HLINÍKOVÉHO KOTEVNÍHO PROFILU
12	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE, HLINÍKOVÝ LAKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ A POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL, POZINK PLECH CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC, BARVA RAL 7016(7015) ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (NEZNAČENO)
13	GABIONOVÉ KONSTRUKCE



±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE / POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULIČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT: POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ
ARCHIV:

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ:

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:100	8A4

Č. ZAKÁZKY | STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE | VÝKRES | REVIZE: 990.2 | 5 | D1 | 03 | 010 | 701 | A

OBJEKT/OBJECT: SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

ŘEZ A-A, M. 1:50



ŘEZ D-D, M. 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO S.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (Rw=48dB), DZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-M2,5 VIZ. STATIKA (Rw=52dB)
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=58dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TÉHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE - SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA (IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)



±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION STAVEBNÉ TECHNICKÁ ČÁST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
	VYPRACOVAL/MADE BY ING. TOMÁŠ KULIČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT
ŘEZ A-A, D-D

ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	8A4

Č. ZAKÁZKY / STUPEŇ ČÁST OBJEKT/ PROFESE / VÝKRES / REVIZE	OBJEKT/OBJECT
990.2 . 5 D1 03 010 601 A	SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

ŘEZ B-B, M. 1:50



VSTUP A2-SEVER, M. 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1PP Z BET. TVÁROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM IZOVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ
	NOSNÉ OBVODOVÉ PAPRSKOVÉ ZDIVO S.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (Rw=48dB), OZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-M2,5 VIZ. STATIKA (Rw=52dB)
	NOSNÉ PEZBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU ZI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 ZI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10-2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 ZI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE - SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (MOMADNÉ GARÁŽE =FASÁDA V KONTAKTU S CHÚC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE / DESCRIPTION	ZMĚNU ODSOUHLASIL / CHECKED BY	KONTROLA / APPROVED BY	DATUM / DATE

STAVEBNÍK / INVESTOR: 602 PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ PROJEKTANT / CONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE / DISCIPLINE: STAVEBNÍ TECHNICKÁ ČÁST	KLÍČOVÝ NÁZEV PROJEKTU / PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
SPRACOVATEL PROFESE / DISCIPLINE CONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE / SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA VYPRACOVAL / MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK
NÁZEV STAVBY / BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2	
OBSAH PŘÍLOHY / CONTENT: ŘEZ B-B	ARCHIV
MÍSTO STAVBY / BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)	FORMÁT: PAPÍR

STUPEŇ DOKUMENTACE / LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM / DATE	PŘÍSTROJ / SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	10A4

Č. ZAKÁZKY / STUPEŇ (DLE SMLOUVY PROFESE) / VYDANÍ / REVIZE	OBJEKT / OBJECT
990.2 _ 5 _ D1_03_010 _602 _ A	SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

ŘEZ C-C, M. 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ –STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ –BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100MM, NAPŘ. TRESK P10, 500X100X200MM (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU (Rw=48dB), DZN. ŘEZ/PŮDORYS
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10–M2,5 VIZ. STATIKA (Rw=52dB)
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30 AKU SYM (POROTHERM 30 AKU Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10–2,5 (Rw=58dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10–2,5 (Rw=56dB)
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TÉHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5 ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150,200MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE – SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN XPS,PIR,FENOLICKÁ PĚNA (IZ. POD TERÉNEM,SOKL,TERASA)
	TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

ŘEZ E-E, M. 1:50



ŘEZ F-F, M. 1:50



±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
	VYPRACOVAL/MADE BY ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV –II.ETAPA –BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT ŘEZ C-C, E-E, F-F		ARCHIV
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)		PARÉ
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM/DATE 2022-08	MĚŘÍTKO/SCALE 1:50
FORMÁT 8A4		

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE	VÝKRES	REVIZE
990.2	S D1 03 010 603	A	

OBJEKT/OBJECT	
SO.03	BYTOVÝ DŮM A2

SITUACE HTU, M. 1 : 200



LEGENDA HTU

SYMBOL	POPIS
	VLASTNICKÉ HRANICE PARCEL
	SLUČKOVÉ HRANICE
XXX/X	PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ
	HRANICE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
	OBRYS OBJEKTU
	STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ (ASFALTOVÉ) PLOCHY
	PLOCHA PŮVODNÍ OCELOVÉ HALY - NEZPEVNĚNÁ PLOCHA (LOKÁLNĚ SE MOHOU NACHÁZET BET. SILNIČNÍ PANELY A BET. ZÁKLADY HALY)
	SVAHOVÁNÍ 1 : 0,5 RESP. 1 : 0,3
	KOMUNIKACE - STÁVAJÍCÍ
	KOMUNIKACE - NÁVRH
	CHODNÍK POJÍZDNÝ - NÁVRH
	CHODNÍK - NÁVRH

UPOZORNĚNÍ:

POLOHA PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (IS) BYLA ZAJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. POLOHU PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ A IS NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍM NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ PRŮBĚHU PODZEMNÍCH IS V TERÉNU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE U SPRÁVCŮ SÍTÍ. NOVĚ BUDOVANÁ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ A IS BUDOU PŘED ZÁHOZEM GEODETICKY ZAMĚŘENY V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU JTSK A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BALT PO VYROVNÁNÍ. STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY OSOU, V TRASE SE MŮŽE NACHÁZET NĚKOLIK VEDENÍ JEDNOHO NEBO VÍCE SPRÁVCŮ.

ORIENTAČNÍ BILANCE HTÚ:

-SKÝVKA ORNICE	20 m3 (PLOCHA ~130m2)
-VYBOURÁNÍ ASF. PLOCH	120 m3 (PLOCHA ~1510m2)
-VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE BET. SILNIČNÍCH PANELŮ	130 m3 (PLOCHA ~855m2)
-VYBOURÁNÍ ZÁKL. KCÍ PŮVODNÍ HALY	20 m3 (ODHAD)
-VÝKOP HTÚ	2960 m3
-VÝKOPY RÝH A JAM POD ÚROVEŇ HTU	60 m3
-HUTNĚNÝ NÁSYP POD DESKOU (ŠTĚRKODRŤ FR.0-63)	280 m3
-ZPĚTNÉ ZÁSYPY A NÁSYPY (ODHAD)	500 m3 (ODHAD)

POZNÁMKY:

- OBJEMY ZEMINY A SUTI JSOU V UVÁDĚNY V ULEHLÉM STAVU (BEZ NAKYPŘENÍ PO VYTĚŽENÍ). PŘESNÉ VÝMĚRY VIZ. VÝKAZ VÝMĚR.
- ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PŘEVÁŽNĚ PROVÁDĚNY V ZEMINÁCH I. TŘ. TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 6133 (ODPOVÍDÁ 2-3.TŘ TĚŽITELNOSTI DLE NEPLATNÉ ČSN 73 3050). V SV ČÁSTI STAVEBNÍ JÁMY A PŘI VÝKOPECH FIGUR A RÝH POD ÚROVEŇ HTU SE MOHOU VYSKYTNOUT ZVĚTRALÉ VRSTVY SKALNÍHO PODLOŽÍ II. TŘ. TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 6133 (ODPOVÍDÁ 4-5 TŘ. DLE NEPLATNÉ ČSN 73 3050). PŘEDPOKLÁDANÉ ROZDĚLENÍ CELKOVÉHO OBJEMU ZEMINY DLE TŘÍDY TĚŽITELNOSTI:
  I. TŘ. TĚŽITELNOSTI - 2760 m3
  II. TŘ. TĚŽITELNOSTI - 200 m3
- V RÁMCI HTÚ JE OČEKÁVANÝ PŘEBYTEK ZEMINY V MNOŽSTVÍ CCA 2460 m3.
- MATERIÁL PŮVODNÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE PŘEDPOKLÁDÁN NEVYZTUŽENÝ PROSTÝ BETON.
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY JSOU UVAŽOVÁNY S TL. ASF. KRYTU 80MM. PODKLADNÍ VRSTY TVOŘÍ 250-300MM ŠTĚRKU FR.32-63
- STÁVAJÍCÍ BET. SILNIČNÍ PANELY UVAŽOVÁNY V TL.15CM
- VÝKAZ VÝMĚR UVAŽUJE S LIKVIDACÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY A SUTI NA SKLÁDCE. V PŘÍPADĚ RECYKLACE ASF. NEBO BETONU BUDE TOTO DODAVATELEM VE VÝKAZU VÝMĚR AKTUALIZOVÁNO.
- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE V BOHUSLAVICÍCH U TRUTNOVA

±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
	VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA - BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT: SITUACE HTU
ARCHIV:
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ:

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:200	6A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE	OBJEKT/OBJECT
990.2	5	D1	03	010	401	A	SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

ŘEZY HTU, M. 1 : 100

PROFIL č.1
M. 1:100



PROFIL č.2
M. 1:100



PROFIL č.3
M. 1:100

PROFIL č.4
M. 1:100



PROFIL č.5
M. 1:100



PROFIL č.6
M. 1:100



PROFIL č.7
M. 1:100



PROFIL č.8
M. 1:100



ORIENTAČNÍ BILANCE HTÚ:

-SKÝVKA ORNICE	20 m3 (PLOCHA ~130m2)
-VYBOURÁNÍ ASF. PLOCH	120 m3 (PLOCHA ~1510m2)
-VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE BET. SILNIČNÍCH PANELŮ	130 m3 (PLOCHA ~855m2)
-VYBOURÁNÍ ZÁKL. KCÍ PŮVODNÍ HALY	20 m3 (ODHAD)
-VÝKOP HTÚ	2960 m3
-VÝKOPY RÝH A JAM POD ÚROVEŇ HTU	60 m3
-HUTNĚNÝ NÁSYP POD DESKOU (ŠTĚRKODRŤ FR.0-63)	280 m3
-ZPĚTNÉ ZÁSYPY A NÁSYPY (ODHAD)	500 m3 (ODHAD)

- OBJEMY ZEMINY A SUTI JSOU V UVÁDĚNÝ V ULEHLÉM STAVU (BEZ NAKYPŘENÍ PO VYTĚŽENÍ). PŘESNÉ VÝMĚRY VIZ. VÝKAZ VÝMĚR.
- ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PŘEVÁŽNĚ PROVÁDĚNY V ZEMINÁCH I. TŘ. TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 6133 (ODPOVÍDÁ 2-3.TŘ TĚŽITELNOSTI DLE NEPLATNÉ ČSN 73 3050). V SV ČÁSTI STAVEBNÍ JÁMY A PŘI VÝKOPECH FIGUR A RÝH POD ÚROVEŇ HTU SE MOHOU VYSKYTNOUT ZVĚTRALÉ VRSTVY SKALNÍHO PODLOŽÍ II. TŘ. TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 6133 (ODPOVÍDÁ 4-5 TŘ. DLE NEPLATNÉ ČSN 73 3050). PŘEDPOKLÁDANÉ ROZDĚLENÍ CELKOVÉHO OBJEMU ZEMINY DLE TŘÍDY TĚŽITELNOSTI:
  - I. TŘ. TĚŽITELNOSTI - 2760 m3
  - II. TŘ. TĚŽITELNOSTI - 200 m3
- V RÁMCI HTÚ JE OČEKÁVANÝ PŘEBYTEK ZEMINY V MNOŽSTVÍ CCA 2460 m3.
- MATERIÁL PŮVODNÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE PŘEDPOKLÁDÁN NEVYZTUŽENÝ PROSTÝ BETON.
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY JSOU UVAŽOVÁNY S TL. ASF. KRYTU 80MM. PODKLADNÍ VRSTVY TVOŘÍ 250-300MM ŠTĚRKU FR.32-63
- STÁVAJÍCÍ BET. SILNIČNÍ PANELY UVAŽOVÁNY V TL.15CM
- VÝKAZ VÝMĚR UVAŽUJE S LIKVIDACÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY A SUTI NA SKLÁDCE. V PŘÍPADĚ RECYKLACE ASF. NEBO BETONU BUDE TOTO DODAVATELEM VE VÝKAZU VÝMĚR AKTUALIZOVÁNO.
- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE V BOHUSLAVICÍCH U TRUTNOVA

±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE / DESCRIPTION	ZMĚNIL / CHECKED BY	KONTROLA / APPROVED BY	DATUM / DATE

STAVEBNÍK / INVESTOR: PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ PROJEKTANT / CONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL: +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE / PROFESSION: STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU / PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE / SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE / SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA VYPRACOVAL / MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY / BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV - II.ETAPA - BD A2

OBSAH PROJEKTU / CONTENT: ŘEZY HTU — ARCHIV

MÍSTO STAVBY / BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029) — FORMÁT: A4/E

STUPEŇ DOKUMENTACE / LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM / DATE	MĚŘÍTKO / SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:100	10A4

Č. ZAKÁZKY / NUMBER	STUPEŇ / LEVEL	ČÁST / PART	ODBORNÝ PROFESE / DISCIPLINE	VYMEZENÍ / SPECIFICATION	REVIZE / REVISION
990.2	S	D1.03	010	402	A

OBJEKT / OBJECT: SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, M. 1 : 50

ŘEZ 1-1



KONSTRUKCE POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK D2-D-1-V-PII:

-BET.DLAŽBA	80MM
-KLADECÍ DRŤ FR.4-8	40MM
-ŠTĚRKODRŤ	150MM
-ŠTĚRKODRŤ	150MM

KONSTRUKCE POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK D2-D-1-V-PII:

-BET.DLAŽBA	80MM
-KLADECÍ DRŤ FR.4-8	40MM
-ŠTĚRKODRŤ	150MM
-ŠTĚRKODRŤ	150MM

ŘEZ 2-2



PŮDORYS



VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚR DLXŠXV [MM]	POČET [KS]
1	ZÁKLADNÍ GABIONOVÝ KOŠ 1,0X0,5X1,0 DOPLŇKOVÝ GABIONOVÝ KOŠ 0,25X0,5X1,0 PRŮMĚR DRÁTŮ 4MM, OKA SÍTÍ 100X50MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA Fe-Zn KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ LOMOVÝ KÁMEN FR. 125-250 (PRO GABIONY) CELKOVÝ OBJEM GABIONU 6,5 M3	1000X500X1000 1000X500X500 500X500X500 250X500X1000	8 8 2 2
2	SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ VIBROLISOVANÝ DL.600 SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ VIBROLISOVANÝ DL.1200 POVRCH PŘÍRODNÍ HLADKÝ S PROTISKLUZ. PÁSKEM NAPŘ. VÝROBKY PRESBETON SPV60, SPV120	600X350X160 1200X350X160	8 8

S

±0,000 = 440,40 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION
STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

VYPRACOVAL/MADE BY
ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ

ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08	1:50	2A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE
990.2	5	D1	03	010	810	A

OBJEKT/OBJECT
SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR

PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR

ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

VYPRACOVAL/MADE BY
ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD A2

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT
SKLADBY KONSTRUKCÍ

ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-08		A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE
990.2	5	D1	03	010	960	A

OBJEKT/OBJECT
SO.03 BYTOVÝ DŮM A2

SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

KÓD	SKLADBA	TLOUŠŤKA [MM]
P0.1	**1.PP - PODLAHA NA TERÉNU - HROMADNÉ GARÁŽE**	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROJNĚ HLAZENÝ BETON S MINERÁLNÍM VSYPEM	
	MONOLITICKÁ ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA, V PROSTORU PARKOVACÍCH STÁNÍ VE SPÁDU 1%, TL.250-330MM (VIZ. 020 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST)	250
	OCHRANNÝ BETONOVÝ POTĚR, FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TŘÍDA PEVNOSTI C16/20 X0	50
	HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 (MINIMÁLNÍ TL.50MM)	50
	HUTNĚNÉ NÁSYPY, ŠTĚRKODRŤ FR.0-63	250
	ROSTLÝ TERÉN	
	CELKEM	608
P0.2	**1.PP - PODLAHA NA TERÉNU - SKLEPNÍ KÓJE, KOLÁRNY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI**	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROJNĚ HLAZENÝ BETON S MINERÁLNÍM VSYPEM	
	MONOLITICKÁ ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA TL.280MM (VIZ. ČÁST 020)	280
	OCHRANNÝ BETONOVÝ POTĚR, FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TŘÍDA PEVNOSTI C16/20 X0	50
	HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 (MINIMÁLNÍ TL.50MM)	50
	HUTNĚNÉ NÁSYPY, ŠTĚRKODRŤ FR.0-63	250
	ROSTLÝ TERÉN	
	CELKEM	638
P0.3	**1.PP - PODLAHA NA TERÉNU - CHODBA SCHODIŠTĚ**	
	SLINUTÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ [3)],ROZMĚR 298x598x10MM, RAKO CEMENTO DAKSE662, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MAT, PROTISKLUZNOST R9, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5 SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽBY V.60MM	10
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE PODKLADU	5
	MONOLITICKÁ ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA TL.280MM (VIZ. ČÁST 020)	280
	OCHRANNÝ BETONOVÝ POTĚR, FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TŘÍDA PEVNOSTI C16/20 X0	50
	HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 (MINIMÁLNÍ TL.50MM)	50
	HUTNĚNÉ NÁSYPY, ŠTĚRKODRŤ FR.0-63	250
	ROSTLÝ TERÉN	
	CELKEM	653

P0.4	1.PP - PODLAHA NA TERÉNU - VÝTAHOVÉ ŠACHTY	
	ŽB PODLAHOVÁ DESKA, BETON C25/30-XC1 - VIZ. STATIKA	250
	OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300G/M2	
	HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTER. ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	PODKLADNÍ BETON, C12/15 X0	50
	HUTNĚNÉ NÁSYPY, ŠTĚRKODRŤ FR.0-63	250
	ROSTLÝ TERÉN	
	CELKEM	558

POZNÁMKA:
HLADINA PODZEMNÍ VODY V SV ČÁSTI OBJEKTU JE DLE IGP V HLOUBCE -3,40M (437,0 m n.m.). NELZE VYLOUČIT SEZÓNNÍ ZVEDNUTÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY NAD ÚROVEŇ HYDROIZOLACE. PRO TRVALÉ SNÍŽENÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY JE PO OBVODU OBJEKTU NAVRŽENA DRENÁŽ. KRÁTKODOBĚ NELZE VYLOUČIT NAMÁHÁNÍ SPODNÍ STAVBY PROUDÍCÍ PODZEMNÍ VODOU A TLAKOVOU VODOU. PŘI PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ DŮSLEDNĚ PROVÉST NATAVENÍ PÁSŮ VE SPOJÍCH A V NAPOJENÍ HYDROIZOLACE V PROSTUPECH LEŽATÉ KANALIZACE.

HP	PODLAHA SPOLEČNÉ PROSTORY - SCHODIŠTĚ HLAVNÍ PODESTA - KERAMICKÁ DLAŽBA	
	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ 3), 298x598x10MM, RAKO CEMENTO DAKSE662, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MAT, PROTISKLUZNOST R9, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5 SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽBY V.60MM	9,5
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL	5
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	55
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}037$ W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2)]	40
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}044$ W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5)]	2
	CELKEM	140

P1.2	1.NP - PODLAHA SPOLEČNÝCH PROSTORŮ NAD VENKOVNÍM PROSTOREM - ZÁDVEŘÍ, KOČ	
	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ [3)], 298x598x10MM, RAKO CEMENTO DAKSE662, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MAT, PROTISKLUZNOST R9, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5 SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽBY V.60MM	9,5
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL	5
	POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČETNĚ PENETRACE, VYTAŽENÁ POD SOKLY A OBKLADY STĚN DO V=150MM, PŘECHOD PODLAHA/STĚNA A KOUTY TĚSNÍCÍ PÁSKY [1)] (PROVÉST POUZE V Č.M.10.03,10.08)	2
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	55
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}037$ W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2)]	40

	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}044$ W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI, CELOPLOŠNĚ	5
	TEPELNÁ IZOLACE Z LAMEL Z KAMENNÉ VLNY S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN, LÍCOVÁ STRANA ZKOSENÉ HRANY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÝ SILIKÁTOVÝ NÁSTŘIK, $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K [1)], FORMÁT 200x1000 MM, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. KNAUF INSULATION CLT C1 THERMAL	160
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	507

P1.3	**1.NP - PODLAHA BYTŮ NAD VENKOVNÍM PROSTOREM (GARÁŽE) -BEZ ROZLIŠENÍ NÁŠLAPU**	
	INTERIER - BYTY 1.NP	
	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV NEBO LEPÍCÍCH TMELŮ [3)] TL.10MM (LAMINO) - TL.15MM (DLAŽBA)	15
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	55
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}037$ W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2)]	40
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}044$ W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI, CELOPLOŠNĚ	5
	TEPELNÁ IZOLACE Z LAMEL Z KAMENNÉ VLNY S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN, LÍCOVÁ STRANA ZKOSENÉ HRANY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÝ SILIKÁTOVÝ NÁSTŘIK, $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K [1)], FORMÁT 200x1000 MM, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. KNAUF INSULATION CLT C1 THERMAL	160
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	505

P1.4	**1.NP - PODLAHA BYTŮ NAD NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM (SKLEPY APOD.) -BEZ ROZLIŠENÍ**	
	INTERIER - BYTY 1.NP	
	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV NEBO LEPÍCÍCH TMELŮ [3)] TL.11MM (LAMINO) - TL.15MM (DLAŽBA)	15
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	55
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}037$ W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2)]	40
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}044$ W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI	5
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ, HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU	80
	ARMOVACÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ PERLINKOU	3
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA URČENÁ PRO ÚPRAVY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ ETICS (NAPŘ. FLEXI ŠTUK CEMIX), VÝMALBA	2
	INTERIER - NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR (SKLEPY APOD.)	
	CELKEM	430

P2.1 **P3.1** **P4.1** **P5.1**	**2,3,4,5.NP - KERAMICKÁ DLAŽBA**	
	SLINUTÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ [3],VELKOFORMÁTOVÁ 60x60CM, LA CERAMICA PHORMA, ODSTÍN TMAVÝ, POVRCH PERLA, MAT, SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY	9,0
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL	5
	POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČ. PENETRACE , VYTAŽENÁ POD OBKLADY STĚN SPRCHOVÝCH KOUTŮ A VAN, PŘECHOD PODLAHA/STĚNA A KOUTY TĚSNÍCÍ PÁSKY [1] (PROVÉST POUZE V PLOŠE PODLAHY SPRCH. KOUTŮ)	2
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	55
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}037$ W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2]	40
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}044$ W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5]	2
	CELKEM	141

P2.2 **P3.2** **P4.2** **P5.2**	**2.3,4,5.NP - PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA**	
	PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA EGGER [3], DEKOR OŘECH MANSONIA (1-LAMELA), RUSTIC -VZHLED KARTÁČOVANÉHO DŘEVA	8
	SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA EGGER	3
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	60
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}037$ W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2]	40
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}044$ W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5]	2
	CELKEM	141

P2.3	**2.NP - PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA NAD VSTUPEM**	
	PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA EGGER [3], DEKOR OŘECH MANSONIA (1-LAMELA), RUSTIC -VZHLED KARTÁČOVANÉHO DŘEVA	8
	SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA EGGER	3
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	60
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}037$ W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2]	40
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}044$ W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 100, $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K, TRVALÁ ZATÍŽITELNOST 2KN/M2, FORMÁT 1000x500MM, ROVNÁ HRANA, NAPŘ. ISOVER EPS 100	160
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA (POHLEDOVÝ BETON)	160

	CELKEM	301

SCH	**SCHODIŠŤOVÁ RAMENA A PODESTY**	
	SLINUTÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ [3],ROZMĚR 298x598x10MM, RAKO CEMENTO DAKSE662, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MAT, PROTISKLUZNOST R9, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5 SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽBY V.60MM	10
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL	5
	ŽB MONOLITICKÉ SCH. RAMENO	
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5]	2
	TL. CELKEM	17

B	**BALKÓNY**	
	POCHOZÍ PRUŽNÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR PRO STŘEDNÍ NAMÁHÁNÍ 1-KOMPONENTNÍ VYSOCE ELASTICKÝ, NA BÁZI POLYURETANU, BAREVNÝ ODSTÍN RAL 1001 (BÉŽOVÁ), HLADKÝ, ODOLNÝ UV, VE SKLADBĚ: - 2 x SIKAFLOOR 400 N ELASTIC+ - 1 x SIKAFLOOR 156	1,2
	ŽB MONOLITICKÁ BALKÓNOVÁ DESKA VE SPÁDU 1%; ČELA, BOKY A S.H. POHLEDOVÝ BETON	200
	TL. CELKEM	201

POZNÁMKY:

1) POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PROVEDENA POUZE V ÚKLIDECH Č.M.10.03,10.08 A V BYTECH V KOUPELNÁCH V PLOŠE PODLAHY SPRCHOVÝCH KOUTŮ A VAN, STĚRKA VYTAŽENÁ SVISLE POD OBKLADY STĚN SPRCHOVÝCH KOUTŮ A VAN, PŘECHOD PODLAHA/STĚNA A KOUTY TĚSNÍCÍ PÁSKY

2) TEPELNÁ IZOLACE S POŽADAVKEM NA SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K

3) TYPY DLAŽBY A LAMINÁTOVÉ PODLAHY VIZ. STANDARD MATERIÁLŮ; ODSTÍNY A TYPY VŠECH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH VYVZORKOVAT A PŘEDLOŽIT INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ.

4) ROVINNOST PODKLADŮ POD TEPELNÉ/KROČEJOVÉ IZOLACE NEBO PRO POKLÁDKU NÁŠLAPNÝCH VRSTEV JE MAX. 2MM/2M (MĚŘENO ČSN 74 4505)

5) V MÍSTNOSTECH HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ (WC, KOUPELNY) A VE VYBRANÝCH KOMORÁCH NAVRŽENY SDK PODHLEDY, OMÍTKY NA STROPU PROVEDENY NEBUDOU

SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

KÓD	SKLADBA	TLOUŠŤKA [MM]
S1	**PLOCHÁ STŘECHA NAD 5.NP**	
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, KOTVENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN G-15 -KOTVENÍ MECHANICKY K PODKLADU HMOŽDINKAMI S OCEL.TRNY -CERTIFIKACE Broof(t1) -DETAILY OPRACOVAT FÓLIÍ mPVC BEZ VÝZTUŽNÉ VLOŽKY	1,5
	SEPARACE SKLENĚNÉ ROUNO 120G/M2 [1)]	2,0
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 100 S [2)]	60
	SPÁDOVÉ KLÍNY 2% Z DESEK EPS 100 S (MIN.20 - MAX.120MM) [2)] -FORMÁT 1000x1000 MM O TLOUŠŤKÁCH 20-40MM, 40-60MM, 60-80MM -DOPLNĚNO ROVINNÝMI DESKAMI EPS 100S TL.60MM -U STŘEŠNÍHO VTOKU POUŽÍT ROVINNOU DESKU TL.20MM -PŘED POKLÁDKOU ZPRACOVAT KLADEČSKÝ PLÁN VRSTEV	20
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 100 S [2)]	160
	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASF. S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNNÝM POSYPEM, NAPŘ. GLASTEK AL 40 MINERAL, CELOPLOŠNÉ NATAVENÍ	4,0
	PENETRACE ASFALTOVÁ EMULZE, SPOTŘEBA 300G/M2	
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5)]	2
	CELKEM	450
S2	**PLOCHÁ STŘECHA - TERASY Č.M. 51.08, 52.11, 53.08, 54.11**	
	VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 600x600x50, BEST - TERASOVÁ, POVRCH VYMÝVANÝ, NELAKOVANÝ [3)]	50
	REKTIFIKOVATELNÉ TERČE NA GUMOVÉ PODLOŽCE (MIN.30 - MAX.120)	120
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-18 -CERTIFIKACE Broof(t1)	1,8
	SEPARACE SKLENĚNÉ ROUNO 120G/M2 [1)]	
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK XPS 300kPa, HRANY OZUB, VŠECHNY 3 VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE VZÁJEMNĚ LEPENÉ PUR LEPÍCÍ PĚNOU	40
	SPÁDOVÉ KLÍNY 2% Z DESEK EPS 150 S (MIN.20 - MAX.110MM) -FORMÁT 1000x1000 MM O TLOUŠŤKÁCH 20-40MM, 40-60MM, 60-80MM -DOPLNĚNO ROVINNÝMI DESKAMI EPS 150S TL.60MM -U STŘEŠNÍHO VTOKU POUŽÍT ROVINNOU DESKU TL.20MM -SPÁD 2% -PŘED POKLÁDKOU ZPRACOVAT KLADEČSKÝ PLÁN VRSTEV	20
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PIR, ROVNÁ HRANA, FORMÁT DESEK 1200x600MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda \leq 0{,}024$ W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 150kPa	100
	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASF. S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNNÝM POSYPEM, NAPŘ. GLASTEK AL 40 MINERAL, CELOPLOŠNÉ NATAVENÍ	4,0
	PENETRACE ASFALTOVÁ EMULZE, SPOTŘEBA 300G/M2	
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5)]	2
	CELKEM	538

S3.1	PLOCHÁ STŘECHA ZATEPLENÁ - SOUKROMÉ TERASY V ÚROVNI 1.NP - PÁS 1.2 M U STĚNY	
	EXTERIÉR - TERASA	
	VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 600x600x50, BEST - TERASOVÁ, POVRCH VYMÝVANÝ, NELAKOVANÝ [3)]	50
	REKTIFIKOVATELNÉ TERČE NA GUMOVÉ PODLOŽCE (MIN.25 - MAX.120)	120
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-18 -CERTIFIKACE Broof(t1)	1,8
	ROZNÁŠECÍ BET. POTĚR, PEVNOST V TLAKU 20MPa (TŘÍDA C20), FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TLOUŠŤKA MIN.50 - MAX. 90MM (TL. Ø 70MM), SPÁD 2,5%	50
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z FENOLICKÉ PĚNY KOOLTHERM K3 V PÁSU 1,2M PODÉL OBVODOVÉ STĚNY, DESKY FORMÁT 600x1200MM, ROVNÁ HRANA	120
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	250
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI	5
	TEPELNÁ IZOLACE Z LAMEL Z KAMENNÉ VLNY S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN, LÍCOVÁ STRANA ZKOSENÉ HRANY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÝ SILIKÁTOVÝ NÁSTŘIK, λ ≤ 0,037 W/m.K 1), FORMÁT 200x1000 MM, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. KNAUF INSULATION CLT C1 THERMAL	160
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	757

S3.2	PLOCHÁ STŘECHA NEZATEPLENÁ - SOUKROMÉ TERASY V ÚROVNI 1.NP	
	EXTERIÉR - TERASA	
	VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 600x600x50, BEST - TERASOVÁ, POVRCH VYMÝVANÝ, NELAKOVANÝ [3)]	50
	REKTIFIKOVATELNÉ TERČE NA GUMOVÉ PODLOŽCE (MIN.25 - MAX.120)	120
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-18 -CERTIFIKACE Broof(t1)	1,8
	ROZNÁŠECÍ BET. POTĚR, PEVNOST V TLAKU 20MPa (TŘÍDA C20), FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TLOUŠŤKA MIN.50 - MAX. 90MM (TL. Ø 70MM), SPÁD 2,5%	50
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z POLYSTYRENU EPS 100 V PÁSU Š.1,5M V TL.80MM A V PÁSU Š.1,25M V TL.50MM, DESKY FORMÁT 500x1000MM, ROVNÁ HRANA (POLYSTYREN SLOUŽÍ POUZE PRO VYLEHČENÍ SPÁDOVÉHO POTĚRU - POLYSTYREN LZE VYNECHAT)	80
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	250
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	552

S4.1	PLOCHÁ STŘECHA ZATEPLENÁ - CHODNÍK V ÚROVNI 1.NP - PÁS 1,5 M PODÉL STĚNY	
	VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x50, BEST - CHODNÍKOVÁ, POVRCH STANDARD, NELAKOVANÝ, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ [3)]	50
	REKTIFIKOVATELNÉ TERČE A PODLOŽKY NA GUMOVÉ PODLOŽCE (MIN.10 - MAX.85)	85
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-20 -CERTIFIKACE Broof(t1)	2,0
	SPÁDOVÝ BETONOVÝ POTĚR, PEVNOST V TLAKU 20MPa (TŘÍDA C20), FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TLOUŠŤKA MIN.50 - MAX. 75MM, SPÁD 1,75% (1°)	50
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z FENOLICKÉ PĚNY KOOLTHERM K3 V PÁSU 1,5M PODÉL OBVODOVÉ STĚNY, DESKY FORMÁT 600x1200MM, ROVNÁ HRANA	120
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	250
	TEPELNÁ IZOLACE Z LAMEL Z KAMENNÉ VLNY S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN, LÍCOVÁ STRANA ZKOSENÉ HRANY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÝ SILIKÁTOVÝ NÁSTŘIK, λ ≤ 0,037 W/m.K 1), FORMÁT 200x1000 MM, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. KNAUF INSULATION CLT C1 THERMAL	160
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	717

S4.2	**PLOCHÁ STŘECHA NEZATEPLENÁ - CHODNÍK V ÚROVNI 1.NP**	
	VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x50, BEST - CHODNÍKOVÁ, POVRCH STANDARD, NELAKOVANÝ, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ [3)]	50
	REKTIFIKOVATELNÉ TERČE A PODLOŽKY NA GUMOVÉ PODLOŽCE (MIN.110 - MAX.220MM)	220
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-20 -CERTIFIKACE Broof(t1)	2,0
	SPÁDOVÝ BETONOVÝ POTĚR, PEVNOST V TLAKU 20MPa (TŘÍDA C20), FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TLOUŠŤKA MIN.20 - MAX. 130MM, SPÁD 3%	20
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA, SPODNÍ LÍC POHLEDOVÝ BETON	250
	TRANSPARENTNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETON PROTI KARBONATACI	
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	542

S5.1	**PLOCHÁ STŘECHA ZATEPLENÁ - VEGETAČNÍ STŘECHA V ÚROVNI 1.NP - PÁS 1,5 M U STĚN**	
	SMĚS EXTENZIVNÍCH ROSTLIN (ROZCHODNÍKY, BYLINY, TRÁVY, PLAZIVÉ A NÍZKÉ KEŘE)	
	STŘEŠNÍ SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ ZELEŇ, TL.100-250MM (ORIENTAČNÍ HMOTNOST SUBSTRÁTU PŘI NASYCENÍ VODOU MAX. 1300KG/M3)	250
	FILTRAČNÍ VRSTVA, NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU, NAPŘ. FILTEK 200 (PLOŠNÁ HMOTNOST 200G/M2)	2,0
	DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA, NOPOVÁ FÓLIE S VÝŠKOU NOPŮ 40MM A PERFORACEMI NA HORNÍM POVRCHU, NAPŘ. DEKDREN L40 GARDEN (AKUMULACE VODY MAX.40MM)	40
	FILTRAČNÍ VRSTVA, NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU, NAPŘ. FILTEK 300 (PLOŠNÁ HMOTNOST 300G/M2)	3,0
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-20 -CERTIFIKACE Broof(t1)	2,0
	SPÁDOVÝ BETONOVÝ POTĚR, PEVNOST V TLAKU 20MPa (TŘÍDA C20), FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TLOUŠŤKA MIN.50 - MAX. 75MM, SPÁD 1,75% (1°)	62
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z FENOLICKÉ PĚNY KOOLTHERM K3 V PÁSU 1,5M PODÉL OBVODOVÉ STĚNY, DESKY FORMÁT 600x1200MM, ROVNÁ HRANA	120
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	TEPELNÁ IZOLACE Z LAMEL Z KAMENNÉ VLNY S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN, LÍCOVÁ STRANA ZKOSENÉ HRANY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÝ SILIKÁTOVÝ NÁSTŘIK, $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K [1)], FORMÁT 200x1000 MM, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. KNAUF INSULATION CLT C1 THERMAL	160
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	839

S5.2	**PLOCHÁ STŘECHA NEZATEPLENÁ - VEGETAČNÍ STŘECHA V ÚROVNI 1.NP**	
	SMĚS EXTENZIVNÍCH ROSTLIN (ROZCHODNÍKY, BYLINY, TRÁVY, PLAZIVÉ A NÍZKÉ KEŘE)	
	STŘEŠNÍ SUBSTRÁT PRO INTENZIVNÍ ZELEŇ, TL.200-300MM (ORIENTAČNÍ HMOTNOST SUBSTRÁTU PŘI NASYCENÍ VODOU MAX. 1300KG/M3)	300
	FILTRAČNÍ VRSTVA, NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU, NAPŘ. FILTEK 200 (PLOŠNÁ HMOTNOST 200G/M2)	2,0
	DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA, NOPOVÁ FÓLIE S VÝŠKOU NOPŮ 40MM A PERFORACEMI NA HORNÍM POVRCHU, NAPŘ. DEKDREN L40 GARDEN (AKUMULACE VODY MAX.40MM)	40
	FILTRAČNÍ VRSTVA, NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU, NAPŘ. FILTEK 300 (PLOŠNÁ HMOTNOST 300G/M2)	3,0
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-20 -CERTIFIKACE Broof(t1)	2,0
	SPÁDOVÝ BETONOVÝ POTĚR, PEVNOST V TLAKU 20MPa (TŘÍDA C20), FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TLOUŠŤKA MIN.20 - MAX. 130MM, SPÁD 3%	20

	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA, SPODNÍ LÍC POHLEDOVÝ BETON	200
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	567

POZNÁMKY:

1) HYDROIZOLACE A SEPARAČNÍ SKLENĚNÉ ROUNO VYTAŽENY NA H.H. ATIKY

2) TEPELNÁ IZOLACE S POŽADAVKEM NA SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K

3) TYP BETONOVÉ DLAŽBY VIZ. STANDARD MATERIÁLŮ, VYVZORKOVAT PŘED OBJEDNÁNÍM

4) OKAPOVÝ CHODNÍK Š.400MM Z KAČÍRKU PROVÉST V MÍSTECH, KDE ZELENÁ STŘECHA DOBÍHÁ K FASÁDĚ OBJEKTU, ATICE STŘECHY A GABIONŮM

5) ATIKY ZATEPLENY EPS TL.60MM A NÁSTAVBA VÝTAHU Z BOKU A ZHORA ZATEPLENY DESKAMI EPS 100S TL.100MM, NA ŠÍŘKU H.H. ATIK NAVÍC UKOTVIT OSB 4 DESKU TL.18MM

6) HYDROIZOLACE V ROZÍCH A KOUTECH BUDE NATAVENA K PODKLADNÍM POPLASTOVANÝM LIŠTÁM, NAPŘ. VIPLANYL

7) OPRACOVÁNÍ DETAILŮ, PROSTUPŮ A TĚŽKO PŘÍSTUPÝCH MÍST DETAILOVÝM PÁSEM BEZ VÝZTUŽNÉ VLOŽKY

8) DETAILY PAROZÁBRANY, KDE NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ NATAVENÍ PLAMENEM, OPRACOVAT SAMOLEPÍCÍM ASFALTOVÝM PÁSEM

SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

KÓD	SKLADBA	TLOUŠŤKA [MM]
F1.1	**FASÁDA 1.PP NEZATEPLENÁ - POD ÚROVNÍ U.T. - ŽB STĚNA 250MM**	
	HUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU	
	OCHRANNÁ NOPOVÁ FÓLIE S NOPY VÝŠKY 8MM	8
	SVISLÁ HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL.250MM - POHLEDOVÝ BETON	250
	INTERIÉR - NEVYTÁPĚNÉ HROMADNÉ GARÁŽE	
	TL. CELKEM	266
F1.2	**FASÁDA 1.PP NEZATEPLENÁ - NAD ÚROVNÍ U.T. - ŽB STĚNA 250MM**	
	EXTERIÉR	
	ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL.250MM - POHLEDOVÝ BETON	250
	EXTERIÉR - NEVYTÁPĚNÉ HROMADNÉ GARÁŽE	
	TL. CELKEM	250
F2.1	**FASÁDA 1.PP ZATEPLENÁ - POD ÚROVNÍ U.T. - ŽB STĚNA 250MM**	
	HUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU	
	OCHRANNÁ NOPOVÁ FÓLIE S NOPY VÝŠKY 8MM	8
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK XPS, λ ≤ 0,037 W/m.K [1)], FORMÁT 1250x600MM, POVRCH STRUKTUROVANÝ "WAFLE", CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. BAUMIT AUSTROTHERM XPS TOP	80
	DVOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO PRO PODKLADY NA BÁZI BITUMENU, NAPŘ. BAUMIT BITUFIX 2K	5
	SVISLÁ HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL.250MM - POHLEDOVÝ BETON	250
	INTERIÉR - TEMPEROVANÉ SPOLEČNÉ PROSTORY	
	TL. CELKEM	351
F2.2	**FASÁDA 1.PP ZATEPLENÁ - NAD ÚROVNÍ U.T. - ŽB STĚNA 250MM**	
	EXTERIÉR	
	TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY -NAPŘ. BAUMIT MOSAIKTOP [2)] -ZRNITOST 2,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	2
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT MULTIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK XPS, λ ≤ 0,037 W/m.K [1)], FORMÁT 1250x600MM, POVRCH STRUKTUROVANÝ "WAFLE", CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. BAUMIT AUSTROTHERM XPS TOP	80
	SVISLÁ HYDROIZOLACE PROTI VODĚ 1x AP Z MODIFIKOVANÉHO ASF. S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (VYTAŽENA MINIMÁLNĚ 300 MM NAD U.T.)	4
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL.250MM - POHLEDOVÝ BETON	250

	INTERIÉR - TEMPEROVANÉ PROSTORY DOMU	
	TL. CELKEM	339

F3.1	**VNITŘNÍ STĚNA 1.PP ZATEPLENÁ - ŽB STĚNA 250MM**	
	EXTERIÉR - NEVYTÁPĚNÉ HROMADNÉ GARÁŽE	
	TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY -NAPŘ. BAUMIT MOSAIKTOP [2)] -ZRNITOST 2,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	2
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEM S PODÉLNOU ORIENTACÍ, $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K [1)], FORMÁT 1000x600MM, LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ, HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU, NAPŘ. ISOVER TF PROFI	80
	ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL.250MM - POHLEDOVÝ BETON	250
	INTERIÉR - TEMPEROVANÉ PROSTORY DOMU	
	TL. CELKEM	335

F3.2	**VNITŘNÍ STĚNA 1.PP ZATEPLENÁ - PŘÍČKA 100MM**	
	EXTERIÉR - NEVYTÁPĚNÉ HROMADNÉ GARÁŽE	
	TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY -NAPŘ. BAUMIT MOSAIKTOP [2)] -ZRNITOST 2,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	2
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEM S PODÉLNOU ORIENTACÍ, $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K [1)], FORMÁT 1000x600MM, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. ISOVER TF PROFI	80
	VIBROLISOVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE TL.100MM, NAPŘ. BEST UNIKA 10 (ZDIVO ZE STRANY SKLEPNÍCH KÓJÍ ATD. REŽNÉ NEOMÍTANÉ	100
	INTERIÉR - TEMPEROVANÉ PROSTORY DOMU	
	TL. CELKEM	185

F4	**FASÁDA - KERAMICKÁ STĚNA 300MM + EPS 160MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2)] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F (SOKL XPS), $\lambda \leq 0{,}039$ W/m.K [1)] -LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ -HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU V POČTU 7KS/M2	160
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)]	5
	ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ POROTHERM 30P+D TL.300MM	300
	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	486

F5	**FASÁDA 1.NP - ŽB STĚNA 250MM + EPS 180MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2)] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F (SOKL XPS), λ ≤ 0,039 W/m.K [1)] -LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ -HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU V POČTU 7KS/M2	180
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)]	5
	ŽB STĚNA TL.250MM	250
	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	456

F6	**FASÁDA - PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP - KERAMICKÁ STĚNA 440MM +EPS 160MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2)] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F (SOKL XPS), λ ≤ 0,039 W/m.K [1)] -LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ -HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU V POČTU 7KS/M2	160
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)]	5
	ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ POROTHERM 44 PROFI, TL.440MM	440
	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	626

F7	**FASÁDA - TERASY 5.NP - KERAMICKÁ STĚNA 240MM +EPS 160MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2)] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F (SOKL XPS), λ ≤ 0,039 W/m.K [1)] -LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ -HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU V POČTU 7KS/M2	160

	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)]	5
	ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ POROTHERM 24, TL.240MM	240
	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	426

F8	**FASÁDA 1.NP - VSTUP (ČÁSTI PŘILÉHAJÍCÍ K CHUC) - MINERÁL 180MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2)] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEM S PODÉLNOU ORIENTACÍ, $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K [1)], FORMÁT 1000x600MM, LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ, HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU, NAPŘ. ISOVER TF PROFI	180
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)]	5
	ŽB STĚNA TL.200 A 250MM (NEBO ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ POROTHERM 30P+D TL.300MM)	200
	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	410

POZNÁMKY:

1) SOKL DO V=300MM NAD PODLAHU 1.NP, NA BALKONECH, LODŽIÍCH, TERASE APOD. PROVÉST Z DESEK XPS λu=0,037 W/m.K

2) NAVRŽENÝ FASÁDNÍ SYSTÉM BAUMIT LZE ZAMĚNIT MATERIÁLY JINÉHO VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

3) PLOCHY FASÁDY DOBÍHAJÍCÍ K U.T., BALKÓNU, TERASE, STŘÍŠCE APOD. BUDOU OŠETŘENY FASÁDNÍM HYDROFOBNÍM NÁTĚREM DO VÝŠKY MIN. 0,5M NAD TERÉN

4) ZATEPLENÍ FASÁD JE NAVRŽENO Z KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU SE STABILIZOVANÝM POLYSTYRÉNEM TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ E, UCELENÁ SESTAVA VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ BUDE VYKAZOVAT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ B. FASÁDNÍ SYSTÉM BUDE PROVEDEN S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE is = 0.0 MM.MIN-1.

5) NÁSTAVBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY APOD. ZATEPLENY DESKAMI EPS 100S TL.100MM

6) ATIKY STŘECH ZATEPLENY DESKAMI EPS 100S TL.60MM

PŮDORYS 1.PP, M. 1 : 50



ŘEZ 6-6, M. 1 : 20

VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ V CHODBĚ



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. IMM	PODLAHA SKLADBA	PODLAHA NÁŠLAP. VRSTVA	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	94.2				
001	CHODBA (CHUC A)	9.08	2735	P0.3	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA
002	SCHODIŠTĚ (CHUC A)	9.73	-	P0.3	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA
003	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.85	-	P0.4		BETON
004	SKLAD SV.I	3.93	2735	P0.3	KERAM. DLAŽBA	BETON
005	CHODBA SKLEPNÍ KÓJE	30.04	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
006	CHODBA SKLEPNÍ KÓJE	26.23	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
007	TM -VÝMĚNÍK	11.31	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
008	GARÁŽE -24 STÁNÍ	646.0		P0.1	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA + LAMELY MW/BET.
	SKLEPNÍ KÓJE CELKEM	150.5				
101	SKLEPNÍ KÓJE	6.34	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
102	SKLEPNÍ KÓJE	6.35	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
103	SKLEPNÍ KÓJE	6.35	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
104	SKLEPNÍ KÓJE	6.34	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
105	SKLEPNÍ KÓJE	6.33	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
106	SKLEPNÍ KÓJE	6.35	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
107	SKLEPNÍ KÓJE	6.35	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
108	SKLEPNÍ KÓJE	6.33	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
109	SKLEPNÍ KÓJE	6.62	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
110	SKLEPNÍ KÓJE	7.51	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
111	SKLEPNÍ KÓJE	6.64	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
112	SKLEPNÍ KÓJE	7.93	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
113	SKLEPNÍ KÓJE	7.93	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
114	SKLEPNÍ KÓJE	6.33	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
115	SKLEPNÍ KÓJE	6.35	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
116	SKLEPNÍ KÓJE	6.35	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
117	SKLEPNÍ KÓJE	6.33	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
118	SKLEPNÍ KÓJE	6.62	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
119	SKLEPNÍ KÓJE	6.62	2620	P0.2	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
120	SKLEPNÍ KÓJE	6.07	2540	P0.1	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
121	SKLEPNÍ KÓJE	6.07	2540	P0.1	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
122	SKLEPNÍ KÓJE	6.19	2540	P0.1	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
123	SKLEPNÍ KÓJE	6.19	2540	P0.1	BETON-VSYP	KZS-OMÍTKA
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	890.7				

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	Žb MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	Žb PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	Žb MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ (VEDLEJŠÍ) - ZÁKLADOVÉ PASY, ŽB VĚNCE APOD.
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1PP Z BET. TVAROVEK TL.100,150MM, NAPŘ. TRESK P10,P15 500X100(150)X200MM, IZOLIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO S.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU M2,5 (Rw=48dB)
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL 300MM, NAPŘ. POROTHERM 30P+D, PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠKÁLA), NEPROŽIVUČNOST Rw=52dB
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÍCH BLOKŮ TL 300MM, NAPŘ. POROTHERM 30AKU SYM (POROTHERM 30AKU Z), PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠKÁLA), NEPROŽIVUČNOST Rw=58dB
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	VNITŘNÍ NOSNÉ A ATIKOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24P+D, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.190MM, NAPŘ. POROTHERM 19AKU, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10(1.NP) A M2,5(5.NP) (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA MALTU M10 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8;11,5, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE -SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ, NAPŘ. SYSTÉM TROAX CLASSIC
	KONSTRUKCE Z PROSTĚNÉ BETONU -ZÁKLADY ,JEDNOPODLAŽNÍHO VSTUPU, PODKLADNÍ A OCHRANÉ BETONY APOD.
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS IZOLACE POD TERÉNEM A SOKL)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (ARMOVANÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

LEGENDA DRENÁŽNÍ SYSTÉM:

SYMBOL	POPIS
	TYČOVÁ DĚROVANÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE SN4, DN160 PRO BĚŽNÉ ZATÍŽENÍ, PERFORACE 220° A MIN. SKLON/2M, SPÁD MIN. 0,5%, NAPŘ. PIPELIFE AGROSA.
	TYČOVÁ DĚROVANÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE SN8, DN160 PRO ZVÝŠENÉ ZATÍŽENÍ, PERFORACE 220° A MIN. SKLON/2M, SPÁD MIN.0,5%, NAPŘ. PIPELIFE AGROSA.
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE KG DN200
DŠ-x	KONTROLNÍ ŠACHTA DN300, ŠACHTY DŠ-2,6 S LAPAČEM NEČISTOT, DODÁVKA VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SPOJKY, REDUKCE, ZÁSLEPKY, PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE, POKLOPY APOD.)
xx%	SMĚR SPÁDOVÁNÍ DRENÁŽE, MIN. 0,5%
HP	NEJVYŠŠÍ BOD DRENÁŽE
TP	NEJNIŽŠÍ BOD DRENÁŽE

POZNÁMKA:
POKLOPY LITINOVÉ PLNÉ PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ A15

±0,000 = 441,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DEVICE	POPIS/DESCRIPTION	ZKONTROLOVAL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ NÁZVOV PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD C1

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT: PŮDORYS 1.PP
ARCHIV:
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3123/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ:

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-05	1:50	18A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	ÚTVAR	DRUH	OBJEKT/OBJECT
990.2	S	D1	04	010	500	A	SO.04 BYTOVÝ DŮM C1

PŮDORYS 1.NP, M. 1 : 50



ŘEŠENÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ŽB STĚNÁCH, M. 1 : 50



POZNÁMKY:
-OSTĚNÍ, PARAPET I NADPRAŽÍ OTVORŮ V ŽB STĚNÁCH IZOLOVAT PŘED ZAMĚŘENÍM A OSAZENÍM OKEN POLYSTYRENEM XPS V TL.50MM
-VÝŘEZ ROZMĚRŮ A VARIANT NEMUSÍ BÝT ÚPLNÝ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. mm	PODLAHA SKLADBA	PODLAHA NÁŠLAP VRSTVA	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	75.4				
10.01	ZÁDVEŘÍ (CHUC A)	4.62	2610	P15	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA
10.02	SCHODIŠTĚ (CHUC A)	6.97	2610	P11	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA
10.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.85	-	P04		BETON
10.04	PAVLAČ 1	17.04	2610	P12	KERAM. DLAŽBA	BETON
10.05	PAVLAČ 2	15.47	2610	P12	KERAM. DLAŽBA	BETON
10.06	CHODBA (CHUC A)	14.83	2610	P11	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA
10.07	ÚKLID	2.59	2610	P15	KERAM. DLAŽBA	KZS+ŠTUKOM
10.08	KOLÁRNA KOČÁRKÁRNA	10.01	2610	P15	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA
	BYT Č.11 (3+KK)	73.6				
11.01	ZÁDVEŘÍ	5.60	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
11.02	PRAČKOVÁ KOMORA	2.86	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
11.03	WC	1.92	2400	P14	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
11.04	KOUPELNA	3.62	2400	P13,4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
11.05	CHODBA	8.42	2610	P13,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
11.06	LOŽNICE	13.06	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
11.07	POKOJ	12.84	2610	P13,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
11.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	25.25	2610	P13	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
11.09	TERASA	37.62	-	S3,1,2	BET. DLAŽBA	-
	BYT Č.12 (2+KK)	59.3				
12.01	ZÁDVEŘÍ	5.89	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
12.02	KOUPELNA	4.54	2400	P14	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
12.03	WC	1.92	2400	P14	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
12.04	PRAČKOVÁ KOMORA	1.70	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
12.05	ŠATNA	6.59	2610	P13,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
12.06	LOŽNICE	13.30	2610	P13	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
12.07	OBÝVACÍ POKOJ +KK	25.42	2610	P13,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
12.08	TERASA	37.05	-	S3,1,2	BET. DLAŽBA	-
	BYT Č.13 (4+KK)	106.2				
13.01	ZÁDVEŘÍ	8.22	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
13.02	KOMORA	2.03	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
13.03	KOUPELNA 1	4.44	2400	P13,4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
13.04	CHODBA	6.87	2610	P13,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
13.05	POKOJ	14.03	2610	P13	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
13.06	POKOJ	14.93	2610	P13	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
13.07	WC	2.92	2400	P14	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
13.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	31.53	2610	P13,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
13.09	LOŽNICE	13.17	2610	P13	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
13.10	KOUPELNA 2	4.32	2400	P13,4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
13.11	DOMÁCÍ PRÁCE	4.49	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
13.12	TERASA	83.03	-	S3,1,2	BET. DLAŽBA	-
	BYT Č.14 (3+KK)	59.3				
14.01	ZÁDVEŘÍ	5.89	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
14.02	KOUPELNA	4.54	2400	P14	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
14.03	WC	1.92	2400	P14	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
14.04	PRAČKOVÁ KOMORA	1.70	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
14.05	ŠATNA	6.59	2610	P13,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
14.06	LOŽNICE	13.30	2610	P13	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
14.07	OBÝVACÍ POKOJ +KK	25.42	2610	P13,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
14.08	TERASA	37.05	-	S3,1,2	BET. DLAŽBA	-
	BYT Č.15 (3+KK)	73.6				
15.01	ZÁDVEŘÍ	5.60	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
15.02	PRAČKOVÁ KOMORA	2.86	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
15.03	WC	1.92	2400	P14	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
15.04	KOUPELNA	3.62	2400	P13,4	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
15.05	CHODBA	8.42	2610	P13,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
15.06	LOŽNICE	13.06	2610	P14	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
15.07	POKOJ	12.84	2610	P13,4	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
15.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	25.25	2610	P13	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
15.09	TERASA	37.62	-	S3,1,2	BET. DLAŽBA	-
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	447.4				

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LOŽNE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ (VEDLEJŠÍ) -ZÁKLADOVÉ PASY, ŽB VĚNCE APOD.
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1PP Z BET. TVAROVEK TL.100,150MM, NAPŘ. TRESK P10,P15 500X1000/150/X200MM. (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO S.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU M2,5 (RW=48dB)
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30P+D, PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠKÁRA), NEPROZVUČNOST RW=52dB
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30AKU SYM (POROTHERM 30AKU ZI, PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠKÁRA), NEPROZVUČNOST RW=59dB
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (RW=56dB)
	VNITŘNÍ NOSNÉ A ATIKOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24P+D, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.190MM, NAPŘ. POROTHERM 19AKU, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10(1NP) A M2,5(5NP) (RW=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (RW=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA MALTU M10 (RW=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE -SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ, NAPŘ. SYSTÉM TROAX CLASSIC
	KONSTRUKCE Z PROSTĚNÉ BETONU -ZÁKLADY JEDNOPODLAŽNÍHO VSTUPU, PODKLADNÍ A OCHRANÉ BETONY APOD.
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (PASÁŽA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS IZOLACE POD TERÉNEM A SOKL)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

±0,000 = 441,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE / POPIS-DESCRIPTION	ZPRACOVAL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNÍ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULIČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD C1
OBSAH VÝKLOVÝ CONTENT: PŮDORYS 1.NP
ARCHIV
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARE
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
DATUM/DATE: 2022-05
MĚŘÍTKO/SCALE: 1:50
FORMÁT: 20A

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST BUDOVY PROFESE	VÝKRES	REVIZE
990.2	S D1.04	010	A

OBJEKT/OBJECT: SO.04 BYTOVÝ DŮM C1

PŮDORYS 2.NP, M. 1 : 50



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	PODLAHA SKLADBA	PODLAHA NÁŠLAP. VRSTVA	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	57.4				
20.01	CHODBA (CHUC A)	14.41	2610	P11	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
20.02	SCHODIŠTĚ (CHUC A)	6.96	2610	SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
20.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.85	-	P14		BETON
20.04	PAVLAČ 1	15.93	2610	P23	KERAM. DLAŽBA	BETON
20.05	PAVLAČ 2	16.20	2610	P23	KERAM. DLAŽBA	BETON
	BYT Č.21 (3+KK)	72.5				
21.01	ZÁDVEŘÍ	5.41	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
21.02	PRAČKOVÁ KOMORA	2.90	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
21.03	WC	1.92	2400	P21	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
21.04	KOUPELNA	3.62	2400	P21	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
21.05	CHODBA	8.39	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
21.06	LOŽNICE	12.76	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
21.07	POKOJ	12.65	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
21.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	24.85	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
21.09	BALKÓN	9.07	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	BYT Č.22 (2+KK)	52.2				
22.01	ZÁDVEŘÍ	5.83	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
22.02	KOUPELNA	4.44	2400	P21	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
22.03	WC	1.85	2400	P21	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
22.04	PRAČKOVÁ KOMORA	3.10	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
22.05	LOŽNICE	15.55	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
22.06	OBÝVACÍ POKOJ +KK	21.38	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
22.07	TERASA	12.61	-	S2	BETON. DLAŽBA	BETON
	BYT Č.23 (4+KK)	104.9				
23.01	ZÁDVEŘÍ	8.08	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.02	KOMORA	1.99	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.03	KOUPELNA 1	4.44	2400	P21	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
23.04	CHODBA	6.07	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.05	POKOJ	13.93	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.06	POKOJ	14.72	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.07	WC	2.86	2400	P21	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
23.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	31.11	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.09	LOŽNICE	12.97	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.10	KOUPELNA 2	4.28	2400	P21	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
23.11	DOMÁCÍ PRÁCE	4.41	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
23.12	LOŽÍE	24.29	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	BYT Č.24 (2+KK)	52.2				
24.01	ZÁDVEŘÍ	5.83	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
24.02	KOUPELNA	4.44	2400	P21	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
24.03	WC	1.85	2400	P21	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
24.04	PRAČKOVÁ KOMORA	3.10	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
24.05	LOŽNICE	15.55	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
24.06	OBÝVACÍ POKOJ +KK	21.38	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
24.07	TERASA	12.91	-	S2	BETON. DLAŽBA	BETON
	BYT Č.25 (3+KK)	72.5				
25.01	ZÁDVEŘÍ	5.41	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
25.02	PRAČKOVÁ KOMORA	2.90	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
25.03	WC	1.92	2400	P21	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
25.04	KOUPELNA	3.62	2400	P21	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
25.05	CHODBA	8.39	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
25.06	LOŽNICE	12.76	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
25.07	POKOJ	12.65	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
25.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	24.85	2610	P22	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
25.09	BALKÓN	18.75	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	411.5				

ŘEŠENÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ŽB STĚNÁCH, M. 1 : 50

OKNO S PARAPETEM



TERASA 2.NP-OKNO S BALK. DVEŘMI

BALKÓN 2.NP

POZNÁMKY:
-OSTĚNÍ, PARAPET I NADPRAŽÍ OTVORŮ V ŽB STĚNÁCH IZOLOVAT PŘED ZAMĚŘENÍM A OSAZENÍM OKEN POLYSTYRENEM XPS V TL.50MM
-VÝČET ROZMĚRŮ A VARIANT NEMUSÍ BÝT ÚPLNÝ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ (VEDLEJŠÍ) -ZÁKLADOVÉ PASY, ŽB VĚNCE APOD.
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100,150MM, NAPŘ. TRESK P10,P15 500X100(150)X200MM, (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CHELVITÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU M2,5 (Rw=48dB)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO S.NP Z CHELVITÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU M2,5 (Rw=48dB)
	NOSNÉ NEZBYTNÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CHELVITÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30P+D, PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA). NEPROZVUČNOST Rw=52dB
	NOSNÉ NEZBYTNÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CHELVITÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30AKU SYM (POROTHERM 30AKU Z), PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA). NEPROZVUČNOST Rw=58dB
	NOSNÉ STĚNY Z CHELVITÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	VNITŘNÍ NOSNÉ A ATIKOVÉ ZDIVO Z CHELVITÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24P+D, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	NOSNÉ STĚNY Z CHELVITÝCH BLOKŮ TL.190MM, NAPŘ. POROTHERM 19AKU, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10(1NP) A M2,5(5.NP) (Rw=52dB)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	NENOSNÉ STĚNY Z CHELVITÝCH BLOKŮ, TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA MALTU M10 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CHELVITÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY, STĚNY Z PŮROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE -SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ, NAPŘ. SYSTÉM TROAX CLASSIC
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU -ZÁKLADY ,ZEJNOPODLAŽNÍHO VSTUPU, PODKLADNÍ A OCHRANÉ BETONY, APOD.
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS (IZOLACE POD TERÉNEM A SOKLI)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

±0,000 = 441,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE / POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

PLÁNY PŘEDKLÁDÁ/CONTRACTOR
ATELIÉR TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION
STAVEBNÍ TECHNICKÁ ČÁST

PLÁNY NÁZVU/PROJECT MANAGER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

VYPRACOVAL/MADE BY
ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV –II.ETAPA –BD C1

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT
PŮDORYS 2.NP

ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DATUM/DATE
2022-05

MĚŘÍTKO/SCALE
1:50

FORMÁT
20A4

Č. ZAKÁZKY / STUPEŇ ČÁSTI OBJEKT/ PROFESE / VÝKRES / REVIZE
990.2 5 D1.04 010 520 A

OBJEKT/OBJECT
SO.04 BYTOVÝ DŮM C1

PŮDORYS 3.NP, M. 1 : 50



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP						
		PLOCHA	S.V.	PODLAHA		STROP
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	(mm)	SKLADBA	NÁŠLAP. VRSTVA	
	SPOLEČNÉ PROSTORY	53.6				
30.01	CHODBA (CHUC A)	14.41	2610	P11	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
30.02	SCHODIŠTĚ (CHUC A)	6.96	2610	SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
30.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.85	-	P04	-	BETON
30.04	PAVLAČ 1	15.93	2610	P33	KERAM. DLAŽBA	BETON
30.05	PAVLAČ 2	16.20	2610	P33	KERAM. DLAŽBA	BETON
	BYT Č.29 (3+KK)	72.5				
31.01	ZÁDVEŘÍ	5.41	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
31.02	PRAČKOVÁ KOMORA	2.90	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
31.03	WC	1.92	2400	P31	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
31.04	KOUPELNA	3.62	2400	P31	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
31.05	CHODBA	8.39	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
31.06	LOŽNICE	12.76	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
31.07	POKOJ	12.65	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
31.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	24.85	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
31.09	BALKÓN	9.97	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	BYT Č.29 (2+KK)	52.2				
32.01	ZÁDVEŘÍ	5.83	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
32.02	KOUPELNA	4.44	2400	P31	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
32.03	WC	1.85	2400	P31	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
32.04	PRAČKOVÁ KOMORA	3.10	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
32.05	LOŽNICE	15.55	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
32.06	OBÝVACÍ POKOJ +KK	21.38	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
32.07	LODŽIE	12.61	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	BYT Č.29 (4+KK)	104.9				
33.01	ZÁDVEŘÍ	8.08	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.02	KOMORA	1.99	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.03	KOUPELNA 1	4.44	2400	P31	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
33.04	CHODBA	6.07	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.05	POKOJ	13.93	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.06	POKOJ	14.72	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.07	WC	2.86	2400	P31	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
33.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	31.11	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.09	LOŽNICE	12.97	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.10	KOUPELNA 2	4.28	2400	P31	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
33.11	DOMÁCÍ PRÁCE	4.41	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
33.12	LODŽIE	24.29	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	BYT Č.24 (2+KK)	52.2				
34.01	ZÁDVEŘÍ	5.83	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
34.02	KOUPELNA	4.44	2400	P31	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
34.03	WC	1.85	2400	P31	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
34.04	PRAČKOVÁ KOMORA	3.10	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
34.05	LOŽNICE	15.55	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
34.06	OBÝVACÍ POKOJ +KK	21.38	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
34.07	LODŽIE	12.87	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	BYT Č.25 (3+KK)	72.5				
35.01	ZÁDVEŘÍ	5.41	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
35.02	PRAČKOVÁ KOMORA	2.90	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
35.03	WC	1.92	2400	P31	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
35.04	KOUPELNA	3.62	2400	P31	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
35.05	CHODBA	8.39	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
35.06	LOŽNICE	12.76	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
35.07	POKOJ	12.65	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
35.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	24.85	2610	P32	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA
35.09	BALKÓN	18.75	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	411.5				

LEGENDA MATERIÁLŮ:	
SYMBOL	POPIS
	Žb MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	Žb PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	Žb MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ (VEDLEJŠÍ) -ZÁKLADOVÉ PASY, Žb VĚNCE APOD.
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100,150MM, NAPŘ. TRESK P10,P15 500X100(150)X200MM, (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CHELNÍCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU M2,5 (Rw=48dB)
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CHELNÍCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30P+D, PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA). NEPROZVUČNOST Rw=52dB
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CHELNÍCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30AKU SYM (POROTHERM 30AKU Z), PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA). NEPROZVUČNOST Rw=58dB
	NOSNÉ STĚNY Z CHELNÍCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	VNITŘNÍ NOSNÉ A ATIKOVÉ ZDIVO Z CHELNÍCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24P+D, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	NOSNÉ STĚNY Z CHELNÍCH BLOKŮ TL.190MM, NAPŘ. POROTHERM 19AKU, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10(1NP) A M2,5(5.NP) (Rw=52dB)

LEGENDA MATERIÁLŮ:	
SYMBOL	POPIS
	NENOSNÉ STĚNY Z CHELNÍCH BLOKŮ, TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA MALTU M10 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CHELNÍCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY, STĚNY Z PŮROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE -SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ, NAPŘ. SYSTÉM TROAX CLASSIC
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU -ZÁKLADY ,JEDNOPODLAŽNÍHO VSTUPU, PODKLADNÍ A OCHRANÉ BETONY APOD.
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRÉN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRÉN XPS (IZOLACE POD TERÉNEM A SOKLI)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

±0,000 = 441,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE / POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	ATELIÉR TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER
STAVEBNÉ TECHNICKÁ ČÁST	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER
ATELIÉR TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA VYPRACOVAL/MADE BY ING. TOMÁŠ KULÍČEK
NÁZEV STAVBY/BUILDING	
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV –II.ETAPA –BD C1	
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT	ARCHIV
PŮDORYS 3.NP	
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE	PARE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)	
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE / MĚŘÍTKO/SCALE / FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-05 / 1:50 / 20A4
Č. ZAKÁZKY / STUPEŇ ČÁSTI OBJEKT/PROFESE / VÝKRES / REVIZE	OBJEKT/OBJECT
990.2 _5 _D1.04 _010 _530 _ A	SO.04 BYTOVÝ DŮM C1

PŮDORYS 4.NP, M. 1 : 50

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (mm)	PODLAHA SKLADBA	PODLAHA NÁŠLAP. VRSTVA	STROP
	SPOLEČNÉ PROSTORY	57.6				
4.00.01	CHODBA (CHUC A)	14.41	2610	P1.1	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA
4.00.02	SCHODIŠTĚ (CHUC A)	6.96	2610	SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK OMÍTKA
4.00.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.85	-	P0.4	-	BETON
4.00.04	PAVLAČ 1	15.93	2610	P4.3	KERAM. DLAŽBA	BETON
4.00.05	PAVLAČ 2	16.29	2610	P4.3	KERAM. DLAŽBA	BETON
	BYT Č.2+1 (3+KK)	72.5				
4.1.01	ZÁDVEŘÍ	5.41	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.1.02	PRÁČKOVÁ KOMORA	2.90	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.1.03	WC	1.92	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
4.1.04	KOUPELNA	3.62	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
4.1.05	CHODBA	8.39	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.1.06	LOŽNICE	12.76	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.1.07	POKOJ	12.65	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.1.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	24.85	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.1.09	BALKÓN	9.07	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	BYT Č.2+1 (2+KK)	52.2				
4.2.01	ZÁDVEŘÍ	5.83	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.2.02	KOUPELNA	4.44	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
4.2.03	WC	1.85	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
4.2.04	PRÁČKOVÁ KOMORA	3.10	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK.OM+SDK
4.2.05	LOŽNICE	15.55	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.2.06	OBÝVACÍ POKOJ +KK	21.38	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.2.07	LODŽE	12.61	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	BYT Č.3 (4+KK)	104.9				
4.3.01	ZÁDVEŘÍ	8.08	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.3.02	KOMORA	1.99	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.3.03	KOUPELNA 1	4.44	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
4.3.04	CHODBA	6.87	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.3.05	POKOJ	13.93	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.3.06	POKOJ	14.72	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.3.07	WC	2.86	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
4.3.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	31.11	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.3.09	LOŽNICE	12.97	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.3.10	KOUPELNA 2	4.28	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
4.3.11	DOMÁCÍ PRÁCE	4.41	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.3.12	LODŽE	24.29	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	BYT Č.2+1 (2+KK)	52.2				
4.4.01	ZÁDVEŘÍ	5.83	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.4.02	KOUPELNA	4.44	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
4.4.03	WC	1.85	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
4.4.04	PRÁČKOVÁ KOMORA	3.10	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK.OM+SDK
4.4.05	LOŽNICE	15.55	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.4.06	OBÝVACÍ POKOJ +KK	21.38	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.4.07	LODŽE	12.91	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	BYT Č.2+1 (3+KK)	72.5				
4.5.01	ZÁDVEŘÍ	5.41	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.5.02	PRÁČKOVÁ KOMORA	2.90	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.5.03	WC	1.92	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
4.5.04	KOUPELNA	3.62	2400	P4.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED
4.5.05	CHODBA	8.39	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.5.06	LOŽNICE	12.76	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.5.07	POKOJ	12.65	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.5.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	24.85	2610	P4.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK OMÍTKA
4.5.09	BALKÓN	18.75	-	B	PU NÁTĚR	BETON
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	411.5				

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ (VEDLEJŠÍ) -ZÁKLADOVÉ PASY, ŽB VĚNCE APOD.
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1.PP Z BET. TVAROVEK TL.100,150MM, NAPŘ. TRESK P10,P15 500X100(150)X200MM, (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO S.NP Z CHELNÍCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU M2,5 (Rw=48dB)
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CHELNÍCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30P+D, PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA), NEPROZVUČNOST Rw=52dB
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CHELNÍCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30AKU SYM (POROTHERM 30AKU Z), PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA), NEPROZVUČNOST Rw=58dB
	NOSNÉ STĚNY Z CHELNÍCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	VNITŘNÍ NOSNÉ A ATIKOVÉ ZDIVO Z CHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24P+D, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	NOSNÉ STĚNY Z CHELNÍCH BLOKŮ TL.190MM, NAPŘ. POROTHERM 19AKU, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10(1NP) A M2,5(5.NP) (Rw=52dB)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	NENOSNÉ STĚNY Z CHELNÍCH BLOKŮ, TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TÉHOŽ BYTU Z CHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA MALTU M10 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE -SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ, NAPŘ. SYSTÉM TROAX CLASSIC
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU -ZÁKLADY JEDNOPODLAŽNÍHO VSTUPU, PODKLADNÍ A OCHRANÉ BETONY, APOD.
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRÉN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRÉN XPS (IZOLACE POD TERÉNEM A SOKLI)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

REVIZE / POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	ATELIÉR TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER
STAVEBNÉ TECHNICKÁ ČÁST	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER
ATELIÉR TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA VYPRACOVAL/MADE BY ING. TOMÁŠ KULÍČEK

STAVBA/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV –II.ETAPA –BD C1

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT
PŮDORYS 4.NP

ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-05	1:50	184

Č. ZAKÁZKY / STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE / VÝKRES / REVIZE	OBJEKT/OBJECT
990.2 _ 5 _ D1.04 _ 010 _ 540 _ A	SO.04 BYTOVÝ DŮM C1

PŮDORYS 5.NP, M. 1 : 50



ŘEZ 5-5



ŘEŠENÍ OTVORŮ V ŽB STĚNÁCH, M. 1 : 50

OKNO S PARAPETEM



POZNÁMKY:
-OSTĚNÍ, PARAPET I NADPRAŽÍ OTVORŮ V ŽB STĚNÁCH IZOLOVAT PŘED ZAMĚŘENÍM A OSAZENÍM OKEN POLYSTYRENEM XPS V TL.50MM
-VÝČET ROZMĚRŮ A VARIANT NEMUSÍ BÝT ÚPLNÝ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 5.NP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	PODLAHA			STROP
		(M²)	(MM)	SKLADBA	NÁŠLAP. VRSTVA		
	SPOLEČNÉ PROSTORY	45.8					
50.01	CHODBA (CHUC A)	14.41	2610	P11	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	
50.02	SCHODIŠTĚ (CHUC A)	2.73		SCH	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	
50.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.85		P04	-	BETON	
50.04	PAVLAČ 1	12.51		P5.3	KERAM. DLAŽBA	BETON	
50.05	PAVLAČ 2	12.28		P5.3	KERAM. DLAŽBA	BETON	
	BYT Č.51 (3+KK)	95.2					
51.01	ZÁDVEŘÍ	10.84	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
51.02	CHODBA	6.45	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
51.03	KOMORA	3.69	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
51.04	LOŽNICE	13.16	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
51.05	POKOJ	15.13	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
51.06	KOUPELNA 1	4.48	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	
51.07	WC	1.63	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	
51.08	OBÝVACÍ POKOJ +KK	35.30	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
51.09	KOUPELNA 2	4.54	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	
51.10	TERASA	23.00	-	S2	BETONOVÁ DLAŽBA	-	
51.11	SKLEP	5.08	2610	P5.4	KERAM. DLAŽBA	BETON	

TABULKA MÍSTNOSTÍ 5.NP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	PODLAHA			STROP
		(M²)	(MM)	SKLADBA	NÁŠLAP. VRSTVA		
	BYT Č.52 (3+KK)	79.2					
52.01	ZÁDVEŘÍ	3.63	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
52.02	KOMORA	1.99	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
52.03	ŠATNA	3.97	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
52.04	KOUPELNA	4.44	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	
52.05	CHODBA	5.83	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
52.06	LOŽNICE	12.65	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
52.07	POKOJ	15.06	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
52.08	WC	2.97	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	
52.09	OBÝVACÍ POKOJ	28.65	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
52.10	TERASA	21.95	-	S2	BETONOVÁ DLAŽBA	-	
52.11	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3.91	2610	SCH	KERAM. DLAŽBA	BETON	
	BYT Č.53 (3+KK)	95.2					
53.01	ZÁDVEŘÍ	10.84	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
53.02	CHODBA	6.45	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
53.03	KOMORA	3.69	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
53.04	LOŽNICE	13.16	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
53.05	POKOJ	15.13	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
53.06	KOUPELNA 1	4.48	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	
53.07	WC	1.63	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	
53.08	OBÝVACÍ POKOJ	35.30	2610	P5.2	LAMINÁT. PODLAHA	ŠTUK. OMÍTKA	
53.09	KOUPELNA 2	4.54	2400	P5.1	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	
53.10	TERASA	23.00	-	S2	BETONOVÁ DLAŽBA	-	
53.11	SKLEP	5.08	2610	P5.4	KERAM. DLAŽBA	BETON	
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA	315.4					

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ (VEDLEJŠÍ) -ZÁKLADOVÉ PASY, ŽB VĚNCE APOD.
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1PP Z BET. TVAROVEK TL.100,150MM, NAPŘ. TRESK P10,P15 500X100(150)X200MM, (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU M2,5 (Rw=48dB)
	NOSNÉ OBVODOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30P+D, PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA); NEPRŮZVUČNOST Rw=52dB
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30AKU SYM (POROTHERM 30AKU Z), PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA); NEPRŮZVUČNOST Rw=58dB
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	VNITŘNÍ NOSNÉ A ATIKOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24P+D, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.190MM, NAPŘ. POROTHERM 19AKU, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10(1.NP) A M2,5(5.NP) (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA MALTU M10 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY, STĚNY Z PŮROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE -SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ, NAPŘ. SYSTÉM TROAX CLASSIC
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU -ZÁKLADY ,JEDNOPODLAŽNÍHO VSTUPU, PODKLADNÍ A OCHRANÉ BETONY APOD.
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS (IZOLACE POD TERÉNEM A SOKL)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

±0,000 = 441,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE / POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION STAVEBNÉ TECHNICKÁ ČÁST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA VYPRACOVAL/MADE BY ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD C1		
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT PŮDORYS 5.NP		ARCHIV
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)		PARÉ
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM/DATE 2022-05	MĚŘÍTKO/SCALE 1:50
FORMÁT A0		

Z. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST OBJEKT/PROFESE / VÝKRES / REVIZE		OBJEKT/OBJECT	
990.2	5	D1.04.010 550 A	S0.04	BYTOVÝ DŮM C1

PŮDORYS STŘECHA, M. 1 : 100



LEGENDA

- 2a — INSTALAČNÍ JÁDRA - VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ VZT, ZTI
- PROSTUPY STŘECHOU
- ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE VZT WC/KOUPELNA
- ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE VZT DIGESTOŘE
- VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA (NEBUDE OSAZENA, POUZE PŘÍPRAVA)
- TRASA POTRUBÍ CHLADIVA (NEBUDE INSTALOVÁNO, POUZE PŘÍPRAVA)
- KABELOVÝ PROSTUP NA STŘECHU
- BLESKOSVOD - SVOD SKRYTÝ V KZS

POZNÁMKA: NÍZKÁ ATIKA PO OBVODU V.CCA 300-350 MM

S

±0,000 = 441,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O., PALACHOVA 1742, 547 01 NÁCHOD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING: BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD C1

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT: PŮDORYS STŘECHA
ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)
PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-05	1:100	6A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE	OBJEKT/OBJECT
990.2	5	D1	04	010	560	A	SO.04 BYTOVÝ DŮM C1

POHLED ZÁPADNÍ, M. 1 : 100



POHLED SEVERNÍ, M. 1 : 100



LEGENDA POVRCHY

01 FASÁDA ODSTÍN TLUMENÁ BÍLÁ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS (VE VSTUPECH MINERÁL), PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1K, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0018 (RGB: 231,228,220)

02 FASÁDA ODSTÍN TLUMENÁ BÍLÁ, RÝHOVANÁ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS, PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2R (RÝHOVANÁ), REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0018 (RGB: 231,228,220)

03 FASÁDA ODSTÍN STŘEDNÍ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS, PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1K, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0395 (RGB: 190,178,163)

04 FASÁDA ODSTÍN SVĚTLÁ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS, PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1K, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0397 (RGB: 229,220,206)

05 FASÁDA SOKL -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS/XPS, DEKORATIVNÍ KAMÍNKOVÁ OMÍTKA, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT MOSAIKTOP, ODSTÍN M330, ŠEDÁ

06 ŽB MONOLITICKÉ NEBO PREFA KONSTRUKCE (NEZATEPLENÉ STĚNY SUTERÉN, KCE BALKÓNŮ A MARKÝZ) POHLEDOVÝ BETON, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

07 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY -NOSNÁ KCE ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ A TERAS, NOSNÁ KCE LODŽIÍ, MŘÍŽE V SUTERÉNU APOD., NÁSTŘIK BARVA RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ

08 VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ A TERAS -BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ, KOTVENÍ BODOVÉ

09 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, BALKÓNOVÉ DVEŘE), PLASTOVÉ RÁMY, BARVA EXT. ANTRACITOVĚ ŠEDÁ RAL 7016, INT. BÍLÁ, ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 3-SKLO, U OKEN SE SNÍŽENÝM PARAPETEM V 5.NP ZÁBRADLÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA

10 VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÉ RÁMY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BARVA EXT. A INT. ANTRACITOVĚ ŠEDÁ RAL 7016

11 GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA, NEZATEPLENÉ LAMELY S PROSKLENÝM PÁSEM, EXT. BARVA LAMEL RAL7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. SPEDOS VM - 01 - N

12 CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ TERAS 5.NP, SKLO ČIRÉ, KOTVENÍ DO HLINÍKOVÉHO KOTEVNÍHO PROFILU

13 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE, HLINÍKOVÝ LAKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ A POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL, POZINK PLECH CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC, BARVA RAL 7016(7015) ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (NEZNAČENO)

14 VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ, ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, PLNÉ S PROSKLENÝM PÁSEM, PROFILY PŘERUŠENÝ TEPELNÝ MOST, BARVA RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, NÍZKÝ BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

±0,000 = 441,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION: STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR: ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER: ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
	VYPRACOVAL/MADE BY: ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD C1

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT
POHLED ZÁPADNÍ, POHLED SEVERNÍ

ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-05	1:100	6A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE	OBJEKT/OBJECT
990.2	5	D1	04	010	701	A	SO.04 BYTOVÝ DŮM C1

POHLED VÝCHODNÍ, M. 1 : 100



POHLED JIŽNÍ, M. 1 : 100

LEGENDA POVRCHY

01 FASÁDA ODSTÍN TLUMENÁ BÍLÁ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS (VE VSTUPECH MINERÁL), PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1K, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0018 (RGB: 231,228,220)

02 FASÁDA ODSTÍN TLUMENÁ BÍLÁ, RÝHOVANÁ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS, PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2R (RÝHOVANÁ), REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0018 (RGB: 231,228,220)

03 FASÁDA ODSTÍN STŘEDNÍ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS, PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1K, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0395 (RGB: 190,178,163)

04 FASÁDA ODSTÍN SVĚTLÁ -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS, PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1K, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0397 (RGB: 229,220,206)

05 FASÁDA SOKL -KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT DESKY EPS/XPS, DEKORATIVNÍ KAMÍNKOVÁ OMÍTKA, REFERENČNÍ MATERIÁL BAUMIT MOSAIKTOP, ODSTÍN M330, ŠEDÁ

06 ŽB MONOLITICKÉ NEBO PREFA KONSTRUKCE (NEZATEPLENÉ STĚNY SUTERÉN, KCE BALKÓNŮ A MARKÝZ) POHLEDOVÝ BETON, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

07 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY -NOSNÁ KCE ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ A TERAS, NOSNÁ KCE LODŽIÍ, MŘÍŽE V SUTERÉNU APOD., NÁSTŘIK BARVA RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ

08 VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ A TERAS -BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ, KOTVENÍ BODOVÉ

09 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, BALKÓNOVÉ DVEŘE), PLASTOVÉ RÁMY, BARVA EXT. ANTRACITOVĚ ŠEDÁ RAL 7016, INT. BÍLÁ, ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 3-SKLO, U OKEN SE SNÍŽENÝM PARAPETEM V 5.NP ZÁBRADLÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA

10 VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÉ RÁMY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BARVA EXT. A INT. ANTRACITOVĚ ŠEDÁ RAL 7016

11 GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA, NEZATEPLENÉ LAMELY S PROSKLENÝM PÁSEM, EXT. BARVA LAMEL RAL7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. SPEDOS VM - 01 - N

12 CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ TERAS 5.NP, SKLO ČIRÉ, KOTVENÍ DO HLINÍKOVÉHO KOTEVNÍHO PROFILU

13 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE, HLINÍKOVÝ LAKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ A POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL, POZINK PLECH CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC, BARVA RAL 7016(7015) ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (NEZNAČENO)

14 VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ, ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, PLNÉ S PROSKLENÝM PÁSEM, PROFILY PŘERUŠENÝ TEPELNÝ MOST, BARVA RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, NÍZKÝ BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

±0,000 = 441,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA VYPRACOVAL/MADE BY ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD C1

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT
POHLED VÝCHODNÍ, POHLED JIŽNÍ

ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-05	1:100	6A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE	OBJEKT/OBJECT
990.2	5	D1	04	010	702	A	SO.04 BYTOVÝ DŮM C1

ŘEZ A-A, M. 1 : 50

ŘEZ B-B, M. 1 : 50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	žb MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ –STĚNY, STROPY (VIZ. 020–KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	žb PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ –BALKONY, LOŽE (VIZ. 020–KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	žb MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ (VEDLEJŠÍ) –ZÁKLADOVÉ PASY, žb VĚNCE APOD.
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1PP Z BET. TVAROVEK TL.100,150MM, NAPŘ. TRESK P10,P15 500X100(150)X200MM, (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO S.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30P+D, PEVNOST P15 NA MALTU M10–M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA). NEPROŽIVENOST Rw=52dB
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL 300MM, NAPŘ. POROTHERM 30AKU SYM (POROTHERM 30AKU ZI, PEVNOST P15 NA MALTU M10–M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA). NEPROŽIVENOST Rw=58dB
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 ZI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	VNITŘNÍ NOSNÉ A ATIKOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24P+D, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.190MM, NAPŘ. POROTHERM 19AKU, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10(1NP) A M2,5(NP) (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍSTI TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA MALTU M10 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8;11,5, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘÍZDÍVKY, STĚNY Z PŘÍROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150MM, NAPŘ. YTONG PD-550, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE –SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ, NAPŘ. SYSTÉM TROAX CLASSIC
	KONSTRUKCE Z PROSTĚNO BETONU –ZÁKLADY JEDNOPODLAŽNÍHO VSTUPU, PODKLADNÍ A OCHRANÉ BETONY APOD.
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20
	TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN XPS (IZOLACE POD TERÉNEM A SOKL)
	TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

POZNÁMKY:

- PŘESPÁDOVÁNÍ ÚŽLABÍ K STŘEŠNÍM VTOKŮM (STŘECHA NAD 5.NP) PROVÉST POMOCÍ DVOUSPÁDOVÝCH KLÍNŮ, NAPŘ. ISOVER DK; V PŘÍPADĚ OBJEDNÁNÍ VÝROBCE ZPRACUJE PODROBNÝ KLADEČSKÝ PLÁN
- ATIKY BUDOU ZHORA A Z VNITŘNÍ STRANY IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ Z DESEK EPS TL.60MM, NA HORNÍ STRANU BUDE PŘIKOTVENA DESKA OSB 4 ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI ALT. VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA TL.18MM; SKLENĚNÉ ROUNDA HYDROIZOLACE Z FÓLIE PVC BUDOU VYTAŽENY AŽ NA H.H. ATIKY A FÓLIE BUDE NAVAŘENA NA OKAPNICI Z POPLASTOVANÉHO PLECHU VIPLANYL (RAL 7016) UKOTVENÉ DO DESKY OSB. SKLON ATIKY MIN. 3% SMĚREM NA STŘECHU.

±0,000 = 441,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE / REVISION	POPIS / DESCRIPTION	ZMĚNIL / CHECKED BY	KONTROLA / APPROVED BY	DATUM / DATE

STAVEBNÍK / INVESTOR	PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD
PROJEKCE / PROFESSION	STAVEBNÉ TECHNICKÁ ČÁST
ZPRACOVATEL PROFESE / SUBCONTRACTOR	ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD
HLAVNÍ PROJEKTANT / PROJEKTUJÍCÍ PROFESE / SPECIALIST ENGINEER	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
VYPRACOVAL / MADE BY	ING. TOMÁŠ KULÍČEK
HLAVNÍ PROJEKTANT / PROJEKTUJÍCÍ MANAGER	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE / SPECIALIST ENGINEER	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
KONTROLOVAL / CHECKED BY	ING. TOMÁŠ KULÍČEK

ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL: +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA / PUBLIC CONTRACT

BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV –II.ETAPA –BD C1

OBSAH PŘÍLOHY / CONTENT: ŘEZ A-A, B-B

ARCHIV:

MÍSTO STAVBY / BUILDING SITE: 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ:

STUPEŇ DOKUMENTACE / LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM / DATE	MĚŘÍTKO / SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-05	1:50	12A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE	VÝKRES	REVIZE	OBJEKT / OBJECT
990.2	5	D1.04.010	601	A	S0.04 BYTOVÝ DŮM C1

ŘEZ C-C, M. 1 : 50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LODŽIE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ (VEDLEJŠÍ) -ZÁKLADOVÉ PASY, ŽB VĚNCE APOD.
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1PP Z BET. TVAROVEK TL.100,150MM, NAPŘ. TRESK P10,P15 500X100(150)X200MM, (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO S.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU M2,5 (Rw=48dB)
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30P+D, PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA); NEPRŮZVUČNOST Rw=52dB
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30AKU SYM (POROTHERM 30AKU Z), PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠRAFA); NEPRŮZVUČNOST Rw=58dB
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 Z), PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=56dB)
	VNITŘNÍ NOSNÉ A ATIKOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24P+D, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.190MM, NAPŘ. POROTHERM 19AKU, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10(1.NP) A M2,5(5.NP) (Rw=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (Rw=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝMI MÍST. TÉHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA MALTU M10 (Rw=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY, STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE -SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ, NAPŘ. SYSTÉM TROAX CLASSIC
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU -ZÁKLADY JEDNOPODLAŽNÍHO VSTUPU, PODKLADNÍ A OCHRANNÉ BETONY APOD.
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS (IZOLACE POD TERÉNEM A SOKL)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUC)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

POZNÁMKY:

- PŘESPÁDOVÁNÍ ÚŽLABÍ K STŘEŠNÍM VTOKŮM (STŘECHA NAD 5.NP) PROVÉST POMOCÍ DVOUSPÁDOVÝCH KLÍNŮ, NAPŘ. ISOVER DK; V PŘÍPADĚ OBJEDNÁNÍ VÝROBCE ZPRACUJE PODROBNÝ KLADEČSKÝ PLÁN
- ATIKY BUDOU ZHORA A Z VNITŘNÍ STRANY IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ Z DESEK EPS TL.60MM; NA HORNÍ STRANU BUDE PŘIKOTVENA DESKA OSB 4 (ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI) ALT. VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA TL.18MM; SKLENĚNÉ ROUNO A HYDROIZOLACE Z FÓLIE PVC BUDOU VYTAŽENY AŽ NA H.H. ATIKY A FÓLIE BUDE NAVAŘENA NA OKAPNICI Z POPLASTOVANÉHO PLECHU VIPLANYL (RAL 7016) UKOTVENÉ DO DESKY OSB. SKLON ATIKY MIN. 3% SMĚREM NA STŘECHU.

±0,000 = 441,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION STAVEBNÍ TECHNICKÁ ČÁST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA VYPRACOVAL/MADE BY ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD C1

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT ŘEZ C-C			ARCHIV
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE 2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)			PARÉ
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM/DATE 2022-05	MĚŘÍTKO/SCALE 1:50	FORMÁT 12A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE	VÝKRES	REVIZE	OBJEKT/OBJECT	
990.2	5 D1 04	010	602	A	SO.04 BYTOVÝ DŮM C1

ŘEZ D-D, M. 1 : 50

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SYMBOL	POPIS
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -STĚNY, STROPY (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE NOSNÉ -BALKONY, LOŽE (VIZ. 020-KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE NOSNÉ (VEDLEJŠÍ) -ZÁKLADOVÉ PASY, ŽB VĚNCE APOD.
	NENOSNÉ PŘÍČKY 1PP Z BET. TVAROVEK TL.100,150MM, NAPŘ. TRESK P10,P15 500X1001501X200MM. (ZDIVO PŘEVÁŽNĚ POHLEDOVÉ)
	NOSNÉ OBVODOVÉ PARAPETNÍ ZDIVO S.NP Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.440MM, NAPŘ. POROTHERM 44 PROFI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU M2,5 (RW=48DB)
	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30P+D, PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠKÁLA), NEPROŽVUČNOST RW=52dB
	NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300MM, NAPŘ. POROTHERM 30AKU SYM (POROTHERM 30AKU ZI, PEVNOST P15 NA MALTU M10-M2,5 DLE STATIKY (ČÁST ZDIVA VE 4.NP NA MALTU M10 (BAREVNÁ ŠKÁLA), NEPROŽVUČNOST RW=56dB
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.250MM, NAPŘ. POROTHERM AKU 25 SYM (ALT. POROTHERM AKU 25 ZI, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (RW=56dB)
	VNITŘNÍ NOSNÉ A ATIKOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.240MM, NAPŘ. POROTHERM 24P+D, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	NOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.190MM, NAPŘ. POROTHERM 19AKU, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M10(1NP) A M2,5(NP) (RW=52dB)
	NENOSNÉ STĚNY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.175MM, NAPŘ. POROTHERM 17,5 PROFI, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5 (RW=45dB)
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY MEZI OBYTNÝM MÍST. TĚHOŽ BYTU Z CIHEL. BLOKŮ TL.115MM, NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA MALTU M10 (RW=47dB)
	PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TL.80,115MM, NAPŘ. POROTHERM 8,11,5, PEVNOST P10, ZDĚNÍ NA VPC MALTU M2,5
	INSTALAČNÍ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50,100,150MM, NAPŘ. YTONG P2-500, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU
	PŘÍČKY SKLEPNÍ KÓJE -SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ MONTOVANÉ, NAPŘ. SYSTÉM TROAX CLASSIC
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU -ZÁKLADY JEDNOPODLAŽNÍHO VSTUPU, PODKLADNÍ A OCHRANÉ BETONY APOD.
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS (FASÁDA, PODLAHY)
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS IZOLACE POD TERÉNEM A SOKL)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY (HROMADNÉ GARÁŽE +FASÁDA V KONTAKTU S CHUČÍ)
	HYDROIZOLACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

REVIZE / REVISION	POPIS / DESCRIPTION	DATUM / DATE	OVĚŘIL / CHECKED BY	KONTROLA / APPROVED BY	DATUM / DATE

STAVEBNÍK / INVESTOR	HLAVNÍ PROJEKTANT / CONTRACTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE / PROFESSION	HLAVNÍ AUTOR PROJEKTU / PROJECT MANAGER
STAVEBNÍ TECHNICKÁ ČÁST	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE / SUBCONTRACTOR	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE / SPECIALIST ENGINEER
ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
	VYPRACOVAL / MADE BY
	ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY / BUILDING

BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD C1

OBSAH PŘÍLOHY / CONTENT	ARCHIV
ŘEZ D-D	
MÍSTO STAVBY / BUILDING SITE	PARE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)	

STUPEŇ DOKUMENTACE / LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM / DATE	MĚŘÍTKO / SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-05	1:50	12A4

ČÍSLO AKCE / PROJECT NUMBER	STUPEŇ ČÁSTI TECHNOLOGIE / STAGE	OBJEKT / OBJECT	
990.2 | 5 | D1.04 | 010 | 603 | A		SO.04	BYTOVÝ DŮM C1

PŮDORYS HTU, M. 1 : 200



ŘEZY HTU, M. 1 : 100

PROFIL č.4
M. 1:100



PROFIL č.5
M. 1:100



PROFIL č.1
M. 1:100



PROFIL č.2
M. 1:100



PROFIL č.3
M. 1:100



LEGENDA HTU

SYMBOL	POPIS
	VLASTNICKÉ HRANICE PARCEL
	SLUČKOVÉ HRANICE
XXX/X	PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ
	HRANICE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
	OBRYS OBJEKTU
	STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ (ASFALTOVÉ) PLOCHY
	SVAHOVÁNÍ 1 : 0,5 RESP. 1 : 0,25
	KOMUNIKACE - STÁVAJÍCÍ
	KOMUNIKACE - NÁVRH
	CHODNÍK POJÍZDNÝ - NÁVRH
	CHODNÍK - NÁVRH

UPOZORNĚNÍ:

POLOHA PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (IS) BYLA ZAJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. POLOHU PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ A IS NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍM NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ PRŮBĚHU PODZEMNÍCH IS V TERÉNU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE U SPRÁVCŮ SÍTÍ. NOVĚ BUDOVANÁ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ A IS BUDOU PŘED ZÁHOZEM GEODETICKY ZAMĚŘENY V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU JTSK A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BALT PO VYROVNÁNÍ. STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY OSOU, V TRASE SE MŮŽE NACHÁZET NĚKOLIK VEDENÍ JEDNOHO NEBO VÍCE SPRÁVCŮ.

ORIENTAČNÍ BILANCE HTÚ:

-SKÝVKA ORNICE	20 m3 (PLOCHA ~135m2)
-VYBOURÁNÍ ASF. PLOCH	170 m3 (PLOCHA ~2125m2)
-VÝKOP HTÚ	2650 m3
-VÝKOPY RÝH A JAM POD ÚROVEŇ HTU	30 m3
-HUTNĚNÝ NÁSYP POD DESKOU (ŠTĚRKODRŤ FR.0-63)	250 m3
-ZPĚTNÉ ZÁSYPY A NÁSYPY (ODHAD)	480 m3

S

POZNÁMKY:

- OBJEMY ZEMINY A SUTI JSOU V UVÁDĚNY V ULEHLÉM STAVU (BEZ NAKYPŘENÍ PO VYTĚŽENÍ). PŘESNÉ VÝMĚRY VIZ. VÝKAZ VÝMĚR.
- ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PŘEVÁŽNĚ PROVÁDĚNY V ZEMINÁCH I. TŘ. TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 6133 (ODPOVÍDÁ 2-3.TŘ TĚŽITELNOSTI DLE NEPLATNÉ ČSN 73 3050). V SV ČÁSTI STAVEBNÍ JÁMY A PŘI VÝKOPECH FIGUR A RÝH POD ÚROVEŇ HTU SE MOHOU VYSKYTNOUT ZVĚTRALÉ VRSTVY SKALNÍHO PODLOŽÍ II. TŘ. TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 6133 (ODPOVÍDÁ 4-5 TŘ. DLE NEPLATNÉ ČSN 73 3050). PŘEDPOKLÁDANÉ ROZDĚLENÍ CELKOVÉHO OBJEMU ZEMINY DLE TŘÍDY TĚŽITELNOSTI:
  - I. TŘ. TĚŽITELNOSTI - 2450 m3
  - II. TŘ. TĚŽITELNOSTI - 230 m3
- V RÁMCI HTÚ JE OČEKÁVANÝ PŘEBYTEK ZEMINY V MNOŽSTVÍ CCA 2200 m3.
- MATERIÁL PŮVODNÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE PŘEDPOKLÁDÁN NEVYZTUŽENÝ PROSTÝ BETON ALT. BETON S KAMENY.
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY JSOU UVAŽOVÁNY S TL. ASF. KRYTU 80MM. PODKLADNÍ VRSTVY TVOŘÍ 250-300MM ŠTĚRKU FR.32-63
- VÝKAZ VÝMĚR UVAŽUJE S LIKVIDACÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY A SUTI NA SKLÁDCE. V PŘÍPADĚ RECYKLACE ASF. NEBO BETONU BUDE TOTO PODAVATELEM VE VÝKAZU VÝMĚR

±0,000 = 441,00 VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

REVIZE / POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR
PROTIVÍTR- INVEST S.R.O. PARKÁNY 170 547 01 NÁCHOD	ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL: +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ
PROFESE/PROFESSION	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER
STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER
ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
	VYPRACOVAL/MADE BY
	ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING

BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD C1

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT			ARCHIV
HTU			
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE			PARÉ
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)			
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-05	1:100;1:200	10A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE ? VÝKRES ? REVIZE	OBJEKT/OBJECT	
990.2	S D1.04 010 401 A	SO.04	BYTOVÝ DŮM C1

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE

STAVEBNÍK/INVESTOR

PROTIVÍTR- INVEST S.R.O.
PARKÁNY 170
547 01 NÁCHOD

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR

ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL. +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE/PROFESSION
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR
ATELIER TSUNAMI S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER
ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

VYPRACOVAL/MADE BY
ING. TOMÁŠ KULÍČEK

NÁZEV STAVBY/BUILDING
BYTOVÝ KOMPLEX "KASÁRNA" TRUTNOV -II.ETAPA -BD C1

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT
SKLADBY KONSTRUKCÍ

ARCHIV

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE
2085/3, 4861/1, 3173/1, k.ú. TRUTNOV (769029)

PARÉ

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2022-05		A4

Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE
990.2	5	D1	04	010	960	A

OBJEKT/OBJECT
SO.04 BYTOVÝ DŮM C1

SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

KÓD	SKLADBA	TLOUŠŤKA [MM]
P0.1	**1.PP - PODLAHA NA TERÉNU - HROMADNÉ GARÁŽE**	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROJNĚ HLAZENÝ BETON S MINERÁLNÍM VSYPEM	
	MONOLITICKÁ ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA, V PROSTORU PARKOVACÍCH STÁNÍ VE SPÁDU 1%, TL.250-330MM (VIZ. 020 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST)	250
	OCHRANNÝ BET. POTĚR, FR. KAMENIVA 0-8MM, TŘÍDA PEVNOSTI C16/20 X0	50
	HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 (MINIMÁLNÍ TL.50MM)	50
	HUTNĚNÉ NÁSYPY, ŠTĚRKODRŤ FR.0-63, Edef>45MPa, Edef2/Edef1<2	250
	ROSTLÝ TERÉN	
	CELKEM	608
P0.2	**1.PP - PODLAHA NA TERÉNU - SKLEPNÍ KÓJE, KOLÁRNY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI**	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROJNĚ HLAZENÝ BETON S MINERÁLNÍM VSYPEM	
	MONOLITICKÁ ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA TL.330MM (VIZ. 020 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST)	330
	OCHRANNÝ BETONOVÝ POTĚR, FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TŘÍDA PEVNOSTI C16/20 X0	50
	HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 (MINIMÁLNÍ TL.50MM)	50
	HUTNĚNÉ NÁSYPY, ŠTĚRKODRŤ FR.0-63, Edef>45MPa, Edef2/Edef1<2	250
	ROSTLÝ TERÉN	
	CELKEM	688
P0.3	**1.PP - PODLAHA NA TERÉNU - CHODBA SCHODIŠTĚ**	
	SLINUTÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ [3)],ROZMĚR 298x598x10MM, RAKO CEMENTO DAKSE662, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MAT, PROTISKLUZNOST R9, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5 SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽBY V.60MM	10
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE PODKLADU	5
	MONOLITICKÁ ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA (VIZ. 020 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST)	330
	OCHRANNÝ BETONOVÝ POTĚR, FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TŘÍDA PEVNOSTI C16/20 X0	50
	HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 (MINIMÁLNÍ TL.50MM)	50
	HUTNĚNÉ NÁSYPY, ŠTĚRKODRŤ FR.0-63, Edef>45MPa, Edef2/Edef1<2	250
	ROSTLÝ TERÉN	
	CELKEM	703

P0.4	1.PP - PODLAHA NA TERÉNU - VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
	ŽB PODLAHOVÁ DESKA, BETON C25/30-XC1 - VIZ. STATIKA	250
	OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300G/M2	
	HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTER. ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	PODKLADNÍ BETON, C12/15 X0	50
	HUTNĚNÉ NÁSYPY, ŠTĚRKODRŤ FR.0-63, Edef>45MPa, Edef2/Edef1<2	250
	ROSTLÝ TERÉN	
	CELKEM	558

POZNÁMKA:
HLADINA PODZEMNÍ VODY V SZ ČÁSTI OBJEKTU JE DLE IGP ~320MM POD ÚROVNÍ HYDROIZO- LACE (437,2 m n.m.). NELZE VYLOUČIT SEZÓNNÍ ZVEDNUTÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY NAD ÚROVEŇ HYDROIZOLACE. PRO TRVALÉ SNÍŽENÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY JE PO OBVODU OBJEKTU NAVRŽENA DRENÁŽ. KRÁTKODOBĚ NELZE VYLOUČIT NAMÁHÁNÍ SPODNÍ STAVBY PROUDÍCÍ PODZEMNÍ VODOU A TLAKOVOU VODOU. PŘI PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ DŮSLEDNĚ PROVÉST NATAVENÍ PÁSŮ VE SPOJÍCH A V NAPOJENÍ HYDROIZOLACE V PROSTUPECH LEŽATÉ KANALIZACE.

P1.1	PODLAHA SPOLEČNÉ PROSTORY - SCHODIŠTĚ HLAVNÍ PODESTA - KERAMICKÁ DLAŽBA	
	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ 3), 298x598x10MM, RAKO CEMENTO DAKSE662, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MAT, PROTISKLUZNOST R9, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5 SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽBY V.60MM	9,5
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL	5
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	55
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}037$ W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2)]	40
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}044$ W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5)]	2
	CELKEM	140

P1.2	1.NP - PODLAHA PAVLAČE - KERAMICKÁ DLAŽBA	
	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ [3)], 298x598x10MM, RAKO CEMENTO DARSE662, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MAT, PROTISKLUZNOST R10/B, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5, SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY, SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽBY V.100MM	10,0
	FLEXIBILNÍ A MRAZUVZDORNÝ LEPÍCÍ TMEL, NAPŘ. PCI FLEXMÖRTEL PREMIU	5
	TRVALE PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NA CEMENTOVÉ BÁZI S ELASTIZUJÍCÍMI PŘÍSADAMI URČENÁ DO EXTERIÉRU, TL. MIN. 2MM, NAPŘ. PCI SECCORAL 1K, VČETNĚ PENETRACE, VYTAŽENÁ POD SOKLY DO V=150MM, PŘECHOD PODLAHA/STĚNA A KOUTY TĚSNÍCÍ PÁSKY	2
	BETONOVÝ POTĚR/MAZANINA S KARI SÍTÍ OKA 100X100MM, DRÁT 4MM	50
	DRENÁŽNÍ PROFILOVANÁ FÓLIE Z VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETHYLENU (HDPE) S NAKAŠÍROVANOU NETKANOU POLYESTEROVOU TEXTILIÍ, PEVNOST V TLAKU 150 kN/M2, NAPŘ. DEKDREN G8 ALT. LITHOPLAST PERFOR 10/0,8	8,0

	SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200G/M2	2,0
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-18 -CERTIFIKACE Broof(t1)	1,8
	SEPARACE SKLENĚNÉ ROUNO 120G/M2	2,0
	SPÁDOVÉ KLÍNY 1% Z DESEK EPS 150 (MIN.40 - MAX.60MM) -FORMÁT 1000x1000 MM O TLOUŠŤKÁCH 40-50MM, 50-60MM -SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ ≤ 0,035 W/m.K -PEVNOST V TLAKU PŘI 10% DEFORMACI 150 kPa	40
	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASF. S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNNÝM POSYPEM, NAPŘ. GLASTEK AL 40 MINERAL, CELOPLOŠNÉ NATAVENÍ	4,0
	PENETRACE ASFALTOVÁ EMULZE, SPOTŘEBA 300G/M2	
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI	5
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ, HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU	80
	ARMOVACÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ PERLINKOU	3
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA URČENÁ PRO ÚPRAVY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ ETICS (NAPŘ. FLEXI ŠTUK CEMIX), VÝMALBA	2
	INTERIER - NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR (SKLEPNÍ KÓJE APOD.)	
	CELKEM	415

P1.3	**1.NP - PODLAHA BYTŮ NAD VENKOVNÍM PROSTOREM (GARÁŽE) - BEZ ROZLIŠENÍ NÁŠLAP**	
	INTERIER - BYTY 1.NP	
	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV NEBO LEPÍCÍCH TMELŮ [3] TL.10MM (LAMINO) - TL.15MM (DLAŽBA)	15
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	55
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ_D ≤ 0,037 W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2]	40
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI λ_D ≤ 0,044 W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI	5
	TEPELNÁ IZOLACE Z LAMEL Z KAMENNÍ VLNY S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN, LÍCOVÁ STRANA ZKOSENÉ HRANY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÝ SILIKÁTOVÝ NÁSTŘIK, λ ≤ 0,037 W/m.K [1], FORMÁT 200x1000 MM, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. KNAUF INSULATION CLT C1 THERMAL	160
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	505

P1.4	**1.NP - PODLAHA BYTŮ NAD NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM (SKLEPY APOD.) - BEZ ROZLIŠEN**	
	INTERIER - BYTY 1.NP	
	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV NEBO LEPÍCÍCH TMELŮ [3] TL.11MM (LAMINO) - TL.15MM (DLAŽBA)	15
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	55
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ_D ≤ 0,037 W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2]	40
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI λ_D ≤ 0,044 W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200

	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI	5
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ, HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU	80
	ARMOVACÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ PERLINKOU	3
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA URČENÁ PRO ÚPRAVY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ ETICS (NAPŘ. FLEXI ŠTUK CEMIX), VÝMALBA	2
	INTERIER - NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR (SKLEPNÍ KÓJE APOD.)	
	CELKEM	430

P1.5	**1.NP - PODLAHA NA TERÉNU - VSTUP /KOLÁRNA /ÚKLID - KERAM. DLAŽBA**	
	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ [3)], 298x598x10MM, RAKO CEMENTO DAKSE662, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MAT, PROTISKLUZNOST R9, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5, SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY, SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽBY V.60MM	9,5
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL	5
	POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČETNĚ PENETRACE, VYTAŽENÁ POD SOKLY DO V=150MM A OBKLADY STĚN, PŘECHOD PODLAHA/STĚNA A KOUTY TĚSNÍCÍ PÁSKY	2
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	55
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 100, $\lambda \leq$ 0,037 W/m.K, TRVALÁ ZATÍŽITELNOST 2kN/M2, FORMÁT 1000x500 MM, ROVNÁ HRANA, NAPŘ. ISOVER EPS 100 [2)]	70
	ŽB PODLAHOVÁ DESKA - VIZ.STATIKA	180
	OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300G/M2	
	HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PROTIRADONOVÁ IZOLACE Z AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (ASFALTOVÝ PÁS BODOVĚ NATAVIT)	5
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	PODKLADNÍ BETON C12/15 X0	50
	HUTNĚNÉ NÁSYPY, ŠTĚRKODRŤ FR.0-63, Edef>45MPa, Edef2/Edef1<2	250
	ROSTLÝ TERÉN ALT. HUTNĚNÉ ZÁSYPY	
	CELKEM	627

P2.1 **P3.1** **P4.1** **P5.1**	**2,3,4,5.NP - KERAMICKÁ DLAŽBA - BYTY**	
	SLINUTÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ [3)],VELKOFORMÁTOVÁ 60x60CM, LA CERAMICA PHORMA, ODSTÍN TMAVÝ, POVRCH PERLA, MAT, SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY	9,0
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL	6
	POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČETNĚ PENETRACE , VYTAŽENÁ POD OBKLADY STĚN SPRCHOVÝCH KOUTŮ A VAN, PŘECHOD PODLAHA/STĚNA A KOUTY TĚSNÍCÍ PÁSKY [1)] (PROVÉST POUZE V PLOŠE PODLAHY SPRCHOVÝCH KOUTŮ)	2
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	55
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq$ 0,037 W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2)]	40
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq$ 0,044 W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5)]	2
	CELKEM	142

P2.2 **P3.2** **P4.2** **P5.2**	**2.3,4,5.NP - PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA - BYTY**	
	PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA EGGER [3)], DEKOR OŘECH MANSONIA (1-LAMELA), RUSTIC -VZHLED KARTÁČOVANÉHO DŘEVA	8
	SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA EGGER	3
	SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR NA BÁZI CEMENTU CEMFLOW CF20	60
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}037$ W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10)100 kPa [2)]	40
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z ELASTIFIKOVANÝCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_D \leq 0{,}044$ W/m.K, DYNAMICKÁ TUHOST 15 MN/m3	30
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5)]	2
	CELKEM	141

P2.3 **P3.3** **P4.3** **P5.3**	**2,3,4,5.NP - PODLAHA PAVLAČE - KERAMICKÁ DLAŽBA**	
	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ [3)], 298x598x10MM, RAKO CEMENTO DARSE662, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MAT, PROTISKLUZNOST R10/B, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5, SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY, SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽBY V.60MM	10,0
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL PCI FLEXMÖRTEL PREMIUM	6
	TRVALE PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NA CEMENTOVÉ BÁZI S ELASTIZUJÍCÍMI PŘÍSADAMI URČENÁ DO EXTERIÉRU, PCI SECCORAL 2K, VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE, NANÁŠENÁ NA NAVLHČENÝ PODKLAD A VE 2 VRSTVÁCH, CELKOVÁ TL. MIN. 2MM, VYTAŽENÁ POD SOKLY DO V=150MM, PŘECHOD PODLAHA/STĚNA A KOUTY TĚSNÍCÍ PÁSKY PCI PECITAPE	2
	BETONOVÝ POTĚR/MAZANINA VE SPÁDU 1% S KARI SÍTÍ OKA 100X100MM, DRÁT 4MM, TL.55MM AŽ 75MM	75
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z DESEK NAPŘ. EPS RIGIFLOOR 4000	50
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA, POHLEDOVÝ BETON	200
	EXTERIER	
	CELKEM	143

POZNÁMKY:
-SKLADBA PAVLAČE NAD BET. POTĚREM NAVRŽENA V SYSTÉMU PCI PECITHERM KLASIK
-DODÁVKA VČ. VŠECH DOPLŇKOVÝCH KOMPONENTŮ TJ. PENETRACE, TĚSNÍCÍ PÁSKY, OKAPNICE, SPÁROVACÍ HMOTY, PRUŽNÉ TMELY APOD.
-DLAŽBU DILATOVAT PO MAX. 3,0M, SPÁRU VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

P5.4	**5.NP - PODLAHA KOMORY - Č.M.51.11, 53.11**	
	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ [3)], 298x598x10MM, RAKO CEMENTO DARSE662, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MAT, PROTISKLUZNOST R10/B, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5, SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY, SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽBY V.100MM	10,0
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL	5
	BETONOVÝ POTĚR/MAZANINA S KARI SÍTÍ OKA 100X100MM, DRÁT 4MM	65
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY	
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z FENOLICKÉ PĚNY KOOLTHERM K3 V PLOŠE 3M2 (ČÁST STROPU NAD BYTEM VE 4.NP), DESKY FORMÁT 600x1200MM, ROVNÁ HRANA, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda \leq 0{,}020$ W/m.K OSTATNÍ PLOCHA MÍSTNOSTI V PLOŠE CCA 3,2M2 TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU NAPŘ. ISOVER EPS 100, FORMÁT 1000X500 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda d \leq 0{,}037$ W/m.K	60
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA, POHLEDOVÝ BETON	200
	EXTERIER	
	CELKEM	140

SCH	**SCHODIŠŤOVÁ RAMENA A PODESTY**	
	SLINUTÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ 3),ROZMĚR 298x598x10MM, RAKO CEMENTO DAKSE662, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MAT, PROTISKLUZNOST R9, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5 SPÁROVACÍ HMOTA CEMENTOVÁ V ODSTÍNU DLAŽBY SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽBY V.60MM	10
	FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL	5
	ŽB MONOLITICKÉ SCH. RAMENO	
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5)]	2
	TL. CELKEM	17

B	**BALKÓNY**	
	POCHOZÍ PRUŽNÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR PRO STŘEDNÍ NAMÁHÁNÍ 1-KOMPONENTNÍ VYSOCE ELASTICKÝ, NA BÁZI POLYURETANU, BAREVNÝ ODSTÍN RAL 1001 (BÉŽOVÁ), HLADKÝ, ODOLNÝ UV, VE SKLADBĚ: - 2 x SIKAFLOOR 400 N ELASTIC+ - 1 x SIKAFLOOR 156	1,2
	ŽB PREFA BALKÓNOVÁ DESKA VE SPÁDU 1%; ČELA, BOKY A S.H. POHLEDOVÝ BETON	200
	TL. CELKEM	201

POZNÁMKY:

1) POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PROVEDENA POUZE V Č.M.10.07 A V BYTECH V KOUPELNÁCH V PLOŠE SPRCHOVÝCH KOUTŮ, STĚRKA VYTAŽENÁ POD OBKLADY STĚN SPRCHOVÝCH KOUTŮ A VAN, PŘECHOD PODLAHA/STĚNA A KOUTY TĚSNÍCÍ PÁSKY

2) TEPELNÁ IZOLACE S POŽADAVKEM NA SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K

3) TYP DLAŽBY A LAMINÁTOVÉ PODLAHY VIZ. STANDARD MATERIÁLŮ, ODSTÍNY A TYPY VŠECH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘEDLOŽENY INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ.

4) ROVINNOST PODKLADŮ POD TEPELNÉ/KROČEJOVÉ IZOLACE NEBO PRO POKLÁDKU NÁŠLAPNÝCH VRSTEV JE MAX. 2MM/2M (MĚŘENO ČSN 74 4505)

5) V MÍSTNOSTECH HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ (WC, KOUPELNY) A VE VYBRANÝCH KOMORÁCH NAVRŽENY SDK PODHLEDY, OMÍTKY NA STROPU PROVEDENY NEBUDOU

SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

KÓD	SKLADBA	TLOUŠŤKA [MM]
S1	**PLOCHÁ STŘECHA NAD 5.NP**	
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, KOTVENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN G-15 -KOTVENÍ MECHANICKY K PODKLADU HMOŽDINKAMI S OCEL.TRNY -CERTIFIKACE Broof(t1) -DETAILY OPRACOVAT FÓLIÍ mPVC BEZ VÝZTUŽNÉ VLOŽKY	1,5
	SEPARACE SKLENĚNÉ ROUNO 120G/M2 [1)]	2,0
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 100 S [2)]	60
	SPÁDOVÉ KLÍNY 2% Z DESEK EPS 100 S (MIN.20 - MAX.120MM) [2)] -FORMÁT 1000x1000 MM O TLOUŠŤKÁCH 20-40MM, 40-60MM, 60-80MM -DOPLNĚNO ROVINNÝMI DESKAMI EPS 100S TL.60MM -U STŘEŠNÍHO VTOKU POUŽÍT ROVINNOU DESKU TL.20MM -SPÁD 2% -PŘED POKLÁDKOU ZPRACOVAT KLADEČSKÝ PLÁN VRSTEV	20
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 100 S [2)]	160
	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASF. S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNNÝM POSYPEM, NAPŘ. GLASTEK AL 40 MINERAL, CELOPLOŠNÉ NATAVENÍ	4,0
	PENETRACE ASFALTOVÁ EMULZE, SPOTŘEBA 300G/M2	
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5)]	2
	CELKEM	450
S2	**PLOCHÁ STŘECHA - TERASY 5.NP A TERASY 2.NP**	
	VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 600x600x50, BEST - TERASOVÁ, POVRCH VYMÝVANÝ, NELAKOVANÝ [3)]	50
	REKTIFIKOVATELNÉ TERČE NA GUMOVÉ PODLOŽCE (MIN.30 - MAX.120)	120
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-18 -CERTIFIKACE Broof(t1)	1,8
	SEPARACE SKLENĚNÉ ROUNO 120G/M2 [1)]	
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK XPS 300kPa, HRANY OZUB, VŠECHNY 3 VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE VZÁJEMNĚ LEPENÉ PUR LEPÍCÍ PĚNOU	40
	SPÁDOVÉ KLÍNY 2% Z DESEK EPS 150 S (MIN.20 - MAX.110MM) -FORMÁT 1000x1000 MM O TLOUŠŤKÁCH 20-40MM, 40-60MM, 60-80MM -DOPLNĚNO ROVINNÝMI DESKAMI EPS 150S TL.60MM -U STŘEŠNÍHO VTOKU POUŽÍT ROVINNOU DESKU TL.20MM -SPÁD 2% -PŘED POKLÁDKOU ZPRACOVAT KLADEČSKÝ PLÁN VRSTEV	20
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PIR, ROVNÁ HRANA, FORMÁT DESEK 1200x600MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda \leq 0{,}024$ W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 150kPa	100
	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASF. S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNNÝM POSYPEM, NAPŘ. GLASTEK AL 40 MINERAL, CELOPLOŠNÉ NATAVENÍ	4,0
	PENETRACE ASFALTOVÁ EMULZE, SPOTŘEBA 300G/M2	
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5)]	2
	CELKEM	538

S3.1	PLOCHÁ STŘECHA ZATEPLENÁ - SOUKROMÉ TERASY V ÚROVNI 1.NP - PÁS 1.2 M PODÉL S	
	EXTERIÉR - TERASA	
	VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 600x600x50, BEST - TERASOVÁ, POVRCH VYMÝVANÝ, NELAKOVANÝ [3)]	50
	PEVNÉ A REKTIFIKOVATELNÉ TERČE NA GUMOVÉ PODLOŽCE (MIN.10 - MAX.180)	10
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-18 -CERTIFIKACE Broof(t1)	1,8
	ROZNÁŠECÍ BETONOVÝ POTĚR, PEVNOST V TLAKU 20MPa (TŘÍDA C20), FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TLOUŠŤKA MIN.50 - MAX. 80MM (TL. Ø 65MM), SPÁD 3%	50
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z FENOLICKÉ PĚNY KOOLTHERM K3 V PÁSU 1,2M PODÉL OBVODOVÉ STĚNY, DESKY FORMÁT 600x1200MM, ROVNÁ HRANA, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ ≤ 0,021 W/m.K, TL.110 A 140 MM	110
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI	5
	TEPELNÁ IZOLACE Z LAMEL Z KAMENNÍ VLNY S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN, LÍCOVÁ STRANA ZKOSENÉ HRANY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÝ SILIKÁTOVÝ NÁSTŘIK, λ ≤ 0,037 W/m.K [1)], FORMÁT 200x1000 MM, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. KNAUF INSULATION CLT C1 THERMAL	160
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	225

S3.2	PLOCHÁ STŘECHA NEZATEPLENÁ - SOUKROMÉ TERASY V ÚROVNI 1.NP	
	EXTERIÉR - TERASA	
	VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 600x600x50, BEST - TERASOVÁ, POVRCH VYMÝVANÝ, NELAKOVANÝ [3)]	50
	PEVNÉ A REKTIFIKOVATELNÉ TERČE NA GUMOVÉ PODLOŽCE (MIN.10 - MAX.180)	10
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1)] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-18 -CERTIFIKACE Broof(t1)	1,8
	ROZNÁŠECÍ BETONOVÝ POTĚR, PEVNOST V TLAKU 20MPa (TŘÍDA C20), FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TLOUŠŤKA MIN.50 - MAX. 80MM (TL. Ø 65MM), SPÁD 3%	50
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z POLYSTYRENU EPS 150 V PÁSU Š.1M V TL.110MM, V PÁSU Š.1M V TL.80MM, V PÁSU Š.1M V TL.50MM, V PÁSU Š.1M V TL.20MM, DESKY FORMÁT 500x1000MM, ROVNÁ HRANA, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ ≤ 0,035 W/m.K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 150kPa (POLYSTYREN SLOUŽÍ POUZE PRO VYLEHČENÍ SPÁDOVÉHO	110
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	225

S4	PLOCHÁ STŘECHA NEZATEPLENÁ - VEGETAČNÍ STŘECHA V ÚROVNI 1.NP	
	SMĚS EXTENZÍVNÍCH ROSTLIN (ROZCHODNÍKY, BYLINY, TRÁVY, PLAZIVÉ A NÍZKÉ KEŘE	
	STŘEŠNÍ SUBSTRÁT PRO INTENZIVNÍ ZELEŇ, TL.110-210MM (ORIENTAČNÍ HMOTNOST SUBSTRÁTU PŘI NASYCENÍ VODOU MAX. 1300KG/M3)	300
	FILTRAČNÍ VRSTVA, NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU, NAPŘ. FILTEK 200 (PLOŠNÁ HMOTNOST 200G/M2)	2,0
	DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA, NOPOVÁ FÓLIE S VÝŠKOU NOPŮ 40MM A PERFORACEMI NA HORNÍM POVRCHU, NAPŘ. DEKDREN L40 GARDEN (AKUMULACE VODY MAX.40MM)	40
	FILTRAČNÍ VRSTVA, NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU, NAPŘ. FILTEK 300 (PLOŠNÁ HMOTNOST 300G/M2)	3,0

	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, PŘITÍŽENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1] -NAPŘ. SIKAPLAN SGmA-20 -CERTIFIKACE Broof(t1)	2,0
	SPÁDOVÝ BETONOVÝ POTĚR, PEVNOST V TLAKU 20MPa (TŘÍDA C20), FRAKCE KAMENIVA 0-8MM, TLOUŠŤKA MIN.20 - MAX. 130MM, SPÁD 3%	20
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA, SPODNÍ LÍC POHLEDOVÝ BETON	250
	EXTERIER - GARÁŽE 1.PP	
	CELKEM	620

S5	**PLOCHÁ STŘECHA NAD VSTUPEM 1.NP A NAD SCHODIŠTĚM**	
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, NOSNÁ POLYESTEROVÁ VLOŽKA, ODOLNOST UV, KOTVENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM [1] -NAPŘ. SIKAPLAN G-15 -KOTVENÍ MECHANICKY K PODKLADU HMOŽDINKAMI S OCEL.TRNY -CERTIFIKACE Broof(t1) -DETAILY OPRACOVAT FÓLIÍ mPVC BEZ VÝZTUŽNÉ VLOŽKY	1,5
	SEPARACE SKLENĚNÉ ROUNO 120G/M2 [1]	2,0
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 100 S [2]	40
	SPÁDOVÉ KLÍNY 2% Z DESEK EPS 100 S (MIN.20 - MAX.120MM) [2] -FORMÁT 1000x1000 MM O TLOUŠŤKÁCH 20-40MM, 40-60MM, 60-80MM -DOPLNĚNO ROVINNÝMI DESKAMI EPS 100S TL.60MM -U STŘEŠNÍHO VTOKU POUŽÍT ROVINNOU DESKU TL.20MM -SPÁD 2% -PŘED POKLÁDKOU ZPRACOVAT KLADEČSKÝ PLÁN VRSTEV	20
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 100 S [2]	80
	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASF. S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNNÝM POSYPEM, NAPŘ. GLASTEK AL 40 MINERAL, CELOPLOŠNÉ NATAVENÍ	4,0
	PENETRACE ASFALTOVÁ EMULZE, SPOTŘEBA 300G/M2	
	ŽB STROPNÍ DESKA - VIZ. STATIKA	200
	PENETRACE	
	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, POLYMEREM MODIFIKOVANÝ VPC ŠTUK VHODNÝ PRO ÚPRAVU HLADKÝCH BETONOVÝCH PLOCH, NAPŘ. CEMIX FLEXI ŠTUK, VÝMALBA [5]	2
	CELKEM	350

POZNÁMKY:

1) HYDROIZOLACE A SEPARAČNÍ SKLENĚNÉ ROUNO VYTAŽENY NA H.H. ATIKY
2) TEPELNÁ IZOLACE S POŽADAVKEM NA SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K
3) TYP DLAŽBY VIZ. STANDARD MATERIÁLŮ, VYVZORKOVAT PŘED OBJEDNÁNÍM
4) OKAPOVÝ CHODNÍK Š.400MM Z KAČÍRKU PROVÉST V MÍSTECH, KDE ZELENÁ STŘECHA DOBÍHÁ K A
5) ATIKY ZATEPLENY EPS TL.60MM A NÁSTAVBA VÝTAHU Z BOKU A ZHORA ZATEPLENY DESKAMI EPS
6) HYDROIZOLACE V ROZÍCH A KOUTECH BUDE NATAVENA K PODKLADNÍM POPLASTOVANÝM LIŠTÁM
7) OPRACOVÁNÍ DETAILŮ, PROSTUPŮ A TĚŽKO PŘÍSTUPÝCH MÍST DETAILOVÝM PÁSEM BEZ VÝZTUŽN
8) DETAILY PAROZÁBRANY, KDE NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ NATAVENÍ PLAMENEM, OPRACOVAT SAMOLEPÍ

SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

KÓD	SKLADBA	TLOUŠŤKA [MM]
F1.1	**FASÁDA 1.PP NEZATEPLENÁ - POD ÚROVNÍ U.T. - ŽB STĚNA 250MM**	
	HUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU	
	OCHRANNÁ NOPOVÁ FÓLIE S NOPY VÝŠKY 8MM	8
	SVISLÁ HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL.250MM - POHLEDOVÝ BETON	250
	INTERIÉR - NEVYTÁPĚNÉ HROMADNÉ GARÁŽE	
	TL. CELKEM	266
F1.2	**FASÁDA 1.PP NEZATEPLENÁ - NAD ÚROVNÍ U.T. - ŽB STĚNA 250MM**	
	EXTERIÉR	
	ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL.250MM - POHLEDOVÝ BETON	250
	EXTERIÉR - NEVYTÁPĚNÉ HROMADNÉ GARÁŽE	
	TL. CELKEM	250
F2.1	**FASÁDA 1.PP ZATEPLENÁ - POD ÚROVNÍ U.T. - ŽB STĚNA 250MM**	
	HUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU	
	OCHRANNÁ NOPOVÁ FÓLIE S NOPY VÝŠKY 8MM	8
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK XPS, λ ≤ 0,037 W/m.K [1)], FORMÁT 1250x600MM, POVRCH STRUKTUROVANÝ "WAFLE", CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. BAUMIT AUSTROTHERM XPS TOP	80
	DVOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO PRO PODKLADY NA BÁZI BITUMENU, NAPŘ. BAUMIT BITUFIX 2K	5
	SVISLÁ HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SOUVRSTVÍ AP Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU: -1x AP S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, NAPŘ. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (CELOPLOŠNĚ NATAVIT) -1x AP S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BODOVĚ NATAVIT)	8
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL.250MM - POHLEDOVÝ BETON	250
	INTERIÉR - TEMPEROVANÉ SPOLEČNÉ PROSTORY	
	TL. CELKEM	351
F2.2	**FASÁDA 1.PP ZATEPLENÁ - NAD ÚROVNÍ U.T. - ŽB STĚNA 250MM**	
	EXTERIÉR	
	TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY -NAPŘ. BAUMIT MOSAIKTOP [2)] -ZRNITOST 2,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	2
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT MULTIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK XPS, λ ≤ 0,037 W/m.K [1)], FORMÁT 1250x600MM, POVRCH STRUKTUROVANÝ "WAFLE", CELOPLOŠNĚ LEPENÉ A MECHANICKY KOTVENÉ, NAPŘ. BAUMIT AUSTROTHERM XPS TOP (NA HYDROIZOLACI Z AP DESKY XPS POUZE LEPENY DVOUSLOŽKOVÝM LEPIDLO PRO PODKLADY NA BÁZI BITUMENU, NAPŘ. BAUMIT BITUFIX 2K)	80

	SVISLÁ HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE 1x AP Z MODIFIKOVANÉHO ASF. S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ, NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (VYTAŽENA MINIMÁLNĚ 300 MM NAD UT)	4
	PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR 300G/M2, NAPŘ. DEKPRIMER	
	ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL.250MM - POHLEDOVÝ BETON	250
	INTERIÉR - TEMPEROVANÉ PROSTORY DOMU	
	TL. CELKEM	339

F3.1	**VNITŘNÍ STĚNA 1.PP ZATEPLENÁ - ŽB STĚNA 250MM**	
	EXTERIÉR - NEVYTÁPĚNÉ HROMADNÉ GARÁŽE	
	TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY -NAPŘ. BAUMIT MOSAIKTOP [2)] -ZRNITOST 2,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	2
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEM S PODÉLNOU ORIENTACÍ, $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K [1)], FORMÁT 1000x600MM, LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ, HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU, NAPŘ. ISOVER TF PROFI	80
	ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL.250MM - POHLEDOVÝ BETON	250
	INTERIÉR - TEMPEROVANÉ PROSTORY DOMU	
	TL. CELKEM	335

F3.2	**VNITŘNÍ STĚNA 1.PP ZATEPLENÁ - PŘÍČKA 150MM**	
	EXTERIÉR - NEVYTÁPĚNÉ HROMADNÉ GARÁŽE	
	TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY -NAPŘ. BAUMIT MOSAIKTOP [2)] -ZRNITOST 2,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	2
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEM S PODÉLNOU ORIENTACÍ, $\lambda \leq 0{,}037$ W/m.K [1)], FORMÁT 1000x600MM, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, NAPŘ. ISOVER TF PROFI	80
	VIBROLISOVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE TL.150MM, NAPŘ. BEST UNIKA 15 (ZDIVO ZE STRANY SKLEPNÍCH KÓJÍ ATD. REŽNÉ NEOMÍTANÉ	150
	VÝMALBA, BARVA BÍLÁ	
	INTERIÉR - TEMPEROVANÉ PROSTORY DOMU	
	TL. CELKEM	235

F4	**FASÁDA - KERAMICKÁ STĚNA 300MM + EPS 160MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2)] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F (SOKL XPS), $\lambda \leq 0{,}039$ W/m.K [1)] -LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ -HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU	160
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)]	5
	ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ POROTHERM 30P+D TL.300MM	300

	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	486

F5	**FASÁDA 1.,2.NP - ŽB STĚNA 250MM + EPS 180MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2)] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F (SOKL XPS), λ ≤ 0,039 W/m.K [1)] -LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ -HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU	180
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)]	5
	ŽB STĚNA TL.250MM	250
	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	460

F6	**FASÁDA - PARAPETNÍ ZDIVO 5.NP - KERAMICKÁ STĚNA 440MM +EPS 160MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2)] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F (SOKL XPS), λ ≤ 0,039 W/m.K [1)] -LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ -HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU	160
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)]	5
	ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ POROTHERM 44 PROFI, TL.440MM	440
	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	626

F7	**FASÁDA - TERASY 5.NP - KERAMICKÁ STĚNA 250MM +EPS 160MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2)] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F (SOKL XPS), λ ≤ 0,039 W/m.K [1)] -LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ -HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU	160
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)]	5
	ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ POROTHERM AKU 25, TL.250MM	250
	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	436

F8	**FASÁDA PAVLAČE - (ČÁSTI PŘILÉHAJÍCÍ K CHUC) - MINERÁL 180(160)MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2)] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEM S PODÉLNOU ORIENTACÍ, λ ≤ 0,037 W/m.K [1)], FORMÁT 1000x600MM, LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ, HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU, NAPŘ. ISOVER TF PROFI	180
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)]	5
	ŽB STĚNA TL.250MM (NEBO ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ POROTHERM 30P+D TL.300MM)	250
	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	460

F9	**FASÁDA JEDNOPODLAŽNÍ VSTUP - KERAMICKÁ STĚNA 190MM + MINERÁL 60MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2)] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2)]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2)] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3

	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEM S PODÉLNOU ORIENTACÍ, λ ≤ 0,037 W/m.K [1], FORMÁT 1000x600MM, LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ, HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU, NAPŘ. ISOVER TF PROFI	60
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2]	5
	ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ POROTHERM 19 AKU TL.190MM	190
	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	276

F10	**FASÁDA SCHODIŠTĚ - KERAMICKÁ STĚNA 300MM + MINERÁL 60MM**	
	EXTERIER	
	TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA KZS -NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP [2] -ZRNITOST 1,0MM -KOMBINACE BAREVNOSTI FASÁDY VIZ. POHLEDY	3
	PENETRACE NAPŘ. BAUMIT UNIPRIMER [2]	
	ARMOVACÍ STĚRKA NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2] VYZTUŽENÁ PERLINKOU VČETNĚ ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH LIŠT	3
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEM S PODÉLNOU ORIENTACÍ, λ ≤ 0,037 W/m.K [1], FORMÁT 1000x600MM, LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ, HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ SE ZÁTKOU, NAPŘ. ISOVER TF PROFI	60
	LEPIDLO NA TEPELNOU IZOLACI NAPŘ. BAUMIT PROCONTACT [2]	5
	ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ POROTHERM 30P+D TL.300MM	300
	VNITŘNÍ JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA -STROJNÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK -ROHY OPATŘENY KOVOVÝMI ROHOVNÍKY -PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI MATERIÁLY OPATŘIT BANDÁŽÍ ZE SKELNÉ MŘÍŽKY A PŘESTĚRKOVÁNY CEMENTOVOU STĚRKOU	15
	DVOJNÁSOBNÁ PAROPROPUSTNÁ A ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA VČETNĚ POTŘEBNÉ PENETRACE	
	INTERIÉR	
	TL. CELKEM	386

POZNÁMKA:
1) SOKL DO V=300MM NAD PODLAHU 1.NP, NA BALKONECH, LODŽIÍCH, TERASE APOD. PROVÉST Z DE
XPS λ = 0,037 W/m.K
2) NAVRŽENÝ FASÁDNÍ SYSTÉM BAUMIT LZE ZAMĚNIT MATERIÁLY JINÉHO VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
3) PLOCHY FASÁDY DOBÍHAJÍCÍ K U.T., BALKÓNU, TERASE, STŘÍŠCE APOD. BUDOU OŠETŘENY FASÁD
HYDROFOBNÍM NÁTĚREM DO VÝŠKY MIN. 0,5M NAD TERÉN
4) ZATEPLENÍ FASÁD JE NAVRŽENO Z KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU SE STABILIZOVANÝM
POLYSTYRÉNEM TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ E, UCELENÁ SESTAVA VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ BUDE VYKAZO
VAT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ B. FASÁDNÍ SYSTÉM PROVÉST S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE is = 0.0 MM
5) NÁSTAVBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY APOD. ZATEPLENY DESKAMI EPS 100S TL.100MM
6) ATIKY STŘECH ZATEPLENY DESKAMI EPS 100S TL.60MM