


**POZNÁMKY:**

- Veškeré práce provádět dle platných právních předpisů a předpisů výrobců materiálů
- Veškeré změny konzultovat s generálním projektantem
- Nejsou zakresleny žádné rozvody specialistů. Rozvody je nutné provést dle projektů jednotlivých profesí a otvory přizpůsobit dle vylehčení desky
- Postup betonáže a pokládky vylehčovacích beden je nutno sladit s předpisy dodavatele a bude to řešeno se statikem v průběhu realizace.

**MATERIÁLY:**

Suterénní stěny: Beton C30/37 - XC2 - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3  
 Stropní deska: Beton C30/37 - XC3 - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3  
 Daliform U-BOOT 24

Zpracovala: Bc. Adéla Milotová	Vedoucí práce Ing.H.Hanzlová CSc.	Školní rok: 2023/24	Fakulta stavební ČVUT 
Předmět: Diplomová práce			Datum: 8.1.2024
Název výkresu: Výkres tvaru desky nad 1.PP			Měřítko: 1:50
			Č.výkresu: 1