

1.PP	101	Armování mezipodesty	t	0.064	25.34	1.62	100%	1.62176	32	7	8	
	102	Armování rampy	t	3.3	25.34	83.62	100%	83.622	32	7	8	
	103	Betonáž zdí- bílá vana	m ³	110.67	25.34	2804.38	100%	2804.378	33	8	5	Bet. čerpadlo
	104	Betonáž sloupů	m ³	1.71	0.35	0.60	100%	0.5985	34	8	5	Bet. čerpadlo
	105	Betonáž zdí	m ³	57.62	0.35	20.17	100%	20.167	34	8	5	Bet. čerpadlo
	106	Betonáž mezipodesty	m ³	0.35	0.35	0.12	100%	0.1225	35	8	5	Bet. čerpadlo
	107	Betonáž rampy	m ³	18	0.25	4.50	100%	4.5	35	8	5	Bet. čerpadlo
	108	Odbednění zdí- bílá vana	m ²	737.76	0.11	81.15	100%	81.1536	36	6	6	jeřáb
	109	Odbednění zdí	m ²	461	0.11	50.71	100%	50.71	37	6	6	jeřáb
	110	Odbednění sloupů	m ²	23.4	0.11	2.57	100%	2.574	37	6	6	jeřáb
	111	Odbednění mezipodesty	m ²	1.75	0.11	0.19	100%	0.1925	38	6	6	jeřáb
	112	Odbednění rampy	m ²	72	0.11	7.92	100%	7.92	38	6	6	jeřáb
	113	Demontáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	39	2	5	jeřáb
	114	Bednění stropů	m ²	448.76	0.19	85.26	100%	85.2644	40	6	6	
	115	Armování stropu	t	20.53	25.34	520.23	100%	520.2302	41	7	10	
	116	Betonáž stropů	m ³	112.19	0.25	28.05	100%	28.0475	42	8	5	Bet. čerpadlo
	117	Odbednění a přestojkování stropní kce	m ²	448.76	0.11	49.36	100%	49.3636	43	6	6	
	118	Odstojkování stropní kce	m ²	448.76	0.05	22.44	100%	22.438	44	6	3	
	119	Osazení přefa schodiště	kus	2	1.2	2.40	100%	2.4	45	5	3	jeřáb
Objektová přípojka splaškové kanalizace	120	Vytýčení objek. splaškové kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	46	1	2	totální stanice
	121	Výkop objektové přípojky kanalizace	m ³	0.5	0.01	0.01	100%	0.005	46	3	5	
	122	Pažení výkopu	m ²	1	0.21	0.21	100%	0.21	46	3	5	
	123	Příprava podloží	m ³	0.1	0.5	0.05	100%	0.05	46	3	5	
	124	Osazení hrdlové kanalizace DN 200	m	0.5	0.6	0.30	100%	0.3	46	3	5	
	125	Obsyp potrubí	m ³	0.125	0.5	0.06	100%	0.0625	46	3	5	
	126	Položení výstražní fólie	m	0.5	0.01	0.01	100%	0.005	46	3	5	
	127	Zaměření vedení splaškové kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	46	1	2	totální stanice
	128	Zásyp rýhy	m ³	0.275	0.2	0.06	100%	0.055	46	3	5	
Objektová přípojka dešťové kanalizace	129	Vytýčení objek. dešťové kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	47	1	2	totální stanice
	130	Výkop objektového svodu dešťové vody m	m ³	0.5	0.01	0.01	100%	0.005	47	3	5	
	131	Pažení výkopu	m ²	1	0.21	0.21	100%	0.21	47	3	5	
	132	Příprava podloží	m ³	0.1	0.5	0.05	100%	0.05	47	3	5	
	133	Osazení hrdlové kanalizace DN 200	m	0.5	0.6	0.30	100%	0.3	47	3	5	
	134	Obsyp potrubí	m ³	0.125	0.5	0.06	100%	0.0625	47	3	5	
	135	Položení výstražní fólie	m	0.5	0.01	0.01	100%	0.005	47	3	5	
	136	Zaměření vedení dešťové kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	47	1	2	totální stanice
	137	Zásyp rýhy	m ³	0.275	0.2	0.06	100%	0.055	47	3	5	
Objektová přípojka vodovodu	138	Vytýčení vedení objektového vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	48	1	2	totální stanice
	139	Hloubení rýhy pro vodovod	m ³	0.5	10.45	5.23	100%	5.225	48	3	5	
	140	Podkladní šterkové lože	m ³	0.1	0.99	0.10	100%	0.099	48	3	5	
	141	Montáž vodovodního potrubí PE 100	m	0.5	0.54	0.27	100%	0.27	48	3	5	
	142	Obsyp potrubí šterk	m ³	0.125	0.9	0.11	100%	0.1125	48	3	5	
	143	Položení výstražné fólie	m	0.5	0.01	0.01	100%	0.005	48	3	5	
	144	Zaměření vedení vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	48	1	2	totální stanice
	145	Zásyp rýhy	m ³	0.275	0.16	0.04	100%	0.044	48	3	5	
Objektová přípojka elektro.	146	Vytýčení objektové elektro.	kpl	1	8	8.00	100%	8	49	1	2	totální stanice
	147	Hloubení rýhy pro elektro	m ³	0.5	0.08	0.04	100%	0.04	49	3	5	
	148	Podkladní šterkové lože	m ³	1	0.99	0.99	100%	0.99	49	3	5	
	149	Pokládka přívodního kabelu CYKY XX	m	0.1	0.3	0.03	100%	0.03	49	3	5	
	150	Zapojení do přívodního kabelu	kpl	0.5	2	1.00	100%	1	49	3	5	
	151	Obsyp potrubí šterk	m ³	0.125	0.9	0.11	100%	0.1125	49	3	5	
	152	Položení výstražné fólie	m	0.5	0.01	0.01	100%	0.005	49	3	5	
	153	Zaměření vedení nízkého napětí	kpl	1	8	8.00	100%	8	49	1	2	totální stanice
	154	Zásyp rýhy	m ³	0.275	0.16	0.04	100%	0.044	49	3	5	
Objektová přípojka teplovodu	155	Vytýčení objektové přípojky teplovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	50	1	2	totální stanice
	156	Hloubení rýhy pro teplovod	m ³	1	0.08	0.08	100%	0.08	50	3	5	
	157	Podkladní šterkové lože	m ³	0.2	0.99	0.20	100%	0.198	50	3	5	
	158	Montáž teplovodního potrubí DN XX	m	1	0.3	0.30	100%	0.3	50	3	5	
	159	Obsyp potrubí šterk	m ³	0.25	0.9	0.23	100%	0.225	50	3	5	
	160	Položení výstražné fólie	m	1	0.01	0.01	100%	0.01	50	3	5	
	161	Zaměření vedení teplovodní přípojky	kpl	1	8	8.00	100%	8	50	1	2	totální stanice
	162	Zásyp rýhy	m ³	0.55	0.16	0.09	100%	0.088	50	3	5	
Hrubá vrchní stavba												
1.NP	163	Vytýčení stěn	kpl	1	8	8.00	100%	8	51	1	2	totální stanice
	164	Montáž pomocného Lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	52	2	2	
	165	Bednění stěn jedné strany	m ²	462.61	0.25	115.65	100%	115.6525	53	6	4	jeřáb
	166	Armování stěn	t	19.47	25.34	493.37	100%	493.3698	54	7	4	jeřáb
	167	Dobednění stěn	m ²	462.61	0.25	115.65	100%	115.6525	55	6	4	jeřáb
	168	Bednění mezipodesty	m ²	3.5	0.19	0.67	100%	0.665	53	6	4	jeřáb
	169	Armování mezipodesty	t	0.128	25.34	3.24	100%	3.24352	54	7	2	jeřáb
	170	Betonáž zdí	m ³	106.4	0.35	37.24	100%	37.24	56	8	3	Bet. čerpadlo
	171	Betonáž mezipodesty	m ³	0.7	0.35	0.25	100%	0.245	56	8	4	Bet. čerpadlo
	172	Odbednění zdí	m ²	925.22	0.11	101.77	100%	101.7742	57	6	3	jeřáb
	173	Odbednění mezipodesty	m ²	3.5	0.11	0.39	100%	0.385	57	6	3	jeřáb
	174	Bednění stropů	m ²	336.94	0.19	64.02	100%	64.0186	58	6	6	jeřáb
	175	Armování stropu	t	13.57	25.34	343.86	100%	343.8638	59	7	5	jeřáb
	176	Betonáž stropů	m ³	74.13	0.25	18.53	100%	18.5325	60	8	3	Bet. čerpadlo
	177	Odbednění aPřestojkování stropní kce	m ²	336.94	0.11	37.06	100%	37.0634	61	6	4	
	178	Odstojkování stropní kce	m ²	336.94	0.05	16.85	100%	16.847	62	6	4	
	179	Demontáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	63	2	5	
	180	Osazení přefa schodiště	kus	3	1	3.00	100%	3	64	5	4	jeřáb
	185	Vytýčení stěn	kpl	1	8	8.00	100%	8	65	1	2	totální stanice
	186	Montáž pomocného Lešení	kus	4	1	4.00	100%	4	66	2	2	
	187	Bednění stěn jedné strany	m ²	444.96	0.25	111.24	100%	111.24	67	6	4	jeřáb
	188	Armování stěn	t	18.73	25.34	474.62	100%	474.6182	68	7	4	jeřáb
	189	Dobednění stěn	m ²	444.96	0.25	111.24	100%	111.24	69	6	4	jeřáb
	190	Bednění mezipodesty	m ²	3.5	0.19	0.67	100%	0.665	67	6	4	jeřáb
	191	Armování mezipodesty	t	0.128	0.35	0.04	100%	0.0448	68	7	2	jeřáb

2.NP	192	Betonáž zdí	m ³	102.34	0.35	35.82	100%	35.819	70	8	3	Bet. čerpadlo	
	193	Betonáž mezipodesty	m ³	0.7	25.34	17.74	100%	17.738	70	8	4	Bet. čerpadlo	
	194	Odbednění zdí	m ²	889.92	0.11	97.89	100%	97.8912	71	6	3	jeřáb	
	195	Odbednění mezipodesty	m ²	3.5	0.11	0.39	100%	0.385	71	6	3	jeřáb	
	196	Bednění stropů	m ²	337.08	0.19	64.05	100%	64.0452	72	6	5	jeřáb	
	197	Bednění balkonů	m ²	51.79	0.19	9.84	100%	9.8401	72	6	5	jeřáb	
	198	Armování stropu	t	13.57	25.34	343.86	100%	343.8638	73	7	3	jeřáb	
	199	Armování balkonů	t	1.895	25.34	48.02	100%	48.0193	73	7	3	jeřáb	
	200	Vložení ISO nosníku	m	34	0.35	11.90	100%	11.9	73	7	3		
	201	Betonáž stropů	m ³	74.16	0.35	25.96	100%	25.956	74	8	4	Bet. čerpadlo	
	202	Betonáž balkonů	m ³	10.358	0.35	3.63	100%	3.6253	74	8	4	Bet. čerpadlo	
	203	Odbednění a Přestojkování stropní kce	m ²	337.08	0.11	37.08	100%	37.0788	75	6	3		
	204	Odstojkování stropní kce	m ²	337.08	0.05	16.85	100%	16.854	76	6	3		
	204a	Demontáž pomocného lešení	kus	4	1	4.00	100%	4	77	2	5		
	205	Osazení prefa schodiště	kus	2	1	2.00	100%	2	78	5	4	jeřáb	
	3.NP	206	Vytyčení stěn	kpl	1	8	8.00	100%	8	79	1	2	totální stanice
		207	Montáž pomocného Lešení	kus	4	1	4.00	100%	4	80	2	2	
		208	Bednění stěn jedné strany	m ²	444.96	0.25	111.24	100%	111.24	81	6	4	jeřáb
		209	Armování stěn	t	18.73	25.34	474.62	100%	474.6182	82	7	4	jeřáb
		210	Dobednění stěn	m ²	444.96	0.25	111.24	100%	111.24	83	6	4	jeřáb
		211	Bednění mezipodesty	m ²	3.5	0.19	0.67	100%	0.665	81	6	4	jeřáb
		212	Armování mezipodesty	t	0.128	0.35	0.04	100%	0.0448	82	7	2	jeřáb
		213	Betonáž zdí	m ³	102.34	0.35	35.82	100%	35.819	84	8	3	Bet. čerpadlo
		214	Betonáž mezipodesty	m ³	0.7	25.34	17.74	100%	17.738	84	8	4	Bet. čerpadlo
		215	Odbednění zdí	m ²	889.92	0.11	97.89	100%	97.8912	85	6	3	jeřáb
216		Odbednění mezipodesty	m ²	3.5	0.11	0.39	100%	0.385	85	6	3	jeřáb	
217		Bednění stropů	m ²	337.08	0.19	64.05	100%	64.0452	86	6	5	jeřáb	
218		Bednění balkonů	m ²	51.79	0.19	9.84	100%	9.8401	86	6	5	jeřáb	
219		Armování stropu	t	13.57	25.34	343.86	100%	343.8638	87	7	3	jeřáb	
220		Armování balkonů	t	1.895	25.34	48.02	100%	48.0193	87	7	3	jeřáb	
221		Vložení ISO nosníku	m	34	0.35	11.90	100%	11.9	87	7	3		
222		Betonáž stropů	m ³	74.16	0.35	25.96	100%	25.956	88	8	4	Bet. čerpadlo	
223		Betonáž balkonů	m ³	10.358	0.35	3.63	100%	3.6253	88	8	4	Bet. čerpadlo	
224		Přestojkování stropní kce	m ²	337.08	0.11	37.08	100%	37.0788	89	6	3		
225		Odstojkování stropní kce	m ²	337.08	0.05	16.85	100%	16.854	90	6	3		
225a		Demontáž pomocného lešení	kus	4	1	4.00	100%	4	91	2	5		
226		Osazení prefa schodiště	kus	3	1	3.00	100%	3	92	5	4	jeřáb	
4.NP		227	Vytyčení stěn	kpl	1	8	8.00	100%	8	93	1	2	totální stanice
		228	Montáž pomocného Lešení	kus	4	1	4.00	100%	4	94	2	2	
		229	Bednění stěn jedné strany	m ²	444.96	0.25	111.24	100%	111.24	95	6	4	jeřáb
	230	Armování stěn	t	18.73	25.34	474.62	100%	474.6182	96	7	4	jeřáb	
	231	Dobednění stěn	m ²	444.96	0.25	111.24	100%	111.24	97	6	4	jeřáb	
	232	Bednění mezipodesty	m ²	3.5	0.19	0.67	100%	0.665	95	6	4	jeřáb	
	233	Armování mezipodesty	t	0.128	0.35	0.04	100%	0.0448	96	7	2	jeřáb	
	234	Betonáž zdí	m ³	102.34	0.35	35.82	100%	35.819	98	8	3	Bet. čerpadlo	
	235	Betonáž mezipodesty	m ³	0.7	25.34	17.74	100%	17.738	98	8	4	Bet. čerpadlo	
	236	Odbednění zdí	m ²	889.92	0.11	97.89	100%	97.8912	99	6	3	jeřáb	
	237	Odbednění mezipodesty	m ²	3.5	0.11	0.39	100%	0.385	99	6	3	jeřáb	
	238	Bednění stropů	m ²	337.08	0.19	64.05	100%	64.0452	100	6	5	jeřáb	
	239	Bednění balkonů	m ²	51.79	0.19	9.84	100%	9.8401	100	6	5	jeřáb	
	240	Armování stropu	t	13.57	25.34	343.86	100%	343.8638	101	7	3	jeřáb	
	241	Armování balkonů	t	1.895	25.34	48.02	100%	48.0193	101	7	3	jeřáb	
	242	Vložení ISO nosníku	m	34	0.35	11.90	100%	11.9	101	7	3		
	243	Betonáž stropů	m ³	74.16	0.35	25.96	100%	25.956	102	8	4	Bet. čerpadlo	
	244	Betonáž balkonů	m ³	10.358	0.35	3.63	100%	3.6253	102	8	4	Bet. čerpadlo	
	245	Přestojkování stropní kce	m ²	337.08	0.11	37.08	100%	37.0788	103	6	3		
	246	Odstojkování stropní kce	m ²	337.08	0.05	16.85	100%	16.854	104	6	3		
	246a	Demontáž pomocného lešení	kus	4	1	4.00	100%	4	105	2	5		
	247	Osazení prefa schodiště	kus	3	1	3.00	100%	3	106	5	4	jeřáb	
	5.NP	248	Vytyčení stěn	kpl	1	8	8.00	100%	8	107	1	2	totální stanice
		249	Montáž pomocného Lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	108	2	2	
		250	Výzdění nosných do 1,5m	m ²	62.34	0.615	38.34	100%	38.3391	109	9	4	
251		Dozdění nosných stěn	m ²	57.35	0.615	35.27	100%	35.27025	109	9	4		
252		Osazení překladů nosných	kus	9	0.071	0.64	100%	0.639	109	9	4		
253		Bednění stěn jedné strany	m ²	230.62	0.25	57.66	100%	57.655	110	6	4	jeřáb	
254		Armování stěn	t	8.04	25.34	203.73	100%	203.7336	111	7	4	jeřáb	
255		Dobednění stěn	m ²	230.62	0.25	57.66	100%	57.655	112	6	4	jeřáb	
256		Bednění mezipodesty	m ²	3.5	0.25	0.88	100%	0.875	110	6	4	jeřáb	
257		Armování mezipodesty	t	0.128	25.34	3.24	100%	3.24352	111	7	2	jeřáb	
258		Betonáž zdí	m ³	43.98	0.56	24.63	100%	24.6288	113	8	3	Bet. čerpadlo	
259		Betonáž mezipodesty	m ³	0.7	0.35	0.25	100%	0.245	113	8	4	Bet. čerpadlo	
260		Odbednění zdí	m ²	461.24	0.11	50.74	100%	50.7364	114	6	3	Bet. čerpadlo	
261		Odbednění mezipodesty	m ²	3.5	0.11	0.39	100%	0.385	114	6	3		
262		Bednění věnce	m ²	20.78	0.25	5.20	100%	5.195	115	6	3		
263		Armování věnce	t	0.48	25.34	12.16	100%	12.1632	116	7	4		
264		Betonáž věnce	m ³	2.6	0.35	0.91	100%	0.91	117	8	3	Bet. čerpadlo	
265		Bednění stropů	m ²	238.05	0.19	45.23	100%	45.2295	115	6	5	jeřáb	
266		Armování stropu	t	9.58	25.34	242.76	100%	242.7572	116	7	3	jeřáb	
267		Betonáž stropů	m ³	52.37	0.35	18.33	100%	18.3295	117	8	4	Bet. čerpadlo	
268		Přestojkování stropní kce	m ²	238.05	0.25	59.51	100%	59.5125	118	6	3		
269		Odstojkování stropní kce	m ²	238.05	0.25	59.51	100%	59.5125	119	6	3		
269a		Demontáž pomocného lešení	kus	4	1	4.00	100%	4	120	2	5		
270		Osazení prefa schodiště	kus	3	1	3.00	100%	3	121	5	4	jeřáb	
Zastražení													
	258	Penetrace asfaltovou emulzí	m ²	36.79	0.02	0.74	100%	0.7358	122	10	3		
	259	Výzdění atiky	m ²	46.6	0.25	11.65	100%	11.65	122	10	5		
	260	Přikotvení attiky.	m	70.75	0.1	7.08	100%	7.075	122	10	5		
	261	Bednění atiky jedné strany	m ²	10	0.615	6.15	100%	6.15	122	6	4		

TE4	Atika	262	Armování atiky	t	0.55	1	0.55	100%	0.55	122	7	4	
		263	Dobednění atiky	m ²	10	0.615	6.15	100%	6.15	122	6	4	
		264	Betonáž atiky	m ³	3	0.75	2.25	100%	2.25	122	8	3	
		265	Přítavení asfaltových pásů	m ²	46.6	0.25	11.65	100%	11.65	122	11	3	hořák
		266	Lepení tepelné izolace	m ²	46.6	0.22	10.25	100%	10.252	122	10	5	
		268	Natavení PVC-P fólie	m ²	46.6	0.25	11.65	100%	11.65	122	11	3	svářečka PVC
	Skladba střechy	270	Penetrace asfaltovou emulzí	m ²	300.29	0.02	6.01	100%	6.0058	123	11	3	
		271	Přítavení parotěsnících asfaltových pásů	m ²	300.29	0.25	75.07	100%	75.0725	123	11	3	
		272	Osazení střešních vtoků	kus	4	0.23	0.92	100%	0.92	124	10	2	
			Osazení výlezu na střechu	kus	1	0.75	0.75	100%	0.75	125	10	2	
273		Lepení spádované tepelné izolace	m ²	300.29	0.28	84.08	100%	84.0812	126	10	5		
274		Lepení tepelné izolace	m ²	300.29	0.22	66.06	100%	66.0638	127	10	5		
275		Pokládka separační textilie	m ²	300.29	0.01	3.00	100%	3.0029	128	10	5		
276		pokládka PVC - P fólie	m ²	300.29	0.055	16.52	100%	16.51595	129	11	5	svářečka PVC	
Hrubé vnitřní práce													
1.PP	277	Vytýčení příček	kpl	1	1	1.00	100%	1	131	1	2	totální stanice	
	278	Zateplení stropu	m ²	380.99	0.4	152.40	100%	152.396	130	9	4		
	279	Zdění příček do 1. úrovně (1,5)	m ²	68.29	0.62	42.34	100%	42.3398	131	9	4		
	280	Montáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	131	2	5		
	281	Osazení nenosných překladů	kus	16	0.08	1.28	100%	1.28	131	9	4		
	282	Zdění příček do 2. úrovně	m ²	68.29	0.65	44.39	100%	44.3885	131	9	4		
	282	Zdění příček do 3. úrovně	m ²	32.33	0.65	21.01	100%	21.0145	131	9	4		
	283	Demontáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	131	2	5		
	284	Zařízení technické místnosti	kpl	1	24	24.00	100%	24	132	12,13,14	4		
	285	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	kpl	1	16	16.00	100%	16	133	12	4		
	286	Hrubý rozvod dešťové kanalizace	kpl	1	16	16.00	100%	16	134	12	4		
	287	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1	15	15.00	100%	15	133	12	4		
	288	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1	16	16.00	100%	16	135	12	4		
	289	Hrubý rozvod požární vody	kpl	1	16	16.00	100%	16	136	12	4		
	290	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	15	15.00	100%	15	135	12	4		
	291	Hrubý rozvod ústředního vytápění	kpl	1	32	32.00	100%	32	137	12	4		
	292	Hrubý rozvod vzduchotechniky	kpl	1	44	44.00	100%	44	138	13	3		
	293	Hrubý rozvod silnoproudu	kpl	1	96	96.00	100%	96	139	14	2		
	294	Hrubý rozvod slaboproudu	kpl	1	32	32.00	100%	32	140	15	2		
	295	Rozvod MaR	kpl	1	26	26.00	100%	26	140	15	2		
296	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	141	12	4			
297	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	142	12	4			
298	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	143	12	4			
299	Provedení stoupacího potrubí ÚT	kpl	1	8	8.00	100%	8	144	12	4			
300	Provedení stoupacího potrubí VZT	kpl	1	8	8.00	100%	8	145	13	3			
301	Provedení stoupacího elektrického vedení	kpl	1	8	8.00	100%	8	146	14	2			
302	Osazení ocelových zárubní	kus	5	0.08	0.40	100%	0.4	147	9	2			
303	Osazení provizorních garážních dveří	kus	1	1.8	1.80	100%	1.8	148	9	4			
305	Montáž stavebních výtahů	kus	2	8	16.00	100%	16	149	2	5			
1.NP	306	Vytýčení příček	kpl	1	1	1.00	100%	1	150	1	2		
	307	Zateplení stropu	m ²	62.48	0.4	24.99	100%	24.992	151	9	4		
	308	Zdění příček do 1. úrovně (1,5)	m ²	79.28	0.62	49.15	100%	49.1536	150	9	4		
	309	Montáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	150	2	5		
	310	Osazení nenosných překladů	kus	10	0.08	0.80	100%	0.8	150	9	4		
	311	Zdění příček do 2. úrovně	m ²	66.59	0.65	43.28	100%	43.2835	150	9	4		
	312	Demontáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	150	2	5		
	313	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	152	12	4		
	314	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	153	12	4		
	315	Provedení stoupacího potrubí požár. vody	kpl	1	8	8.00	100%	8	154	12	4		
	316	Provedení stoupacího potrubí ÚT	kpl	1	8	8.00	100%	8	155	12	4		
	317	Provedení stoupacího potrubí VZT	kpl	1	8	8.00	100%	8	156	13	3		
	318	Provedení stoupacího elektrického vedení	kpl	1	8	8.00	100%	8	157	14	2		
	319	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1	16	16.00	100%	16	158	12	4		
	320	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	158	12	4		
	321	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1	15	15.00	100%	15	159	12	4		
	322	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	159	12	4		
	323	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1	15	15.00	100%	15	160	12	4		
	324	Hrubý rozvod vzduchotechniky	kpl	1	48	48.00	100%	48	161	13	3		
	325	Hrubý rozvod silnoproudu	kpl	1	44	44.00	100%	44	162	14	2		
326	Hrubý rozvod slaboproudu	kpl	1	56	56.00	100%	56	163	15	2			
327	Příprava ostění	kus	8	0.5	4.00	100%	4	164	9	4			
328	Osazení oken	kus	8	3.5	28.00	100%	28	164	16	4			
329	Zapění okna	kus	8	0.1	0.80	100%	0.8	164	16	4			
330	Osazení parotěsnícího pásu	kus	8	0.2	1.60	100%	1.6	164	16	4			
331	Osazení paropropustného pásu	kus	8	0.2	1.60	100%	1.6	164	16	4			
333	Montáž SDK předstěn	m ²	18.4	1.35	24.84	100%	24.84	165	9	4			
334	Osazení vstupních dveří	kus	7	1.8	12.60	100%	12.6	166	16	4			
2.NP	335	Vytýčení příček	kpl	1	1	1.00	100%	1	167	1	2		
	336	Zdění příček do 1. úrovně (1,5)	m ²	96.08	0.62	59.57	100%	59.5696	167	9	4		
	337	Montáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	167	2	5		
	338	Osazení nenosných překladů	kus	12	0.08	0.96	100%	0.96	167	9	4		
	339	Zdění příček do 2. úrovně	m ²	80.71	0.65	52.46	100%	52.4615	167	9	4		
	340	Demontáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	167	2	5		
	341	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	168	12	4		
	342	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	169	12	4		
	343	Provedení stoupacího potrubí požár. vody	kpl	1	8	8.00	100%	8	170	12	4		
	344	Provedení stoupacího potrubí ÚT	kpl	1	8	8.00	100%	8	171	12	4		
	345	Provedení stoupacího potrubí VZT	kpl	1	8	8.00	100%	8	172	13	3		
	346	Provedení stoupacího elektrického vedení	kpl	1	8	8.00	100%	8	173	14	2		
	347	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1	16	16.00	100%	16	174	12	4		
	348	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	174	12	4		
	349	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1	15	15.00	100%	15	175	12	4		
	350	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	175	12	4		
	351	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1	15	15.00	100%	15	176	12	4		
	352	Hrubý rozvod vzduchotechniky	kpl	1	48	48.00	100%	48	177	13	3		
	353	Hrubý rozvod silnoproudu	kpl	1	44	44.00	100%	44	178	14	2		
	354	Hrubý rozvod slaboproudu	kpl	1	56	56.00	100%	56	179	15	2		
355	Příprava ostění	kus	12	0.5	6.00	100%	6	180	9	4			
356	Osazení oken	kus	12	3.5	42.00	100%	42	180	16	4			

TE 5	3.NP	357	Zapění okna	kus	12	0.1	1.20	100%	1.2	180	16	4							
		358	Osazení parotěsnícího pásku	kus	12	0.2	2.40	100%	2.4	180	16	4							
		359	Osazení paropropustného pásku	kus	12	0.2	2.40	100%	2.4	180	16	4							
		360	Montáž SDK předstěn	m ²	22.4	1.35	30.24	100%	30.24	181	9	4							
		361	Osazení vstupních dveří	kus	6	1.8	10.80	100%	10.8	182	16	4							
		362	Vytčení přiček	kpl	1	1	1.00	100%	1	183	1	2							
	4.NP	3.NP	363	Zdění přiček do 1. úrovně (1,6)	m ²	96.08	0.62	59.57	100%	59.5696	183	9	4						
			364	Montáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	183	2	5						
			365	Osazení nenosných překladů	kus	12	0.08	0.96	100%	0.96	183	9	4						
			366	Zdění přiček do 2. úrovně	m ²	80.71	0.65	52.46	100%	52.4615	183	9	4						
			367	Demontáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	183	2	5						
			368	Provedení stoupačích potrubí kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	184	12	4						
		4.NP	3.NP	369	Provedení stoupačích potrubí vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	185	12	4					
				370	Provedení stoupačích potrubí požár. vody	kpl	1	8	8.00	100%	8	186	12	4					
				371	Provedení stoupačích potrubí ÚT	kpl	1	8	8.00	100%	8	187	12	4					
				372	Provedení stoupačích potrubí VZT	kpl	1	8	8.00	100%	8	188	13	3					
				373	Provedení stoupačích elektrického vedení	kpl	1	8	8.00	100%	8	189	14	2					
				374	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1	16	16.00	100%	16	190	12	4					
			4.NP	3.NP	375	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	190	12	4				
					376	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1	15	15.00	100%	15	191	12	4				
					377	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	191	12	4				
					378	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1	15	15.00	100%	15	192	12	4				
					379	Hrubý rozvod vzduchotechniky	kpl	1	48	48.00	100%	48	193	13	3				
					380	Hrubý rozvod silnoproudu	kpl	1	44	44.00	100%	44	194	14	2				
				4.NP	3.NP	381	Hrubý rozvod slaboproudu	kpl	1	56	56.00	100%	56	195	15	2			
						382	Příprava ostění	kus	12	0.5	6.00	100%	6	196	9	4			
						383	Osazení oken	kus	12	3.5	42.00	100%	42	196	16	4			
						384	Zapění okna	kus	12	0.1	1.20	100%	1.2	196	16	4			
						385	Osazení parotěsnícího pásku	kus	12	0.2	2.40	100%	2.4	196	16	4			
						386	Osazení paropropustného pásku	kus	12	0.2	2.40	100%	2.4	196	16	4			
					4.NP	3.NP	387	Montáž SDK předstěn	m ²	22.4	1.35	30.24	100%	30.24	197	9	4		
							388	Osazení vstupních dveří	kus	6	1.8	10.80	100%	10.8	198	16	4		
							389	Vytčení přiček	kpl	1	1	1.00	100%	1	199	1	2		
							390	Zdění přiček do 1. úrovně (1,6)	m ²	96.08	0.62	59.57	100%	59.5696	199	9	4		
							391	Montáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	199	2	5		
392							Osazení nenosných překladů	kus	12	0.08	0.96	100%	0.96	199	9	4			
4.NP						3.NP	393	Zdění přiček do 2. úrovně	m ²	80.71	0.65	52.46	100%	52.4615	199	9	4		
							394	Demontáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	199	2	5		
							395	Provedení stoupačích potrubí kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	200	12	4		
							396	Provedení stoupačích potrubí vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	201	12	4		
							397	Provedení stoupačích potrubí požár. vody	kpl	1	8	8.00	100%	8	202	12	4		
	398						Provedení stoupačích potrubí ÚT	kpl	1	8	8.00	100%	8	203	12	4			
	4.NP					3.NP	399	Provedení stoupačích potrubí VZT	kpl	1	8	8.00	100%	8	204	13	3		
							400	Provedení stoupačích elektrického vedení	kpl	1	8	8.00	100%	8	205	14	2		
							401	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1	16	16.00	100%	16	206	12	4		
							402	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	206	12	4		
							403	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1	15	15.00	100%	15	207	12	4		
		404					Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	207	12	4			
		4.NP				3.NP	405	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1	15	15.00	100%	15	208	12	4		
							406	Hrubý rozvod vzduchotechniky	kpl	1	48	48.00	100%	48	209	13	3		
							407	Hrubý rozvod silnoproudu	kpl	1	44	44.00	100%	44	210	14	2		
							408	Hrubý rozvod slaboproudu	kpl	1	56	56.00	100%	56	211	15	2		
							409	Příprava ostění	kus	12	0.5	6.00	100%	6	212	9	4		
			410				Osazení oken	kus	12	3.5	42.00	100%	42	212	16	4			
			4.NP			3.NP	411	Zapění okna	kus	12	0.1	1.20	100%	1.2	212	16	4		
							412	Osazení parotěsnícího pásku	kus	12	0.2	2.40	100%	2.4	212	16	4		
							413	Osazení paropropustného pásku	kus	12	0.2	2.40	100%	2.4	212	16	4		
							414	Montáž SDK předstěn	m ²	22.4	1.35	30.24	100%	30.24	213	9	4		
							415	Osazení vstupních dveří	kus	6	1.8	10.80	100%	10.8	214	16	4		
				416			Vytčení přiček	kpl	1	1	1.00	100%	1	215	1	2			
				4.NP		3.NP	417	Zdění přiček do 1. úrovně (1,6)	m ²	80.74	0.62	50.06	100%	50.0588	215	9	4		
							418	Montáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	215	2	5		
							419	Osazení nenosných překladů	kus	10	0.08	0.80	100%	0.8	215	9	4		
							420	Zdění přiček do 2. úrovně	m ²	67.79	0.65	44.06	100%	44.0635	215	9	4		
							421	Demontáž pomocného lešení	kus	4	0.25	1.00	100%	1	215	2	5		
					422		Provedení stoupačích potrubí kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	216	12	4			
					4.NP	3.NP	423	Provedení stoupačích potrubí vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	217	12	4		
							424	Provedení stoupačích potrubí požár. vody	kpl	1	8	8.00	100%	8	218	12	4		
							425	Provedení stoupačích potrubí ÚT	kpl	1	8	8.00	100%	8	219	12	4		
							426	Provedení stoupačích potrubí VZT	kpl	1	8	8.00	100%	8	220	13	3		
							427	Provedení stoupačích elektrického vedení	kpl	1	8	8.00	100%	8	221	14	2		
428							Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1	16	16.00	100%	16	222	12	4			
4.NP						3.NP	429	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1	8	8.00	100%	8	222	12	4		
							430	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1	15	15.00	100%	15	223	12	4		
							431	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	8	8.00	100%	8	223	12	4		
							432	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1	15	15.00	100%	15	224	12	4		
							433	Hrubý rozvod vzduchotechniky	kpl	1	48	48.00	100%	48	225	13	3		
	434						Hrubý rozvod silnoproudu	kpl	1	44	44.00	100%	44	226	14	2			
	4.NP					3.NP	435	Hrubý rozvod slaboproudu	kpl	1	56	56.00	100%	56	227	15	2		
							436	Příprava ostění	kus	12	0.5	6.00	100%	6	228	9	4		
							437	Osazení oken	kus	12	3.5	42.00	100%	42	228	16	4		
							438	Zapění okna	kus	12	0.1	1.20	100%	1.2	228	16	4		
							439	Osazení parotěsnícího pásku	kus	12	0.2	2.40	100%	2.4	228	16	4		
		440					Osazení paropropustného pásku	kus	12	0.2	2.40	100%	2.4	228	16	4			
		4.NP				3.NP	441	Montáž SDK předstěn	m ²	17.92	1.35	24.19	100%	24.192	229	9	4		
							442	Osazení vstupních dveří	kus	3	1.8	5.40	100%	5.4	230	16	4		
							Vnitřní omítky, Hrubé podlahy												
							1.PP	443	Leštění základové desky	m ²	380.99	0.11	41.15	100%	41.14692	231	8	3	
								444	Zarytí podlah	m ²	380.99	0.08	30.48	100%	30.4792	231	2	2	
			445					Penetrace stěn	m ²	1054.52	0.15	158.18	100%	158.178	233	17	3		
			446			Bezprašný nátěr stěn		m ²	1054.52	0.15	158.18	100%	158.178	233	17	3			
			447			Penetrace stropu		m ²	380.99	0.15	57.15	100%	57.1485	234	17	3			
			448			Bezprašný nátěr stropu		m ²	380.99	0.15	57.15	100%	57.1485	234	17	3			
			449			Olejový nátěr dna výtahové šachty		m ²	2.68	0.15	0.40	100%	0.402	232	18	2			

TE 6	1.NP	450	Strojně nanášení vápené omítky	m ²	1054.52	0.10	105.45	100%	105.452	233	17	3	strojní omítačka
		451	Strojně nanášení vápené omítky strop	m ²	380.99	0.10	38.10	100%	38.099	234	17	3	strojní omítačka
	452	Zakrytí výplní otvorů	kus	12	0.06	0.72	100%	0.72	235	2	5		
	453	Penetrace stěn	m ²	1185.32	0.15	177.80	100%	177.798	236	17	3		
	454	Bezprašný nátěr stěn	m ²	1185.32	0.15	177.80	100%	177.798	236	17	3		
	455	Penetrace stropu	m ²	340.3	0.15	51.05	100%	51.045	237	17	3		
	456	Bezprašný nátěr stropu	m ²	340.3	0.15	51.05	100%	51.045	237	17	3		
	457	Strojně nanášení vápené omítky	m ²	1185.32	0.10	118.53	100%	118.532	236	17	3	strojní omítačka	
	458	Strojně nanášení vápené omítky strop	m ²	340.3	0.10	34.03	100%	34.03	237	17	3	strojní omítačka	
	459	Penetrační nátěr	m ²	90.72	0.15	13.61	100%	13.608	238	20	2		
	460	Hydroizolační nátěr pod obklad	m ²	90.72	0.38	34.02	100%	34.02	238	20	2		
	461	Penetrační nátěr	m ²	340.3	0.15	51.05	100%	51.045	239	19	3		
	462	Montáž kročejové izolace podlah	m ²	340.3	0.35	119.11	100%	119.105	239	19	5		
	463	Separací PE fólie	m ²	340.3	0.01	3.40	100%	3.403	239	19	5		
	464	Vložení dilatačního pásku	m	429.46	0.02	8.59	100%	8.5892	239	19	5		
	465	Provedení podlahového potěru	m ²	340.3	0.75	255.23	100%	255.225	240	19	5		
	466	Penetrační nátěr na podlahu	m ²	340.3	0.15	51.05	100%	51.045	240	19	5		
	2.NP	467	Zakrytí výplní otvorů	kus	12	0.06	0.72	100%	0.72	241	2	5	
		468	Penetrace stěn	m ²	1243.5	0.15	186.53	100%	186.525	242	17	3	
		469	Bezprašný nátěr stěn	m ²	1243.5	0.15	186.53	100%	186.525	242	17	3	
		470	Penetrace stropu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	243	17	3	
		471	Bezprašný nátěr stropu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	243	17	3	
		472	Strojně nanášení vápené omítky	m ²	1243.5	0.10	124.35	100%	124.35	242	17	3	strojní omítačka
		473	Strojně nanášení vápené omítky strop	m ²	337.41	0.10	33.74	100%	33.741	243	17	3	strojní omítačka
		474	Penetrační nátěr	m ²	145.87	0.15	21.88	100%	21.8805	244	20	2	
		475	Hydroizolační nátěr pod obklad	m ²	145.87	0.38	54.70	100%	54.70125	244	20	2	
		476	Penetrační nátěr podlah	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	245	19	3	
		477	Montáž kročejové izolace podlah	m ²	337.41	0.35	118.09	100%	118.0935	245	19	5	
		478	Separací PE fólie	m ²	337.41	0.01	3.37	100%	3.3741	245	19	5	
		479	Vložení dilatačního pásku	m	450.36	0.02	9.01	100%	9.0072	245	19	5	
		480	Provedení podlahového potěru	m ²	337.41	0.75	253.06	100%	253.0575	246	19	5	
	481	Penetrační nátěr na podlahu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	246	19	5		
	3.NP	482	Zakrytí výplní otvorů	kus	12	0.06	0.72	100%	0.72	247	2	5	
		483	Penetrace stěn	m ²	1243.5	0.15	186.53	100%	186.525	248	17	3	
		484	Bezprašný nátěr stěn	m ²	1243.5	0.15	186.53	100%	186.525	248	17	3	
		485	Penetrace stropu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	249	17	3	
		486	Bezprašný nátěr stropu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	249	17	3	
		487	Strojně nanášení vápené omítky	m ²	1243.5	0.10	124.35	100%	124.35	248	17	3	strojní omítačka
		488	Strojně nanášení vápené omítky strop	m ²	337.41	0.10	33.74	100%	33.741	249	17	3	strojní omítačka
		489	Penetrační nátěr	m ²	145.87	0.15	21.88	100%	21.8805	250	20	2	
		490	Hydroizolační nátěr pod obklad	m ²	145.87	0.38	54.70	100%	54.70125	250	20	2	
		491	Penetrační nátěr	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	251	19	3	
		492	Montáž tepelné izopace podlah	m ²	337.41	0.35	118.09	100%	118.0935	251	19	5	
		493	Separací PE fólie	m ²	337.41	0.01	3.37	100%	3.3741	251	19	5	
		494	Vložení dilatačního pásku	m	450.36	0.02	9.01	100%	9.0072	251	19	5	
		495	Provedení podlahového potěru	m ²	337.41	0.75	253.06	100%	253.0575	252	19	5	
496	Penetrační nátěr na podlahu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	252	19	5			
4.NP	497	Zakrytí výplní otvorů	kus	12	0.06	0.72	100%	0.72	253	2	5		
	498	Penetrace stěn	m ²	1243.5	0.15	186.53	100%	186.525	254	17	3		
	499	Bezprašný nátěr stěn	m ²	1243.5	0.15	186.53	100%	186.525	254	17	3		
	500	Penetrace stropu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	255	17	3		
	501	Bezprašný nátěr stropu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	255	17	3		
	502	Strojně nanášení vápené omítky	m ²	1243.5	0.10	124.35	100%	124.35	254	17	3	strojní omítačka	
	503	Strojně nanášení vápené omítky strop	m ²	337.41	0.10	33.74	100%	33.741	255	17	3	strojní omítačka	
	504	Penetrační nátěr	m ²	145.87	0.15	21.88	100%	21.8805	256	20	2		
	505	Hydroizolační nátěr pod obklad	m ²	145.87	0.38	54.70	100%	54.70125	256	20	2		
	506	Penetrační nátěr	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	257	19	3		
	507	Montáž tepelné izopace podlah	m ²	337.41	0.35	118.09	100%	118.0935	257	19	5		
	508	Separací PE fólie	m ²	337.41	0.01	3.37	100%	3.3741	257	19	5		
	509	Vložení dilatačního pásku	m	450.36	0.02	9.01	100%	9.0072	257	19	5		
	510	Provedení podlahového potěru	m ²	337.41	0.75	253.06	100%	253.0575	258	19	5		
511	Penetrační nátěr na podlahu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	258	19	5			
5.NP	512	Zakrytí výplní otvorů	kus	12	0.06	0.72	100%	0.72	259	2	5		
	513	Penetrace stěn	m ²	749.6	0.15	112.44	100%	112.44	260	17	3		
	514	Bezprašný nátěr stěn	m ²	749.6	0.15	112.44	100%	112.44	260	17	3		
	515	Penetrace stropu	m ²	282.42	0.15	42.36	100%	42.363	261	17	3		
	516	Bezprašný nátěr stropu	m ²	282.42	0.15	42.36	100%	42.363	261	17	3		
	517	Strojně nanášení vápené omítky	m ²	749.6	0.10	74.96	100%	74.96	260	17	3	strojní omítačka	
	518	Strojně nanášení vápené omítky strop	m ²	282.42	0.10	28.24	100%	28.242	261	17	3	strojní omítačka	
	519	Penetrační nátěr	m ²	92.5	0.15	13.88	100%	13.875	262	20	2		
	520	Hydroizolační nátěr pod obklad	m ²	92.5	0.38	34.69	100%	34.6875	262	20	2		
	521	Penetrační nátěr	m ²	282.42	0.15	42.36	100%	42.363	263	19	3		
	522	Montáž tepelné izopace podlah	m ²	282.42	0.35	98.85	100%	98.847	263	19	5		
	523	Separací PE fólie	m ²	282.42	0.01	2.82	100%	2.8242	263	19	5		
	524	Vložení dilatačního pásku	m	271.6	0.02	5.43	100%	5.432	263	19	5		
	525	Provedení podlahového potěru	m ²	282.42	0.75	211.82	100%	211.815	264	19	5		
526	Penetrační nátěr na podlahu	m ²	282.42	0.15	42.36	100%	42.363	264	19	5			
Technologická zařízení													
1.PP	527	Kompletace technické místnosti	kpl	1.00	180	180.00	100%	180	265	12,13,14,15	6		
	528	Osazení vodoměrné sestavy	kpl	1	2	2.00	100%	2	266	12	4		
	529	Montáž výtahů	kus	1.00	45	45.00	100%	45	267	18	4		
	530	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1.00	16	16.00	100%	16	268	13	3		
	531	Kompletace slaboproudu	kpl	1.00	16	16.00	100%	16	269	15	2		
	532	Kompletace silnoproudu	kpl	1.00	24	24.00	100%	24	270	14	2		
	533	Kompletace ÚT	kpl	1.00	14	13.75	100%	13.75	271	12	4		

TE 7	1.NP	534	Odvodňovací žlab	kus	4.00	0.5	2.00	100%	2	272	12	4	
		535	Osazení hasičího hydrantu s výstrojí	kus	1.00	1.0	1.00	100%	1	273	12	4	
		536	Osazení hasičích přístrojů	kus	2.00	1	2.00	100%	2	273	12	4	
		537	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1.00	48	48.00	100%	48	274	13	3	
		538	Kompletace slaboproudu	kpl	1.00	24	24.00	100%	24	275	15	2	
		539	Kompletace silnoproudu	kpl	1.00	36	36.00	100%	36	276	14	2	
		540	Kompletace ÚT	kpl	1.00	32	32.00	100%	32	277	12	3	
		541	Kompletace sanita	kus	16.00	5	80.00	100%	80	278	12	3	
	542	Osazení domovního telefonu	kus	4.00	1	4.00	100%	4	276	15	2		
	543	Osazení hasičího hydrantu s výstrojí	kus	1.00	1.0	1.00	100%	1	279	12	4		
	544	Osazení hasičích přístrojů	kus	4.00	1	4.00	100%	4	279	12	4		
	545	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1.00	48	48.00	100%	48	280	13	3		
	546	Kompletace slaboproudu	kpl	1.00	24	24.00	100%	24	281	15	2		
	547	Kompletace silnoproudu	kpl	1.00	36	36.00	100%	36	282	14	2		
	548	Kompletace ÚT	kpl	1.00	32	32.00	100%	32	283	12	4		
	549	Kompletace sanita	kus	20.00	5	100.00	100%	100	284	12	4		
	550	Osazení domovního telefonu	kus	4.00	1	4.00	100%	4	282	15	2		
	551	Osazení hasičího hydrantu s výstrojí	kus	1.00	1.0	1.00	100%	1	285	12	4		
	552	Osazení hasičích přístrojů	kus	4.00	1	4.00	100%	4	285	12	4		
	553	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1.00	48	48.00	100%	48	286	13	3		
	554	Kompletace slaboproudu	kpl	1.00	24	24.00	100%	24	287	15	2		
	555	Kompletace silnoproudu	kpl	1.00	36	36.00	100%	36	288	14	2		
	556	Kompletace ÚT	kpl	1.00	32	32.00	100%	32	289	12	3		
	557	Kompletace sanita	kus	20.00	5	100.00	100%	100	290	12	3		
	558	Osazení domovního telefonu	kus	4.00	1	4.00	100%	4	288	15	2		
	559	Osazení hasičího hydrantu s výstrojí	kus	1.00	1.0	1.00	100%	1	291	12	4		
	560	Osazení hasičích přístrojů	kus	4.00	1	4.00	100%	4	291	12	4		
	561	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1.00	48	48.00	100%	48	292	13	3		
	562	Kompletace slaboproudu	kpl	1.00	24	24.00	100%	24	293	15	2		
	563	Kompletace silnoproudu	kpl	1.00	36	36.00	100%	36	294	14	2		
	564	Kompletace ÚT	kpl	1.00	32	32.00	100%	32	295	12	3		
	565	Kompletace sanita	kus	20.00	5	100.00	100%	100	296	12	3		
	566	Osazení domovního telefonu	kus	4.00	1	4.00	100%	4	294	15	2		
	567	Osazení hasičího hydrantu s výstrojí	kus	1.00	1.0	1.00	100%	1	297	12	4		
	568	Osazení hasičích přístrojů	kus	4.00	1	4.00	100%	4	297	12	4		
	561	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1.00	48	48.00	100%	48	298	13	3		
	562	Kompletace slaboproudu	kpl	1.00	24	24.00	100%	24	299	15	2		
	563	Kompletace silnoproudu	kpl	1.00	36	36.00	100%	36	300	14	2		
	564	Kompletace ÚT	kpl	1.00	32	32.00	100%	32	301	12	3		
	565	Kompletace sanita	kus	14.00	5	70.00	100%	70	302	12	3		
	566	Osazení domovního telefonu	kus	3.00	1	3.00	100%	3	300	15	2		
	567	Osazení hasičího hydrantu s výstrojí	kus	1.00	1.0	1.00	100%	1	303	12	4		
	568	Osazení hasičích přístrojů	kus	3.00	1	3.00	100%	3	303	12	4		
	Vnitřní dokončovací práce												
	1.PP	1.NP	569	Penetrace pod malbu	m ²	1054.52	0.15	158.18	100%	158.178	304	21	3
			570	Penetrace stropu pod malbu	m ²	308.99	0.15	46.35	100%	46.3485	304	21	3
			571	Malba stropu	m ²	308.99	0.07	21.63	100%	21.6293	304	21	3
			572	Malba stěn	m ²	1054.52	0.07	73.82	100%	73.8164	304	21	3
			573	Osazení madla	kus	4.00	1.17	4.68	100%	4.68	305	2	2
			575	Osazení garážových vrat	kus	1.00	12	12.00	100%	12	306	16	2
			576	Osazení dveřních křidel	kus	20.00	1.54	30.80	100%	30.8	307	16	2
			577	Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36	36.00	100%	36	308	2	2
		578	Penetrace pod malbu	m ²	1185.32	0.15	177.80	100%	177.798	309	21	3	
		579	Penetrace stropu pod malbu	m ²	340.3	0.15	51.05	100%	51.045	309	21	3	
		580	Malba stropu	m ²	340.3	0.07	23.82	100%	23.821	309	21	3	
		581	Malba stěn	m ²	1185.32	0.07	82.97	100%	82.9724	309	21	4	
582		Penetrační nátěr na podlahu	m ²	310.96	0.05	15.55	100%	15.548	310	19	4		
583		Montáž miralonu	m ²	241.5	0.45	108.68	100%	108.675	310	19	4		
584		Montáž dřevěné pohledy z lamel	m ²	241.5	0.15	36.23	100%	36.225	310	19	4		
585		Provedení obkladů	m ²	90.72	1.40	127.01	100%	127.008	311	20	2		
586		Pokládka dlažby	m ²	69.46	0.75	52.10	100%	52.095	312	20	2		
587		Montáž soklů	m	320.21	0.15	48.03	100%	48.0315	312	19	2		
588		Osazení schodišťových madel	m	4.00	1.17	4.68	100%	4.68	313	2	2		
589		Osazení obložkových zárubní	kus	15.00	1.54	23.10	100%	23.1	314	16	2		
590		Osazení dveřních křidel	kus	15.00	1.54	23.10	100%	23.1	314	16	2		
591		Osazení vnitřních parapetů	kus	8.00	2.02	16.16	100%	16.16	315	16	2		
592		Osazení revizních dvířek	kus	7.00	0.8	5.25	100%	5.25	316	9	2		
593		Osazení kuchyňských koutů včetně zař. předmětů	kus	4.00	4.0	16.00	100%	16	317	22	2		
594		Osazení zařizovacích předmětů	kus	12.00	0.9	10.32	100%	10.32	318	12	3		
595		Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36	36.00	100%	36	319	2	2		
596		Penetrace pod malbu	m ²	1243.5	0.15	186.53	100%	186.525	320	21	3		
597		Penetrace stropu pod malbu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	320	21	3		
598		Malba stropu	m ²	337.41	0.07	23.62	100%	23.6187	320	21	3		
599		Malba stěn	m ²	1243.5	0.07	87.05	100%	87.045	320	21	4		
600		Penetrační nátěr na podlahu	m ²	337.41	0.05	16.87	100%	16.8705	321	19	4		
601		Montáž miralonu	m ²	245.2	0.45	110.34	100%	110.34	321	19	4		
602		Montáž dřevěné pohledy z lamel	m ²	245.2	0.15	36.78	100%	36.78	321	19	4		
603	Provedení obkladů	m ²	145.87	1.40	204.22	100%	204.218	322	20	2			
604	Pokládka dlažby	m ²	92.21	0.75	69.16	100%	69.1575	323	20	2			
605	Montáž soklů	m	378.85	0.15	56.83	100%	56.8275	323	19	2			
606	Osazení schodišťových madel	kus	4.00	1.17	4.68	100%	4.68	324	2	2			
607	Osazení obložkových zárubní	kus	19.00	1.54	29.26	100%	29.26	325	16	2			
608	Osazení dveřních křidel	kus	19.00	1.54	29.26	100%	29.26	325	16	2			
609	Osazení vnitřních parapetů	kus	12.00	2.02	24.24	100%	24.24	326	16	2			
610	Osazení revizních dvířek	kus	8.00	0.8	6.00	100%	6	327	9	2			
611	Osazení kuchyňských koutů včetně zař. předmětů	kus	6.00	4.0	24.00	100%	24	328	22	2			
612	Osazení zařizovacích předmětů	kus	14.00	0.9	12.04	100%	12.04	329	12	3			
613	Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36	36.00	100%	36	330	2	2			
614	Penetrace pod malbu	m ²	1243.5	0.15	186.53	100%	186.525	331	21	3			
615	Penetrace stropu pod malbu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	331	21	3			

TE8	3.NP	616	Malba stropu	m ²	337.41	0.07	23.62	100%	23.6187	331	21	3	
		617	Malba stěn	m ²	1243.5	0.07	87.05	100%	87.045	331	21	4	
		618	Penetrační nátěr na podlahu	m ²	337.41	0.05	16.87	100%	16.8705	332	19	4	
		619	Montáž miralonu	m ²	245.2	0.45	110.34	100%	110.34	332	19	4	
		620	Montáž dřevěné pohledy z lamel	m ²	245.2	0.15	36.78	100%	36.78	332	19	4	
		621	Provedení obkladů	m ²	337.41	1.40	472.37	100%	472.374	333	20	2	
		622	Pokládka dlažby	m ²	92.21	0.75	69.16	100%	69.1575	334	20	2	
		623	Montáž soklů	m	378.85	0.15	56.83	100%	56.8275	334	19	2	
		624	Osazení schodišťových madel	m	4.00	1.17	4.68	100%	4.68	335	2	2	
		625	Osazení obložkových zárubní	kus	19.00	1.54	29.26	100%	29.26	336	16	2	
		626	Osazení dveřních křídel	kus	19.00	1.54	29.26	100%	29.26	336	16	2	
		627	Osazení vnitřních parapetů	kus	12.00	2.02	24.24	100%	24.24	337	16	2	
		628	Osazení revizních dvířek	kus	8.00	0.8	6.00	100%	6	338	9	2	
		629	Osazení kuchyňských koutů včetně zař. předmětů	kus	6.00	4.0	24.00	100%	24	339	22	2	
		630	Osazení zařizovacích předmětů	kus	14.00	0.9	12.04	100%	12.04	340	12	3	
		631	Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36	36.00	100%	36	341	2	2	
		4.NP	632	Penetrace pod malbu	m ²	1243.5	0.15	186.53	100%	186.525	342	21	3
			633	Penetrace stropu pod malbu	m ²	337.41	0.15	50.61	100%	50.6115	342	21	3
			634	Malba stropu	m ²	337.41	0.07	23.62	100%	23.6187	342	21	3
			635	Malba stěn	m ²	1243.5	0.07	87.05	100%	87.045	342	21	4
			636	Penetrační nátěr na podlahu	m ²	337.41	0.05	16.87	100%	16.8705	343	19	4
			637	Montáž miralonu	m ²	245.2	0.45	110.34	100%	110.34	343	19	4
			638	Montáž dřevěné pohledy z lamel	m ²	245.2	0.15	36.78	100%	36.78	343	19	4
			639	Provedení obkladů	m ²	337.41	1.40	472.37	100%	472.374	344	20	2
			640	Pokládka dlažby	m ²	92.21	0.75	69.16	100%	69.1575	345	20	2
			641	Montáž soklů	m	378.85	0.15	56.83	100%	56.8275	345	19	2
			642	Osazení schodišťových madel	m	4.00	1.17	4.68	100%	4.68	346	2	2
			643	Osazení obložkových zárubní	kus	19.00	1.54	29.26	100%	29.26	347	16	2
			644	Osazení dveřních křídel	kus	19.00	1.54	29.26	100%	29.26	347	16	2
			645	Osazení vnitřních parapetů	kus	12.00	2.02	24.24	100%	24.24	348	16	2
			646	Osazení revizních dvířek	kus	8.00	0.8	6.00	100%	6	349	9	2
	647		Osazení kuchyňských koutů včetně zař. předmětů	kus	6.00	4.0	24.00	100%	24	350	22	2	
	648		Osazení zařizovacích předmětů	kus	14.00	0.9	12.04	100%	12.04	351	12	3	
	649		Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36	36.00	100%	36	352	2	2	
	5.NP	650	Penetrace pod malbu	m ²	749.6	0.15	112.44	100%	112.44	353	21	3	
		651	Penetrace stropu pod malbu	m ²	749.6	0.15	112.44	100%	112.44	353	21	3	
		652	Malba stropu	m ²	282.42	0.07	19.77	100%	19.7694	353	21	3	
		653	Malba stěn	m ²	749.6	0.07	52.47	100%	52.472	353	21	4	
		654	Penetrační nátěr na podlahu	m ²	282.42	0.05	14.12	100%	14.121	354	19	4	
		655	Montáž miralonu	m ²	226.67	0.45	102.00	100%	102.0015	354	19	4	
		656	Montáž dřevěné pohledy z lamel	m ²	226.67	0.15	34.00	100%	34.0005	354	19	4	
		657	Provedení obkladů	m ²	92.5	1.40	129.50	100%	129.5	355	20	2	
		658	Pokládka dlažby	m ²	55.75	0.75	41.81	100%	41.8125	356	20	2	
		659	Montáž soklů	m	228.38	0.15	34.26	100%	34.257	356	19	2	
		660	Osazení schodišťových madel	m	4.00	1.17	4.68	100%	4.68	357	2	2	
		661	Osazení obložkových zárubní	kus	11.00	1.54	16.94	100%	16.94	358	16	2	
		662	Osazení dveřních křídel	kus	11.00	1.54	16.94	100%	16.94	358	16	2	
		663	Osazení vnitřních parapetů	kus	11.00	2.02	22.22	100%	22.22	359	16	2	
		664	Osazení revizních dvířek	kus	9.00	0.8	6.75	100%	6.75	360	9	2	
		665	Osazení kuchyňských koutů včetně zař. předmětů	kus	3.00	4.0	12.00	100%	12	361	22	2	
		666	Osazení zařizovacích předmětů	kus	11.00	0.9	9.46	100%	9.46	362	12	3	
		667	Pokládka dlažby terasy na podložkách	m ²	88.30	0.75	66.23	100%	66.225	362a	20	2	
		668	Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36	36.00	100%	36	363	2	2	
	Vnější úpravy												
	TE9	Obálka objektu	669	Montáž fasádního lešení	m ²	920.32	0.39	358.92	100%	358.9248	364	2	6
			670	Montáž tepelné izolace EPS s kotvením	m ²	920.32	0.96	883.51	100%	883.5072	365	23	4
			671	Oplechování parapetů	kus	55.00	2.64	145.20	100%	145.2	366	24	2
			672	Osazení venkovních žaluzií	kus	55.00	2.5	137.50	100%	137.5	367	9	2
			673	Provedení stěrky s výztužní sítí	m ²	695.32	0.25	173.83	100%	173.83	368	23	6
			674	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka	m ²	695.32	0.15	104.30	100%	104.298	368	23	6
			675	Montáž zábradlí balkonů	kus	20.00	12.00	240.00	100%	240	369	24	2
			676	Montáž vnějšího hliníkové obkladu	m ²	225.00	1.35	303.75	100%	303.75	370	24	4
		677	Demontáž lešení	m ²	920.32	0.156	143.57	100%	143.5699	371	2	6	
		678	Demontáž stavebních výtahů	kus	4	8	32.00	100%	32	371	2	4	
		Okolí objektu	679	Vytičení retenční nádrže	kpl	1	8	8.00	100%	8	372	1	2
			680	Pažení výkopu	m ²	29.6	0.21	6.22	100%	6.216	372	3	4
			681	Výkop pro retenční nádrž	m ³	28.56	0.08	2.28	100%	2.2848	372	3	3
			682	Podkladní podsyp	m ³	3.57	0.99	3.53	100%	3.5343	372	3	4
683			Osazení retenční nádrže	kus	1	1.2	1.20	100%	1.2	372	3	3	
684			zapojení retenční nádrže	kpl	1	8	8.00	100%	8	372	3	2	
685			Zásyp výkopu	m ³	24.99	0.16	4.00	100%	3.9984	372	3	4	
686			Pokládka zámkové dlažby	m ²	109.87	1.5	164.81	100%	164.805	373	25	3	
686			Sadové úpravy	m ²	378.47	0.154	58.28	100%	58.28438	374	26	5	
687			Odstranění zařízení staveniště	kpl	1	215	215.00	100%	215	375	2	-	
687	Kontrola stavby před předáním	kpl	1	8	8.00	100%	8	376	-	-			
688	Předání stavby	kpl	1	5	5.00	100%	5	376	-	-			

Dílčí stavební proces	Název	Zájmová měrná jednotka	Zájmové množství [m.j.]	Celková skutečná pracnost [Ph]	Číslo (název) čety	Počet pracovníků	Směnový časový fond [hod.směň]	Směnost [směň.den-1]	Doba trvání dílčího stavěbního procesu [směň]	Číslo (název) čety	Technologická	
											Stroje, zařízení	Važba na následující proces č. Dnů
Dílčí stavění proces	1 Převzetí staveniště	kpl	1	1,00	1	2	8	1	0,0625	1		
	2 Oplacení staveniště	m	180	16,20	2	5	8	1	0,405	1		
	3 Připojka kanalizace	m	8,6	34,86	3	5	8	1	0,87156	4		
	4 Připojka vodovod	m	19,49	248,09	3	5	8	1	6,202305	7		
	5 Připojka NN	m	25,06	53,79	3	5	8	1	1,34472	5		
	5 Připojka teplovodu	m	4,33	27,66	3	5	8	1	0,691409	5		
	6 Montáž jeřábu	kpl	1	80,00	5	6	8	1	1,666667	2		
	7 Zařízení staveniště	m ²	257,36	11,80	2	6	8	1	0,245783	2		
	8 Připojení staveniště na IS	kpl	1	3,00	3	5	8	1	0,075	1		
9 Demontáž jeřábu	kpl	1	8,00	5	4	8	1	0,25	1			
Zemní práce	11 Vytyčení zemních prací	kpl	1	8,00	1	2	8	1	0,5	1		
	12 Sejmuti ornice	m ²	170,79	0,34	3	5	8	1	0,00854	1		
	12a Pažení stav. jámy	m ²	416	40,59	3	5	8	1	1,014845	2		
	13 Hloubení jámy	m ³	1982,55	59,48	3	5	8	1	1,486913	2		
14 Zásyp stavební jámy a objektu	m ³	158,6	7,93	3	5	8	1	0,19825	1			
Základy	15 Vytyčení základů	kpl	1	8,00	1	2	8	1	0,5	1		
	16 Uložení zemnicí soustavy	kpl	1	8,00	3	5	8	1	0,2	1		
	17 Provedení násypu pod základové kce	m ³	109,71	64,07	3	3	8	1	2,66961	3		
	18 Pokládka geotextilie	m ²	454,75	68,21	3	4	8	1	2,131641	3		
	19 Bednění základové desky	m ³	68,69	18,55	6	4	8	1	0,579572	3		
	20 Armování zákl. desky - bílá vana	t	29,74	753,61	7	8	8	1	11,77518	12		
21 Betonáž základové desky - bílá vana	m ³	162,65	56,93	8	4	8	1	1,778984	2			
22 Odbednění základové desky	m ²	68,69	7,56	6	6	8	1	0,157415	1			
1.PP	23 Vytyčení SNK	kpl	1	8,00	1	2	8	1	0,5	1		
	24 Montáž mob. Lešení	kus	4	0,32	2	2	8	1	0,02	1		
	25 Bednění jednostraně SNK - bílá vana	m ²	368,8	92,22	6	6	8	1	1,92125	2		
	26 Armování SNK - bílá vana	t	20,25	513,14	7	10	8	1	6,414188	7		
	27 Dobednění SNK - bílá vana	m ²	368,88	92,22	6	6	8	1	1,92125	2		
	28 Bednění jednostraně SNK	m ²	230,5	100,41	6	8	8	1	1,568906	2		
	29 Armování SNK	t	10,54	274,94	7	10	8	1	3,436738	4		
	30 Dobednění SNK	m ²	230,5	57,63	6	6	8	1	1,200521	2		
	31 Bednění rampy	m ²	72	14,01	6	6	8	1	0,291927	1		
	32 Armování rampy	t	3,3	85,24	7	10	8	1	1,065547	2		
	33 Betonáž SNK - bílá vana	m ³	110,67	38,73	8	5	8	1	0,96825	1		
	34 Betonáž SNK	m ³	59,33	20,77	8	6	8	1	0,432615	1		
	35 Betonáž rampy	m ³	18	4,62	8	3	8	1	0,192604	1		
	36 Odbednění SNK - bílá vana	m ²	737,76	81,15	6	6	8	1	1,6907	2		
	37 Odbednění SNK	m ²	484,4	53,28	6	6	8	1	1,110083	1		
	38 Odbednění rampy	m ²	73,75	8,11	6	6	8	1	0,16901	1		
	39 Demontáž mobilního lešení	kus	4	1,00	2	2	8	1	0,0625	1		
40 Bednění VNK	m ²	448,76	85,26	6	6	8	1	1,776342	2			
41 Armování VNK	t	20,53	520,23	7	10	8	1	6,502878	7			
42 Betonáž VNK	m ³	112,19	28,05	8	5	8	1	0,701188	1			
43 Odbednění VNK a přestojkování	m ²	448,76	49,36	6	6	8	1	1,028408	2			
44 Odstojkování VNK	m ²	448,76	22,44	6	3	8	1	0,934917	1			
45 osazení přefa schodiště	kus	2	2,40	2	3	8	1	0,1	1			
objektové přípojky	46 Provedení objektové splaškové přípojky	m	0,5	16,69	3	5	8	1	0,417188	1		
	47 Provedení objektové dešťové přípojky	m	0,5	16,69	3	5	8	1	0,417188	1		
	48 Provedení objektového vodovodu	m	0,5	21,76	3	5	8	1	0,543888	1		
	49 Provedení objektového napojení NN	m	0,5	18,22	3	5	8	1	0,455538	1		
50 Provedení objektového napojení teplovodu	m	0,5	16,90	3	5	8	1	0,422525	1			
1.INP	51 Vytyčení SNK	kpl	1	8,00	1	2	8	1	0,5	1		
	52 Montáž pomocného lešení	kus	4	1,00	2	2	8	1	0,0625	1		
	53 Bednění jednostraně SNK	m ²	462,61	116,32	6	6	8	1	2,423281	3		
	54 Armování SNK	t	19,47	496,61	7	10	8	1	6,207667	7		
	55 Dobednění SNK	m ²	462,61	115,65	6	6	8	1	2,409427	3		
	56 Betonáž SNK	m ³	106,4	37,49	8	7	8	1	0,669375	1		
	57 Odbednění SNK	m ²	925,22	101,77	6	6	8	1	2,120296	3		
	58 Bednění VNK	m ²	336,94	64,02	6	4	8	1	2,000581	3		
	59 Armování VNK	t	13,57	343,86	7	10	8	1	4,298298	5		
	60 Betonáž VNK	m ³	74,13	18,53	8	4	8	1	0,579141	1		
	61 Odbednění VNK a přestojkování	m ²	336,94	37,06	6	3	8	1	1,544308	2		
	62 Odstojkování VNK	m ²	336,94	16,85	6	4	8	1	0,526469	1		
	63 Demontáž pomocného lešení	kus	4	1,00	2	3	8	1	0,041667	1		
64 Osazení přefa schodiště	kus	2	3,00	5	3	8	1	0,125	1			
2.INP	65 Vytyčení SNK	kpl	1	8,00	1	2	8	1	0,5	1		
	66 Montáž pomocného lešení	kus	4	1,00	2	2	8	1	0,0625	1		
	67 Bednění jednostraně SNK	m ²	444,96	111,91	6	6	8	1	2,331354	3		
	68 Armování SNK	t	18,73	474,66	7	10	8	1	5,933288	6		
	69 Dobednění SNK	m ²	444,96	111,24	6	6	8	1	2,3175	3		
	70 Betonáž SNK	m ³	102,34	53,56	8	7	8	1	0,956375	1		
	71 Odbednění SNK	m ²	889,92	98,28	6	6	8	1	2,047421	3		
	72 Bednění VNK	m ²	388,87	73,89	6	4	8	1	2,308916	3		
	73 Armování VNK	t	15,465	403,78	7	10	8	1	5,047289	6		
	74 Betonáž VNK	m ³	84,518	29,58	8	4	8	1	0,924416	1		
	75 Odbednění VNK a přestojkování	m ²	337,08	37,08	6	3	8	1	1,54495	2		
	76 Odstojkování VNK	m ²	337,08	16,85	6	4	8	1	0,526688	1		
	77 Demontáž pomocného lešení	kus	4	1,00	2	3	8	1	0,041667	1		
	78 Osazení přefa schodiště	kus	2	2,00	5	3	8	1	0,083333	1		
3.INP	79 Vytyčení SNK	kpl	1	8,00	1	2	8	1	0,5	1		
	80 Montáž pomocného lešení	kus	4	1,00	2	2	8	1	0,0625	1		
	81 Bednění jednostraně SNK	m ²	444,96	111,91	6	6	8	1	2,331354	3		
	82 Armování SNK	t	18,73	18,77	7	10	8	1	0,234685	1		
	83 Dobednění SNK	m ²	444,96	111,24	6	6	8	1	2,3175	3		
	84 Betonáž SNK	m ³	102,34	53,56	8	7	8	1	0,956375	1		
	85 Odbednění SNK	m ²	889,92	223,39	6	6	8	1	4,653958	5		
	86 Bednění VNK	m ²	388,87	73,89	6	4	8	1	2,308916	3		
	87 Armování VNK	t	15,465	403,78	7	10	8	1	5,047289	6		
	88 Betonáž VNK	m ³	84,518	29,58	8	4	8	1	0,924416	1		

	89	Odbednění VNK a Přestojkování	m ²	337.08	37.08	6	3	8	1	1.54495	2		
	90	Odstojkování VNK	m ²	337.08	16.85	6	4	8	1	0.526888	1		
	91	Demontáž pomocného lešení	kus	4	1.00	2	3	8	1	0.041667	1		
	92	Osazení prefa schodiště	kus	2	2.00	5	3	8	1	0.083333	1	jeřáb	46 1
4.NP	93	Vytyčení SNK	kpl	1	8.00	1	2	8	1	0.5	1	totální stanice	
	94	Montáž pomocného lešení	kus	4	1.00	2	2	8	1	0.0625	1		
	95	Bednění jednostrané SNK	m ²	444.96	111.91	6	6	8	1	2.331354	3	jeřáb	
	96	Armování SNK	t	18.73	18.77	7	10	8	1	0.234685	1	jeřáb	
	97	Dobednění SNK	m ²	444.96	111.24	6	6	8	1	2.3175	3	jeřáb	46 1
	98	Betonáž SNK	m ³	102.34	53.56	8	7	8	1	0.956375	1	bet. čerpadlo	
	99	Odbednění SNK	m ²	889.92	223.39	6	6	8	1	4.653958	5	jeřáb	
	100	Bednění VNK	m ²	388.87	73.89	6	4	8	1	2.308916	3	jeřáb	
	101	Armování VNK	t	15.465	403.78	7	10	8	1	5.047289	6	jeřáb	
	102	Betonáž VNK	m ³	84.518	29.58	8	4	8	1	0.924416	1	bet. čerpadlo	
	103	Odbednění VNK a Přestojkování	m ²	337.08	37.08	6	3	8	1	1.54495	2		
	104	Odstojkování VNK	m ²	337.08	16.85	6	4	8	1	0.526888	1		
105	Demontáž pomocného lešení	kus	4	1.00	2	3	8	1	0.041667	1			
106	Osazení prefa schodiště	kus	2	2.00	5	3	8	1	0.083333	1	jeřáb	46 1	
5.NP	107	Vytyčení SNK	kpl	1	8.00	1	2	8	1	0.5	1	totální stanice	
	108	Montáž pomocného lešení	kus	4	1.00	2	2	8	1	0.0625	1		
	109	Vyzdění SNK	m ²	119.69	73.61	9	4	8	1	2.300292	3		
	110	Bednění jednostrané SNK	m ²	234.12	58.53	6	6	8	1	1.219375	2	jeřáb	
	111	Armování SNK	t	8.168	206.98	7	10	8	1	2.587214	3	jeřáb	
	112	Dobednění SNK	m ²	230.62	57.66	6	6	8	1	1.201146	2	jeřáb	46 1
	113	Betonáž SNK	m ³	102.34	24.87	8	7	8	1	0.444175	1	bet. čerpadlo	
	114	Odbednění SNK	m ²	461.24	98.28	6	6	8	1	2.047421	3	jeřáb	
	115	Bednění VNK	m ²	388.87	73.89	6	4	8	1	2.308916	3	jeřáb	
	116	Armování VNK	t	15.465	403.78	7	10	8	1	5.047289	6	jeřáb	
	117	Betonáž VNK	m ³	84.518	29.58	8	4	8	1	0.924416	1	bet. čerpadlo	
	118	Odbednění VNK a Přestojkování	m ²	337.08	37.08	6	3	8	1	1.54495	2		
119	Odstojkování VNK	m ²	337.08	16.85	6	4	8	1	0.526888	1			
120	Demontáž pomocného lešení	kus	4	4.00	2	3	8	1	0.166667	1	jeřáb		
střecha	122	Provedení atiky	m	70.75	68.11	10	5	8	1	1.70282	2		
	123	Provedení parozábrany	m ²	300.29	81.08	11	3	8	1	3.378263	4		
	124	Osazení střešních vtoků	kus	4	0.92	10	2	8	1	0.0575	1		
	125	Osazení výlezu na střechu	kus	1	0.75	10	2	8	1	0.046875	1		
	126	Montáž TI (spádové vrstvy)	m ²	300.29	84.08	10	5	8	1	2.10203	3		
	127	Montáž TI	m ²	300.29	66.06	10	5	8	1	1.651595	2		
	128	Vytvoření podkladu pro hydroizolaci	m ²	300.29	3.00	10	5	8	1	0.075073	1		
	129	Pokládka hydroizolace	m ²	300.29	16.52	11	5	8	1	0.412899	1		
	1.PP	130	Zateplení stropu a stěn	m ²	380.99	152.40	9	4	8	1	4.762375	5	
131		Vyzdění příček	m ²	168.91	109.02	9	4	8	1	3.406963	2		
132		Zařízení technické místnosti	kpl	1	24.00	12.13.14.1	4	8	1	0.75	2		
133		Rozvod splaškové kanalizace	kpl	1	31.00	12	4	8	1	0.96875	1		
134		Rozvod dešťové kanalizace	kpl	1	16.00	12	4	8	1	0.5	1		
135		Rozvod vodovodu	kpl	1	31.00	12	3	8	1	1.291667	2		
136		Rozvod požární vody	kpl	1	16.00	12	2	8	1	1	1		
137		Rozvod UT	kpl	1	32.00	12	2	8	1	2	2		
138		Rozvod VZT	kpl	1	44.00	13	4	8	1	1.375	2		
139		Rozvod SIL	kpl	1	96.00	14	4	8	1	3	3		
140		Rozvod slaboproud/MaR	kpl	1	58.00	15	4	8	1	1.8125	2		
141		Stoupací potrubí splaškové kanalizace	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
142		Stoupací potrubí dešťové kanalizace	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
143		Stoupací potrubí vodovodu	kpl	1	8.00	12	3	8	1	0.333333	1		
144		Stoupací potrubí UT	kpl	1	8.00	12	2	8	1	0.5	1		
145		Stoupací potrubí VZT	kpl	1	8.00	13	2	8	1	0.5	1		
146		Stoupací vedení elektrického vedení	kpl	1	8.00	14	4	8	1	0.25	1		
147		Osazení ocelových zárubní	kus	5	0.40	9	2	8	1	0.025	1		
148	Osazení provizorních garážních dveří	kus	1	1.80	9	4	8	1	0.05625	1			
1.NP	150	Vyzdění příček	m ²	145.87	95.24	9	4	8	1	2.976159	3		
	151	Zateplení stropu	m ²	62.48	24.99	9	4	8	1	0.781	1		
	152	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	153	Stoupací potrubí vodovodu	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	154	Stoupací potrubí požární vody	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	155	Stoupací potrubí UT	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	156	Stoupací potrubí VZT	kpl	1	8.00	13	3	8	1	0.333333	1		
	157	Stoupací vedení elektrického vedení	kpl	1	8.00	14	2	8	1	0.5	1		
	158	Rozvod splaškové kanalizace	kpl	1	24.00	12	4	8	1	0.75	1		
	159	Rozvod vodovodu	kpl	1	23.00	12	4	8	1	0.71875	1		
	160	Rozvod UT	kpl	1	15.00	12	4	8	1	0.46875	1		
	161	Rozvody VZT	kpl	1	48.00	13	4	8	1	1.5	2		
	162	Rozvody SIL	kpl	1	44.00	14	4	8	1	1.375	2		
	163	Rozvody Slaboproudu	kpl	1	56.00	15	2	8	1	3.5	4		
	164	Montáž výplň otvorů	kus	8	36.00	16	2	8	1	2.25	4		
	165	Montáž SDK	m ²	18.4	24.84	9	4	8	1	0.77625	1		
166	Osazení vstupních dveří	kus	7	12.60	16	4	8	1	0.39375	1			
2.NP	167	Vyzdění příček	m ²	176.79	115.99	9	4	8	1	3.624722	4		
	168	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	169	Stoupací potrubí vodovodu	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	170	Stoupací potrubí požární vody	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	171	Stoupací potrubí UT	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	172	Stoupací potrubí VZT	kpl	1	8.00	13	3	8	1	0.333333	1		
	173	Stoupací vedení elektrického vedení	kpl	1	8.00	14	2	8	1	0.5	1		
	174	Rozvod splaškové kanalizace	kpl	1	24.00	12	4	8	1	0.75	1		
	175	Rozvod vodovodu	kpl	1	23.00	12	4	8	1	0.71875	1		
	176	Rozvod UT	kpl	1	15.00	12	4	8	1	0.46875	1		
	177	Rozvody VZT	kpl	1	48.00	13	4	8	1	1.5	2		
	178	Rozvody SIL	kpl	1	44.00	14	4	8	1	1.375	2		
	179	Rozvody Slaboproudu	kpl	1	56.00	15	2	8	1	3.5	4		
	180	Montáž výplň otvorů	kus	12	54.00	16	2	8	1	3.375	4		
	181	Montáž SDK	m ²	22.4	30.24	9	4	8	1	0.945	1		
	182	Osazení vstupních dveří	kus	6	10.80	16	4	8	1	0.3375	1		
3.NP	183	Vyzdění příček	m ²	176.79	115.99	9	4	8	1	3.624722	4		
	184	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	185	Stoupací potrubí vodovodu	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	186	Stoupací potrubí požární vody	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	187	Stoupací potrubí UT	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1		
	188	Stoupací potrubí VZT	kpl	1	8.00	13	3	8	1	0.333333	1		
	189	Stoupací vedení elektrického vedení	kpl	1	8.00	14	2	8	1	0.5	1		
	190	Rozvod splaškové kanalizace	kpl	1	24.00	12	4	8	1	0.75	1		
	191	Rozvod vodovodu	kpl	1	23.00	12	4	8	1	0.71875	1		
	192	Rozvod UT	kpl	1	15.00	12	4	8	1	0.46875	1		
	193	Rozvody VZT	kpl	1	48.00	13	4	8	1	1.5	2		
	194	Rozvody SIL	kpl	1	44.00	14	4	8	1	1.375	2		
	195	Rozvody Slaboproudu	kpl	1	96.00	15	2	8	1	6	6		

	196	Montáž výplní otvorů	kus	12	54.00	16	2	8	1	3.375	4	
	197	Montáž SDK	m ²	22.4	30.24	9	4	8	1	0.945	1	
	198	Osazení vstupních dveří	kus	6	10.80	16	4	8	1	0.3375	1	
4.NP	199	Vyzdění přiček	m ²	176.79	115.99	9	4	8	1	3.624722	4	
	200	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1	
	201	Stoupací potrubí vodovodu	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1	
	202	Stoupací potrubí požární vody	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1	
	203	Stoupací potrubí ÚT	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1	
	204	Stoupací potrubí VZT	kpl	1	8.00	13	3	8	1	0.333333	1	
	205	Stoupací vedení elektrického vedení	kpl	1	8.00	14	2	8	1	0.5	1	
	206	Rozvod splaškové kanalizace	kpl	1	24.00	12	4	8	1	0.75	1	
	207	Rozvod vodovodu	kpl	1	23.00	12	4	8	1	0.71875	1	
	208	Rozvod ÚT	kpl	1	15.00	12	4	8	1	0.46875	1	
	209	Rozvody VZT	kpl	1	48.00	13	4	8	1	1.5	2	
	210	Rozvody SIL	kpl	1	44.00	14	4	8	1	1.375	2	
	211	Rozvody Slaboproudu	kpl	1	96.00	15	2	8	1	6	6	
	212	Montáž výplní otvorů	kus	12	54.00	16	2	8	1	3.375	4	
	213	Montáž SDK	m ²	22.4	30.24	9	4	8	1	0.945	1	
	214	Osazení vstupních dveří	kus	6	10.80	16	4	8	1	0.3375	1	
5.NP	215	Vyzdění přiček	m ²	148.53	97.92	9	4	8	1	3.060072	4	
	216	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1	
	217	Stoupací potrubí vodovodu	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1	
	218	Stoupací potrubí požární vody	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1	
	219	Stoupací potrubí ÚT	kpl	1	8.00	12	4	8	1	0.25	1	
	220	Stoupací potrubí VZT	kpl	1	8.00	13	3	8	1	0.333333	1	
	221	Stoupací vedení elektrického vedení	kpl	1	8.00	14	2	8	1	0.5	1	
	222	Rozvod splaškové kanalizace	kpl	1	24.00	12	4	8	1	0.75	1	
	223	Rozvod vodovodu	kpl	1	23.00	12	4	8	1	0.71875	1	
	224	Rozvod ÚT	kpl	1	15.00	12	4	8	1	0.46875	1	
	225	Rozvody VZT	kpl	1	48.00	13	4	8	1	1.5	2	
	226	Rozvody SIL	kpl	1	44.00	14	4	8	1	1.375	2	
	227	Rozvody Slaboproudu	kpl	1	56.00	15	2	8	1	3.5	4	
	228	Montáž výplní otvorů	kus	12	54.00	16	2	8	1	3.375	4	
	229	Montáž SDK	m ²	17.92	24.19	9	4	8	1	0.756	1	
	230	Osazení vstupních dveří	kus	3	5.40	16	4	8	1	0.16875	1	
1.PP	231	Leštění záklavé desky	m ²	380.99	71.63	8	3	8	1	2.984422	3	
	232	olejový nátěr dna výtahové šachty	m ²	2.68	0.40	18	3	8	1	0.01675	1	
	233	Omitnutí stěn	m ²	1054.52	421.81	17	4	8	1	13.1815	14	strojní omitačka, Silo
	234	Omitnutí stropů	m ²	380.99	152.40	17	4	8	1	4.762375	5	strojní omitačka, Silo
1.NP	235	Zakrytí výplní otvorů	kus	12	0.72	2	5	8	1	0.018	1	
	236	Omitnutí stěn	m ²	1185.32	474.13	17	4	8	1	14.8165	15	strojní omitačka, Silo
	237	Omitnutí stropů	m ²	340.3	136.12	17	4	8	1	4.25375	5	strojní omitačka, Silo
	238	Vystěrkování koupelen	m ²	90.72	47.63	20	2	8	1	2.97675	3	
	239	Příprava podkladu podlahy+ kročej. Izo.	m ²	340.3	182.14	19	5	8	1	4.553555	5	
	240	Provedení podlahového potěru	m ²	340.3	306.27	19	5	8	1	7.65675	8	
2.NP	241	Zakrytí výplní otvorů	kus	12	0.72	2	5	8	1	0.018	1	
	242	Omitnutí stěn	m ²	1185.32	474.13	17	4	8	1	14.8165	15	strojní omitačka, Silo
	243	Omitnutí stropů	m ²	340.3	136.12	17	4	8	1	4.25375	5	strojní omitačka, Silo
	244	Vystěrkování koupelen	m ²	90.72	47.63	20	2	8	1	2.97675	3	
	245	Příprava podkladu podlahy+ kročej. Izo.	m ²	340.3	182.14	19	5	8	1	4.553555	5	
	246	Provedení podlahového potěru	m ²	340.3	306.27	19	5	8	1	7.65675	8	
3.NP	247	Zakrytí výplní otvorů	kus	12	0.72	2	5	8	1	0.018	1	
	248	Omitnutí stěn	m ²	1185.32	474.13	17	4	8	1	14.8165	15	strojní omitačka, Silo
	249	Omitnutí stropů	m ²	340.3	136.12	17	4	8	1	4.25375	5	strojní omitačka, Silo
	250	Vystěrkování koupelen	m ²	90.72	47.63	20	2	8	1	2.97675	3	
	251	Příprava podkladu podlahy+ kročej. Izo.	m ²	340.3	182.14	19	5	8	1	4.553555	5	
	252	Provedení podlahového potěru	m ²	340.3	306.27	19	5	8	1	7.65675	8	
4.NP	253	Zakrytí výplní otvorů	kus	12	0.72	2	5	8	1	0.018	1	
	254	Omitnutí stěn	m ²	1185.32	474.13	17	4	8	1	14.8165	15	strojní omitačka, Silo
	255	Omitnutí stropů	m ²	340.3	136.12	17	4	8	1	4.25375	5	strojní omitačka, Silo
	256	Vystěrkování koupelen	m ²	90.72	47.63	20	2	8	1	2.97675	3	
	257	Příprava podkladu podlahy+ kročej. Izo.	m ²	340.3	182.14	19	5	8	1	4.553555	5	
	258	Provedení podlahového potěru	m ²	340.3	306.27	19	5	8	1	7.65675	8	
5.NP	259	Zakrytí výplní otvorů	kus	12	0.72	2	5	8	1	0.018	1	
	260	Omitnutí stěn	m ²	749.6	299.84	17	4	8	1	9.37	10	strojní omitačka, Silo
	261	Omitnutí stropů	m ²	282.42	141.21	17	4	8	1	4.412813	5	strojní omitačka, Silo
	262	Vystěrkování koupelen	m ²	92.5	48.56	20	2	8	1	3.035156	3	
	263	Příprava podkladu podlahy+ kročej. Izo.	m ²	282.42	149.47	19	5	8	1	3.736655	4	
	264	Provedení podlahového potěru	m ²	282.42	254.18	19	5	8	1	6.35445	7	
1.PP	265	Kompletace Technické místnosti	kpl	1	180.00	12.13.14.	6	8	1	3.75	4	
	266	Osazení vodoměru	kus	1	2.00	12	4	8	1	0.0625	1	
	267	Montáž výtahů	kus	1	45.00	18	4	8	1	1.40625	2	
	268	Kompletace VZT	kpl	1	16.00	13	3	8	1	0.666667	1	
	269	Kompletace slaboproud	kpl	1	16.00	15	2	8	1	1	1	
	270	Kompletace SIL	kpl	1	24.00	14	2	8	1	1.5	2	
	271	Kompletace UT	kpl	1	13.75	12	4	8	1	0.429688	1	
	272	Kompletace Kanalizace	kpl	1	2.00	12	4	8	1	0.0625	1	
	273	Kompletace hasicích zařízení	kpl	1	3.00	12	4	8	1	0.09375	1	
1.NP	274	Kompletace VZT	kpl	1	48.00	13	3	8	1	2	2	
	275	Kompletace slaboproud	kpl	1	24.00	15	2	8	1	1.5	2	
	276	Kompletace SIL	kpl	1	40.00	14	2	8	1	2.5	3	
	277	Kompletace UT	kpl	1	32.00	12	4	8	1	1	1	
	278	Kompletace Sanita	kpl	1	80.00	12	4	8	1	2.5	3	
	279	Kompletace hasicích zařízení	kpl	1	5.00	12	4	8	1	0.15625	1	
2.NP	280	Kompletace VZT	kpl	1	48.00	13	3	8	1	2	2	
	281	Kompletace slaboproud	kpl	1	24.00	15	2	8	1	1.5	2	
	282	Kompletace SIL	kpl	1	40.00	14	2	8	1	2.5	3	
	283	Kompletace UT	kpl	1	32.00	12	4	8	1	1	1	
	284	Kompletace Sanita	kpl	1	80.00	12	4	8	1	2.5	3	
	285	Kompletace hasicích zařízení	kpl	1	5.00	12	4	8	1	0.15625	1	
3.NP	286	Kompletace VZT	kpl	1	48.00	13	3	8	1	2	2	
	287	Kompletace slaboproud	kpl	1	24.00	15	2	8	1	1.5	2	
	288	Kompletace SIL	kpl	1	40.00	14	2	8	1	2.5	3	
	289	Kompletace UT	kpl	1	32.00	12	4	8	1	1	1	
	290	Kompletace Sanita	kpl	1	80.00	12	4	8	1	2.5	3	
	291	Kompletace hasicích zařízení	kpl	1	5.00	12	4	8	1	0.15625	1	
4.NP	292	Kompletace VZT	kpl	1	48.00	13	3	8	1	2	2	
	293	Kompletace slaboproud	kpl	1	24.00	15	2	8	1	1.5	2	
	294	Kompletace SIL	kpl	1	40.00	14	2	8	1	2.5	3	
	295	Kompletace UT	kpl	1	32.00	12	4	8	1	1	1	
	296	Kompletace Sanita	kpl	1	80.00	12	4	8	1	2.5	3	
	297	Kompletace hasicích zařízení	kpl	1	5.00	12	4	8	1	0.15625	1	
5.NP	298	Kompletace VZT	kpl	1	48.00	13	3	8	1	2	2	
	299	Kompletace slaboproud	kpl	1	24.00	15	2	8	1	1.5	2	
	300	Kompletace SIL	kpl	1	40.00	14	2	8	1	2.5	3	
	301	Kompletace UT	kpl	1	32.00	12	4	8	1	1	1	

	302 Kompletace Sanita	kpl	1	80.00	12	4	8	1	2.5	3
	303 Kompletace hasicích zařízení	kpl	1	5.00	12	4	8	1	0.15625	1
1.LPP	304 Výmalba	m ²	1363.51	299.97	21	5	8	1	7.499305	8
	305 Osazení zábradlí	kus	4	4.68	2	3	8	1	0.195	1
	306 Osazení garážových vrat	kus	1	12.00	16	3	8	1	0.5	1
	307 Osazení dveřních křidel	kus	20.00	30.80	16	3	8	1	1.283333	2
	308 Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36.00	2	4	8	1	1.125	2
1.NP	309 Výmalba	m ²	1525.62	335.64	21	5	8	1	8.39091	9
	310 Pokládka finální vrstvy podlahy	m ²	241.5	160.45	19	5	8	1	4.0112	5
	311 Provedení obkladů	m ²	90.72	127.01	20	4	8	1	3.969	4 pila
	312 Pokládka dlažby	m ²	69.46	100.13	20	4	8	1	3.128953	4 pila
	313 Osazení zábradlí	kus	4	4.68	2	3	8	1	0.195	1
	314 Montáž interierových dveří	kus	15	46.20	16	2	8	1	2.8875	3
	315 Montáž interierových parapetů	kus	8	16.16	16	2	8	1	1.01	2
	316 Osazení rev. Dvířek	kus	7	5.25	9	1	8	1	0.65625	1
	317 Montáž kuchyňi	kus	4	16.00	22	2	8	1	1	1
	318 Osazení zař. Předm.	kus	12.00	10.32	12	2	8	1	0.645	1
	319 Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36.00	2	3	8	1	1.5	2
2.NP	320 Výmalba	m ²	1580.91	347.80	21	5	8	1	8.695005	9
	321 Pokládka finální vrstvy podlahy	m ²	245.2	163.99	19	5	8	1	4.099763	5
	322 Provedení obkladů	m ²	145.87	204.22	20	4	8	1	6.381813	7 pila
	323 Pokládka dlažby	m ²	92.21	125.99	20	4	8	1	3.937031	4 pila
	324 Osazení zábradlí	kus	4	4.68	2	3	8	1	0.195	1
	325 Montáž interierových dveří	kus	19	58.52	16	2	8	1	3.6575	4
	326 Montáž interierových parapetů	kus	12	24.24	16	2	8	1	1.515	2
	327 Osazení rev. Dvířek	kus	8	6.00	9	1	8	1	0.75	1
	328 Montáž kuchyňi	kus	6	24.00	22	2	8	1	1.5	2
	329 Osazení zař. Předm.	kus	14.00	12.04	12	2	8	1	0.7525	1
	330 Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36.00	2	3	8	1	1.5	2
3.NP	331 Výmalba	m ²	1580.91	347.80	21	5	8	1	8.695005	9
	332 Pokládka finální vrstvy podlahy	m ²	245.2	163.99	19	5	8	1	4.099763	5
	333 Provedení obkladů	m ²	145.87	204.22	20	4	8	1	6.381813	7 pila
	334 Pokládka dlažby	m ²	92.21	125.99	20	4	8	1	3.937031	4 pila
	335 Osazení zábradlí	m	4	4.68	2	3	8	1	0.195	1
	336 Montáž interierových dveří	kus	19	58.52	16	2	8	1	3.6575	4
	337 Montáž interierových parapetů	kus	12	24.24	16	2	8	1	1.515	2
	338 Osazení rev. Dvířek	kus	8	12.00	9	1	8	1	1.5	2
	339 Montáž kuchyňi	kus	6	24.00	22	2	8	1	1.5	2
	340 Osazení zař. Předm.	kus	14.00	12.04	12	2	8	1	0.7525	1
	341 Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36.00	2	3	8	1	1.5	2
4.NP	342 Výmalba	m ²	1580.91	347.80	21	5	8	1	8.695005	9
	343 Pokládka finální vrstvy podlahy	m ²	245.2	163.99	19	5	8	1	4.099763	5
	344 Provedení obkladů	m ²	145.87	204.22	20	4	8	1	6.381813	7 pila
	345 Pokládka dlažby	m ²	92.21	125.99	20	4	8	1	3.937031	4 pila
	346 Osazení zábradlí	m	4	4.68	2	3	8	1	0.195	1
	347 Montáž interierových dveří	kus	19	58.52	16	2	8	1	3.6575	4
	348 Montáž interierových parapetů	kus	12	24.24	16	2	8	1	1.515	2
	349 Osazení rev. Dvířek	kus	8	12.00	9	1	8	1	1.5	2
	350 Montáž kuchyňi	kus	6	24.00	22	2	8	1	1.5	2
	351 Osazení zař. Předm.	kus	14.00	12.04	12	2	8	1	0.7525	1
	352 Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36.00	2	3	8	1	1.5	2
5.NP	353 Výmalba	m ²	1580.91	347.80	21	5	8	1	8.695005	9
	354 Pokládka finální vrstvy podlahy	m ²	245.2	163.99	19	5	8	1	4.099763	5
	355 Provedení obkladů	m ²	145.87	204.22	20	4	8	1	6.381813	7 pila
	356 Pokládka dlažby	m ²	92.21	125.99	20	4	8	1	3.937031	4 pila
	357 Osazení zábradlí	m	4	4.68	2	3	8	1	0.195	1
	358 Montáž interierových dveří	kus	19	58.52	16	2	8	1	3.6575	4
	359 Montáž interierových parapetů	kus	12	24.24	16	2	8	1	1.515	2
	360 Osazení rev. Dvířek	kus	8	12.00	9	1	8	1	1.5	2
	361 Montáž kuchyňi	kus	6	24.00	22	2	8	1	1.5	2
	362 Osazení zař. Předm.	kus	14.00	12.04	12	2	8	1	0.7525	1
	362a Pokládka dlažby terasy na podložkách	m ²	88.30	66.225	25	4	8	1	2.069531	3
	363 Vyčištění podlaží	kpl	1.00	36.00	2	3	8	1	1.5	2
	364 Montáž lešení	m ²	920.32	358.92	2	14	8	1	3.204686	4
	365 Montáž TI	m ²	920.32	883.51	23	6	8	1	18.4064	19
	366 Oplechování	kus	55.00	145.20	24	6	8	1	3.025	4
	367 Montáž venkovních žaluzií	kus	55.00	137.50	9	4	8	1	4.296875	5
	368 Provedení omítkového souvrství	m ²	695.32	278.13	23	6	8	1	5.794333	6
	369 Montáž zábradlí balkonů	kus	20.00	240.00	24	6	8	1	5	5
	370 Montáž segmentové fasády	m ²	225.00	303.75	24	10	8	1	3.796875	4
	371 Demontáž lešení	m ²	920.32	175.57	2	5	8	1	4.389248	5
	372 Montáž a zapojení rentenrční nádrže	kus	1.00	33.23	3	5	8	1	0.830838	1
	373 Pokládka zámkové dlažby	m ²	109.87	164.81	25	5	8	1	4.120125	5
	374 Sadové úpravy	m ²	378.47	58.28	26	3	8	1	2.428516	3
	375 Odstranění zařízení staveniště	kpl	1	8.00	2	5	8	1	0.2	1
	376 Předání stavby	kpl	1	8.00 xx	4	8	8	1	0.25	1

477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
506
507
508
509



510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
521
522
523
524
525
526
529
530
531
532

