

## Návrh čety

| Název čety                   | Počet pracovníků |
|------------------------------|------------------|
| Armovači 1                   | 6                |
| Armovači 2                   | 4                |
| Armovači 3                   | 4                |
| Armovači 4                   | 2                |
| Tesaři 1                     | 4                |
| Tesaři 2                     | 4                |
| Tesaři 3                     | 5                |
| Geodeti                      | 2                |
| Zemaři                       | 5                |
| Pomocní pracovníci           | 4                |
| Zdravotechnici a elektrikáři | 4                |
| Vrtaři                       | 4                |
| Izolatéři                    | 5                |
| Výtaháři                     | 4                |
| Elektrikáři                  | 4                |

### Nasazení armovačů:

- 13. 6. 2016 - 19. 6. 2016 na stavbě 6 armovačů
- 20. 6. 2016 – 24. 6. 2016 na stavbě 8 armovačů
- 25. 6. 2016 – 9. 8. 2016 na stavbě 10 armovačů
- U varianty 1 bude v období 10. 8. 2016 – 25. 8. 2016 na stavbě 8 armovačů, zatímco u varianty 2 jich bude stále v tom samém období 10 až do 26. 8. 2016, kdy se jejich počet zredukuje na 6. Důvodem vyššího počtu pracovníků je kritický proces armování stropu z4, který by trval moc dlouho a brzdil postup výstavby.
- 26. 8. 2016 – 3. 1. 2017 na stavbě 6 armovačů
- 4. 1. 2017 – 30. 3. 2017 na stavbě 4 armovači

DIPLOMOVÁ PRÁCE

---

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT TRIANGL

**Nasazení tesařů:**

- 7. 6. 2016 na stavbě 4 tesaři
- 9. 6. 2016 – 23. 6. 2016 na stavbě 5 tesařů
- 24. 6. 2016 – 5. 10. 2016 na stavbě 8 tesařů
- 6. 10. 2016 – konec na stavbě 5 tesařů

Při betonáži základové desky a stropních desek, nebude počet tesařů v betonářské četě menší než 5. V případě dvou čtyřčlenné čet se plynule přeformují na četou pětičlennou a tříčlennou. Po ukončení betonáže se vrátí zpět