

**Technologický rozborový list - varianta č.2**

Technologická etapa	Pořadí činnosti	Činnost	Měrná jednotka	Množství	Jednotková pracnost (Nh)	Celková pracnost (Nh)	Počet pracovníků	Pracovní fond	Trvání činnosti (směn)	Stroje, zařízení
		<b>Přípravné práce</b>								
Přípravné práce	1	Převzetí staveniště	kpl	1,0	1,00	1,0	1,0	10,0	0,10	
	2	Vytyčení staveniště	m <sup>2</sup>	3962,0	0,00	14,3	2,0	20,0	0,72	
	3	Odstranění křovin a nežádoucího porostu	ks	48,0	0,10	4,8	5,0	50,0	0,10	Dozer
	4	Sejmutí ornice v tl. 200mm s přemístěním na mezideponii	m <sup>3</sup>	380,0	0,01	4,2	1,0	10,0	0,42	Dozer
	5	Nakládky ornice	m <sup>3</sup>	380,0	0,03	9,9	1,0	10,0	0,99	Nakladač
	6	Odvoz ornice na skládku	m <sup>3</sup>	380,0	0,07	27,4	3,0	30,0	0,91	Nákladní automobil ,sklápěč
	7	Uložení ornice na skládku	m <sup>3</sup>	380,0	0,01	4,6	1,0	10,0	0,46	Nákladní automobil, sklápěč
	8	Vyhotovení dočasných stavebních komunikací	m <sup>2</sup>	562,0	0,02	11,2	4,0	40,0	0,28	Dozer
	9	Oplocení staveniště	m	293,0	0,09	26,4	4,0	40,0	0,66	
	10	ZS - stav. buňky, sklady a soc. zařízení	ks	16,0	3,30	52,8	4,0	40,0	1,32	Autojeřáb
	11	Napojení ZS na vodovod	m	60,0	0,30	18,0	2,0	20,0	0,90	
	12	Napojení ZS na kanalizaci	m	6,0	1,40	8,4	2,0	20,0	0,42	
	13	Osazení dočasných trafostanice	ks	1,0	1,00	1,0	2,0	20,0	0,05	
	14	Zprovoznění trafostanice	kpl	1,0	8,00	8,0	2,0	20,0	0,40	
	15	Staveništní rozvaděč el. napojen na TS	ks	1,0	1,20	1,2	4,0	40,0	0,03	
	16	Napojení ZS - el. vedení (buňky, osvětlení, atd.)	bm	132,0	0,25	33,0	4,0	40,0	0,83	
	17	Osvětlení staveniště	ks	4,0	0,90	3,6	4,0	40,0	0,09	
								0,0		
		<b>Zemní práce</b>						0,0		
Zemní práce	18	Vytyčení objektu	m <sup>2</sup>	1810,0	0,01	9,1	2,0	20,0	0,45	
	19	Vrty pro záporny	ks	90,0	2,30	207,0	4,0	40,0	5,18	Vrtná souprava
	20	Zaražení zápor	ks	90,0	0,80	72,0	4,0	40,0	1,80	Vrtná souprava
	21	Zabetonování patek zápor	m <sup>3</sup>	30,0	1,18	35,4	4,0	40,0	0,89	Autodomíchavač
	22	Osazování pažin	m <sup>2</sup>	1080,0	0,34	367,2	4,0	40,0	9,18	
	23	Provedení kotev včetně převážek	ks	46,0	5,10	234,6	4,0	40,0	5,87	Autojeřáb
	24	Hloubení stavební jámy	m <sup>3</sup>	10721,0	0,01	117,9	1,0	10,0	11,79	Rypadlo
	25	Nakládání výkopku	m <sup>3</sup>	10721,0	0,01	107,2	1,0	10,0	10,72	Nakladač
	26	Vodorovné přemístění výkopku	m <sup>3</sup>	10721,0	0,02	214,4	3,0	30,0	7,15	Nákladní automobil
	27	Uložení výkopku na skládku	m <sup>3</sup>	10721,0	0,01	107,2	1,0	10,0	10,72	
	28	Ruční dočištění jámy	m <sup>3</sup>	26,3	1,90	50,0	4,0	40,0	1,25	
	29	Odvodnění základové jámy	m <sup>3</sup>	41,3	0,24	9,9	4,0	40,0	0,25	Minirypadlo
	30	Zhutnění původní zeminy	m <sup>2</sup>	1810,0	0,01	9,1	1,0	10,0	0,91	Vibrační válec
		<b>Základy</b>								
Základy	31	Zhotovení vstupu do jámy	kpc	1,0	10,00	10,0	4,0	40,0	0,25	
	32	Vytyčení pilot	ks	50,0	0,20	10,0	2,0	20,0	0,50	
	33	Vrtání pilot	ks	50,0	1,40	70,0	4,0	40,0	1,75	Vrtná souprava
	34	Výplň ŽB pilot s vytažením pažnic (armokoše + bet.)	bm	336,0	0,38	127,7	4,0	40,0	3,19	Vrtná souprava
	35	Provedení základů pod věžové jeřáby	ks	2,0	1,05	2,1	4,0	40,0	0,05	Autodomíchavač, autočerpadlo
	36	Montáž věžových jeřábů	kpl	2,0	28,00	56,0	4,0	40,0	1,40	Autojeřáb
	37	Betonáž podkladního betonu	m <sup>3</sup>	180,0	0,25	45,0	5,0	50,0	0,90	Autodomíchavač, čerpadlo
	38	Položení separační vrstvy PE folie	m <sup>2</sup>	1810,0	0,01	18,1	5,0	50,0	0,36	
	39	Bednění základové desky	m <sup>2</sup>	51,0	0,40	20,4	5,0	50,0	0,38	
	40	Armování základové desky	t	25,3	22,30	564,2	6,0	60,0	9,40	
	41	Betonáž základové desky Komerce ú1	m <sup>3</sup>	152,0	0,17	25,8	5,0	50,0	0,77	Autodomíchavač, autočerpadlo
	42	Betonáž základové desky Komerce ú2	m <sup>3</sup>	98,0	0,17	22,3	5,0	50,0	0,41	Autodomíchavač, autočerpadlo
	43	Betonáž základové desky Bytovka ú3	m <sup>3</sup>	103,0	0,17	25,0	5,0	50,0	0,50	Autodomíchavač, autočerpadlo
	44	Betonáž základové desky Bytovka ú4	m <sup>3</sup>	189,0	0,17	48,0	5,0	50,0	0,98	Autodomíchavač, autočerpadlo
	45	Odbednění základové desky	m <sup>2</sup>	51,0	0,09	4,6	3,0	30,0	0,15	
		<b>Hrubá spodní stavba</b>								
3.PP	46	Separace pažení EPS	m <sup>2</sup>	530,0	0,07	37,1	2,0	20,0	1,86	
		<b>Armování</b>								K osazení předvazovaných kcí. bude potřeba věž. jeřábu.
	47	Armování žb stěn ú1	t	0,8	22,30	18,7	4,0	40,0	0,77	
	48	Armování žb stěn ú2	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	49	Armování žb stěn ú3	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	50	Armování žb stěn ú12	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	51	Armování žb stěn ú13	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	52	Armování žb stěn ú14	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	53	Armování žb stěn ú11	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	54	Armování žb stěn ú19	t	0,6	22,30	13,4	4,0	40,0	0,33	
	55	Armování žb stěn ú10	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
	56	Armování žb stěn ú15	t	0,4	25,60	9,0	4,0	40,0	0,22	
	57	Předvazování a osazení sloupů 1-4	t	0,5	34,30	15,4	4,0	40,0	0,33	
	58	Předvazování a osazení sloupů 5-8	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77	

59	Předvazování žb stěn ú24	t	0,7	34,30	22,3	2,0	20,0	1,11	
60	Předvazování a osazení sloupů 9-12	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77	
61	Armování žb stěn ú16	t	0,6	25,60	15,4	4,0	40,0	0,38	
62	Armování žb stěn ú18	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
63	Armování žb stěn ú17	t	0,4	25,60	10,2	4,0	40,0	0,30	
64	Armování žb stěn ú24s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14	
65	Armování žb stěn ú9	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
66	Armování žb stěn ú8	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
67	Armování žb stěn ú20	t	0,4	22,30	7,8	4,0	40,0	0,20	
68	Armování žb stěn ú7	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
69	Armování žb stěn ú4	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
70	Armování žb stěn ú5	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
71	Armování žb stěn ú6	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
72	Armování stropu z1 a podesty	t	13,4	22,30	298,8	4,0	40,0	7,47	
73	Armování žb stěn ú21	t	0,5	22,30	11,2	4,0	40,0	0,28	
74	Armování žb stěn ú22	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
75	Armování žb stěn ú23	t	0,4	34,30	12,0	4,0	40,0	0,30	
76	Armování rampy R2k	t	0,7	22,30	15,6	4,0	40,0	0,39	
77	Armování rampy R1	t	2,1	25,60	54,3	4,0	40,0	1,36	
78	Armování rampy R2	t	0,8	22,30	16,9	4,0	40,0	0,42	
79	Armování stropu z2 a podesty	t	19,6	22,30	437,1	6,0	60,0	7,28	
	<b>Bednění</b>								
80	Bednění žb stěn ú1	m <sup>2</sup>	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39	K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
81	Bednění žb stěn ú2	m <sup>2</sup>	39,9	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40	
83	Bednění žb stěn ú3	m <sup>2</sup>	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37	
84	Bednění žb stěn ú12	m <sup>2</sup>	37,8	0,40	15,1	4,0	40,0	0,38	
85	Bednění žb stěn ú13	m <sup>2</sup>	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37	
86	Bednění žb stěn ú14	m <sup>2</sup>	38,0	0,40	15,2	4,0	40,0	0,38	
87	Bednění žb stěn ú19 1)	m <sup>2</sup>	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16	
88	Bednění žb stěn ú15 1)	m <sup>2</sup>	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21	
89	Bednění žb stěn ú16 1)	m <sup>2</sup>	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,43	
90	Bednění žb stěn ú17 1)	m <sup>2</sup>	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19	
91	Bednění žb stěn ú15 2)	m <sup>2</sup>	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21	
92	Bednění žb stěn ú16 2)	m <sup>2</sup>	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,43	
93	Bednění sloupů 1-4	m <sup>2</sup>	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23	
94	Bednění žb stěn ú20 1)	m <sup>2</sup>	16,2	0,25	4,1	4,0	40,0	0,10	
95	Bednění žb stěn ú24 1)	m <sup>2</sup>	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
96	Bednění žb stěn ú11	m <sup>2</sup>	35,6	0,40	14,2	4,0	40,0	0,36	
97	Bednění stropu z1 a podesty	m <sup>2</sup>	492,0	0,14	68,9	4,0	40,0	1,72	
98	Bednění rampy R1	m <sup>3</sup>	61,0	0,25	15,3	4,0	40,0	0,38	
99	Bednění žb stěn ú24 2)	m <sup>2</sup>	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,30	
100	Bednění žb stěn ú19 2)	m <sup>2</sup>	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16	
101	Bednění sloupů 5-8	m <sup>2</sup>	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23	
102	Bednění žb stěn ú18	m <sup>2</sup>	51,0	0,25	12,8	4,0	40,0	0,32	
103	Bednění žb stěn ú20 2)	m <sup>2</sup>	16,2	0,25	4,1	4,0	40,0	0,10	
104	Bednění žb stěn ú4	m <sup>2</sup>	47,3	0,40	18,9	4,0	40,0	0,47	
105	Bednění žb stěn ú9	m <sup>2</sup>	39,2	0,40	15,7	4,0	40,0	0,39	
106	Bednění žb stěn ú8	m <sup>2</sup>	41,3	0,40	16,5	4,0	40,0	0,41	
107	Bednění žb stěn ú23	m <sup>2</sup>	21,2	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21	
108	Bednění žb stěn ú10	m <sup>2</sup>	37,6	0,40	15,0	4,0	40,0	0,38	
109	Bednění žb stěn ú22	m <sup>2</sup>	70,2	0,25	17,6	4,0	40,0	0,44	
110	Bednění žb stěn ú11	m <sup>2</sup>	35,6	0,40	14,2	4,0	40,0	0,36	
111	Bednění žb stěn ú17 2)	m <sup>2</sup>	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19	
112	Bednění žb stěn ú21	m <sup>2</sup>	42,3	0,25	10,6	4,0	40,0	0,26	
113	Bednění žb stěn ú7	m <sup>2</sup>	38,9	0,40	15,6	4,0	40,0	0,39	
114	Bednění sloupů 9-12	m <sup>2</sup>	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23	
115	Bednění žb stěn ú5	m <sup>2</sup>	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39	
116	Bednění žb stěn ú6	m <sup>2</sup>	37,6	0,40	15,0	4,0	40,0	0,38	
117	Bednění schodů sch1d	m <sup>2</sup>	1,0	1,10	1,1	4,0	40,0	0,03	
118	Bednění stropu z2, podesty a R2	m <sup>2</sup>	806,0	0,14	112,8	4,0	40,0	2,82	
119	Bednění schodů sch1	m <sup>2</sup>	1,0	1,10	1,1	4,0	40,0	0,03	
120	Bednění schodištové desky sch1	m <sup>2</sup>	7,5	0,14	1,1	4,0	40,0	0,03	
	<b>Betonáž</b>								
121	Betonáž žb stěn ú1	m <sup>3</sup>	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15	K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomíchávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomíchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lať.
122	Betonáž žb stěn ú2	m <sup>3</sup>	10,5	0,52	5,5	4,0	40,0	0,14	
123	Betonáž žb stěn ú3	m <sup>3</sup>	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
124	Betonáž žb stěn ú12	m <sup>3</sup>	11,3	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
125	Betonáž žb stěn ú13	m <sup>3</sup>	11,1	0,52	5,8	4,0	40,0	0,14	
126	Betonáž žb stěn ú14	m <sup>3</sup>	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
127	Betonáž žb stěn ú15	m <sup>3</sup>	6,9	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09	
128	Betonáž žb stěn ú16	m <sup>3</sup>	4,6	0,52	2,4	4,0	40,0	0,06	
129	Betonáž sloupů 1-4	m <sup>3</sup>	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
130	Betonáž žb stěn ú11	m <sup>3</sup>	9,6	0,52	5,0	4,0	40,0	0,13	
131	Betonáž žb stěn ú24	m <sup>3</sup>	7,0	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09	
132	Betonáž sloupů 5-8	m <sup>3</sup>	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
133	Betonáž žb stěn ú19	m <sup>3</sup>	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
134	Betonáž žb stěn ú18	m <sup>3</sup>	5,4	0,52	2,8	4,0	40,0	0,07	
135	Betonáž žb stěn ú20	m <sup>3</sup>	4,8	0,52	2,5	4,0	40,0	0,06	
136	Betonáž žb stěn ú4	m <sup>3</sup>	10,3	0,52	5,4	4,0	40,0	0,13	
137	Betonáž žb stěn ú9	m <sup>3</sup>	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15	
138	Betonáž žb stěn ú10	m <sup>3</sup>	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15	

139	Betonáž žb stěn ú22	m <sup>3</sup>	10,2	0,52	5,3	4,0	40,0	0,13	
140	Betonáž žb stěn ú23	m <sup>3</sup>	4,0	0,52	2,1	4,0	40,0	0,05	
141	Betonáž žb stěn ú8	m <sup>3</sup>	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
142	Betonáž žb stěn ú17	m <sup>3</sup>	6,1	0,52	3,2	4,0	40,0	0,08	
143	Betonáž stropu z1 a podesty, R1, R2k, sch1d	m <sup>3</sup>	127,0	0,17	21,6	4,0	40,0	0,54	
144	Betonáž žb stěn ú21	m <sup>3</sup>	6,7	0,52	3,5	4,0	40,0	0,09	
145	Betonáž žb stěn ú7	m <sup>3</sup>	10,9	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
146	Betonáž sloupů 9-12	m <sup>3</sup>	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
147	Betonáž žb stěn ú5	m <sup>3</sup>	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15	
148	Betonáž žb stěn ú6	m <sup>3</sup>	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
149	Betonáž stropu z2 a podesty, R2, sch1	m <sup>3</sup>	165,0	0,17	28,1	4,0	40,0	0,71	
	<b>Odbedňování</b>								
150	Odbednění žb stěn ú1	m <sup>2</sup>	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19	K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
151	Odbednění žb stěn ú2	m <sup>2</sup>	39,9	0,20	8,0	4	40,0	0,20	
152	Odbednění žb stěn ú3	m <sup>2</sup>	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18	
153	Odbednění žb stěn ú12	m <sup>2</sup>	37,8	0,20	7,6	4	40,0	0,19	
154	Odbednění žb stěn ú13	m <sup>2</sup>	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18	
155	Odbednění žb stěn ú14	m <sup>2</sup>	38,0	0,20	7,6	4	40,0	0,19	
156	Odbednění žb sloupů 1-4	m <sup>3</sup>	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18	
157	Odbednění žb stěn ú11	m <sup>2</sup>	35,6	0,20	7,1	4	40,0	0,18	
158	Odbednění žb stěn ú4	m <sup>2</sup>	47,3	0,20	9,5	4	40,0	0,24	
159	Odbednění žb stěn ú10	m <sup>2</sup>	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19	
160	Odbednění žb stěn ú24	m <sup>2</sup>	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38	
161	Izolace na výtahovou šachtu	m <sup>3</sup>	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
162	Odbednění žb stěn ú19	m <sup>2</sup>	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16	
163	Odbednění žb stěn ú18	m <sup>2</sup>	50,6	0,20	10,1	4	40,0	0,25	
164	Odbednění žb stěn ú15	m <sup>2</sup>	42,6	0,20	8,5	4	40,0	0,21	
165	Odbednění žb stěn ú16	m <sup>2</sup>	45,2	0,20	9,0	4	40,0	0,23	
166	Odbednění žb sloupů 5-8	m <sup>4</sup>	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18	
167	Odbednění žb stěn ú9	m <sup>2</sup>	39,2	0,20	7,8	4	40,0	0,20	
168	Odbednění žb stěn ú20	m <sup>2</sup>	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16	
168	Odbednění žb stěn ú17	m <sup>2</sup>	37,0	0,20	7,4	4	40,0	0,19	
169	Odbednění žb stěn ú21	m <sup>2</sup>	42,3	0,20	8,5	4	40,0	0,21	
170	Odbednění žb stěn ú7	m <sup>2</sup>	38,9	0,20	7,8	4	40,0	0,19	
171	Odbednění žb stěn ú6	m <sup>2</sup>	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19	
172	Odbednění žb stěn ú22	m <sup>2</sup>	70,2	0,20	14,0	4	40,0	0,35	
173	Odbednění žb stěn ú23	m <sup>2</sup>	21,4	0,20	4,3	4	40,0	0,11	
174	Odbednění žb stěn ú8	m <sup>2</sup>	41,3	0,20	8,3	4	40,0	0,21	
175	Odbednění žb sloupů 9-12	m <sup>5</sup>	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18	
176	Odbednění žb stěn ú5	m <sup>2</sup>	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19	
177	Odbednění stropu z1 a R1	m <sup>2</sup>	550,0	0,12	66,0	4	40,0	1,65	
178	Odbednění stropu z2 a R2	m <sup>2</sup>	906,0	0,12	108,7	4	40,0	2,72	
179	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	1456,0	0,02	21,8	4	40,0	0,55	
	<b>2.PP</b>								
	<b>Armování</b>								
180	Předvazování sloupů 1-4	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77	K osazení předvazovaných kcí. bude potřeba věž. jeřábu.
181	Předvazování sloupů 5-8	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77	
182	Předvazování sloupů 9-12	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77	
183	Osazení sloupů s1-6	ks	6,0	1,00	6,0	4,0	40,0	0,15	
184	Armování žb stěn ú1	t	0,8	22,30	18,7	4,0	40,0	0,47	
185	Armování žb stěn ú2	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
186	Armování žb stěn ú14	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
187	Armování žb stěn ú3	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
188	Armování žb stěn ú13	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
189	Armování žb stěn ú12	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
190	Armování žb stěn ú15	t	0,4	25,60	9,0	4,0	40,0	0,22	
191	Armování žb stěn ú16	t	0,6	25,60	15,4	4,0	40,0	0,38	
192	Osazení sloupů s5-12	ks	8,0	1,00	8,0	4,0	40,0	0,20	
193	Osazení ú24	ks	3,0	1,00	3,0	4,0	40,0	0,08	
194	Dovázání ú24	t	0,1	34,30	3,4	4,0	40,0	0,09	
195	Armování žb stěn ú10	t	0,8	25,60	20,5	4,0	40,0	0,51	
196	Armování žb stěn ú11	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
197	Armování žb stěn ú17	t	0,4	25,60	10,2	4,0	40,0	0,30	
198	Armování stropu z1 a podesty	t	13,4	22,30	298,8	4,0	40,0	7,47	
199	Armování rampy R1	t	2,1	25,60	54,3	4,0	40,0	1,36	
200	Armování žb stěn ú20	t	0,4	22,30	7,8	4,0	40,0	0,20	
201	Armování žb stěn ú4	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
202	Armování žb stěn ú19	t	0,6	22,30	13,4	4,0	40,0	0,33	
203	Armování žb stěn ú18	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
204	Armování žb stěn ú24s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14	
205	Předvazování žb stěn ú24	t	0,5	34,30	17,2	4,0	40,0	0,43	
206	Armování žb stěn ú9	t	0,8	25,60	20,5	2,0	20,0	1,02	
207	Armování žb stěn ú8	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
208	Armování žb stěn ú7	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
209	Armování žb stěn ú6	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
210	Armování žb stěn ú5	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
211	Armování žb stěn ú21	t	0,5	22,30	11,2	4,0	40,0	0,28	
212	Armování žb stěn ú22	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
213	Předvazování žb stěn ú23	t	0,4	34,30	12,0	4,0	40,0	0,30	
214	Armování stropu z2 a podesty	t	19,6	22,30	437,1	6,0	60,0	7,28	

215	Armování rampy R2	t	0,8	22,30	16,9	4,0	40,0	0,42	
	<b>Bednění</b>								K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
216	Bednění žb stěn ú1	m <sup>2</sup>	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39	
217	Bednění žb stěn ú3	m <sup>2</sup>	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37	
218	Bednění žb stěn ú2	m <sup>2</sup>	39,9	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40	
219	Bednění žb stěn ú14	m <sup>2</sup>	38,0	0,40	15,2	4,0	40,0	0,38	
220	Bednění žb stěn ú15 1)	m <sup>2</sup>	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21	
221	Bednění žb stěn ú16 1)	m <sup>2</sup>	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,23	
222	Bednění sloupů 1-4	m <sup>2</sup>	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23	
223	Bednění žb stěn ú13	m <sup>2</sup>	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37	
224	Bednění žb stěn ú12	m <sup>2</sup>	37,8	0,40	15,1	4,0	40,0	0,38	
225	Bednění žb stěn ú16 2)	m <sup>2</sup>	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,23	
226	Bednění žb stěn ú15 2)	m <sup>2</sup>	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21	
227	Bednění stropu z1 a podesty	m <sup>2</sup>	492,0	0,14	68,9	4,0	40,0	1,72	
228	Bednění rampy R1	m <sup>2</sup>	61,0	0,25	15,3	4,0	40,0	0,38	
229	Bednění žb stěn ú19 1)	m <sup>2</sup>	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16	
230	Bednění žb stěn ú24 1)	m <sup>2</sup>	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
231	Bednění žb stěn ú17 1)	m <sup>2</sup>	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19	
232	Bednění žb stěn ú9	m <sup>2</sup>	39,2	0,40	15,7	4,0	40,0	0,39	
233	Bednění žb stěn ú11	m <sup>2</sup>	35,6	0,40	14,2	4,0	40,0	0,36	
234	Bednění sloupů 9-12	m <sup>2</sup>	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23	
235	Bednění žb stěn ú17 2)	m <sup>2</sup>	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19	
236	Bednění žb stěn ú10	m <sup>2</sup>	37,6	0,40	15,0	4,0	40,0	0,38	
237	Bednění žb stěn ú20	m <sup>2</sup>	32,4	0,25	8,1	4,0	40,0	0,20	
238	Bednění žb stěn ú18	m <sup>2</sup>	51,0	0,25	12,8	4,0	40,0	0,32	
239	Bednění žb stěn ú19 2)	m <sup>2</sup>	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16	
240	Bednění sloupů 5-8	m <sup>2</sup>	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23	
241	Bednění žb stěn ú24 2)	m <sup>2</sup>	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
242	Bednění žb stěn ú4	m <sup>2</sup>	47,3	0,40	18,9	4,0	40,0	0,47	
243	Bednění žb stěn ú23	m <sup>2</sup>	21,2	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21	
244	Bednění žb stěn ú8	m <sup>2</sup>	41,3	0,40	16,5	4,0	40,0	0,41	
245	Bednění žb stěn ú6	m <sup>2</sup>	37,6	0,40	15,0	4,0	40,0	0,38	
246	Bednění žb stěn ú7	m <sup>2</sup>	38,9	0,40	15,6	4,0	40,0	0,39	
247	Bednění žb stěn ú21	m <sup>2</sup>	42,3	0,25	10,6	4,0	40,0	0,26	
248	Bednění žb stěn ú22	m <sup>2</sup>	70,2	0,25	17,6	4,0	40,0	0,44	
249	Bednění stropu z2	m <sup>2</sup>	806,0	0,14	112,8	4,0	40,0	2,82	
250	Bednění rampy R2	m <sup>2</sup>	46,0	0,25	11,5	4,0	40,0	0,29	
251	Bednění schodištvé desky sch1	m <sup>2</sup>	7,5	0,14	1,1	4,0	40,0	0,03	
252	Bednění schodů sch1	m <sup>2</sup>	1,0	1,10	1,1	4,0	40,0	0,03	
253	Bednění žb stěn ú5	m <sup>2</sup>	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39	
	<b>Betonáž</b>								K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomichávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomichávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lať.
254	Betonáž žb stěn ú1	m <sup>3</sup>	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15	
255	Betonáž žb stěn ú3	m <sup>3</sup>	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
256	Betonáž žb stěn ú2	m <sup>3</sup>	10,5	0,52	5,5	4,0	40,0	0,14	
257	Betonáž žb stěn ú14	m <sup>3</sup>	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
258	Betonáž sloupů 1-4	m <sup>3</sup>	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
259	Betonáž žb stěn ú13	m <sup>3</sup>	11,1	0,52	5,8	4,0	40,0	0,14	
260	Betonáž žb stěn ú12	m <sup>3</sup>	11,3	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
261	Betonáž žb stěn ú16	m <sup>3</sup>	4,6	0,52	2,4	4,0	40,0	0,06	
262	Betonáž žb stěn ú15	m <sup>3</sup>	6,9	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09	
263	Betonáž žb stěn ú24	m <sup>3</sup>	7,0	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09	
264	Betonáž sloupů 5-8	m <sup>3</sup>	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
265	Betonáž žb stěn ú4	m <sup>3</sup>	10,3	0,52	5,4	4,0	40,0	0,13	
266	Betonáž žb stěn ú10	m <sup>3</sup>	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15	
267	Betonáž žb stěn ú11	m <sup>3</sup>	9,6	0,52	5,0	4,0	40,0	0,12	
268	Betonáž žb stěn ú9	m <sup>3</sup>	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15	
269	Betonáž žb stěn ú17	m <sup>3</sup>	6,1	0,52	3,2	4,0	40,0	0,08	
270	Betonáž sloupů 9-12	m <sup>3</sup>	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
271	Betonáž žb stěn ú20	m <sup>3</sup>	4,8	0,52	2,5	4,0	40,0	0,06	
272	Betonáž žb stěn ú18	m <sup>3</sup>	7,7	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	
273	Betonáž žb stěn ú19	m <sup>3</sup>	4,9	0,52	2,5	4,0	40,0	0,06	
274	Betonáž žb stěn ú23	m <sup>3</sup>	4,0	0,52	2,1	4,0	40,0	0,05	
275	Betonáž žb stěn ú8	m <sup>3</sup>	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
276	Betonáž žb stěn ú6	m <sup>3</sup>	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
277	Betonáž stropu z1, podesty a R1	m <sup>3</sup>	123,0	0,17	20,9	4,0	40,0	0,52	
278	Betonáž žb stěn ú7	m <sup>3</sup>	10,9	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
279	Betonáž žb stěn ú21	m <sup>3</sup>	6,7	0,52	3,5	4,0	40,0	0,09	
280	Betonáž žb stěn ú22	m <sup>3</sup>	10,2	0,52	5,3	4,0	40,0	0,13	
281	Betonáž žb stěn ú5	m <sup>3</sup>	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15	
282	Betonáž stropu z2, podesty a R2	m <sup>3</sup>	176,0	0,17	29,9	4,0	40,0	0,75	
283	Betonáž schodů sch1	m <sup>3</sup>	0,7	0,52	0,4	4,0	40,0	0,01	
	<b>Odbedňování</b>								K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
284	Odbednění žb stěn ú1	m <sup>2</sup>	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19	
285	Odbednění žb stěn ú3	m <sup>2</sup>	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18	
286	Odbednění žb stěn ú2	m <sup>2</sup>	39,9	0,20	8,0	4	40,0	0,20	
287	Odbednění žb stěn ú14	m <sup>2</sup>	38,0	0,20	7,6	4	40,0	0,19	
288	Odbednění žb sloupů 1-4	m <sup>3</sup>	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18	
289	Odbednění žb stěn ú13	m <sup>2</sup>	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18	
290	Odbednění žb stěn ú16	m <sup>2</sup>	45,2	0,20	9,0	4	40,0	0,23	
291	Odbednění žb stěn ú12	m <sup>2</sup>	37,8	0,20	7,6	4	40,0	0,19	

293	Odbednění žb stěn ú15	m <sup>2</sup>	42,6	0,20	8,5	4	40,0	0,21
294	Odbednění žb stěn ú20	m <sup>2</sup>	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16
295	Odbednění žb sloupů 5-8	m <sup>2</sup>	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18
296	Odbednění žb stěn ú19	m <sup>2</sup>	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16
297	Odbednění žb stěn ú18	m <sup>2</sup>	50,6	0,20	10,1	4	40,0	0,25
298	Odbednění žb stěn ú4	m <sup>2</sup>	47,3	0,20	9,5	4	40,0	0,24
299	Odbednění žb stěn ú5	m <sup>2</sup>	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19
300	Odbednění žb stěn ú11	m <sup>2</sup>	35,6	0,20	7,1	4	40,0	0,18
301	Odbednění žb stěn ú17	m <sup>2</sup>	37,0	0,20	7,4	4	40,0	0,19
302	Odbednění žb stěn ú10	m <sup>2</sup>	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19
303	Odbednění žb sloupů 9-12	m <sup>2</sup>	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18
304	Odbednění žb stěn ú6	m <sup>2</sup>	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19
305	Odbednění žb stěn ú24	m <sup>2</sup>	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38
306	Izolace na výtahovou šachtu	m <sup>3</sup>	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12
307	Odbednění žb stěn ú9	m <sup>2</sup>	39,2	0,20	7,8	4	40,0	0,20
308	Odbednění žb stěn ú8	m <sup>2</sup>	41,3	0,20	8,3	4	40,0	0,21
309	Odbednění žb stěn ú23	m <sup>2</sup>	21,4	0,20	4,3	4	40,0	0,11
310	Odbednění žb stěn ú7	m <sup>2</sup>	38,9	0,20	7,8	4	40,0	0,19
311	Odbednění žb stěn ú21	m <sup>2</sup>	42,3	0,20	8,5	4	40,0	0,21
312	Odbednění žb stěn ú22	m <sup>2</sup>	70,2	0,20	14,0	4	40,0	0,35
313	Odbednění stropu z1 a R1	m <sup>2</sup>	550,0	0,12	66,0	4	40,0	1,65
314	Odbednění stropu z2 a R2	m <sup>2</sup>	906,0	0,12	108,7	4	40,0	2,72
315	Odstojkování stropu komerce	m <sup>2</sup>	550,0	0,02	8,3	5	50,0	0,21
316	Odstojkování stropu bytovka	m <sup>2</sup>	906,0	0,02	13,6	5	50,0	0,27
	<b>1.PP</b>							
	<b>Armování</b>							
317	Předvazování sloupů 1-4	t	0,5	34,30	15,4	4,0	40,0	0,39
318	Předvazování sloupů 5-8	t	0,5	34,30	15,4	4,0	40,0	0,39
319	Předvazování sloupů 9-12	t	0,5	34,30	15,4	4,0	40,0	0,39
320	Osazení sloupů s1-6	ks	6,0	1,00	6,0	4,0	40,0	0,15
321	Armování žb stěn ú1	t	0,8	25,60	21,5	4,0	40,0	0,77
322	Armování žb stěn ú3	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
323	Armování žb stěn ú12	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
324	Armování žb stěn ú2	t	0,9	25,60	23,0	4,0	40,0	0,58
325	Armování žb stěn ú14	t	0,9	25,60	23,0	4,0	40,0	0,58
326	Armování žb stěn ú13	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
327	Armování žb stěn ú18	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
328	Armování žb stěn ú20	t	0,4	22,30	7,8	4,0	40,0	0,20
329	Armování žb stěn ú15	t	0,4	25,60	9,0	4,0	40,0	0,22
330	Armování žb stěn ú16	t	0,6	25,60	15,4	4,0	40,0	0,38
331	Osazení sloupů s7-12	ks	6,0	1,00	6,0	4,0	40,0	0,15
332	Armování žb stěn ú17	t	0,4	25,60	10,2	4,0	40,0	0,30
333	Armování žb stěn ú19	t	0,6	22,30	13,4	4,0	40,0	0,33
334	Armování stropu z1 a podesty	t	14,6	22,30	325,6	6,0	60,0	5,43
335	Armování žb stěn ú4	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
336	Armování žb stěn ú24s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14
337	Osazení ú24	ks	3,0	0,50	1,5	2,0	20,0	0,08
338	Dovázání ú24	t	0,1	34,30	3,4	4,0	40,0	0,09
339	Předvazování žb stěn ú24	t	0,5	34,30	17,2	4,0	40,0	0,43
340	Armování žb stěn ú8	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
341	Armování žb stěn ú9	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
342	Armování žb stěn ú10	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
343	Armování žb stěn ú11	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
344	Armování žb stěn ú5	t	0,8	25,60	20,5	4,0	40,0	0,51
345	Armování žb stěn ú6	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
346	Armování žb stěn ú7	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
347	Armování žb stěn ú21	t	0,5	22,30	11,2	4,0	40,0	0,28
348	Armování žb stěn ú22	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
349	Armování žb stěn ú23	t	0,4	34,30	12,0	2,0	20,0	0,60
350	Armování stropu z2 a podesty	t	19,6	22,30	437,1	6,0	60,0	7,28
351	Armování schodišťové desky a stupňů	t	0,2	22,30	5,1	6,0	60,0	0,09
	<b>Bednění</b>							
352	Bednění žb stěn ú2	m <sup>2</sup>	39,9	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40
353	Bednění žb stěn ú14	m <sup>2</sup>	38,0	0,40	15,2	4,0	40,0	0,38
354	Bednění žb stěn ú15 1)	m <sup>2</sup>	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21
355	Bednění žb stěn ú16 1)	m <sup>2</sup>	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,23
356	Bednění žb stěn ú1	m <sup>2</sup>	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39
357	Bednění žb stěn ú3	m <sup>2</sup>	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37
358	Bednění žb stěn ú12	m <sup>2</sup>	37,8	0,40	15,1	4,0	40,0	0,38
359	Bednění žb stěn ú16 2)	m <sup>2</sup>	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,23
360	Bednění žb stěn ú20	m <sup>2</sup>	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20
361	Bednění sloupů 1-4	m <sup>2</sup>	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23
362	Bednění žb stěn ú13	m <sup>2</sup>	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37
363	Bednění sloupů 5-6	m <sup>2</sup>	18,5	0,25	4,6	4,0	40,0	0,12
364	Bednění žb stěn ú18	m <sup>2</sup>	51,0	0,25	12,8	4,0	40,0	0,32
365	Bednění žb stěn ú15 2)	m <sup>2</sup>	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21
366	Bednění žb stěn ú19 1)	m <sup>2</sup>	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16
367	Bednění žb stěn ú17 1)	m <sup>2</sup>	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19
368	Bednění žb stěn ú10	m <sup>2</sup>	37,6	0,40	15,0	4,0	40,0	0,38
369	Bednění sloupů 7-8	m <sup>2</sup>	18,5	0,25	4,6	4,0	40,0	0,12
370	Bednění stropu z1 a podesty	m <sup>2</sup>	536,0	0,14	75,0	4,0	40,0	1,88

K osazení předvazovaných kcí. bude potřeba věž. jeřábu.

K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.

371	Bednění žb stěn ú11	m <sup>2</sup>	35,6	0,40	14,2	4,0	40,0	0,36	
372	Bednění žb stěn ú19 2)	m <sup>2</sup>	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16	
373	Bednění žb stěn ú4	m <sup>2</sup>	47,3	0,40	18,9	4,0	40,0	0,47	
374	Bednění žb stěn ú17 2)	m <sup>2</sup>	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19	
375	Bednění žb stěn ú24 1)	m <sup>2</sup>	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
376	Bednění žb stěn ú9	m <sup>2</sup>	39,2	0,40	15,7	4,0	40,0	0,39	
377	Bednění žb stěn ú24 2)	m <sup>2</sup>	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
378	Bednění stropu z2	m <sup>2</sup>	828,0	0,14	115,9	4,0	40,0	2,90	
379	Bednění schodišťové desky sch1	m <sup>2</sup>	7,5	0,14	1,1	4,0	40,0	0,03	
380	Bednění sloupů 9-12	m <sup>2</sup>	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23	
381	Bednění žb stěn ú6	m <sup>2</sup>	22,0	0,80	17,6	4,0	40,0	0,44	
382	Bednění žb stěn ú8	m <sup>2</sup>	41,3	0,40	16,5	4,0	40,0	0,41	
383	Bednění žb stěn ú7	m <sup>2</sup>	38,9	0,40	15,6	4,0	40,0	0,39	
384	Bednění žb stěn ú5	m <sup>2</sup>	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39	
385	Bednění žb stěn ú23	m <sup>2</sup>	21,2	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21	
386	Bednění žb stěn ú21	m <sup>2</sup>	42,3	0,25	10,6	4,0	40,0	0,26	
387	Bednění žb stěn ú22	m <sup>2</sup>	70,2	0,25	17,6	4,0	40,0	0,44	
	<b>Betonáž</b>								
388	Betonáž žb stěn ú2	m <sup>3</sup>	10,5	0,52	5,5	4,0	40,0	0,14	K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomíchávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomíchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lať.
389	Betonáž žb stěn ú14	m <sup>3</sup>	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
390	Betonáž žb stěn ú1	m <sup>3</sup>	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15	
391	Betonáž žb stěn ú3	m <sup>3</sup>	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
392	Betonáž žb stěn ú12	m <sup>3</sup>	11,3	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
393	Betonáž žb stěn ú16	m <sup>3</sup>	4,6	0,52	2,4	4,0	40,0	0,06	
394	Betonáž žb stěn ú20	m <sup>3</sup>	4,8	0,52	2,5	4,0	40,0	0,06	
395	Betonáž sloupů 1-4	m <sup>3</sup>	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
396	Betonáž žb stěn ú13	m <sup>3</sup>	11,1	0,52	5,8	4,0	40,0	0,14	
397	Betonáž žb stěn ú15	m <sup>3</sup>	6,9	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09	
398	Betonáž žb stěn ú18	m <sup>3</sup>	7,7	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	
399	Betonáž sloupů 5-6	m <sup>3</sup>	2,3	0,52	1,2	4,0	40,0	0,03	
400	Betonáž žb stěn ú10	m <sup>3</sup>	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15	
401	Betonáž sloupů 7-8	m <sup>3</sup>	2,3	0,52	1,2	4,0	40,0	0,03	
402	Betonáž žb stěn ú11	m <sup>3</sup>	9,6	0,52	5,0	4,0	40,0	0,12	
403	Betonáž žb stěn ú17	m <sup>3</sup>	6,1	0,52	3,2	4,0	40,0	0,08	
404	Betonáž žb stěn ú19	m <sup>3</sup>	4,9	0,52	2,5	4,0	40,0	0,06	
405	Betonáž žb stěn ú4	m <sup>3</sup>	10,3	0,52	5,4	4,0	40,0	0,13	
406	Betonáž žb stěn ú9	m <sup>3</sup>	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15	
407	Betonáž žb stěn ú24	m <sup>3</sup>	7,0	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09	
408	Betonáž stropu z1 a podesty	m <sup>3</sup>	129,5	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55	
409	Betonáž sloupů 9-12	m <sup>3</sup>	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
410	Betonáž žb stěn ú6	m <sup>3</sup>	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
411	Betonáž žb stěn ú5	m <sup>3</sup>	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15	
412	Betonáž žb stěn ú23	m <sup>3</sup>	4,0	0,52	2,1	4,0	40,0	0,05	
413	Betonáž žb stěn ú7	m <sup>3</sup>	10,9	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
414	Betonáž žb stěn ú8	m <sup>3</sup>	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
415	Betonáž žb stěn ú21	m <sup>3</sup>	6,7	0,52	3,5	4,0	40,0	0,09	
416	Betonáž žb stěn ú22	m <sup>3</sup>	10,2	0,52	5,3	4,0	40,0	0,13	
417	Betonáž stropu z2	m <sup>3</sup>	165,0	0,17	28,1	4,0	40,0	0,70	
418	Betonáž schodišťové desky sch1 a stupňů	m <sup>2</sup>	7,5	0,17	1,3	4,0	40,0	0,03	
419	Osazení schodišťových ramen 3. a 2.PP	ks	8,0	6,00	48,0	4,0	40,0	1,20	
	<b>Odbedňování</b>								
420	Odbednění žb stěn ú1	m <sup>2</sup>	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19	K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
421	Odbednění žb stěn ú2	m <sup>2</sup>	39,9	0,20	8,0	4	40,0	0,20	
422	Odbednění žb stěn ú3	m <sup>2</sup>	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18	
423	Odbednění žb sloupů 1-4	m <sup>3</sup>	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18	
424	Odbednění žb stěn ú14	m <sup>2</sup>	38,0	0,20	7,6	4	40,0	0,19	
425	Odbednění žb stěn ú13	m <sup>2</sup>	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18	
426	Odbednění žb stěn ú12	m <sup>2</sup>	37,8	0,20	7,6	4	40,0	0,19	
427	Odbednění žb stěn ú15	m <sup>2</sup>	42,6	0,20	8,5	4	40,0	0,21	
428	Odbednění žb stěn ú16	m <sup>2</sup>	45,2	0,20	9,0	4	40,0	0,23	
429	Odbednění žb sloupů 5-6	m <sup>4</sup>	19,0	0,20	3,8	4	40,0	0,10	
430	Odbednění žb stěn ú18	m <sup>2</sup>	50,6	0,20	10,1	4	40,0	0,25	
431	Odbednění žb stěn ú20	m <sup>2</sup>	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16	
432	Odbednění žb stěn ú10	m <sup>2</sup>	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19	
433	Odbednění žb stěn ú11	m <sup>2</sup>	35,6	0,20	7,1	4	40,0	0,18	
434	Odbednění žb stěn ú17	m <sup>2</sup>	37,0	0,20	7,4	4	40,0	0,19	
435	Odbednění žb stěn ú4	m <sup>2</sup>	47,3	0,20	9,5	4	40,0	0,24	
436	Odbednění žb stěn ú19	m <sup>2</sup>	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16	
437	Odbednění žb stěn ú24	m <sup>2</sup>	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38	
438	Izolace na výtahovou šachtu	m <sup>3</sup>	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
439	Odbednění žb stěn ú9	m <sup>2</sup>	39,2	0,20	7,8	4	40,0	0,20	
440	Odbednění žb sloupů 7-8	m <sup>4</sup>	19,0	0,20	3,8	4	40,0	0,10	
441	Odbednění žb stěn ú5	m <sup>2</sup>	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19	
442	Odbednění žb stěn ú23	m <sup>2</sup>	21,4	0,20	4,3	4	40,0	0,11	
443	Odbednění žb sloupů 9-12	m <sup>2</sup>	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18	
444	Odbednění žb stěn ú6	m <sup>2</sup>	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19	
445	Odbednění žb stěn ú7	m <sup>2</sup>	38,9	0,20	7,8	4	40,0	0,19	
446	Odbednění žb stěn ú22	m <sup>2</sup>	70,2	0,20	14,0	4	40,0	0,35	
447	Odbednění žb stěn ú8	m <sup>2</sup>	41,3	0,20	8,3	4	40,0	0,21	
448	Odbednění žb stěn ú21	m <sup>2</sup>	42,3	0,20	8,5	4	40,0	0,21	
449	Odbednění stropu z1	m <sup>2</sup>	550,0	0,12	66,0	4	40,0	1,65	

	450	Odbednění stropu z2 schodišťové desky	m <sup>2</sup>	906,0	0,12	108,7	4	40,0	2,72	
	451	Odstojkování stropu komerce	m <sup>2</sup>	550,0	0,02	8,3	5	50,0	0,21	
	452	Odstojkování stropu bytovka	m <sup>2</sup>	906,0	0,02	13,6	5	50,0	0,27	
		<b>1.NP</b>								
		<b>Armování</b>								K osazení předvazaných kcí. bude potřeba věž. jeřábu.
	453	Předvazování sloupů 1-2	t	0,5	34,30	15,4	4,0	40,0	0,39	
	454	Předvazování sloupů 3-6	t	0,9	34,30	30,9	4,0	40,0	0,77	
	455	Předvazování sloupů 7-14	t	1,8	34,30	62,4	4,0	40,0	1,56	
	456	Předvazování sloupů 15-24	t	2,3	34,30	77,2	4	40,0	1,93	
	457	Předvazování sloupů 25-30	t	1,4	34,30	46,3	4	40,0	1,16	
	458	Osazení sloupů s1-15	ks	15,0	1,50	22,5	4	40	0,56	
	459	Armování ú1	t	1,0	22,30	22,3	4	40	0,56	
	460	Armování ú2	t	0,4	22,30	7,8	4	40	0,20	
	461	Armování ú3	t	0,5	22,30	12,0	4	40	0,30	
	462	Armování ú4	t	0,1	22,30	2,9	4	40	0,07	
	463	Armování ú1s	t	0,3	22,30	6,7	4	40	0,17	
	464	Armování žb stěn ú11	t	0,8	34,30	27,4	4,0	40,0	0,69	
	465	Předvazování sloupů 31-33	t	0,7	34,30	23,3	2	20,0	1,17	
	466	Předvazování sloupů 34-41	t	1,8	34,30	61,7	4	40,0	1,54	
	467	Armování ú6	t	1,1	22,30	24,5	4	40	0,61	
	468	Armování ú5	t	0,7	22,30	15,4	4	40	0,38	
	469	Osazení sloupů s16-41	ks	21,0	1,50	31,5	4	40	0,79	
	470	Armování ú10	t	0,4	22,30	8,0	4	40	0,20	
	471	Armování ú8	t	0,4	22,30	8,0	4	40	0,20	
	472	Armování ú13	t	1,9	34,30	65,2	4	40	1,63	
	473	Armování ú7	t	0,4	22,30	9,1	4	40	0,23	
	474	Armování ú9	t	0,4	22,30	9,1	4	40	0,23	
	475	Armování stropu z1 a podesty	t	14,6	22,30	325,6	6,0	60,0	5,43	
	476	Armování ú12	t	2,3	34,30	77,2	4	40	1,93	
	477	Armování stropu z2, podesty a úskoku na z1	t	19,6	22,30	437,1	6,0	60,0	7,28	
		<b>Bednění</b>								K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
	478	Bednění žb stěn ú11 1)	m <sup>2</sup>	41,0	0,35	14,4	4,0	40,0	0,36	
	479	Bednění žb stěn ú1	m <sup>2</sup>	124,0	0,60	74,4	4,0	40,0	1,86	
	480	Bednění žb stěn ú2	m <sup>2</sup>	44,0	0,60	26,4	4,0	40,0	0,66	
	481	Bednění sloupů 1-4	m <sup>2</sup>	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84	
	482	Bednění sloupů 5-8	m <sup>2</sup>	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84	
	483	Bednění sloupů 16-19	m <sup>2</sup>	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84	
	484	Bednění žb stěn ú3	m <sup>2</sup>	66,4	0,60	39,8	4,0	40,0	1,00	
	485	Bednění sloupů 20-23	m <sup>2</sup>	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84	
	486	Bednění sloupů 9-12	m <sup>2</sup>	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84	
	487	Bednění žb stěn ú11	m <sup>2</sup>	41,0	0,60	24,6	4,0	40,0	0,62	
	488	Bednění stropu z1 a podesty	m <sup>2</sup>	536,0	0,22	117,9	4,0	40,0	2,95	
	489	Bednění žb stěn ú4	m <sup>2</sup>	16,2	0,60	9,7	4,0	40,0	0,24	
	490	Bednění sloupů 13-15	m <sup>2</sup>	42,0	0,60	25,2	4,0	40,0	0,63	
	491	Bednění sloupů 24-27	m <sup>2</sup>	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84	
	492	Bednění žb stěn ú6	m <sup>2</sup>	108,0	0,60	64,8	4,0	40,0	1,62	
	493	Bednění sloupů 34-37	m <sup>2</sup>	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84	
	494	Bednění sloupů 38-41	m <sup>2</sup>	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84	
	495	Bednění žb stěn ú5	m <sup>2</sup>	68,0	0,60	40,8	4,0	40,0	1,02	
	496	Bednění žb stěn ú7	m <sup>2</sup>	19,5	0,60	11,7	4,0	40,0	0,29	
	497	Bednění žb stěn ú9	m <sup>2</sup>	19,5	0,60	11,7	4,0	40,0	0,29	
	498	Bednění žb stěn ú8	m <sup>2</sup>	29,0	0,60	17,4	4,0	40,0	0,44	
	499	Bednění žb stěn ú10	m <sup>2</sup>	29,0	0,60	17,4	4,0	40,0	0,44	
	500	Bednění žb stěn ú13	m <sup>2</sup>	87,0	0,60	52,2	4,0	40,0	1,31	
	501	Bednění stropu z2, podesty a úskoku	m <sup>2</sup>	803,0	0,22	176,7	4,0	40,0	4,42	
	502	Bednění schodišťových stupňů sch1	m <sup>2</sup>	8,5	0,60	5,1	4,0	40,0	0,13	
	503	Bednění sloupů 30-33	m <sup>2</sup>	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84	
	504	Bednění žb stěn ú12	m <sup>2</sup>	106,0	0,60	63,6	4,0	40,0	1,59	
	505	Podbednění a osazení balkonů z3	ks	3,0	6,50	19,5	5,0	50,0	0,41	
	506	Podbednění a osazení balkonů z4	ks	8,0	6,50	52,0	5,0	50,0	1,04	
		<b>Betonáž</b>								K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomíchávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomíchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lať.
	507	Betonáž sloupů 1-4	m <sup>3</sup>	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11	
	508	Betonáž sloupů 5-8	m <sup>3</sup>	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11	
	509	Betonáž žb stěn ú1	m <sup>3</sup>	18,5	0,52	9,6	4,0	40,0	0,24	
	510	Betonáž žb stěn ú2	m <sup>3</sup>	4,4	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
	511	Betonáž sloupů 16-19	m <sup>3</sup>	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11	
	512	Betonáž žb stěn ú3	m <sup>3</sup>	6,7	0,52	3,5	4,0	40,0	0,09	
	513	Betonáž sloupů s20-23	m <sup>3</sup>	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11	
	514	Betonáž sloupů s9-12	m <sup>3</sup>	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11	
	515	Betonáž žb stěn ú11	m <sup>3</sup>	8,3	0,52	4,3	4,0	40,0	0,11	
	516	Betonáž žb stěn ú4	m <sup>3</sup>	1,6	0,52	0,8	4,0	40,0	0,02	
	517	Betonáž sloupů s13-15	m <sup>3</sup>	6,6	0,52	3,4	4,0	40,0	0,09	
	518	Betonáž sloupů s24-27	m <sup>3</sup>	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11	
	519	Betonáž žb stěn ú6	m <sup>3</sup>	13,5	0,52	7,0	4,0	40,0	0,18	
	520	Betonáž sloupů s34-37	m <sup>3</sup>	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11	
	521	Betonáž sloupů s38-41	m <sup>3</sup>	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11	
	522	Betonáž stropu z1 a podesty	m <sup>3</sup>	129,5	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55	
	523	Betonáž žb stěn ú5	m <sup>3</sup>	8,6	0,52	4,5	4,0	40,0	0,11	
	524	Betonáž žb stěn ú7	m <sup>3</sup>	3,0	0,52	1,6	4,0	40,0	0,04	
	525	Betonáž žb stěn ú9	m <sup>3</sup>	3,0	0,52	1,6	4,0	40,0	0,04	

526	Betonáž žb stěn ú8	m <sup>3</sup>	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
527	Betonáž žb stěn ú10	m <sup>3</sup>	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
528	Betonáž žb stěn ú12	m <sup>3</sup>	17,5	0,52	9,1	4,0	40,0	0,23	
529	Betonáž sloupů s30-33	m <sup>3</sup>	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11	
530	Betonáž žb stěn ú13	m <sup>3</sup>	16,0	0,52	8,3	4,0	40,0	0,21	
531	Betonáž schodiškových stupňů sch1	m <sup>2</sup>	1,6	0,17	0,3	4,0	40,0	0,01	
532	Betonáž stropu z2, podesty a úskoku	m <sup>3</sup>	163,0	0,17	27,7	4,0	40,0	0,69	
533	Osazení schodiškových ramen 3. a 2.PP	ks	4,0	6,00	24,0	4,0	40,0	0,60	
	<b>Odbedňování</b>								K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
534	Odbednění žb sloupů 1-4	m <sup>2</sup>	56,0	0,20	11,2	4	40,0	0,28	
535	Odbednění žb stěn ú2	m <sup>2</sup>	44,0	0,20	8,8	4	40,0	0,22	
536	Odbednění žb sloupů 5-8	m <sup>2</sup>	56,0	0,20	11,2	4	40,0	0,28	
537	Odbednění žb stěn ú1	m <sup>2</sup>	124,0	0,20	24,8	4	40,0	0,62	
538	Odbednění žb stěn ú3	m <sup>2</sup>	66,4	0,20	13,3	4	40,0	0,33	
539	Odbednění žb sloupů 16-19	m <sup>2</sup>	56,0	0,20	11,2	4	40,0	0,28	
540	Odbednění žb stěn ú11	m <sup>2</sup>	82,0	0,20	16,4	4	40,0	0,41	
541	Izolace na výtahovou šachtu	m <sup>2</sup>	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
542	Odbednění žb sloupů 9-15	m <sup>2</sup>	98,0	0,20	19,6	4	40,0	0,49	
543	Odbednění žb stěn ú4	m <sup>2</sup>	16,2	0,20	3,2	4	40,0	0,08	
544	Odbednění žb sloupů 20-27	m <sup>2</sup>	112,0	0,20	22,4	4	40,0	0,56	
545	Odbednění žb sloupů 34-37	m <sup>2</sup>	56,0	0,20	11,2	4	40,0	0,28	
546	Odbednění žb stěn ú6	m <sup>2</sup>	108,0	0,20	21,6	4	40,0	0,54	
547	Odbednění žb stěn ú5	m <sup>2</sup>	68,0	0,20	13,6	4	40,0	0,34	
548	Odbednění žb sloupů 30-33	m <sup>2</sup>	56,0	0,20	11,2	4	40,0	0,28	
549	Odbednění žb sloupů 38-41	m <sup>2</sup>	56,0	0,20	11,2	4	40,0	0,28	
550	Odbednění žb stěn ú8	m <sup>2</sup>	29,0	0,20	5,8	4	40,0	0,15	
551	Odbednění žb stěn ú10	m <sup>2</sup>	29,0	0,20	5,8	4	40,0	0,15	
552	Odbednění žb stěn ú7	m <sup>2</sup>	19,5	0,20	3,9	4	40,0	0,10	
553	Odbednění žb stěn ú13	m <sup>2</sup>	106,0	0,20	21,2	4	40,0	0,53	
554	Odbednění žb stěn ú9	m <sup>2</sup>	19,5	0,20	3,9	4	40,0	0,10	
555	Odbednění žb stěn ú12	m <sup>2</sup>	87,0	0,20	17,4	4	40,0	0,44	
556	Odbednění stropu z1, z2	m <sup>2</sup>	536,0	0,06	32,2	4	40,0	0,70	
557	Odbednění stropu z3, z4	m <sup>2</sup>	803,0	0,06	48,2	4	40,0	1,10	
558	Odstojkování stropu komerce	m <sup>2</sup>	550,0	0,01	4,1	4	40,0	0,21	
559	Odstojkování stropu bytovka	m <sup>2</sup>	906,0	0,01	6,8	4	40,0	0,17	
	<b>2.NP</b>								
	<b>Armování</b>								K osazení předvazaných kčí. bude potřeba věž. jeřáb.
560	Předvazování sloupů 1-20	t	2,5	34,30	85,8	2,0	20,0	4,19	
561	Předvazování sloupů 21-37	t	2,1	34,30	72,9	2,0	20,0	3,64	
562	Osazení sloupů s1-12	ks	12,0	1,00	12,0	4	40	0,30	
563	Armování žb stěn ú1	t	0,9	25,60	23,6	4,0	40,0	0,59	
564	Armování žb stěn ú2	t	0,7	25,60	17,9	4,0	40,0	0,45	
	<b>Bednění</b>								K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
565	Bednění sloupů 1-8	m <sup>2</sup>	62,0	0,25	15,5	4,0	40,0	0,39	
566	Bednění žb stěn ú1	m <sup>2</sup>	76,0	0,40	30,4	4,0	40,0	0,76	
567	Bednění žb stěn ú2	m <sup>2</sup>	57,0	0,40	22,8	4,0	40,0	0,57	
568	Bednění sloupů 9-12	m <sup>2</sup>	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,22	
569	Bednění stropu z1	m <sup>2</sup>	401,0	0,14	56,1	4,0	40,0	1,40	
	<b>Betonáž</b>								K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomíhávač a ponorný
570	Betonáž sloupů s1-8	m <sup>3</sup>	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
571	Betonáž žb stěn ú1	m <sup>3</sup>	7,6	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	
572	Betonáž žb stěn ú2	m <sup>3</sup>	5,7	0,52	3,0	4,0	40,0	0,07	
573	Betonáž sloupů s9-12	m <sup>3</sup>	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
	<b>Odbednění</b>								
574	Odbednění žb stěn ú1	m <sup>2</sup>	76,0	0,20	15,2	4	40,0	0,38	
575	Odbednění žb sloupů 1-8	m <sup>2</sup>	62,0	0,20	12,4	4	40,0	0,31	
576	Odbednění žb stěn ú2	m <sup>2</sup>	57,0	0,20	11,4	4	40,0	0,29	
577	Odbednění žb sloupů 9-12	m <sup>2</sup>	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	