

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



**BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
STP - Halový komplex - Řehlovice
1.2 Výkaz výměr**

Dan Kladívko

2017

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Karel Polák, PhD.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Areál Řehlovice - Překladiště GEIS

Objekt: SO 101 - Hala Cargo, hala Parcel, administrativní budova - stavební část

JKSO:

Místo: k.ú. Řehlovice, Stadice

CC-CZ:

Datum: 20.8.2016

Objednatel:

LEGEROVA 35 a.s., Nerudova 225/4, 118 00 Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

QUADRA Project s.r.o., Hostinského 8, Praha 5

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Vašek, Sněhurčina 710, 460 15 Liberec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Areál Řehlovice - Překladiště GEIS

Objekt: SO 101 - Hala Cargo, hala Parcel, administrativní budova - stavební část

Místo: k.ú. Řehlovice, Stadice

Datum: 20.8.2016

Objednatel: LEGEROVA 35 a.s., Nerudova 225/4, 118 00 Praha

Projektant: QUADRA Project s.r.o., Hostinská

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Tomáš Vašek, Sněhurčina 710, 4

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766-01 - Vnitřní okna a dveře - montáž a dodávka, vč. zárubní, kování, povrchové úpravy	0,00
766-02 - Venkovní výplně otvorů - montáž a dodávka, vč. povrchové úpravy a přesunu hr	0,00
766-05 - Truhlářské a zámečnické výrobky - montáž a dodávka, vč. povrchové úpravy, sp	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Areál Řehlovice - Překladiště GEIS

Objekt: **SO 101 - Hala Cargo, hala Parcel, administrativní budova - stavební část**

Místo: k.ú. Řehlovice, Stadice

Datum: 20.8.2016

Objednatel: LEGEROVA 35 a.s., Nerudova 225/4, 118 00 Praha

Projektant: QUADRA Project s.r.o., Hostině

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Tomáš Vašek, Sněžurčina 710, 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	11120110-R	Odstranění náletových křovin a stromů, vč. likvidace	m2	5 174,000		0,00
2	K	11310710-R	Odstranění stávajících asfaltových komunikací - předpoklad	m2	250,000		0,00
3	K	12220110-R	Odkopávky a hloubení v zemině dle geologického průzkumu (vč. sejmání ornice) -	m3	10 000,000		0,00
4	K	16230110-R	Přemístění humózní vrstvy na deponii pro následné terénní úpravy a ozelenění	m3	2 500,000		0,00
5	K	16270110-R	Odvoz vytěžené zeminy na skládku	m3	8 207,000		0,00
6	K	16270120-R	Poplatek za skládku zeminy	t	13 705,690		0,00
7	K	17110110-R	Zřízení násypu pod podlahové konstrukce, vč. dodávky vhodného násypového materiálu a se zhuštění po vrstvách na míru předepsanou projektem	m3	5 522,178		0,00
8	K	11510120-R	Čerpání vody z výkopů, vč. pohotovosti záložní soupravy	kpl	1,000		0,00

2 - Zakládání

0,00

9	K	22621221-R	Vrty velkoprofilové svislé průměru 600 mm	m	640,000		0,00
10	K	22621321-R	Vrty velkoprofilové svislé průměru 900 mm	m	660,000		0,00
11	K	22621351-R	Vrty velkoprofilové pro kalichy průměru 1200 mm	m	168,000		0,00
12	K	22621421-R	Vrty velkoprofilové pro kalichy průměru 1400 mm	m	182,000		0,00
13	K	23121211-R	Zřízení pilot svislých průměru 600 mm z betonu železového	m	640,000		0,00
14	K	23121212-R	Zřízení pilot svislých průměru 900 mm z betonu železového	m	660,000		0,00
15	M	58933328-R	Dodávka - směs pro beton třída C30/37 XA2	m3	490,000		0,00
16	K	27412390-R	Prefabrikované základové prahy sendvičové (150+100+70)	m3	178,000		0,00
17	K	27532260-R	Kalichy pilot z betonu železového C30/37 XA2	m3	217,000		0,00
18	K	231611114	Výztuž pilot a kalichů betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	63,600		0,00
19	K	29111111-R	Podkladní vrstva z minerálního betonu tl.50 mm	m3	285,945		0,00
20	K	29111112-R	Hutněný podsyp tl.250 mm; podloží Edef,2=60 MPa	m3	1 429,723		0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

21	K	31112300-R	Prefabrikované opěrné stěny z betonu železového	m3	98,000		0,00
22	K	31127212-R	Zdivo nosné tl.200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong na tenkovrstvou maltu, vč. systémových překladů	m3	24,239		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	31127232-R	Zdivo nosné tl.300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong na tenkovrstvou maltu, vč. systémových překladů	m3	17,779		0,00
24	K	33112300-R	Prefabrikované sloupy z betonu železového	m3	244,000		0,00
25	K	34215110-R	Opláštění haly Cargo (HALA 1) ocelovými senvičovými panely tl.100 mm vyplněných PIR/PUR izolací, vč. systémových klempířských prvků	m2	2 133,635		0,00
26	K	34215120-R	Opláštění haly Parcel (HALA 2) ocelovými senvičovými panely tl.100 mm vyplněných PIR/PUR izolací, vč. systémových klempířských prvků	m2	2 000,489		0,00
27	K	34215130-R	Opláštění administrativní budovy ocelovými senvičovými panely tl.150 mm vyplněných PIR/PUR izolací, vč. systémových klempířských prvků	m2	318,444		0,00
28	K	34227224-R	Příčky tl.75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek Ytong na tenkovrstvou maltu	m2	32,551		0,00
29	K	34227233-R	Příčky tl.100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek Ytong na tenkovrstvou maltu	m2	68,040		0,00
30	K	34227254-R	Příčky tl.150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek Ytong na tenkovrstvou maltu	m2	56,286		0,00
31	K	38032140-R	Monolitické konstrukce z betonu železového C25/30 XC2	m3	35,000		0,00
32	K	38035620-R	Zřízení bednění monolitických konstrukcí	m2	172,000		0,00
33	K	38035621-R	Odstranění bednění monolitických konstrukcí	m2	172,000		0,00
34	K	38036100-R	Výztuž monolitických konstrukcí betonářskou ocelí B500B	t	3,500		0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

35	K	41114100-R	Stropy z předpjatých dutinových panelů Spiroll tl. 200 mm HCE 200-0/7X, vč. betonové zálivky	m2	262,000		0,00
36	K	413123010-R	Prefabrikovaná ztužidla z betonu železového	m3	58,000		0,00
37	K	413123020-R	Prefabrikované průvlaky z betonu železového	m3	54,000		0,00
38	K	413123030-R	Prefabrikované vazníky z betonu železového	m3	129,000		0,00
39	K	43512400-R	Prefabrikované schodiště z betonu železového	m3	5,600		0,00
40	K	43550010-R	Doplňky prefabrikovaných konstrukcí (sloupové patky, spojovací prvky, speciální konzoly)	kpl	1,000		0,00
41	K	44117110-R	Konstrukční prvky hal a administrativní budovy: ocel válcovaná S235, povrch pozinkovaný, prostředí C3, vč. spojovacích prvků	t	44,000		0,00
42	K	44117120-R	Konstrukční prvky hal a administrativní budovy: ocel válcovaná S235, nátěrový systém, prostředí C2, vč. spojovacích prvků	t	52,000		0,00
43	K	44417110-R	Krytina ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů TR 50/280-0,63, polyester 25 µm	m2	1 570,000		0,00
44	K	44417120-R	Krytina ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů TR 150/280-0,75, polyester 15 µm	m2	2 330,000		0,00
45	K	44417130-R	Krytina ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů TR 150/280-0,88, polyester 15 µm	m2	2 270,000		0,00
46	K	44417140-R	Krytina ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů TR 150/280-1,00, polyester 15 µm	m2	36,000		0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

47	K	61138101-R	Stěrková omítka vnitřních stropů	m2	71,400		0,00
----	---	------------	----------------------------------	----	--------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	644,671		0,00
49	K	61218100-R	Tenkovrstvá sádrová omítka vnitřních stěn	m2	644,671		0,00
50	K	62221100-R	Kontaktní zateplovací systém mezi administrativou a halou Parcel, vč. dodávky izolantu a potažení perlínkou vtlačenou do systémového tmelu	m2	137,630		0,00
51	K	62252100-R	Tenkovrstvá omítka zateplovacího systému	m2	137,630		0,00
52	K	63131010-R	Drátkobetonová deska tl.200 mm s rozptýlenou výztuží, se zabroušeným povrchem a se vsypem (strojně hlazená) - podlaha P1 - Parcel	m2	2 505,818		0,00
53	K	63131020-R	Drátkobetonová deska tl.250 mm s rozptýlenou výztuží, se zabroušeným povrchem a se vsypem (strojně hlazená) - podlaha P2 - Cargo, vč.	m2	3 030,095		0,00
54	K	63131030-R	Betonová mazanina tl.100 mm vyztužená kari sítí	m2	182,977		0,00
55	K	63131040-R	Betonová mazanina tl.70 mm vyztužená kari sítí	m2	10,903		0,00
56	K	63131050-R	Podkladní betonová mazanina tl.100 mm vyztužená kari sítí	m2	10,903		0,00
57	K	63244122-R	Potěr anhydritový tl.45 mm	m2	296,888		0,00
58	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	490,768		0,00
59	K	6349100-R	Řezání dilatačních spar v drátkobetonové mazanině	m	3 875,139		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

60	K	94121110-R	Fasádní lešení pro opláštění objektu - montáž, demontáž, pronájem	m2	4 394,335		0,00
61	K	94321110-R	Prostorové lešení pro konstrukce haly Cargo	kpl	1,000		0,00
62	K	94321120-R	Prostorové lešení pro konstrukce haly Parcel	kpl	1,000		0,00
63	K	94910111-R	Pomocná lešení pro konstrukce podhledů	m2	99,600		0,00
64	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	850,080		0,00
65	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	4 730,000		0,00
66	K	961043100-R	Vybourání stávajících základů - předpoklad	m3	100,000		0,00
67	K	9750010-R	Požární dovybavení objektu (požární ucpávky, hasicí přístroje, požární nátěry, zvýšená odolnost části fasády, značení únikových cest apod.)	kpl	1,000		0,00
68	K	9750020-R	Zednické výpomoci specialistům PSV	hod	300,000		0,00
69	K	9750030-R	Ostatní neuvedené bourací práce, ochrana stávajících sítí apod.	kpl	1,000		0,00
70	K	97500740-R	Jiné související konstrukce a práce, změny, rozdíly dle PD	kpl	1,000		0,00

997 - Přesun sutě

0,00

71	K	99701350-R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	299,000		0,00
72	K	99701381-R	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot - beton, cihly	t	220,000		0,00
73	K	99701382-R	Poplatek za skládku vybouraných hmot - asfalt	t	79,000		0,00

998 - Přesun hmot

0,00

74	K	99801401-R	Přesun hmot konstrukcí HSV	t	19 546,402		0,00
----	---	------------	----------------------------	---	------------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	71147100-R	Montáž izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně HDPE fólii, vč. provedení systémových detailů	m2	5 729,793		0,00
76	M	28322000-R	Dodávka - HDPE fólie např. Junifol	m2	6 589,262		0,00
77	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	5 729,793		0,00
78	M	69311040-R	Dodávka - netkaná geotextilie 200 g/m2	m2	6 589,262		0,00
79	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	5 729,793		0,00
80	M	69311040-R	Dodávka - netkaná geotextilie 200 g/m2	m2	6 589,262		0,00
81	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	11,374		0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

82	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	426,420		0,00
83	M	62866280-R	Dodávka - podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící s hliníkovou vložkou	m2	490,383		0,00
84	K	71236170-R	Provedení povlakové krytiny střech - parozábrana, vč. provedení spojů a detailů	m2	4 419,361		0,00
85	M	28322020-R	Dodávka - lehká fólie typu Deksepar	m2	5 082,265		0,00
86	K	71236350-R	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené do trapézu přes tepelnou izolaci tl. 260 mm	m2	426,420		0,00
87	M	28322010-R	Dodávka - hydroizolační fólie pro mechanické kotvení Dekplan 76	m2	490,383		0,00
88	K	71236351-R	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené do trapézu přes tepelnou izolaci tl. 140 mm	m2	4 419,361		0,00
89	M	28322010-R	Dodávka - hydroizolační fólie pro mechanické kotvení Dekplan 76	m2	5 082,265		0,00
90	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	426,420		0,00
91	M	69311030-R	Dodávka - sklovláknitá netkaná textilie Filtek V	m2	490,383		0,00
92	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	16,531		0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

93	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 226,031		0,00
94	M	28376410-R	Dodávka - polystyren extrudovaný STYRODUR 5000 CS	m3	59,997		0,00
95	M	28375912-R	Dodávka - deska z pěnového polystyrenu EPS Stabil tl.80 mm	m2	197,758		0,00
96	M	63166911-R	Dodávka - akustická izolace z minerálních vláken tl.40 mm	m2	302,826		0,00
97	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14 537,343		0,00
98	M	28372320-R	Dodávka - deska z pěnového polystyrenu EPS Stabil tl.200 mm	m2	434,948		0,00
99	M	28376490-R	Dodávka - deska izolační PIR tl.80 mm	m2	4 640,329		0,00
100	M	63140348-R	Dodávka - tepelná izolace z minerálních vláken tl.30 mm	m2	9 885,393		0,00
101	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	82,280		0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

102	K	76311141-R	Sádrokartonová příčka tl.100 mm oboustranně dvojitě opláštěná deskami 2x 12,5 mm, kovová konstrukce, izolace	m2	675,865		0,00
-----	---	------------	--	----	---------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	76311143-R	Příplatek na opláštění příček impregnovanými deskami	m2	227,807		0,00
104	K	76312140-R	Sádrokartonová předstěna volně stojící, vč. systémových nosičů pro zařizovací předměty, dvojité opláštění, tepelná izolace	m2	263,875		0,00
105	K	76313151-R	Sádrokartonový podhled zavěšený, vč. nosné konstrukce	m2	92,300		0,00
106	K	76313155-R	Sádrokartonový podhled zavěšený, vč. nosné konstrukce z desek odolných vlhkosti	m2	7,300		0,00
107	K	76313510-R	Minerální kazetový podhled, vč. nosné konstrukce	m2	283,700		0,00
108	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	41,419		0,00

766-01 - Vnitřní okna a dveře - montáž a dodávka, vč. zárubní, kování, povrchové úprav 0,00

109	K	76601010-R	Jednokřídlové dveře 800x1970 mm s požární odolností EW 30DP3-C, vč. samozavírače	kpl	2,000		0,00
110	K	76601020-R	Jednokřídlové dveře vnitřní 600x1970 mm	kpl	1,000		0,00
111	K	76601030-R	Jednokřídlové dveře vnitřní 700x1970 mm	kpl	18,000		0,00
112	K	76601040-R	Jednokřídlové dveře vnitřní 800x1970 mm	kpl	13,000		0,00
113	K	76601050-R	Jednokřídlové dveře vnitřní 900x1970 mm	kpl	3,000		0,00
114	K	76601060-R	Dvoukřídlové dveře vnitřní 1400x1970 mm	kpl	1,000		0,00
115	K	76601070-R	Vnitřní okna 1000x1400 mm	kus	2,000		0,00
116	K	76601080-R	Prosklená stěna s dveřmi 2425x2300 mm	kus	1,000		0,00
117	K	76601090-R	Prosklené vnitřní stěny	m2	50,790		0,00
118	K	76601100-R	Ohrada z drátěného pletiva v hale 2B (Parcel), vč. dveří	m2	58,990		0,00

766-02 - Venkovní výplně otvorů - montáž a dodávka, vč. povrchové úpravy a přesunu hr 0,00

119	K	76602010-R	Střešní světlík pásový obloukový polykarbonátový 15200x4000 mm, vč. lemování a pomocných konstrukcí	kpl	4,000		0,00
120	K	76602020-R	Střešní světlík pásový obloukový polykarbonátový 64240+54090x3000 mm, vč. lemování a pomocných konstrukcí	kpl	1,000		0,00
121	K	76602030-R	Střešní světlík administrativy 1000x1000 mm, vč. lemování	kpl	1,000		0,00
122	K	76602040-R	Ocelová markýza s výplní z polykarbonátu 4000x1650 mm	kpl	1,000		0,00
123	K	76602050-R	Ocelová markýza s výplní z polykarbonátu 13800x1800 mm	kpl	1,000		0,00
124	K	76602060-R	Hliníková okna zasklená izolačními skly	m2	47,824		0,00
125	K	76602062-R	Exteriérové žaluzie oken administrativy	m2	19,040		0,00
126	K	76602070-R	Vstupní prosklená stěna s dveřmi, celkový rozměr 2100x2300 mm - administrativy	kpl	1,000		0,00
127	K	76602080-R	Vstupní dveře administrativy 800x2200 mm	kpl	1,000		0,00
128	K	76602090-R	Vrata u sklopných ramp 2800x2800 mm s mechanickým ovládním s nízkým vedením (hala Cargo)	kpl	3,000		0,00
129	K	76602091-R	Vrata 2800x2800 mm s mechanickým ovládním s nízkým vedením (hala Parcel)	kpl	4,000		0,00
130	K	76602092-R	Vrata 2800x2800 mm s mechanickým ovládním s nízkým vedením s požární odolností EI 15 DP1- (hala Parcel)	kpl	1,000		0,00
131	K	76602100-R	Vrata 5000x3000 mm s mechanickým ovládním s horním vedením po fasádě (hala Cargo)	kpl	9,000		0,00
132	K	76602110-R	Vrata 2800x2800 mm s mechanickým ovládním s horním vedením po fasádě (hala Parcel)	kpl	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	76603090-R	Závětrný a protidešťový límec vrat u sklopných ramp 2800x2800 mm (hala Cargo)	kpl	3,000		0,00
134	K	76603100-R	Závětrný a protidešťový límec vrat 2800x2800 mm u výsuvných teleskopů (hala Parcel)	kpl	3,000		0,00
135	K	76604010-R	Fasádní dveře 800x1970 mm (hala Cargo)	kpl	2,000		0,00
136	K	76604020-R	Fasádní dveře 800x1970 mm (hala Parcel)	kpl	1,000		0,00
137	K	76604025-R	Fasádní dveře 800x1970 mm s požární odolností EI 15 DP1-C (hala Parcel)	kpl	1,000		0,00
138	K	76604030-R	Fasádní dveře 1000x1970 mm (hala Parcel)	kpl	79,000		0,00
139	K	76604040-R	Fasádní dveře dvoukřídlové 2000x1970 mm (hala Parcel)	kpl	1,000		0,00
140	K	76604070-R	Požární roleta mezi halou Cargo a Parcel s požární odolností EI 30 DP3-C	m2	17,900		0,00
141	K	76604073-R	Ochrany proti nárazu kolem nosných konstrukcí hal a po obvodě, povrch žárově zinkovaný	m	455,000		0,00

766-05 - Truhlářské a zámečnické výrobky - montáž a dodávka, vč. povrchové úpravy, sp **0,00**

142	K	76605010-R	Systémové příčky WC, vč. dveří	m2	13,251		0,00
143	K	76605020-R	Kuchyňská linka	kpl	1,000		0,00
144	K	76605030-R	Zábradlí vnitřního schodiště	m	8,300		0,00
176	K	76605040-R	Ostatní truhlářské a zámečnické výrobky neuvedené	kpl	1,000		0,00
145	K	76705010-R	Pomocné ocelové konstrukce na střeše pro osazení vzduchotechnických jednotek	kpl	1,000		0,00
146	K	76705020-R	Požární žebřík s ochranným košem v. 13,2 m, vč. antikorozního nátěru	kus	3,000		0,00
147	K	76705030-R	Únikové schodiště z haly Cargo v ose K-13: ocelová konstrukce s podlahou a stupni z pororošťů, vč. povrchové úpravy antikorozním nátěrem, zábradlí a betonových základů	kpl	1,000		0,00
148	K	76705031-R	Únikové schodiště z haly Cargo v ose F-1: ocelová konstrukce s podlahou a stupni z pororošťů, vč. povrchové úpravy antikorozním nátěrem, zábradlí a betonových základů	kpl	1,000		0,00
149	K	76705032-R	Únikové schodiště z haly Parcel v ose H-17: ocelová konstrukce s podlahou a stupni z pororošťů, vč. povrchové úpravy antikorozním nátěrem, zábradlí a betonových základů	kpl	1,000		0,00
150	K	76705033-R	Únikové schodiště z haly Parcel ve východní fasádě: ocelová konstrukce s podlahou a stupni z pororošťů, vč. povrchové úpravy antikorozním nátěrem, zábradlí a betonových základů	kpl	2,000		0,00
151	K	76705034-R	Únikové schodiště z budovy administrativy: ocelová konstrukce s podlahou a stupni z pororošťů, vč. povrchové úpravy antikorozním nátěrem, zábradlí a betonových základů	kpl	1,000		0,00
152	K	76705040-R	Únikové schodiště z haly Cargo do haly Parcel: ocelová konstrukce s podlahou a stupni z pororošťů, vč. povrchové úpravy antikorozním nátěrem, zábradlí a betonových základů	kpl	1,000		0,00
153	K	76705090-R	Ostatní pomocné ocelové konstrukce, lemování nakládacích ramp apod., vč. povrchové úpravy	kg	2 000,000		0,00

771 - Podlahy z dlaždic **0,00**

154	K	77157411-R	Montáž podlah keramických lepených systémovým lepidlem	m2	115,000		0,00
155	M	59761137-R	Dodávka - keramická dlažba (dle výběru investora)	m2	126,500		0,00
156	K	77157430-R	Montáž obkladu stupnic a podstupnic schodišťových stupňů, vč. podest	m2	18,591		0,00
157	M	59761138-R	Dodávka - keramická dlažba schodišť (dle výběru investora)	m2	20,450		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
158	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	3,319		0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
159	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	52,800		0,00
160	M	69751050-R	<i>Dodávka - koberec (dle výběru investora)</i>	m2	58,080		0,00
174	K	77621120-R	Kobercová lišta, vč. dodávky	m	63,360		0,00
161	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	273,500		0,00
162	M	28411050-R	<i>Dodávka - vinylová podlahovina</i>	m2	300,850		0,00
163	K	77623112-R	Lepení lamel a čtverců z vinylu antistatického	m2	7,500		0,00
164	M	28411060-R	<i>Dodávka - vinylová podlahovina antistatická</i>	m2	8,250		0,00
175	K	7762320-R	Soklík vinylové podlahoviny, vč. dodávky	m	351,250		0,00
165	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,350		0,00
777 - Podlahy lité							0,00
166	K	77755111-R	Vyrovnávací samonivelační podlahová stěrka tl.5 mm	m2	182,977		0,00
167	K	77769510-R	Bezprašná podlahová stěrka	m2	10,903		0,00
168	K	77769511-R	Betonová stěrka podlahy administrativy	m2	5,900		0,00
169	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	1,381		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady							0,00
170	K	78141510-R	Montážů keramických obkladů kladením do systémového lepidla, vč. systémových lišt	m2	164,004		0,00
171	M	59761000-R	<i>Dodávka - keramický obklad (dle výběru investora)</i>	m2	180,404		0,00
172	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,572		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
173	K	78421100-R	Malba stěn a stropů, vč. penetrace a přípravy podkladu	m2	2 267,272		0,00