

PŘÍLOHA Č. 3 - ROZBOROVÝ LIST

Technologická etapa	Podlaží	P.č.	Název činnosti	MJ.	Množství	Pracnost	
						Nh	Celkem
TE01-PŘÍPRAVA STAVENÍŠTĚ							
		1	Převzetí staveníště	soub.	1,00	3	3,00
		2	Vykližení inetriéru	m2	1,62	0,35	0,57
		3	Zařízení staveníště	soub.	1,00	5	5,00
		4	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, odvezení do dílny k renovaci	ks	66,00	0,06	3,96
		5	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 12 m, nošením	t	96,30	3,15	303,35
TE01-BOURACÍ PRÁCE							
	1.PP	6	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	36,86	0,23	8,48
		7	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,00	0,21	0,84
		8	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	ks	12,00	0,99	11,88
		9	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50	0,94	0,47
		10	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,50	1	0,50
		11	Demontáž lešení lehké pomocné	m2	4,00	0,02	0,08
	1.NP	12	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	93,79	0,26	24,39
		13	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m2	5,00	0,98	4,90
		14	Bourání příček deskových dřevěných tl. 5 cm	m2	9,65	0,24	2,32
		15	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	398,85	0,15	59,83
		16	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,00	0,21	0,84
		17	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	300,02	0,15	45,00
		18	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašř.12,5 mm	m2	60,37	0,35	21,13
		20	Vybourání rámu oken zdvojených nad 4 m2	m2	14,04	0,52	7,30
		21	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	13,40	0,94	12,60
		22	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,20	0,72	2,30
		23	Vybourání kovových stěn s dveřmi	m2	17,28	0,9	15,55
		24	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	112,45	0,2	22,49
		25	Demontáž dřev. obkladu ostění oken vč.likvidace	m2	15,80	0,32	5,06
		26	Demontáž parapetních desek dřevěných	m	5,40	0,55	2,97
		27	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm pro bankomaty	m3	30,99	5,5	170,45
		28	Demontáž podlahového topení Pedotherm vč.likvidace	m2	238,84	0,24	57,32
		29	Demontáž soklíků nebo lišt, kobercových nebo z PVC	m2	65,66	0,04	2,63
		30	Odstranění podlah lepených s podložkou-koberce	m2	146,55	0,11	16,12
		31	Zbroušení a očištění stávajícího podkladu vč.likvidace	m2	391,15	0,21	82,14
		32	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m3	247,84	0,23	57,00
		33	Demontáž - lešení lehké pomocné	m2	4,00	0,02	0,08
		34	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	49,30	0,63	31,06
		35	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	49,30	0,1	4,93
	2.NP	36	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	1,02	0,21	0,21
		37	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	75,74	0,26	19,69
		38	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,00	0,21	0,84
		39	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	190,90	0,21	40,09
		40	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášř.12,5 mm (světlik boky)	m2	40,00	0,27	10,80
		41	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašř.12,5 mm	m2	59,82	0,35	20,94
		42	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m2	3,16	6,72	21,24
		43	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	57,05	0,15	8,56
		44	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,20	0,94	6,77
		45	Vybourání kovových stěn s dveřmi	m2	97,84	0,9	88,06
		46	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	114,34	0,48	54,88
		47	Vysekání kapes zeď cihelná MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	ks	5,00	0,99	4,95
		48	Demontáž parapetního žlabu	m	11,05	0,17	1,88
		49	Demontáž parapetních desek dřevěných	m	11,05	0,88	9,72
		50	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm nad diskretní zónou	m3	1,58	10,5	16,59
		51	Demontáž soklíků nebo lišt, kobercových nebo z PVC	m2	209,51	0,04	8,38
		52	Odstranění podlah lepených s podložkou-koberce	m2	216,75	0,15	32,51
		53	Zbroušení a očištění stávajícího podkladu vč.likvidace	m2	273,17	0,21	57,37
		54	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m3	14,30	0,28	4,00
		55	Demontáž - lešení lehké pomocné	m2	4,00	0,02	0,08
		56	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	49,30	0,94	46,34
		57	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	49,30	0,1	4,93
		58	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	49,30	0,1	4,93
	3.NP	59	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	1,02	0,21	0,21
		60	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	37,64	0,26	9,79
		61	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,00	0,21	0,84
		62	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	151,80	0,21	31,88
		63	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	40,87	0,15	6,13
		64	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60	0,94	3,38

	65	Vybourání kovových stěn s dveřmi	m2	3,77	0,9	3,39
	66	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	115,04	0,2	23,01
	67	Demontáž parapetních desek dřevěných	m	21,60	0,88	19,01
	68	Demontáž soklíků nebo lišt, kobercových nebo z PVC	m2	122,26	0,04	4,89
	69	Odstanění podlah lepených s podložkou-koberce	m2	128,55	0,15	19,28
	70	Zbroušení a očištění stávajícího podkladu vč.likvidace	m2	224,35	0,21	47,11
	71	Demontáž - lešení lehké pomocné	m2	4,00	0,02	0,08
	72	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	49,30	0,94	46,34
	73	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	98,60	0,1	9,86
	74	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	49,30	0,1	4,93
4.NP	75	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	1,02	0,21	0,21
	76	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	20,87	0,26	5,43
	77	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m2	0,48	1,52	0,73
	78	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,00	0,21	0,84
	79	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	99,76	0,21	20,95
	80	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	69,97	0,15	10,50
	81	Vybourání kovových stěn s dveřmi	m2	3,77	0,9	3,39
	82	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	105,12	0,15	15,77
	83	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	2,40	0,93	2,23
	84	Demontáž soklíků nebo lišt, kobercových nebo z PVC	m2	112,41	0,04	4,50
	85	Odstanění podlah lepených s podložkou-koberce	m2	166,35	0,15	24,95
	86	Zbroušení a očištění stávajícího podkladu vč.likvidace	m2	227,66	0,21	47,81
	87	Demontáž - lešení lehké pomocné	m2	4,00	0,02	0,08
	88	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	49,30	0,94	46,34
	89	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	197,19	0,1	19,72
	90	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	49,30	0,1	4,93
5.NP	91	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,00	0,21	0,84
	92	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	19,65	0,21	4,13
	93	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	44,45	0,15	6,67
	94	Vybourání kovových stěn s dveřmi	m2	3,77	0,9	3,39
	95	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	54,74	0,48	26,28
	96	Demontáž soklíků nebo lišt, kobercových nebo z PVC	m2	90,64	0,04	3,63
	97	Odstanění podlah lepených s podložkou-koberce	m2	81,14	0,15	12,17
	98	Zbroušení a očištění stávajícího podkladu vč.likvidace	m2	132,22	0,21	27,77
	99	Demontáž - lešení lehké pomocné	m2	4,00	0,02	0,08
	100	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,65	0,94	23,17
	101	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	123,25	0,1	12,32
	102	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,65	0,1	2,47
6.NP	103	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,00	0,21	0,84
	104	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	14,90	0,23	3,43
	105	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	30,30	0,15	4,55
	106	Vybourání kovových stěn s dveřmi	m2	3,34	0,9	3,01
	107	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	51,74	0,48	24,84
	108	Demontáž soklíků nebo lišt, kobercových nebo z PVC	m2	81,14	0,04	3,25
	109	Odstanění podlah lepených s podložkou-koberce	m2	85,02	0,15	12,75
	110	Zbroušení a očištění stávajícího podkladu vč.likvidace	m2	113,54	0,21	23,84
	111	Demontáž - lešení lehké pomocné	m2	4,00	0,02	0,08
	112	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,65	0,94	23,17
	113	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	147,90	0,1	14,79
	114	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,65	0,1	2,47
7.NP	115	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	15,20	0,23	3,50
	116	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,30	0,94	0,28
	117	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,80	0,1	0,18
	118	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,30	0,1	0,03

TE01-HRUBÁ STAVBA

1.PP	119	Osazení válcovaných nosníků ve strozech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 22	t	0,80	16,58	13,26
	120	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	ks	12,00	0,29	3,48
1.NP	121	Základ pod stroje plochy z bet. C 25/30 vč.bednění	m3	0,92	17,72	16,30
		Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm	m3	29,86	3,5	104,51
	122	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	161,41	0,08	12,91
	123	Montáž podlah. topení	m2	150,16	1,65	247,76
	124	Zaliti anhydritovým potěrem podlahové ÚT, potěr anhydritový tl. 60 mm	m2	231,17	0,14	32,36
	125	Potěr anhydritový tl. 40 mm (diskrétní zóna)	m2	11,25	0,12	1,35
	126	Broušení anhydritových potěrů	m2	242,42	0,01	2,42
2.NP	127	Z/02 M+D konstrukce pro vnesení bezpečnost.skla vč.povrchové úpravy, kotvení, provedeno dle PD	kg	83,73	0,86	72,00
	128	M+D ocelová konstrukce vč.kotvení vč.povrchové úpravy	kg	3797,20	0,07	265,80
	129	M+D trapézový plech TR 50/250 tl.0,75mm vč.povrchové úpravy	m2	15,00	0,23	3,45
	130	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m	m	17,00	0,79	13,43

	131	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	0,05	15,51	0,78
	132	Zazdívká záhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	ks	5,00	0,29	1,45
	133	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	1,83	0,99	1,81
	134	Montáž první úrovně lešení prostorového těžkého, H 20 m, 1200 kg	m3	56,76	0,1	5,68
	135	Osazení ocelové lávky	kus	1,00	20,32	20,32
	136	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	13,00	0,08	1,04
	137	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	11,25	0,31	3,49
	138	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	0,90	3,21	2,89
	139	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	1,87	0,8	1,50
	140	Montáž druhé úrovně lešení prostorového těžkého, H 20 m, 1200 kg	m3	351,25	0,1	35,13
	141	DMTZ lešení prostorového těžkého, H 20 m, 1200 kg	m3	351,25	0,07	24,59
4.NP	142	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	0,04	16,58	0,66
	143	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,06	6,77	0,41
	144	T/07 Osazení ocelových zárubní dodatečně 800/1970	ks	1,00	2,1	2,10

TE02-PŘÍČKY A MONTOVANÉ KONSTRUKCE

1.NP	145	SDK Příčka balistická bezpečnost.oc.kce,2x oplášť tl.150mm,bezpečnost BR4/FB4-NSmakust.isol.min 45dB	m2	10,85	2,21	23,98
	146	SDK Příčka bezpečnost.ocel.kce,2x oplášť tl.150mm průlom odolnost RC2, akust.isol.min 45dB, EI45DP1	m2	38,05	2,21	84,09
	147	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky white tl.12,5 mm,aku izol.tl.2x5cm,R'w=45dB	m2	15,41	1,45	22,34
	148	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	9,29	1,45	13,47
	149	Předstěna sádrokartonová na ocelovou konstrukci desky požár. impreg. tl. 2x12,5 mm, EI 30DP1	m2	19,11	2,28	43,57
	150	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 15 mm, bez izolace (WC)	m2	7,92	0,93	7,37
	151	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	86,74	1,01	87,61
	152	Podhled akustický z desek na zavěš.oc.kci děrovaný s akustickým roumem, provedení dle PD	m2	263,51	1,01	266,15
	153	AI/23 M+D revizní Al dvířka 600x300mm, děrované tlač.zámek,v podhledu, provedeno dle PD	ks	7,00	1,19	8,33
	154	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	21,69	1,01	21,91
	155	SDK světelná římsa	m	23,30	1,21	28,19
2.NP	156	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	63,98	1,29	82,53
	157	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky green tl.12,5 mm,aku izol.tl.2x5cm,R'w=45dB	m2	6,01	1,45	8,71
	158	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 15 mm, bez izolace (WC)	m2	7,10	0,93	6,60
	159	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace	m2	1,54	1,23	1,89
	160	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,09	1,01	12,21
	161	AI/23 M+D revizní Al dvířka 600x300mm, děrované tlač.zámek,v podhledu, provedeno dle PD	ks	11,00	1,19	13,09
	162	Podhled akustický z desek na zavěš.oc.kci děrovaný s akustickým roumem, provedení dle PD	m2	238,43	1,01	240,81
	163	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,89	1,01	20,09
	164	Předstěna sádrokartonová na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace (PRUŽNÝ SDK)	m2	37,70	2,03	76,53
	165	SDK světelná římsa	m	29,67	1,21	35,90
3.NP	166	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky white tl.12,5 mm,aku izol.tl.2x5cm,R'w=45dB	m2	53,59	1,45	77,71
	167	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky green tl.12,5 mm,aku izol.tl.2x5cm,R'w=45dB	m2	5,92	1,45	8,58
	168	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 15 mm, bez izolace (WC)	m2	8,55	0,93	7,95
	169	Předstěna sádrokartonová na ocelovou konstrukci desky požár. impreg. tl. 2x12,5 mm, EI 30DP1	m2	4,24	2,28	9,67
	170	SDK redukované napojení na sloupek okna skladba viz.3.np pzn. P.302	m2	1,30	1,67	2,17
	171	Podhled akustický z desek na zavěš.oc.kci děrovaný s akustickým roumem, provedení dle PD	m2	162,54	1,01	164,17
	172	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	22,08	1,01	22,30
	173	AI/23 M+D revizní Al dvířka 600x300mm, děrované tlač.zámek,v podhledu, provedeno dle PD	ks	13,00	1,19	15,47
4.NP	174	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky white tl.12,5 mm,aku izol.tl.2x5cm,R'w=45dB	m2	6,75	1,45	9,79
	175	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky green tl.12,5 mm,aku izol.tl.2x5cm,R'w=45dB	m2	5,92	1,45	8,58
	176	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 15 mm, bez izolace (WC)	m2	6,29	0,93	5,85

	177	Předstěna sádrokartonová na ocelovou konstrukci desky požár. impreg. tl. 2x12,5 mm, EI 30DP1	m2	8,24	2,28	18,79
	178	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	83,10	1,01	83,93
	179	Al/23 M+D revizní Al dvířka 600x300mm, děrované tlač.zámek,v podhledu, provedeno dle PD	ks	9,00	1,19	10,71
	180	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	18,72	1,01	18,91
5.NP	181	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 15 mm, bez izolace (WC)	m2	3,96	0,93	3,68
	182	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	11,77	1,01	11,89
	183	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	9,02	1,01	9,11
	184	Al/23 M+D revizní Al dvířka 600x300mm, děrované tlač.zámek,v podhledu, provedeno dle PD	ks	6,00	1,19	7,14
6.NP	185	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 15 mm, bez izolace (WC)	m2	3,96	0,93	3,68
	186	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,53	1,01	6,60
	187	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	9,02	1,01	9,11
	188	Al/23 M+D revizní Al dvířka 600x300mm, děrované tlač.zámek,v podhledu, provedeno dle PD	ks	4,00	1,19	4,76

TE03-ÚPRAVY POVRCHŮ

1.PP	189	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	ks	12,00	0,26	3,12
	190	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	41,72	0,17	7,09
	191	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	46,58	0,07	3,26
	192	Penetrace pod malby	m2	46,58	0,03	1,40
	193	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m2	46,58	0,06	2,79
	194	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	25,68	0,16	4,11
	195	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m2	25,68	0,05	1,28
	196	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	25,68	0,31	7,96
1.NP	197	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	4,86	0,1	0,49
	198	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	602,46	0,03	18,07
	199	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	4,86	0,39	1,90
	200	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	602,46	0,17	102,42
	201	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	117,06	1,29	151,01
	202	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	24,57	0,39	9,58
	203	Montáž lišt k obkladům	m	17,25	0,12	2,07
	204	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	615,19	0,07	43,06
	205	Penetrace pod malby	m2	1373,73	0,03	41,21
	206	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m2	1373,73	0,06	82,42
	207	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m2	1373,73	0,05	68,69
	208	OS/06 M+D zrcadlo 600x1200, vlepené do obkladu provedeno dle PD	ks	1,00	0,5	0,50
	209	OS/07 M+D zrcadlo 1120x900, vlepené do obkladu provedeno dle PD	ks	1,00	0,5	0,50
	210	OS/08 M+D zrcadlo 1450x900, vlepené do obkladu provedeno dle PD	ks	1,00	0,5	0,50
	211	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	5,00	-	8,21
2.NP	212	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	380,46	0,03	11,41
	213	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	380,46	0,17	64,68
	214	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	3,73	0,66	2,46
	215	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	135,52	1,29	174,82
	216	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	43,30	0,39	16,89
	217	Montáž lišt k obkladům	m	19,11	0,12	2,29
	218	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	404,58	0,07	28,32
	219	Penetrace pod malby	m2	702,15	0,03	21,06
	220	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m2	751,15	0,06	45,07
	221	Malba Tollens, ICONE MAT, odstín FT205, béžová	m2	44,60	0,06	2,68
	222	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m2	751,15	0,05	37,56
	223	Malba Tollens, ICONE MAT, odstín FT205, béžová	m2	44,60	0,05	2,23
	224	Polyuretanový nátěr polopříček	m2	103,60	0,35	36,26
	225	OS/09 M+D zrcadlo 1050x900, vlepené do obkladu provedeno dle PD	ks	1,00	0,5	0,50
	226	OS/10 M+D zrcadlo 950x900, vlepené do obkladu provedeno dle PD	ks	1,00	0,5	0,50
	227	OS/11 M+D zrcadlo 600x900, vlepené do obkladu, provedeno dle PD	ks	1,00	0,5	0,50
	228	OS/12 M+D zrcadlo 1200x900, vlepené do obkladu provedeno dle PD	ks	1,00	0,5	0,50
	229	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	5,00	-	4,80
3.NP	230	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	343,22	0,03	10,30
	231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	343,22	0,17	58,35
	232	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	127,12	1,29	163,98
	233	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	34,98	0,39	13,64
	234	Montáž lišt k obkladům	m	10,50	0,12	1,26
	235	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	376,41	0,07	26,35
	236	Penetrace pod malby	m2	626,70	0,03	18,80
	237	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m2	505,92	0,06	30,36

	238	Malba Tollens, ICONE MAT, odstín FT205, béžová	m2	8,96	0,06	0,54
	239	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m2	505,92	0,05	25,30
	240	Malba Tollens, ICONE MAT, odstín FT205, béžová	m2	8,96	0,05	0,45
	241	OS/13 M+D zrcadlo 1100x900, vlepené do obkladu provedeno dle PD	ks	2,00	0,5	1,00
	242	OS/11 M+D zrcadlo 600x900, vlepené do obkladu lů, provedeno dle PD	ks	2,00	0,5	1,00
	243	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	8,00	-	14,47
4.NP	244	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	467,87	0,03	14,04
	245	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	467,87	0,17	79,54
	246	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	0,96	0,66	0,63
	247	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	128,25	1,29	165,44
	248	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	31,88	0,39	12,43
	249	Montáž lišt k obkladům	m	10,00	0,12	1,20
	250	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	498,81	0,07	34,92
	251	Penetrace pod malby	m2	558,46	0,03	16,75
	252	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m2	558,46	0,06	33,51
	253	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m3	558,46	0,05	27,92
	254	OS/13 M+D zrcadlo 1100x900, vlepené do obkladu provedeno dle PD	ks	2,00	0,5	1,00
	255	OS/12 M+D zrcadlo 1200x900, vlepené do obkladu provedeno dle PD	ks	1,00	0,5	0,50
	256	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	10,00	-	18,06
5.NP	257	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	237,66	0,03	7,13
	258	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	237,66	0,17	40,40
	259	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	61,15	1,29	78,88
	260	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	10,40	0,39	4,06
	261	Montáž lišt k obkladům	m	2,64	0,12	0,32
	262	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	280,76	0,07	19,65
	263	Penetrace pod malby	m2	289,78	0,03	8,69
	264	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m2	289,78	0,06	17,39
	265	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m3	289,78	0,05	14,49
	266	OS/14 M+D zrcadlo 880x900, vlepené do obkladu provedeno dle PD	ks	2,00	0,5	1,00
	267	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	12,00	-	10,11
6.NP	268	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	252,45	0,03	7,57
	269	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	252,45	0,17	42,92
	270	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	61,20	1,29	78,95
	271	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	9,06	0,39	3,53
	272	Montáž lišt k obkladům	m	2,64	0,12	0,32
	273	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	285,99	0,07	20,02
	274	Penetrace pod malby	m2	295,01	0,03	8,85
	275	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m2	295,01	0,06	17,70
	276	Malba Primalex, odstín polar, bílá	m3	295,01	0,05	14,75
	277	OS/14 M+D zrcadlo 880x900, vlepené do obkladu provedeno dle PD	ks	2,00	0,5	1,00
	278	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	12,00	-	10,06

TE04-PODLAHY

1.PP	279	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele	m2	11,91	1,55	18,46
	280	Obklad soklíků hutných,schod.stupňů.,tmel	m	15,78	0,38	6,00
	281	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel	m	21,50	0,24	5,16
	282	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	28,99	0,05	1,45
	283	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	13,35	1,35	18,02
	284	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	5,00	-	2,45
1.NP	285	Vyrovnání podlah samonivelač. hmotou t tl. 4mm	m2	391,15	0,2	78,23
	286	Položení povlakových podlah z pásů textilních vč.zátěžového koberce tl.6mm	m2	31,49	0,22	6,93
	287	M+D kobercová čistící zóna vysokozátěžový z polypropylenu s pogumov.rubem, tl.11mm	m2	24,16	0,22	5,32
	288	Al/25 M+D hliníková přechodová lišta pro čistící zónu, provedeno dle PD	m	4,00	0,28	1,12
	289	Položení povlakových podlah z pásů textilních vč. zátěžového koberce tl.6mm, pro podlahové vytápění	m2	231,17	0,22	50,86
	290	Lepení kobercových soklíků vč.dodávky koberce a lišty	m	137,61	0,35	48,16
	291	Al/24 M+D dělicí hliníková lišta v podlaze provedeno dle PD	m	5,50	0,28	1,54
	292	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	5,00	-	9,61
	293	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	95,44	0,05	4,77
	294	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele	m2	38,95	1,55	60,37
	295	Obklad soklíků hutných,schod.stupňů.,tmel	m	15,78	0,38	6,00
	296	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel	m	40,01	0,24	9,60
	297	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	39,30	1,35	53,06
	298	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	14,57	1,35	19,67
	299	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	54,11	0,11	5,95
	300	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	5,00	-	7,97
2.NP	301	Vyrovnání podlah samonivelač. hmotou t tl. 4mm	m2	300,09	0,2	60,02

	302	Položení povlakových podlah z pásů textilních vč.zátěžového koberce tl.6mm	m2	235,67	0,22	51,85
	303	Lepení kobercových soklíků vč.dodávky koberce a lišty	m	129,05	0,35	45,17
	304	Al/24 M+D dělicí hliníková lišta v podlaze provedeno dle PD	m	5,70	0,28	1,60
	305	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 6 m	%	5,00	-	7,93
	306	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	73,83	0,05	3,69
	307	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele	m2	24,79	1,55	38,42
	308	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel	m	15,78	0,38	6,00
	309	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel	m	53,88	0,24	12,93
	310	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) WC	m2	31,98	1,35	43,17
	311	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota) PODESTY	m2	13,79	1,35	18,62
	312	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	61,88	0,11	6,81
	313	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	5,00	-	6,48
3.NP	314	Vyrovnání podlah samonivelač. hmotou t tl. 4mm	m2	224,35	0,2	44,87
	315	Položení povlakových podlah z pásů textilních vč.zátěžového koberce tl.6mm	m2	162,54	0,22	35,76
	316	Lepení kobercových soklíků vč.dodávky koberce a lišty	m	134,66	0,35	47,13
	317	Al/24 M+D dělicí hliníková lišta v podlaze provedeno dle PD	m	5,45	0,28	1,53
	318	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	%	8,00	-	10,34
	319	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	253,62	0,05	12,68
	320	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele	m2	13,54	1,55	20,99
	321	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel	m	15,78	0,38	6,00
	322	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel	m	50,58	0,24	12,14
	323	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	21,94	1,35	29,62
	324	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	10,65	1,35	14,38
	325	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	59,99	0,11	6,60
	326	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	8,00	-	8,19
4.NP	327	Vyrovnání podlah samonivelač. hmotou t tl. 4mm	m2	227,66	0,2	45,53
	328	Položení povlakových podlah z pásů textilních vč.zátěžového koberce tl.6mm	m2	168,09	0,22	36,98
	329	Lepení kobercových soklíků vč.dodávky koberce a lišty	m	120,97	0,35	42,34
	330	Al/24 M+D dělicí hliníková lišta v podlaze provedeno dle PD	m	4,80	0,28	1,34
	331	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	%	10,00	-	8,99
	332	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	57,25	0,05	2,86
	333	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele	m2	13,54	1,55	20,99
	334	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel	m	15,78	0,38	6,00
	335	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel	m	51,80	0,24	12,43
	336	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	29,88	1,35	40,34
	337	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	10,65	1,35	14,38
	338	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	52,42	0,11	5,77
	339	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	10,00	-	10,28
5.NP	340	Vyrovnání podlah samonivelač. hmotou t tl. 4mm	m2	132,22	0,2	26,44
	341	Položení povlakových podlah z pásů textilních vč.zátěžového koberce tl.6mm	m2	103,88	0,22	22,85
	342	Lepení kobercových soklíků vč.dodávky koberce a lišty	m	81,08	0,35	28,38
	343	Al/24 M+D dělicí hliníková lišta v podlaze provedeno dle PD	m	2,20	0,28	0,62
	344	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 24 m	%	12,00	-	9,39
	345	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	35,60	0,05	1,78
	346	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele	m2	13,54	1,55	20,99
	347	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel	m	15,78	0,38	6,00
	348	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel	m	31,70	0,24	7,61
	349	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	9,02	1,35	12,18
	350	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	10,81	1,35	14,59
	351	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	29,76	0,11	3,27
	352	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	12,00	-	7,97
6.NP	353	Vyrovnání podlah samonivelač. hmotou t tl. 4mm	m2	113,54	0,2	22,71
	354	Položení povlakových podlah z pásů textilních vč.zátěžového koberce tl.6mm	m2	75,56	0,22	16,62
	355	Lepení kobercových soklíků vč.dodávky koberce a lišty	m	78,82	0,35	27,59
	356	Al/24 M+D dělicí hliníková lišta v podlaze provedeno dle PD	m	2,23	0,28	0,62
	357	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 24 m	%	12,00	-	8,11
	358	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	35,17	0,05	1,76
	359	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele	m2	13,54	1,55	20,99
	360	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel	m	15,78	0,38	6,00
	361	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel	m	26,60	0,24	6,38

	362	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmot)	m2	8,60	1,35	11,61
	363	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmot)	m2	11,04	1,35	14,90
	364	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	29,78	0,11	3,28
	365	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	12,00	-	7,58

TE05-TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE

1.NP	366	T/01,T/02,T/04 Osazení ocelových zárubní dodatečně 800/1970	ks	3,00	2,1	6,30
	367	T/01,T/02,T/04 Nátěr nových ocelových zárubní 1+3 email	m2	0,71	0,8	0,57
	368	T/03,T/10 Renovace obložkových zárubní	ks	9,00	2,5	22,50
	369	T/01,T/02,T/03, T/04,T/10 Montáž dveřního křídla	ks	12,00	0,8	9,60
	370	T/14 M+D vnější stěna 2700/2600 vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	ks	2,00	8	16,00
	371	T/06 M+D vnitř.parapet bílý, HPL laminát+DTD š=580mm, dl.2700mm,provedeno dle PD	ks	2,00	1,23	2,46
	372	T/05 Osazení ocelových zárubní dodatečně 800/1970	ks	2,00	2,1	4,20
	373	T/05 Nátěr nových ocelových zárubní 1+3 email	m2	0,47	0,8	0,38
	374	T/08 M+D vnitř.parapet bílý, HPL laminát+DTD š=230mm,	ks	4,00	1,23	4,92
	375	T/10 Renovace obložkových zárubní	ks	9,00	2,5	22,50
2.NP	376	T/05,T/10 Montáž dveřního křídla	ks	11,00	0,8	8,80
	377	Dřevěné madlo na SDK polopříčku (lávka a schodiště)	m	31,60	2,4	75,84
	378	T/09 M+D vnitř.parapet bílý, HPL laminát+DTD š=230mm, dl.1000mm,provedeno dle PD	ks	5,00	1,23	6,15
	379	T/10 Renovace obložkových zárubní	ks	12,00	2,5	30,00
	380	T/10 Montáž dveřního křídla	ks	12,00	0,8	9,60
3.NP	381	T/11 M+D vnitř.parapet bílý, HPL laminát+DTD š=240mm, dl.2390mm,provedeno dle PD	ks	2,00	1,23	2,46
	382	T/12 M+D vnitř.parapet bílý, HPL laminát+DTD š=240mm, dl.1175mm,provedeno dle PD	ks	1,00	1,23	1,23
	383	T/13 M+D vnitř.parapet bílý, HPL laminát+DTD š=240mm, dl.2350mm,provedeno dle PD	ks	1,00	1,23	1,23
	384	T/07 Osazení ocelových zárubní dodatečně 800/1970	ks	1,00	2,1	2,10
4.NP	385	T/07 Nátěr nových ocelových zárubní 1+3 email	m2	0,24	0,8	0,19
	386	T/10 Renovace obložkových zárubní	ks	14,00	2,5	35,00
	387	T/07, T/10 M+D dveřního křídla	ks	15,00	0,8	12,00
5.NP	388	T/10 Renovace obložkových zárubní	ks	10,00	2,5	25,00
	389	T/10 M+D dveřního křídla	ks	10,00	0,8	8,00
6.NP	390	T/10 Renovace obložkových zárubní	ks	11,00	2,5	27,50
	391	T/10 M+D dveřního křídla	ks	11,00	0,8	8,80

TE06-ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

SCHODIŠTĚ	392	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	89,60	0,55	49,28
	393	Vysklení zábradlí	m2	83,03	0,02	1,66
	394	Z/03 M+D Zábradlí z nerezové sítě v zrcadle schod. vč.povrchové úpravy, kotvení, provedeno dle PD	m	24,00	0,22	5,28
	395	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 6 m	%	5,00	-	2,81
	396	Z/01 M+D Zábradlí-SDK polopříčka vč.ztuž. ocel.rámu madla,povrchové úpravy,kotvení,provedeno dle PD	m	16,00	3,8	60,80
	397	SDK polopříčka vč.vyztužení ocelovým rámem 2x opláštěná (zábradlí lávky)	m2	28,80	1,68	48,38
	398	Z/04 M+D nerezové madlo d 42,5 vč.záslepky nerez vč.kotvení, doplňků, provedeno dle PD	m	15,20	0,22	3,34
	399	Z/07 M+D dveře bezp.RC2(Sherlock) průlom.bezp.RC3 vč.kování,doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	ks	1,00	8	8,00
	400	T/15 M+D dveře 2300/3300, vč. el.pohonu, kování doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	ks	1,00	20	20,00
	401	AI/02 M+D vnitř.proskl.stěna 2830/2750 s posuv. dveřmi, vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	7,78	2,75	21,40
1.NP	402	AI/03 M+D vnitř.proskl.stěna 2830/2750 s posuv. dveřmi, vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	7,78	2,75	21,40
	403	AI/04 M+D vnitř.proskl.stěna 2250/2900 s posuv. dveřmi, vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	6,53	2,75	17,94
	404	AI/05 M+D vnitř.proskl.bezrám.příčka 3050/2900 vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	8,85	2,75	24,32
	405	AI/06 M+D vnitř.proskl.bezrám.příčka 2000/2800 s dveřmi,vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	5,80	2,75	15,95
	406	AI/20 M+D vnitř.proskl.stěna 1250/2150 s dveřmi vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	2,69	2,75	7,39
	407	AI/21 M+D vnitř.proskl.stěna 1250/2150 s dveřmi vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	2,72	2,75	7,48
	408	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 6 m	%	5,00	-	12,82
	409	M+D pochozí bezpečí sklo lepené 3x10mm vč.2xfólie podleozek, kompletní provedení dle PD	m2	14,38	0,98	14,09
	410	Z/05 M+D nerezové madlo d 42,5 vč.záslepky nerez vč.kotvení, doplňků, provedeno dle PD	m	12,90	0,22	2,84
	411	AI/07 M+D vnitř.proskl.stěna 1450/2600 s dveřmi vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	3,77	1,75	6,60
	412	AI/08 M+D vnitř.proskl.bezrám.příčka 4850/2400 s dveřmi,vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	11,64	2,75	32,01
	2.NP					

	413	Al/09 M+D vnitř.proskl.bezrám.příčka 8190/2400 s dveřmi,vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	19,66	2,75	54,05
	414	Al/10 M+D vnitř.proskl.bezrám.příčka 9590/2400 s dveřmi,vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	23,02	2,75	63,29
	415	Al/11 M+D vnitř.proskl.bezrám.příčka 5055/2600 vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	13,14	2,75	36,14
	416	Al/12 M+D vnitř.proskl.bezrám.příčka 4325/2600 vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	11,25	2,75	30,92
	417	Al/13 M+D vnitř.proskl.stěna 1950/3225 s dveřmi vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	5,68	2,75	15,62
	418	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 6 m	%	8,00	-	20,45
3.NP	419	Z/05 M+D nerezové madlo d 42,5 vč.záslepky nerez vč.kotvení, doplňků, provedeno dle PD	m	12,90	0,22	2,84
	420	Al/14 M+D vnitř.proskl.stěna 1450/2600 s dveřmi vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	3,77	2,75	10,37
	421	Al/15 M+D vnitř.dveře 1040/2000+nadsvětílík900/800 vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	3,12	2,75	8,58
	422	Al/16 M+D vnitř.dveře 900/2000+nadsvětílík 3935/800 vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	5,15	2,75	14,16
	423	Al/17 M+D vnitř.dveře 900/2000+nadsvětílík 4650/800 vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	5,72	2,75	15,73
	424	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 12 m	%	10,00	-	5,17
4.NP	425	Z/06 M+D nerezové madlo d 42,5 vč.záslepky nerez vč.kotvení, doplňků, provedeno dle PD	m	12,90	0,22	2,84
	426	Al/14 M+D vnitř.proskl.stěna 1450/2600 s dveřmi vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	3,77	2,75	10,37
	427	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 12 m	%	10,00	-	1,32
5.NP	428	Z/06 M+D nerezové madlo d 42,5 vč.záslepky nerez vč.kotvení, doplňků, provedeno dle PD	m2	12,90	0,22	2,84
	429	Al/14 M+D vnitř.proskl.stěna 1450/2600 s dveřmi vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	3,77	2,75	10,37
	430	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 24 m	%	12,00	-	1,58
6.NP	431	Al/18 M+D vnitř.proskl.stěna 1450/2200 s dveřmi vč.doplňků,povrch.úpravy,provedeno dle PD	m2	3,19	2,75	8,77
	432	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 24 m	%	12,00	-	1,05

TE07-TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV

	433	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-ROZVODY 1.NP	soub.	1,00	100	100,00
	434	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-ROZVODY 2.NP	soub.	1,00	100	100,00
	435	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-ROZVODY 3.NP	soub.	1,00	100	100,00
	436	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-ROZVODY 4.NP	soub.	1,00	100	100,00
	437	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-ROZVODY 5.NP	soub.	1,00	100	100,00
	438	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-ROZVODY 6.NP	soub.	1,00	100	100,00
	439	ZTI+ÚT-ROZVODY-1.NP	soub.	1,00	100	100,00
	440	ZTI+ÚT-ROZVODY-2.NP	soub.	1,00	100	100,00
	441	ZTI+ÚT-ROZVODY-3.NP	soub.	1,00	100	100,00
	442	ZTI+ÚT-ROZVODY-4.NP	soub.	1,00	100	100,00
	443	ZTI+ÚT-ROZVODY-5.NP	soub.	1,00	100	100,00
	444	ZTI+ÚT-ROZVODY-6.NP	soub.	1,00	100	100,00
	445	VZT-STROJOVNA-1.PP	soub.	1,00	101	101,00
	446	VZT-ROZVODY-1.NP	soub.	1,00	100	100,00
	447	VZT-ROZVODY-2.NP	soub.	1,00	100	100,00
	448	VZT-ROZVODY-3.NP	soub.	1,00	100	100,00
	449	VZT-ROZVODY-4.NP	soub.	1,00	100	100,00
	450	VZT-ROZVODY-5.NP	soub.	1,00	100	100,00
	451	VZT-ROZVODY-6.NP	soub.	1,00	100	100,00
	452	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-KOMPLETACE 1.NP	soub.	1,00	100	100,00
	453	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-KOMPLETACE 2.NP	soub.	1,00	100	100,00
	454	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-KOMPLETACE 3.NP	soub.	1,00	100	100,00
	455	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-KOMPLETACE 4.NP	soub.	1,00	100	100,00
	456	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-KOMPLETACE 5.NP	soub.	1,00	100	100,00
	457	ELEKTRO-SILNOPROUD-SLABOPROUD-KOMPLETACE6.NP	soub.	1,00	100	100,00
	458	ZTI+ÚT-KOMPLETACE-1.NP	soub.	1,00	100	100,00
	459	ZTI+ÚT-KOMPLETACE-2.NP	soub.	1,00	100	100,00
	460	ZTI+ÚT-KOMPLETACE-3.NP	soub.	1,00	100	100,00
	461	ZTI+ÚT-KOMPLETACE-4.NP	soub.	1,00	100	100,00
	462	ZTI+ÚT-KOMPLETACE-5.NP	soub.	1,00	100	100,00
	463	ZTI+ÚT-KOMPLETACE-6.NP	soub.	1,00	100	100,00
	464	VZT-KOMPLETACE-1.NP	soub.	1,00	100	100,00
	465	VZT-KOMPLETACE-2.NP	soub.	1,00	100	100,00
	466	VZT-KOMPLETACE-3.NP	soub.	1,00	100	100,00
	467	VZT-KOMPLETACE-4.NP	soub.	1,00	100	100,00
	468	VZT-KOMPLETACE-5.NP	soub.	1,00	100	100,00
	469	VZT-KOMPLETACE-6.NP	soub.	1,00	100	100,00
	470	Rekonstrukce výtahu	soub.	1,00	100	100,00

TE08-FASÁDA

	471	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	61,69	0,14	8,64
	472	Montáž mobilního oplocení	m	20,00	0,08	1,60
	473	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	3,77	0,59	2,22

474	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	22,20	0,22	4,88
475	Osekání kamenných obkladů stěn nad 2 m2	m2	63,60	0,39	24,80
476	Vyrovnaní povrchu zdiva přízděním do tl. 15 cm	m2	3,77	0,94	3,54
477	Obklad stěn kamenem, vč.dodávky tmele a kotvení systémovými kotvami, provedeno dle PD	m2	10,82	1,84	19,91
478	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	t	1,58	1,41	2,23
479	Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	25,97	0,64	16,62
480	Penetrační nátěr např.StoPlex W, StoPrim Silikat	m2	25,97	0,05	1,30
481	Omítka vnějších stěn slož.4, s vodorovov.profilací minerál.modelač.omítka StoMiral MP 0,8mm, šedá	m2	25,97	1,92	49,86
482	Montáž výztužné sítě do stěrky tmelu StoLevell Uni vč.výztužné sítěky StoGassfasergewebe F.	m2	25,97	0,36	9,35
483	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 barva silikonová StoColor Silco G	m2	25,97	0,27	7,01
484	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	61,69	0,13	8,02
485	Demoontáž mobilního oplocení	m	20,00	0,06	1,20

TE09-DOKONČOVACÍ PRÁCE

486	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,62	3,84	6,22
487	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	16,23	0,66	10,71
488	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1402,36	0,31	434,73
489	M+D hasicí přístroj přenosný PHP práškový hasicí schopnost 113B	ks	25,00	0,3	7,50
490	M+D hasicí přístroj přenosný PHP práškový hasicí schopnost 21A	ks	14,00	0,3	4,20
491	OS/04 M+D Mechová stěna, vč.loga z mechu vč.kotvení a doplňků, kompletní provedení dle PD-ZMĚNA NA SKLENĚNOU STĚNU	m2	23,00	1,45	33,35
492	OS/05 M+D stínící textil.interier.roleta 2700x2600 el.ovládaná, kompletní dodávka dle PD	ks	1,00	2,11	2,11
493	OS/01 M+D sklopné madlo u WC vč.kotvení provedení nerez, provedeno dle PD	ks	1,00	0,38	0,38
494	OS/02 M+D pevné madlo u WC vč.kotvení provedení nerez, provedeno dle PD	ks	1,00	0,38	0,38
495	OS/03 M+D svislé madlo u WC vč.kotvení provedení nerez, provedeno dle PD	ks	2,00	0,38	0,76