


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  
FAKULTA STAVEBNÍ  
Katedra technologie staveb



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Bytový dům Botič ve Vršovicích

PŘÍLOHA 12 – TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Daniela Hochová

2017

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hlava, PhD.

TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	NÁZEV ČINNOSTI	CELKOVÁ PRACNOST [h]	POČET PRACOVNÍKŮ	ČASOVÝ FOND ČETY	TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA		TRVÁNÍ (SMĚNA)	TRVÁNÍ (SMĚNA) - UPRAVENO	PROFESE	
						POČET DNŮ	VAZBA NA ČINNOST				
TE01 - Přípravné a zemní práce	1	Převzetí staveniště	8,000	2	16			0,500	1	1	
	2	Sejmutí ornice	15,580	2	16			0,974	2	3	
	3	Výstavba zařízení staveniště	48,750	8	64			0,762	3	2,5	
	4	Stavba jeřábu	24,000	4	32			0,750	1	3,4,5	
		<b>VÝKOPY</b>									
	5	Vytyčení stavební jámy	9,780	2	16			0,611	1	2	
	6	Výkop stavební jámy	98,935	4	32			3,092	4	3	
	7	Záporové pažení	156,240	6	48			3,255	4	5	
	8	Výkop jámy pro výtah a stavebního pasu	3,076	2	16			0,192	1	3	
	9	Odvoz výkopku na skládku	42,104	6	48			0,877	1	3	
	10	Kanalizační přípojka	55,895	6	48			1,164	3	2,3,5,12	
	11	Vodovodní přípojka	23,580	6	48			0,491	2	2,3,5,13	
	12	Plynová přípojka	33,030	6	48			0,688	2	2,3,5,14	
13	Přípojka elektřiny	38,506	6	48			0,802	1	2,3,5,15		
TE02 - Základy		<b>ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE</b>									
	14	Uložení zemnicích pásků	10,660	2	16			0,666	1	5	
	15	Armování ŽB pasu	16,217	4	32			0,507	1	7	
	16	Betonáž ŽB pasu	8,738	4	32			0,273	1	8	
	17	Štěrkopískový hutněný násyp tl. 250 mm	122,200	4	32			3,819	4	3	
	18	Bednění základové desky	15,921	6	48			0,332	1	6	
	19	Betonáž pokladního betonu C 25/30 tl. 100 mm	48,401	5	40	1	20	1,210	2	8	
	20	Armování základové desky	469,973	10	80			5,875	6	7	
	21	Betonáž základové desky	241,986	10	80	1	22	3,025	4	8	
	22	Odbednění základové desky	9,022	6	48			0,188	1	6	
23	Provedení hydroizolace na základové desce - asfaltové pásy	58,663	4	32			1,833	2	9		
24	Položení separační vrstvy	48,886	6	48			1,018	1	5		
		<b>SPODNÍ STAVBA</b>									
		<b>1.PP</b>									
	25	Bednění stěn	52,164	8	64			0,815	1	6	
	26	Armování stěn	148,828	10	80			1,860	2	7	
	27	Dobednění stěn	52,164	8	64			0,815	1	6	
	28	Betonáž stěn	86,411	8	64	1	29	1,350	2	8	
29	Odbednění stěn	54,432	8	64			0,851	1	6		

30	Armování sloupů	2,714	4	32			0,085	1	7
31	Bednění sloupů	3,974	4	32			0,124	1	6
32	Betonáž sloupů	1,646	4	32	1	33	0,051	1	8
33	Odbednění sloupů	2,074	4	32			0,065	1	6
34	Bednění průvlaků	16,128	6	48			0,336	1	6
35	Armování průvlaků	12,066	6	48			0,251	1	7
36	Betonáž průvlaků	6,502	6	48	7	37	0,135	1	8
37	Odbednění průvlaků	9,072	6	48			0,189	1	6
38	Bednění stropu	127,500	10	80			1,594	2	6
39	Bednění mezipodesty	0,936	4	32			0,029	1	6
40	Bednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
41	Armování stropu	246,713	10	80			3,084	4	7
42	Armování mezipodesty	1,811	3	24			0,075	1	7
43	Armování schodišťových ramen	73,811	3	24			3,075	3	7
44	Betonáž stropu	105,188	8	64	7	47	1,644	2	8
45	Betonáž mezipodesty	0,772	4	32	7	51	0,024	1	8
46	Betonáž schodišťových ramen	26,260	4	32	7	49	0,821	1	8
47	Přestojkování stropu	127,500	8	64	21	50	1,992	2	6
48	Přestojkování mezipodesty	0,468	4	32			0,015	1	6
49	Odbednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
50	Odbednění stropu	72,250	10	80			0,903	1	6
51	Odbednění mezipodesty	0,530	4	32			0,017	1	6
52	Hydroizolace + tepelná izolace spodní stavby	306,936	4	32			9,592	10	11,9
53	Hutněný zásyp stavební jámy prolévaný CPS	262,080	6	48			5,460	6	3
54	Betonáž chodníku	164,237	8	64			2,566	3	3,5,8

	<b>HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA</b>								
	<b>1.NP</b>								
55	Bednění stěn	77,404	8	64			1,209	2	6
56	Armování stěn	224,324	10	80			2,804	3	7
57	Odbednění stěn	77,440	8	64			1,210	2	6
58	Betonáž stěn	128,224	8	64	1	59	2,004	3	8
59	Odbednění stěn	80,770	8	64			1,262	2	6
60	Armování sloupů	1,608	4	32			0,050	1	7
61	Bednění sloupů	2,352	4	32			0,074	1	6
62	Betonáž sloupů	0,978	4	32	1	63	0,031	1	8
63	Odbednění sloupů	1,226	4	32			0,038	1	6
64	Zdění nosného zdiva Porotherm 300 mm	90,773	6	48			1,891	2	10
65	Osazení ocelového vřetenovitého schodiště	16,000	4	32			0,500	1	19
66	Bednění průvlaků	7,344	6	48			0,153	1	6
67	Armování průvlaků	5,506	6	48			0,115	1	7
68	Betonáž průvlaků	2,961	6	48	1	69	0,062	1	8
69	Odbednění průvlaků	4,161	6	48			0,087	1	6
70	Bednění stropu	120,750	10	80			1,509	2	6
71	Bednění mezipodest	1,872	4	32			0,059	1	6
72	Bednění schodišťových ramen	10,080	4	32			0,315	1	6
73	Armování stropu	287,928	10	80			3,599	4	7
74	Armování mezipodest	3,622	4	32			0,113	1	7
75	Armování schodišťových ramen	147,622	4	32			4,613	5	7
76	Betonáž stropu	123,532	8	64	7	79	1,930	2	8

77	Betonáž mezipodest	1,544	4	32	7	80	0,048	1	8
78	Betonáž schodišťových ramen	26,260	4	32	7	81	0,821	1	8
79	Přestojkování stropu	60,375	8	64	21	82	0,943	1	6
80	Přestojkování mezipodest	0,936	4	32	21	83	0,029	1	6
81	Odbednění schodišťových ramen	10,080	4	32			0,315	1	6
82	Odbednění stropu	68,425	10	80			0,855	1	6
83	Odbednění mezipodest	1,061	4	32			0,033	1	6
	<b>2.NP</b>								
84	Bednění stěn	77,404	8	64			1,209	2	6
85	Armování stěn	217,532	10	80			2,719	3	7
86	Dobednění stěn	77,404	8	64			1,209	2	6
87	Betonáž stěn	128,219	8	64	1	88	2,003	3	8
88	Odbednění stěn	80,770	8	64			1,262	2	6
89	Armování sloupů	1,608	4	32			0,050	1	7
90	Bednění sloupů	2,352	4	32			0,074	1	6
91	Betonáž sloupů	0,978	4	32	1	92	0,031	1	8
92	Odbednění sloupů	1,226	4	32			0,038	1	6
93	Zdění nosného zdiva Porotherm 300 mm	90,773	6	48			1,891	2	10
94	Bednění průvlaků	7,344	6	48			0,153	1	6
95	Armování průvlaků	5,506	6	48			0,115	1	7
96	Betonáž průvlaků	2,961	6	48	7	97	0,062	1	8
97	Odbednění průvlaků	4,131	6	48			0,086	1	6
98	Bednění stropu	120,750	10	80			1,509	2	6
99	Bednění mezipodest	0,936	4	32			0,029	1	6
100	Bednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
101	Armování stropu	289,739	10	80			3,622	4	7
102	Armování mezipodest	1,806	4	32			0,056	1	7
103	Armování schodišťových ramen	73,791	3	24			3,075	3	7
104	Betonáž stropu	123,532	8	64	7	107	1,930	2	8
105	Betonáž mezipodest	0,772	4	32	7	108	0,024	1	8
106	Betonáž schodišťových ramen	26,260	4	32	7	109	0,821	1	8
107	Přestojkování stropu	60,375	12	96	21	110	0,629	1	6
108	Přestojkování mezipodest	0,468	4	32	21	111	0,015	1	6
109	Odbednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
110	Odbednění stropu	68,425	10	80			0,855	1	6
111	Odbednění mezipodest	0,530	4	32			0,017	1	6
	<b>3.NP</b>								
112	Bednění stěn	102,210	8	64			1,597	2	6
113	Armování stěn	285,132	10	80			3,564	4	7
114	Dobednění stěn	102,210	8	64			1,597	2	6
115	Betonáž stěn	169,316	8	64	1	116	2,646	3	8
116	Odbednění stěn	106,654	8	64			1,666	2	6
117	Bednění stropu	127,500	10	80			1,594	2	6
118	Bednění mezipodest	0,936	4	32			0,029	1	6
119	Bednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
120	Armování stropu	305,924	10	80			3,824	4	7
121	Armování mezipodest	1,806	4	32			0,056	1	7
122	Armování schodišťových ramen	73,791	4	32			2,306	3	7

123	Betonáž stropu	130,433	8	64	7	126	2,038	3	8
124	Betonáž mezipodest	0,772	4	32	7	127	0,024	1	8
125	Betonáž schodišťových ramen	26,260	4	32	7	128	0,821	1	8
126	Přestojkování stropu	63,750	10	80	21	129	0,797	1	6
127	Přestojkování mezipodest	0,468	4	32	21	130	0,015	1	6
128	Odbednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
129	Odbednění stropu	72,250	10	80			0,903	1	6
130	Odbednění mezipodest	0,530	4	32			0,017	1	6
	<b>4.NP</b>								
131	Bednění stěn	98,992	8	64			1,547	2	6
132	Armování stěn	283,143	10	80			3,539	4	7
133	Dobednění stěn	98,992	8	64			1,547	2	6
134	Betonáž stěn	163,995	8	64	1	135	2,562	3	8
135	Odbednění stěn	103,296	8	64			1,614	2	6
136	Bednění stropu	127,000	10	80			1,588	2	6
137	Bednění mezipodest	0,936	4	32			0,029	1	6
138	Bednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
139	Armování stropu	295,126	10	80			3,689	4	7
140	Armování mezipodest	1,806	4	32			0,056	1	7
141	Armování schodišťových ramen	73,791	4	32			2,306	3	7
142	Betonáž stropu	125,829	8	64	7	145	1,966	2	8
143	Betonáž mezipodest	0,772	4	32	7	146	0,024	1	8
144	Betonáž schodišťových ramen	26,260	4	32	7	147	0,821	1	8
145	Přestojkování stropu	61,500	10	80	21	148	0,769	1	6
146	Přestojkování mezipodest	0,468	4	32	21	149	0,015	1	6
147	Odbednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
148	Odbednění stropu	69,700	10	80			0,871	1	6
149	Odbednění mezipodest	0,530	4	32			0,017	1	6
	<b>5.NP</b>								
150	Bednění stěn	98,620	8	64			1,541	2	6
151	Armování stěn	282,099	10	80			3,526	4	7
152	Dobednění stěn	98,620	8	64			1,541	2	6
153	Betonáž stěn	163,360	8	64	1	154	2,553	3	8
154	Odbednění stěn	102,910	8	64			1,608	2	6
155	Bednění stropu	126,100	10	80			1,576	2	6
156	Bednění mezipodest	0,936	4	32			0,029	1	6
157	Bednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
158	Armování stropu	292,967	10	80			3,662	4	7
159	Armování mezipodest	1,806	4	32			0,056	1	7
160	Armování schodišťových ramen	73,791	4	32			2,306	3	7
161	Betonáž stropu	124,908	8	64	7	164	1,952	2	8
162	Betonáž mezipodest	0,772	4	32	7	165	0,024	1	8
163	Betonáž schodišťových ramen	26,260	4	32	7	166	0,821	1	8
164	Přestojkování stropu	61,050	10	80	21	167	0,763	1	6
165	Přestojkování mezipodest	0,468	4	32	21	168	0,015	1	6
166	Odbednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
167	Odbednění stropu	69,900	10	80			0,874	1	6
168	Odbednění mezipodest	0,530	4	32			0,017	1	6

	<b>6.NP</b>								
169	Bednění stěn	97,260	8	64			1,520	2	6
170	Armování stěn	283,480	10	80			3,544	4	7
171	Dobednění stěn	97,260	8	64			1,520	2	6
172	Betonáž stěn	161,113	8	64	1	173	2,517	3	8
173	Odbednění stěn	101,489	8	64			1,586	2	6
174	Bednění stropu	121,900	10	80			1,524	2	6
175	Bednění mezipodest	0,936	4	32			0,029	1	6
176	Bednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
177	Armování stropu	273,764	10	80			3,422	4	7
178	Armování mezipodest	1,806	4	32			0,056	1	7
179	Armování schodišťových ramen	73,791	4	32			2,306	3	7
180	Betonáž stropu	116,721	8	64	7	183	1,824	2	8
181	Betonáž mezipodest	0,772	4	32	7	184	0,024	1	8
182	Betonáž schodišťových ramen	26,260	4	32	7	185	0,821	1	8
183	Přestojkování stropu	58,950	10	80	21	186	0,737	1	6
184	Přestojkování mezipodest	0,468	4	32	21	187	0,015	1	6
185	Odbednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
186	Odbednění stropu	66,810	10	80			0,835	1	6
187	Odbednění mezipodest	0,530	4	32			0,017	1	6
	<b>7.NP</b>								
188	Bednění stěn	83,835	8	64			1,310	2	6
189	Armování stěn	241,843	10	80			3,023	4	7
190	Dobednění stěn	83,835	8	64			1,310	2	6
191	Betonáž stěn	138,875	8	64	1	192	2,170	3	8
192	Odbednění stěn	87,480	8	64			1,367	2	6
193	Bednění stropu	117,900	10	80			1,474	2	6
194	Bednění mezipodest	0,936	4	32			0,029	1	6
195	Bednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
196	Armování stropu	232,154	10	80			2,902	3	7
197	Armování mezipodest	1,806	4	32			0,056	1	7
198	Armování schodišťových ramen	2,010	4	32			0,063	1	7
199	Betonáž stropu	98,975	8	64	7	202	1,546	2	8
200	Betonáž mezipodest	0,772	4	32	7	203	0,024	1	8
201	Betonáž schodišťových ramen	26,260	4	32	7	204	0,821	1	8
202	Přestojkování stropu	58,950	10	80	21	205	0,737	1	6
203	Přestojkování mezipodest	0,468	4	32	21	206	0,015	1	6
204	Odbednění schodišťových ramen	5,040	4	32			0,158	1	6
205	Odbednění stropu	66,810	10	80			0,835	1	6
206	Odbednění mezipodest	0,530	4	32			0,017	1	6
	<b>ZASTŘEŠENÍ</b>								
207	Bednění atiky	57,960	4	32			1,811	2	6
208	Armování atiky	48,230	6	48			1,005	2	7
209	Betonáž atiky	48,006	4	32	1	210	1,500	2	8
210	Odbednění atiky	30,240	4	32			0,945	1	6
211	Montáž záchytného systému	15,050	4	32			0,470	1	5
212	Provedení spádování perlitbetonem 15-200 mm	70,434	4	32	1	213	2,201	3	8

213	Penetrační nátěr	99,975	10	80	1	214	1,250	2	5
214	Pokládka podkladního hydroizolačního asfaltového pásu	256,325	8	64			4,005	4	11
215	Pokládka vrchního hydroizolačního asfaltového pásu	248,325	8	64			3,880	4	11
216	Pokládka ochranné a drenážní rohože Optigrün	16,125	8	64			0,252	1	5
217	Pokládka tepelné izolace Dow Roofmate S 200 mm	212,850	8	64			3,326	4	9
218	Pokládka filtrační a separační vrstvy Roofmate R	16,125	8	64			0,252	1	5
219	Násyp kačírku 70 mm	49,665	6	48			1,035	1	3
220	Penetrační nátěr atiky	26,040	4	32	1	221	0,814	1	5
221	Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu na atiku	64,680	4	32			2,021	3	11
222	Pokládka XPS na atiku	55,440	4	32			1,733	2	9
223	Silikonová omítka baumit - atika	42,000	4	32			1,313	2	21
224	Oplechování atiky	15,048	4	32			0,470	1	29
225	Hromosvod, odvětrání kanalizace, komín	13,590	4	32			0,425	1	29

**HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE****1.PP**

226	Osazení vjezdových dveří	8,000	2	16			0,500	1	20
227	Rozvody kanalizace	146,780	6	48			3,058	3	12
228	Montáž kotelny	40,000	4	32			1,250	2	13,14,16
229	Rozvody vodovodu	100,540	6	48			2,095	3	13
230	Rozvody vytápění	35,400	4	32			1,106	2	16
231	Rozvody plynu	21,600	6	48			0,450	1	14
232	Rozvody slaboproudu	17,750	6	48			0,370	2	15
233	Rozvody VZT	79,560	6	48			1,658	2	17
234	Montáž konstrukce výtahu	16,000	4	32			0,500	1	18

**1.NP**

235	Osazení oken a dveří	58,994	6	48			1,229	2	20
236	Zdění příček Porotherm	97,261	6	48			2,026	3	10
237	Ocelové zárubně	20,460	6	48			0,426	1	10
238	Rozvody kanalizace	60,717	6	48			1,265	2	12
239	Rozvody vodovodu	62,104	6	48			1,294	2	13
240	Rozvody VZT	102,000	6	48			2,125	3	17
241	Rozvody vytápění	34,140	4	32			1,067	2	16
242	Rozvody slaboproudu	45,500	6	48			0,948	3	15
243	Montáž konstrukce výtahu	16,000	4	32			0,500	1	18

**2.NP**

244	Osazení oken a dveří	51,389	6	48			1,071	2	20
245	Montáž stavebního výtahu	24,000	6	48			0,500	1	5
246	Zdění příček Porotherm	91,623	6	48			1,909	3	10
247	Ocelové zárubně	20,460	6	48			0,426	1	10
248	SDK příčky	6,537	3	24			0,272	1	23
249	Rozvody kanalizace	54,076	6	48			1,127	2	12
250	Rozvody vodovodu	75,912	6	48			1,582	2	13
251	Rozvody VZT	102,000	6	48			2,125	3	17
252	Rozvody vytápění	96,780	6	48			2,016	3	16
253	Rozvody slaboproudu	53,250	6	48			1,109	3	15
254	Montáž konstrukce výtahu	16,000	4	32			0,500	1	18

	<b>3.NP</b>							
255	Osazení oken a dveří	186,221	6	48		3,880	4	20
256	Zdění příček Porotherm	160,758	6	48		3,349	4	10
257	Ocelové zárubně	40,920	6	48		0,853	1	10
258	SDK příčky	8,552	3	24		0,356	1	23
259	Rozvody kanalizace	100,113	6	48		2,086	3	12
260	Rozvody vodovodu	122,728	6	48		2,557	3	13
261	Rozvody VZT	32,640	6	48		0,680	2	17
262	Rozvody vytápění	231,608	6	48		4,825	5	16
263	Rozvody slaboproudu	56,250	6	48		1,172	3	15
264	Montáž konstrukce výtahu	16,000	4	32		0,500	1	18
	<b>4.NP</b>							
265	Osazení oken a dveří	184,186	6	48		3,837	4	20
266	Zdění příček Porotherm	158,490	6	48		3,302	4	10
267	Ocelové zárubně	40,920	6	48		0,853	1	10
268	SDK příčky	8,357	3	24		0,348	1	23
269	Rozvody kanalizace	100,634	6	48		2,097	3	12
270	Rozvody vodovodu	122,920	6	48		2,561	3	13
271	Rozvody VZT	32,640	6	48		0,680	2	17
272	Rozvody vytápění	231,608	6	48		4,825	5	16
273	Rozvody slaboproudu	55,750	6	48		1,161	3	15
274	Montáž konstrukce výtahu	16,000	4	32		0,500	1	18
	<b>5.NP</b>							
275	Osazení oken a dveří	183,000	6	48		3,813	4	20
276	Zdění příček Porotherm	158,490	6	48		3,302	4	10
277	Ocelové zárubně	40,480	6	48		0,843	1	10
278	SDK příčky	8,357	3	24		0,348	1	23
279	Rozvody kanalizace	100,554	6	48		2,095	3	12
280	Rozvody vodovodu	122,192	6	48		2,546	3	13
281	Rozvody VZT	32,640	6	48		0,680	2	17
282	Rozvody vytápění	231,608	6	48		4,825	5	16
283	Rozvody slaboproudu	55,625	6	48		1,159	3	15
284	Montáž konstrukce výtahu	16,000	4	32		0,500	1	18
	<b>6.NP</b>							
285	Osazení oken a dveří	181,769	6	48		3,787	4	20
286	Zdění příček Porotherm	158,490	6	48		3,302	4	10
287	Ocelové zárubně	43,705	6	48		0,911	1	10
288	SDK příčky	8,357	3	24		0,348	1	23
289	Rozvody kanalizace	100,113	6	48		2,086	3	12
290	Rozvody vodovodu	122,192	6	48		2,546	3	13
291	Rozvody VZT	32,640	6	48		0,680	2	17
292	Rozvody vytápění	231,608	6	48		4,825	5	16
293	Rozvody slaboproudu	55,750	6	48		1,161	3	15
294	Montáž konstrukce výtahu	16,000	4	32		0,500	1	18
	<b>7.NP</b>							
295	Osazení oken a dveří	99,057	6	48		2,064	3	20



296	Zdění příček Porotherm	79,360	6	48			1,653	2	10
297	Ocelové zárubně	13,020	6	48			0,271	1	10
298	Rozvody kanalizace	67,893	6	48			1,414	2	12
299	Rozvody vodovodu	82,600	6	48			1,721	2	13
300	Rozvody VZT	19,040	6	48			0,397	2	17
301	Rozvody vytápění	212,908	6	48			4,436	5	16
302	Rozvody slaboproudu	47,250	6	48			0,984	3	15
303	Montáž konstrukce výtahu	16,000	4	48			0,333	1	18

	<b>ÚPRAVY POVRCHŮ</b>								
	<b>1.PP</b>								
304	Litý cementový potěr s leštěným povrchem 100 mm	499,800	8	64			7,809	8	22
	<b>1.NP</b>								
	<b>Povrchy stěn</b>								
305	Adhezní nátěr Baunit Beton Kontakt	187,544	6	48	1	306	3,907	4	21
306	Tenkovrstvá sádrová omítka Baunit	0,000	6	48			0,000	0	21
	<b>Povrchy podlah</b>								
307	Penetrační nátěr	79,453	6	48	1	309	1,655	2	22
308	Kročejová izolace 100 mm	194,788	8	64			3,044	3	22
309	Cementový potěr 40 mm	207,446	6	48	28	344	4,322	5	22
	<b>2.NP</b>								
	<b>Povrchy stěn</b>								
310	Adhezní nátěr Baunit Beton Kontakt	191,825	6	48	1	315	3,996	4	21
311	Tenkovrstvá sádrová omítka Baunit	222,766	6	48			4,641	5	21
	<b>Povrchy podlah</b>								
312	Penetrační nátěr	102,895	6	48	1	319	2,144	3	22
313	Kročejová izolace 100 mm	219,067	8	64			3,423	4	22
314	Cementový potěr	129,148	6	48	28	360	2,691	3	22
	<b>3.NP</b>								
	<b>Povrchy stěn</b>								
315	Adhezní nátěr Baunit Beton Kontakt	201,853	6	48	1	325	4,205	4	21
316	Tenkovrstvá sádrová omítka Baunit	234,410	6	48			4,884	5	21
	<b>Povrchy podlah</b>								
317	Penetrační nátěr	110,236	6	48	1	328	2,297	3	22
318	Kročejová izolace 100 mm	252,067	8	64			3,939	4	22
319	Cementový potěr	31,752	6	48	28	374	0,662	1	22
	<b>4.NP</b>								
	<b>Povrchy stěn</b>								
320	Adhezní nátěr Baunit Beton Kontakt	189,444	6	48	1	335	3,947	4	21
321	Tenkovrstvá sádrová omítka Baunit	220,000	6	48			4,583	5	21
	<b>Povrchy podlah</b>								
322	Penetrační nátěr	127,100	6	48	1	338	2,648	3	22

323	Kročejová izolace 100 mm	310,600	8	64			4,853	5	22
324	Cementový potěr	31,752	6	48	28	388	0,662	1	22
	<b>5.NP</b>								
	<b>Povrchy stěn</b>								
325	Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt	188,945	6	48	1	345	3,936	4	21
326	Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit	219,420	6	48			4,571	5	21
	<b>Povrchy podlah</b>								
327	Penetrační nátěr	126,232	6	48	1	348	2,630	3	22
328	Kročejová izolace 100 mm	308,750	8	64			4,824	5	22
329	Cementový potěr	31,752	6	48	28	402	0,662	1	22
	<b>6.NP</b>								
	<b>Povrchy stěn</b>								
330	Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt	187,110	6	48	1	355	3,898	4	21
331	Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit	217,289	6	48			4,527	5	21
	<b>Povrchy podlah</b>								
332	Penetrační nátěr	126,232	6	48	1	358	2,630	3	22
333	Kročejová izolace 100 mm	308,752	8	64			4,824	5	22
334	Cementový potěr	31,921	6	48	28	416	0,665	1	22
	<b>7.NP</b>								
	<b>Povrchy stěn</b>								
335	Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt	133,368	6	48	1	365	2,779	3	21
336	Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit	154,879	6	48			3,227	4	21
	<b>Povrchy podlah</b>								
337	Penetrační nátěr	89,525	6	48	1	368	1,865	2	22
338	Kročejová izolace 100 mm	190,601	8	64			2,978	3	22
339	Cementový potěr	10,843	6	48	28	429	0,226	1	22

	<b>DOKONČOVACÍ PRÁCE</b>								
	<b>1.PP</b>								
340	Nátěr vodorovného dopravního značení garáží	0,000	4	32			0,000	2	5
341	Kompletace elektro - světla	48,000	4	32			1,500	2	15
342	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	0,000	4	32			0,000	0	17
343	Vyčištění podlaží	0,000	6	48			0,000	2	30
	<b>1.NP</b>								
344	Penetrační nátěr	0,000	4	32	1	345	0,000	0	22
345	Epoxidový nátěr	35,480	4	32			1,109	2	22
346	Keramická dlažba	1,000	4	32			0,031	1	25
347	Adhezní nátěr	30,272	4	32	1	348	0,946	1	25
348	Keramický obklad	49,190	6	48			1,025	2	25
349	Malby stěn	0,000	10	80			0,000	2	24
350	Osazení parapetů	0,000	4	32			0,000	0	26
351	Osazení dveřních křídel	0,000	4	32			0,000	0	20

352	Montáž zařízení kavárny	0,000	4	32			0,000	0	13
353	Montáž schodišťového zábradlí	0,000	2	16			0,000	0	19
354	Osazení sanitárního zařízení	0,000	4	32			0,000	0	13
355	Osazení zařízeníových předmětů vzduchotechniky	0,000	4	32			0,000	0	17
356	Kompletace elektro	128,000	4	32			4,000	4	15
357	Vyčištění podlaží	0,000	4	32			0,000	2	30
	<b>2.NP</b>								
358	Dřevěná podlaha	0,000	4	32			0,000	0	22
359	Keramická dlažba	57,240	4	32			1,789	2	25
360	Penetrační nátěr	0,000	4	32	1	361	0,000	0	22
361	Epoxidový nátěr	35,480	4	32			1,109	2	22
362	Adhezní nátěr	39,510	4	32	1	363	1,235	2	25
363	Keramický obklad	1,000	6	48			0,021	1	25
364	Malby stěn	0,000	10	80			0,000	2	24
365	Osazení parapetů	0,000	4	32			0,000	0	26
366	Osazení dveřních křídel	0,000	4	32			0,000	0	20
367	Montáž schodišťového zábradlí	0,000	2	16			0,000	0	19
368	Osazení sanitárního zařízení	0,000	4	32			0,000	0	13
369	Osazení zařízeníových předmětů vzduchotechniky	0,000	4	32			0,000	0	17
370	Kompletace elektro	128,000	4	32			4,000	4	15
371	Vyčištění podlaží	0,000	4	32			0,000	2	30
	<b>3.NP</b>								
372	Dřevěná podlaha	0,000	10	80			0,000	0	22
373	Keramická dlažba	56,265	4	32			1,758	2	25
374	Penetrační nátěr	0,000	4	32	1	375	0,000	0	22
375	Epoxidový nátěr	0,000	4	32			0,000	0	22
376	Adhezní nátěr	46,878	4	32	1	377	1,465	2	25
377	Keramický obklad	1,000	6	48			0,021	1	25
378	Malby stěn	0,000	10	80			0,000	3	24
379	Osazení parapetů	0,000	4	32			0,000	0	26
380	Osazení dveřních křídel	0,000	4	32			0,000	0	20
381	Montáž schodišťového zábradlí	0,000	2	16			0,000	0	19
382	Osazení sanitárního zařízení	0,000	4	32			0,000	0	13
383	Osazení zařízeníových předmětů vzduchotechniky	0,000	4	32			0,000	0	17
384	Kompletace elektro	128,000	4	32			4,000	4	15
385	Vyčištění podlaží	0,000	4	32			0,000	2	30
	<b>4.NP</b>								
386	Dřevěná podlaha	0,000	10	80			0,000	0	22
387	Keramická dlažba	56,265	4	32			1,758	2	25
388	Penetrační nátěr	11,808	4	32	1	389	0,369	1	22
389	Epoxidový nátěr	0,000	4	32			0,000	0	22
390	Adhezní nátěr	46,878	4	32	1	390	1,465	2	25
391	Keramický obklad	1,000	6	48			0,021	1	25
392	Malby stěn	0,000	10	80			0,000	3	24
393	Osazení parapetů	0,000	4	32			0,000	0	26
394	Osazení dveřních křídel	0,000	4	32			0,000	0	20

395	Montáž schodišťového zábradlí	0,000	2	16			0,000	0	19
396	Osazení sanitárního zařízení	0,000	4	32			0,000	0	13
397	Osazení zařízení předmětů vzduchotechniky	0,000	4	32			0,000	0	17
398	Kompletace elektro	128,000	4	32			4,000	4	15
399	Vyčištění podlaží	0,000	4	32			0,000	2	30
	<b>5.NP</b>								
400	Dřevěná podlaha	0,000	10	80			0,000	0	22
401	Keramická dlažba	56,265	4	32			1,758	2	25
402	Penetrační nátěr	11,808	4	32	1	403	0,369	1	22
403	Epoxidový nátěr	0,000	4	32			0,000	0	22
404	Adhezni nátěr	46,878	4	32	1	405	1,465	2	25
405	Keramický obklad	1,000	6	48			0,021	1	25
406	Malby stěn	0,000	10	80			0,000	3	24
407	Osazení parapetů	0,000	4	32			0,000	0	26
408	Osazení dveřních křídel	0,000	4	32			0,000	0	20
409	Montáž schodišťového zábradlí	0,000	2	16			0,000	0	19
410	Osazení sanitárního zařízení	0,000	4	32			0,000	0	13
411	Osazení zařízení předmětů vzduchotechniky	0,000	4	32			0,000	0	17
412	Kompletace elektro	128,000	4	32			4,000	4	15
413	Vyčištění podlaží	0,000	4	32			0,000	2	30
	<b>6.NP</b>								
414	Dřevěná podlaha	0,000	10	80			0,000	0	22
415	Keramická dlažba	56,265	4	32			1,758	2	25
416	Penetrační nátěr	11,808	4	32	1	363	0,369	1	22
417	Epoxidový nátěr	0,000	4	32			0,000	0	22
418	Adhezni nátěr	46,878	4	32	1	419	1,465	2	25
419	Keramický obklad	1,000	6	48			0,021	1	25
420	Malby stěn	31,665	10	80			0,396	3	24
421	Osazení parapetů	12,000	4	32			0,375	1	26
422	Osazení dveřních křídel	5,700	4	32			0,178	1	20
423	Montáž schodišťového zábradlí	8,000	2	16			0,500	1	19
424	Osazení sanitárního zařízení	14,250	4	32			0,445	1	13
425	Osazení zařízení předmětů vzduchotechniky	2,000	4	32			0,063	1	17
426	Kompletace elektro	128,000	4	32			4,000	4	15
427	Vyčištění podlaží	24,000	4	32			0,750	2	30
	<b>7.NP</b>								
428	Dřevěná podlaha	402,000	10	80			5,025	6	22
429	Keramická dlažba	43,500	4	32			1,359	2	25
430	Adhezni nátěr	21,433	4	32	1	431	0,670	1	25
431	Keramický obklad	1,000	6	48			0,021	1	25
432	Malby stěn	30,115	10	80			0,376	3	24
433	Osazení parapetů	7,000	4	32			0,219	1	26
434	Osazení dveřních křídel	3,000	4	32			0,094	1	20
435	Osazení sanitárního zařízení	7,500	4	32			0,234	1	13
436	Osazení zařízení předmětů vzduchotechniky	0,500	4	32			0,016	1	17
437	Kompletace elektro	128,000	4	32			4,000	4	15
438	Vyčištění podlaží	24,000	4	32			0,750	2	30

439	Osazení výtahu	8,000	4	32			0,250	2	18
<b>VNĚJŠÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE</b>									
<b>FASÁDA</b>									
440	Montáž vnějšího lešení	181,116	10	80			2,264	3	27
441	Montáž fasády	1322,992	12	96			13,781	14	28
442	Demontáž vnějšího lešení	181,116	10	80			2,264	3	27
<b>BALKONY A LODŽIE 4.NP</b>									
443	Provedení spádování perlitbetonem	0,946	3	24	1	437	0,039	1	8
444	Penetrační nátěr	4,619	3	24	1	438	0,192	1	5
445	Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu	11,473	3	24			0,478	1	11
446	Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm	9,834	3	24			0,410	1	9
447	Pokládka separační folie	0,745	2	16			0,047	1	25
448	Provedení keramické dlažby	41,422	4	32			1,294	2	25
449	Osazení zábradlí balkonů	8,307	3	24			0,346	1	19
450	Pokládka tepelné izolace XPS 80 mm na stěny a stropy lodžii	13,530	3	24			0,564	1	9
451	Silikonová omítka Baumit na stěny a stropy lodžii	10,250	3	24			0,427	1	21
<b>BALKONY A LODŽIE 5.NP</b>									
452	Provedení spádování perlitbetonem	1,003	3	24	1	446	0,042	1	8
453	Penetrační nátěr	4,898	3	24	1	447	0,204	1	5
454	Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu	12,166	3	24			0,507	1	11
455	Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm	10,428	3	24			0,435	1	9
456	Pokládka separační folie	0,790	2	16			0,049	1	25
457	Provedení keramické dlažby	43,924	4	32			1,373	2	25
458	Osazení zábradlí balkonů	8,541	3	24			0,356	1	19
459	Pokládka tepelné izolace XPS 80 mm na stěny a stropy lodžii	14,454	3	24			0,602	1	9
460	Silikonová omítka Baumit na stěny a stropy lodžii	10,950	3	24			0,456	1	21
<b>BALKONY A LODŽIE 6.NP</b>									
461	Provedení spádování perlitbetonem	1,054	3	24	1	455	0,044	1	8
462	Penetrační nátěr	5,146	3	24	1	156	0,214	1	5
463	Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu	12,782	3	24			0,533	1	11
464	Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm	10,953	3	24			0,456	1	9
465	Pokládka separační folie	0,830	2	16			0,052	1	25
466	Provedení keramické dlažby	46,148	4	32			1,442	2	25
467	Osazení zábradlí balkonů	8,775	3	24			0,366	1	19
468	Pokládka tepelné izolace XPS 80 mm na stěny a stropy lodžii	14,850	3	24			0,619	1	9
469	Silikonová omítka Baumit na stěny a stropy lodžii	11,250	3	24			0,469	1	21
<b>BALKONY 7.NP</b>									
470	Provedení spádování perlitbetonem	4,420	3	24	1	464	0,184	1	8
471	Penetrační nátěr	21,576	3	24	1	465	0,899	1	5
472	Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu	53,592	3	24			2,233	3	11
473	Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm	45,936	3	24			1,914	2	9
474	Pokládka separační folie	3,480	2	16			0,218	1	25
475	Provedení keramické dlažby	193,488	6	48			4,031	2	25
476	Osazení zábradlí balkonů	28,548	3	24			1,190	1	19

477	Nerezový nájezd pro popelnice	2,000	2	16			0,125	1	29
478	Obnovení povrchu veřejného chodníku	200,000	6	48			4,167	5	3, 5
	<b>ZÁVĚR</b>								
479	Úklid zařízení staveniště	100,000	10	80			1,250	5	30
480	Kolaudace	8,000	1	8			1,000	1	1
481	Předání stavby	8,000	1	8			1,000	1	1