

Příloha č. 2 – Harmonogram stavby

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. udává 11 prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.
8. Potápěčské práce.
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

Na stavbě Residence La Crone budou probíhat tyto činnosti:

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Tyto činnosti se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví jsou vyznačeny v harmonogramu stavby s označením R5, R6 a R11. Harmonogram bude v průběhu stavebních prací aktualizován.

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | 1. půlrok | | | | | | | | | | | | 2. půlrok | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|---------------|-----|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|-----------|-----|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|--|
| | | | | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
| 1 | REZIDENCE LA CRONE | 591 dny | 1.12.15 | 2. 1.12. 18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Základní data výstavby | 591 dny | 1.12.15 | 2. 1.12. 18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Podpis SoD | 0 dny | 1.12.15 | 2. 1.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Zahájení výstavby | 0 dny | 7.12.15 | 2. 7.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Předání pravomocných povolení změn na budované Dílo investorem | 0 dny | 20.2.16 | 20.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Dokončení přeložky VN investorem | 0 dny | 30.4.16 | 30.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Uzlový bod 4.1.3.1 - strop nad 1.PP všech objektů | 0 dny | 13.6.16 | 13.6. 13.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Uzlový bod 4.1.3.2 - betonová kce nejvyššího podlaží | 0 dny | 29.8.16 | 29.8. 29.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Uzlový bod 4.1.3.3 - utěsnění objektů | 0 dny | 23.10.16 | 23.10. 23.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Uzlový bod 4.1.3.4 - dokončení mokrých procesů | 0 dny | 21.2.17 | 21.2. 21.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Uzlový bod 4.1.3.5 - předpřejímka (místní šetření) | 0 dny | 20.6.17 | 20.6. 20.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Předání kompletního soupisu vad a nedodělků investorem | 0 dny | 20.6.17 | 20.6. 20.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Odstraňování případných vad a nedodělků | 59 dny | 21.6.17 | 21.6. 18.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Předání díla bez vad | 0 dny | 18.8.17 | 18.8. 18.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ETAPA 1 - objekty SO 03A, SO 03B, SO 04A, SO 04B | 384 dny | 7.12.15 | 2. 29.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Vykližení staveniště, odstranění náletů, likvidace suti | 14 dny | 7.12.15 | 12. 5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Výkop základové jámy | 10 dny | 6.1.16 | 6.1. 15.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Podkladní betony | 4 dny | 16.1.16 | 16.1. 19.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Základové konstrukce | 10 dny | 20.1.16 | 20.1. 29.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ŽB stěny a sloupy 1.PP | 12 dny | 30.1.16 | 30.1. 10.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Strop 1.PP | 10 dny | 11.2.16 | 11.2. 20.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Nosné stěny 1.NP | 8 dny | 21.2.16 | 21.2. 28.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Stropy 1.NP | 9 dny | 29.2.16 | 29.2. 8.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Nosné stěny 2.NP | 8 dny | 9.3.16 | 9.3. 16.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Stropy 2.NP | 9 dny | 17.3.16 | 17.3. 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Nosné stěny 3.NP | 8 dny | 26.3.16 | 26.3. 3.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Stropy 3.NP | 12 dny | 4.4.16 | 4.4. 15.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Zpětné zásypy | 10 dny | 9.3.16 | 9.3. 18.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Střechy | 45 dny | 30.4.16 | 30.4. 13.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Fasády | 45 dny | 15.6.16 | 15.6. 18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Terasy - komplet | 30 dny | 23.7.16 | 23.7. 21.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Výplně fasádní | 35 dny | 11.5.16 | 11.5. 14.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Výtahy | 75 dny | 12.8.16 | 12.8. 26.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Vnitřní příčky | 30 dny | 11.5.16 | 11.5. 9.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Hrubé rozvody TZB | 80 dny | 10.6.16 | 10.6. 31.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Vnitřní omítky | 70 dny | 30.6.16 | 30.6. 10.9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Souvrství podlah | 30 dny | 1.9.16 | 1.9. 1.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Zámečnické výrobky - společné prostory a garáže | 30 dny | 27.10.16 | 27.10. 30.11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Podlahy garáže | 45 dny | 11.9.16 | 11.9. 26.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Dlažby, obklady | 60 dny | 11.9.16 | 11.9. 11.11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Podlahové krytiny | 30 dny | 21.11.16 | 21.11. 20.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Malby, nátěry | 75 dny | 11.9.16 | 11.9. 30.11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Vnitřní dveře | 30 dny | 11.12.16 | 11.12. 19.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Kompletace TZB | 30 dny | 1.12.16 | 1.12. 9.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Čistý úklid | 30 dny | 21.12.16 | 21.12. 29.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | ETAPA 2 - objekty SO 05, SO 06 | 397 dny | 16.1.16 | 16.1. 19.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Vykližení staveniště, odstranění náletů, likvidace suti | 4 dny | 16.1.16 | 16.1. 19.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Výkop základové jámy | 10 dny | 20.1.16 | 20.1. 29.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Podkladní betony | 2 dny | 30.1.16 | 30.1. 31.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Základové konstrukce | 10 dny | 1.2.16 | 1.2. 10.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ŽB stěny a sloupy 1.PP | 12 dny | 11.2.16 | 11.2. 22.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Strop 1.PP | 10 dny | 23.2.16 | 23.2. 3.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Nosné stěny 1.NP | 8 dny | 4.3.16 | 4.3. 11.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Stropy 1.NP | 9 dny | 12.3.16 | 12.3. 20.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Nosné stěny 2.NP | 8 dny | 21.3.16 | 21.3. 29.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Stropy 2.NP | 9 dny | 30.3.16 | 30.3. 7.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Nosné stěny 3.NP | 8 dny | 8.4.16 | 8.4. 15.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Stropy 3.NP | 12 dny | 16.4.16 | 16.4. 27.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Nosné stěny 4.NP (pouze SO 06) | 8 dny | 28.4.16 | 28.4. 5.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Stropy 4.NP (pouze SO 06) | 12 dny | 6.5.16 | 6.5. 17.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Zpětné zásypy | 10 dny | 21.3.16 | 21.3. 31.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Střechy | 60 dny | 12.5.16 | 12.5. 13.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Fasády | 45 dny | 27.6.16 | 27.6. 18.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Terasy - komplet | 30 dny | 4.8.16 | 4.8. 2.9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Výplně fasádní | 35 dny | 23.5.16 | 23.5. 26.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Výtahy | 75 dny | 29.8.16 | 29.8. 13.11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Vnitřní příčky | 30 dny | 23.5.16 | 23.5. 21.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Hrubé rozvody TZB | 80 dny | 22.6.16 | 22.6. 12.9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Vnitřní omítky | 75 dny | 15.7.16 | 15.7. 27.9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Souvrství podlah | 40 dny | 18.9.16 | 18.9. 29.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Zámečnické výrobky - společné prostory a garáže | 30 dny | 14.11.16 | 14.11. 17.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Podlahy garáže | 45 dny | 29.9.16 | 29.9. 13.11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Dlažby, obklady | 60 dny | 29.9.16 | 29.9. 2.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Podlahové krytiny | 40 dny | 8.12.16 | 8.12. 26.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Malby, nátěry | 75 dny | 29.9.16 | 29.9. 17.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Vnitřní dveře | 40 dny | 17.1.17 | 17.1. 25.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Kompletace TZB | 40 dny | 18.12.16 | 18.12. 5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

