



# POSTUPOVÝ DIAGRAM

---


## PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLADŮ



- 1.) Správná funkčnost skladby
- 2.) Kontrola tloušťky skladby podlahy
- 3.) Dostatečná okótovanost – kontrola dostatku kót ve výkresu
- 4.) Přesné a dostatečné zakreslení všech prvků: nosné stěny, příčky, dveře




- a) Stavební připravenost – Osazení dveřních výplní i se začištěním
  - Kompletní provedení všech svislých konstrukcí
  - Kompletní provedení vnitřních omítek stěn a stropů
- b) Kvalita – Vyzrálост podkladní vrstvy (min. 28dní)
  - rovinnost podkladu 2mm/2m
- c) Požadavky na stavbu: -vyklizené a čisté pracoviště
  - zamykatelný, krytý sklad
  - přístup k elektřině 230V/16A
  - vodovodní přípojka 3/4“
  - teplota v místech, kde se práce provádí min 15°C




#### **Penetrace podkladu**

- dodržení správnosti provedení penetrace všech dotčených ploch



**Technologická pauza 24 hodin**




#### **Hydroizolace povrchů**

- dodržení nátěru všech ploch potřebných natřít
- dodržení správné konzistence nátěru dle pokynů výrobce v daných podmínkách




**Technologická pauza 24 hodin**




#### **Pokládání dlažby do lepidla**

- dodržování kladečského plánu
- kontrola správnosti dodržování vazby
- kontrola spár a rovinnosti dlažby
- kontrola podmínek zpracování – teplota




**Technologická pauza 24hodin**




**Montáž obkladů stěn**

- kontrola rovinnosti spár
- kontrola rovinnosti obkladů
- podmínky zpracování - teplota




**Technologická pauza 24hodin**




**Spárování dlažby a obkladů**

- dodržení konzistence spárovací hmoty
- kontrola a dodržování podmínek zpracování – teplota
- dodržení včasného omytí obkladů a dlažeb
- namátková kontrola správnosti přilepení dlažeb a obkladů - poklepem



**Dokončovací práce, úklid**

- kontrola správnosti důkladného omytí obkladů a dlažeb
- namátková kontrola správnosti přilepení dlažeb a obkladů - poklepem



**Kvalita:** -Vizuální kontrola provedení dlažeb a obkladů  
-Kontrola rovinnosti 2mm/2m  
Kontrola stálé teploty minimálně 15°C.