

S02a - VNĚJŠÍ PŘÍPOJKY - VODOVOD

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
SO_02: Stavební objekt 02a - vodovod										12 665	0,0	-	2 660	15 325						
001: Zemní práce										11 065	-	-	2 324	13 388						
1.	SP	132301101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,0	-	9,0	1 188,29	10 695					21	2 246	12 940		SO 02a	001
2.	SP	171101102		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	9,0	-	9,0	41,10	370					21	78	448		SO 02a	001
008: Vedení dálková a přípojná										1 601	0,0	-	336	1 937						
3.	SP	879171111		Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	0,291	-	0,291	364,02	106	0,00038	0,0			21	22	128		SO 02a	008
4.	H	952lh0182-04	910103401500	SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY - 3/4"-2" (1,5m), 1,5 m	ks	1,0	-	1,0	605,00	605	0,00200	0,0			21	127	732		SO 02a	008
5.	H	952ln6001-02		Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 - 32x3,0 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá	m	10,0	-	10,0	27,50	275	0,00027	0,0			21	58	333		SO_02a	008
6.	H	952Xh1002-01	155000000000	POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA	ks	1,0	-	1,0	260,00	260	0,00300	0,0			21	55	315		SO 02a	008
7.	SP	871161141		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevířený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	10,0	-	10,0	35,48	355					21	75	429		SO_02a	008
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce										-	-	-	-	-						
8.	ON	012002000		Geodetické práce	kus	-	-	1,0	-	-					21	-	-		SO 02a	V01