Parametry tůní		
Označení	*Plocha v úrovni terénu (m^2)*	*Úroveň dna od terénu (m)*
TŮŇ 1	121	1,2
TŮŇ 2	214	1,1
TŮŇ 3	164	1,1
USAZOVACÍ NÁDRŽ	809	2,4

Vytyčovací prvky					
Označení	*Délka (m)*	*Délka oblouku (m)*	*Poloměr (m)*	*Délka tečny (m)*	*Středový úhel (°)*
P1	0,61	-	-	-	-
O1	-	8,11	12,34	4,21	38
P2	2,44	-	-	-	-
O2	-	14,58	17,14	7,76	49
P3	14,87	-	-	-	-
O3	-	8,7	12,34	4,54	40
P4	18,3	-	-	-	-
O4	-	10,56	16,17	4,87	32
P5	16,95	-	-	-	-
O5	-	15,06	63,32	5,7	12
P6	17,46	-	-	-	-
O6	-	9,55	32,97	4,75	17
P7	6,19	-	-	-	-
O7	-	17,51	20,85	7,55	34
P8	8,41	-	-	-	-
O8	-	16,1	22,07	7,98	39
P9	8,91	-	-	-	-
O9	-	13,2	10,58	7,61	71
P10	10,98	-	-	-	-
O10	-	13,62	20,53	7,08	38
P11	10,14	-	-	-	-
O11	-	9,28	8,82	5,12	60
P12	8,84	-	-	-	-
O12	-	8,34	11,61	3,9	37
P13	16,18	-	-	-	-
O13	-	7,86	8,35	4,25	54
P14	12,92	-	-	-	-
O14	-	10,09	7,98	5,84	72
P15	2,49	-	-	-	-
O15	-	20,59	20,92	11,22	56
P16	9,82	-	-	-	-
O16	-	11,44	12,46	5,86	53
P17	4,02	-	-	-	-
O17	-	12,95	10,55	7,47	71
P18	11,85	-	-	-	-
O18	-	11,05	11,36	6,01	56
P19	10,88	-	-	-	-
O19	-	12,56	16,94	6,46	42
P20	8,31	-	-	-	-
O20	-	28,85	23,81	16,5	69
P21	15,92	-	-	-	-
O21	-	19,84	36,66	10,17	31
P22	20,24	-	-	-	-
O22	-	14,59	19,85	7,64	42
P23	26,57	-	-	-	-
O23	-	23,78	27,36	12,62	49
P24	30,6	-	-	-	-

Navržená výsadba					
Název	*Latinský název*	*Navrhovaný počet (ks)*	*Průměr koruny vzrostlého jedince (m)*	*Výška vzrůstu dospělého jedince (m)*	*Obvod kmínku při výsadbě (cm)*
olše lepkavá	Alnus glutinosa	9	6-8	25-30	1-4
dub letní	Quercus robur	8	10-12	30-40	1-4
vrba pětimužná	Salix pentandra	12	2	1,5	1-4

Legenda:

- Zasypání hutněnou zeminou
- Opevnění kamennou rovnaninou - žulový lomový kámen velikosti 63 - 250 mm
- Opevnění kamenným záhozem - žulový lomový kámen velikosti 63 - 250 mm
- Opevnění štěrkovým pohozem - frakce 32 - 64 mm
- ČEZ — Nadzemní vedení VN
- CETIN — Nezaměřený průběh datového metalického kabelu
- Osa navržené trasy vodního toku
- Břehové linie navržené trasy vodního toku
- úsek 4. — Sklonové úseky navržené trasy vodního toku
- PF65 5,879 — Zaměřené příčné profily
- Vygenerované vrstevnice z DMR5G
- Tečny navržené osy toku
- Hranice parcel katastru nemovitostí
- 1519 — Parcelní číslo pozemku dle katastru nemovitostí
- Zamokřená část pozenků
- SPK — Stabilizační pas kamenný
- SPD — Stabilizační pas dřevěný

Navržená výsadba:

- Dub letní - Quercus robur
- Olše lepkavá - Alnus glutinosa
- Vrba pětimužná - Salix pentandra

S

Balt po vyrovnání

Diplomová práce	VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV	POLOHOPISNÝ SYSTÉM S-JTSK	
AKCE **Studie proveditelnosti revitalizace toku Musík**	ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE	VYPRACOVAL Bc. Nikola Mrázková	
		PODPIS	
	Fsv ČVUT v Praze		
	KATEDRA K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství		
MÍSTO **Obec Nalžovice (okres Příbram)**	VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Ing. Petr Koudleka, Ph.D.		
OBSAH VÝKRESU **Situace stavby - varianta 1**	DATUM 12/2017	MĚŘÍTKO 1:750	FORMÁT A1	ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.a