

Pořadové číslo	Technologická etapa	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Norma času [Nh/mj]	Celková pracnost	Stroje
1	TE 0 - Přípravné práce	Převzetí staveniště	kpl	1,000	8,000	8,000	
2		Vytyčení staveniště	kpl	1,000	8,000	8,000	totální stanice
3		Oplocení staveniště	m	293,000	0,120	35,160	
4		Sejmutí ornice	m ³	719,790	0,020	14,396	dozér
5		Zpevnění komunikačních ploch - betonový recyklát	m ²	1707,990	0,010	17,080	vibrační válec, vibrační deska
6		Osazení stavebních buněk	kpl	1,000	8,000	8,000	autojeřáb
7		Osazení trafostanice	kpl	1,000	8,000	8,000	autojeřáb
8		Uzemnění trafostanice	kpl	1,000	8,000	8,000	
9		Zprovoznění trafostanice	kpl	1,000	8,000	8,000	
10		Zřízení elektrické přípojky	kpl	1,000	4,000	4,000	
11		Rozvod elektřiny po staveništi	kpl	1,000	2,000	2,000	
12		Osazení staveništních rozvaděčů	kpl	1,000	4,000	4,000	
13		Hloubení rýhy pro vodovodní přípojku	m ³	41,280	0,080	3,302	rýpadlo
14		Štěrkopískové lože pod potrubí DN	m ³	6,880	0,330	2,270	rýpadlo
15		Položení potrubí DN pro napojení na areálový vodovod	m	43,010	0,448	19,268	
16		Obsypání vodovodního potrubí štěrkopískem	m ³	10,322	0,155	1,600	rýpadlo
17		Zásyp rýhy pro vodovodní přípojku	m ³	20,640	0,290	5,986	rýpadlo
18		Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci	m ³	84,064	0,080	6,725	rýpadlo
19		Štěrkopískové lože pod potrubí DN	m ³	8,406	0,330	2,774	rýpadlo
20		Položení potrubí DN pro napojení na splaškovou kanalizační síť	m	52,540	0,448	23,538	
21		Obsypání kanalizačního potrubí štěrkopískem	m ³	12,609	0,155	1,954	rýpadlo
22		Zásyp rýhy pro kanalizační přípojku	m ³	54,641	0,290	15,846	rýpadlo
23	TE 1 - Zemní práce	Vytyčení stavební jámy	kpl	1,000	8,000	8,000	totální stanice
24		Hloubení stavební jámy na úroveň + 155,20 (I. tř. těžitelnosti)	m ³	974,000	0,023	22,402	rýpadlo
25		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	974,000	0,020	19,480	nákladní automobil
26		Hloubení rýhy pro drenáž	m ³	63,230	0,080	5,058	rýpadlo
27		Štěrkové lože pod drenážní trubku DN	m ³	6,234	0,330	2,057	rýpadlo
28		Položení drenážní trubky	m	46,500	0,448	20,832	
29		Štěrkový obsyp	m ³	9,340	0,155	1,448	rýpadlo
30		Vložení filtrační geotextílie	m ²	163,400	0,150	24,510	
31		Hutněný zásyp	m ³	47,656	0,290	13,820	vibrační deska
32		Vrty pro základové piloty bez pažení 1100 mm	m	310,800	0,243	75,524	vrtná souprava
33	TE 2 - Základové konstrukce + hrubá spodní stavba	Zřízení velkopřůměrových pilot (d = 1100 mm)	m	310,800	0,070	21,756	vrtná souprava, autočerpadlo
34		Výztuž pilot (armokoše)	t	11,522	0,160	1,844	vrtná souprava
35		Odbourání vrchní znehodnocené části piloty	m	3,000	2,500	7,500	rýpadlo + bourací kladivo

36		Vnitrostaveništní vodorov. doprava suti a vybour. hmot do 10 m	m ³	11,400	3,000	34,200	rýpadlo + bourací kladivo
37		Uložení zemních pásků FeZn pro hromosvod	m	126,300	0,130	16,419	
38		Štěrkový podsyp tl. 0,2 m pod základ schodišťové věže	m ³	44,800	0,330	14,784	rýpadlo
39		Štěrkový podsyp tl. 0,2 m pod základ věžového jeřábu	m ³	7,200	0,330	2,376	rýpadlo
40		Betonáž podkladní desky C 12/15 tl. 100 mm pod schodišťovou věž	m ³	25,280	0,260	6,573	autočerpadlo,autodomíhávač
41		Betonáž podkladní desky C 12/15 tl. 100 mm pod základ jeřábu	m ³	3,600	0,260	0,936	autočerpadlo,autodomíhávač
42		Zřízení bednění pro základ jeřábu	m ²	48,000	0,350	16,800	autojeřáb
43		Výztuž základové desky pod jeřáb betonářskou ocelí 10 505R	t	9,993	10,000	99,930	autojeřáb
44		Osazení kotev pro jeřáb	t	1,660	4,000	6,640	autojeřáb
45		Zaměření polohy kotev jeřábu	kpl	1,000	8,000	8,000	totální stanice
46		Betonáž základové desky jeřábu C 25/30	m ³	34,240	0,780	26,707	autočerpadlo,autodomíhávač
47		Odstranění bednění základové desky jeřábu	m ²	48,000	0,200	9,600	autojeřáb
48		Montáž věžového jeřábu	kpl	2,000	8,000	16,000	autojeřáb
49		Zřízení bednění pro základovou desku schodišťové věže	m ²	195,770	0,350	68,520	věžový jeřáb
50		Výztuž základové desky pod schodišťovou věž betonářskou ocelí 10 505R	t	50,650	10,000	506,500	věžový jeřáb
51		Betonáž základové desky pod schodišťovou věž C 25/30	m ³	446,050	0,780	347,919	autočerpadlo,autodomíhávač
52		Odbednění základové desky	m ²	195,770	0,200	39,154	věžový jeřáb
53		Penetrační asfaltový nátěr PENTRAL ALP	m ²	40,210	0,054	2,171	
54		Montáž asfaltového hydroizolačního pásu	m ²	40,210	0,260	10,455	
55		Montáž nopové fólie	m ²	40,210	0,080	3,217	
56		Vytyčení pozice nosných stěn (rohy,osy,hrany)	kpl	1,000	8,000	8,000	totální stanice
57	TE 3 - Hrubá stavba	Výztuž stěn schodišťové věže betonářskou ocelí 10 505R do výšky 1,5 m	t	2,438	22,000	53,636	věžový jeřáb
58		Montáž formy bednění z obou stran	kpl	2,000	8,000	16,000	
59		Osazení ocelových konzol pro podlahu pracovní plošiny	kpl	1,000	8,000	8,000	
60		Montáž podlahy pracovní plošiny	kpl	1,000	8,000	8,000	
61		Osazení ocelových konzol pro vnější závěsnou plošinu	kpl	1,000	8,000	8,000	
62		Montáž podlahy závěsné plošiny	kpl	1,000	8,000	8,000	
63		Montáž zábradlí na pracovních plošinách	kpl	1,000	8,000	8,000	
64		Upevnění ochranných plachet a bezpečnostních sítí	kpl	1,000	8,000	8,000	
65		Montáž jochů	kpl	1,000	8,000	8,000	
66		Instalace elektrických rozvodů a osvětlení	kpl	1,000	8,000	8,000	
67		Instalace čerpadel a hadicového systému	kpl	1,000	8,000	8,000	
68		Revize hydraulického zařízení	kpl	1,000	8,000	8,000	
69		Přemístění bednění na pozici	kpl	1,000	8,000	8,000	věžový jeřáb
70		Finální kontrola	kpl	1,000	8,000	8,000	
71		Osazení bednění do pozice pro tažení	kpl	1,000	8,000	8,000	věžový jeřáb
72		Betonáž stěn C 30/37 schodišťové věže do výšky 1,5 metru	m ³	15,145	0,588	8,905	

73	1.PP	Výztuž nosné stěny věže	t	7,500	1,160	8,700	
74		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+0,000 m)	m ³	2,210	0,588	1,299	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
75		Bednění otvoru pro výtahové dveře +0,100 m až +2,480 m	m ²	2,510	0,200	0,502	
76	1.NP	Bednění otvoru pro vstup na podlaží +0,100 m až +2,250 m	m ²	2,250	0,200	0,450	
77		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+0,250 m)	m ³	2,210	0,588	1,299	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
78		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+0,500 m)	m ³	2,210	0,588	1,299	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
79		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
80		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
81		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+0,750 m)	m ³	2,210	0,588	1,299	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
82		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+1,000 m)	m ³	2,210	0,588	1,299	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
83		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+1,250 m)	m ³	2,210	0,588	1,299	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
84		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
85		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
86		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+1,500 m)	m ³	2,210	0,588	1,299	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
87		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+1,750 m)	m ³	2,210	0,588	1,299	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
88		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
89		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+2,000 m)	m ³	2,202	0,588	1,295	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
90		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
91		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
92		Bednění okenního otvoru +2,200 m až +3,800 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
93		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+2,250 m)	m ³	2,130	0,588	1,252	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
94		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+2,500 m)	m ³	2,340	0,588	1,376	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
95		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+2,750 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
96		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
97		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
98		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+3,000 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
99		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+3,250 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
100		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+3,500 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
101		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
102		Výztuž nosné stěny věže	t	0,948	1,160	1,100	
103		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+3,750 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
104		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+4,000 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
105		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	6,000	0,060	0,360	
106	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+4,250 m)	m ³	2,544	0,588	1,496	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
107	Posun bednění	m		0,400	0,000		
108	Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132		
109		Bednění otvoru pro výtahové dveře +4,300 m až +6,680 m	m ²	2,510	0,200	0,502	

110	2.NP	Bednění otvoru pro vstup na podlaží +4,300 m až +6,450 m	m ²	2,250	0,200	0,450		
111		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+4,500 m)	m ³	2,324	0,588	1,367	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
112		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+4,750 m)	m ³	2,324	0,588	1,367	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
113		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+5,000 m)	m ³	2,324	0,588	1,367	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
114		Posun bednění	m		0,400	0,000		
115		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132		
116		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240		
117		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+5,250 m)	m ³	2,303	0,588	1,354	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
118		Bednění okenního otvoru +5,200 m	m ²	1,800	0,200	0,360		
119		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+5,500 m)	m ³	2,302	0,588	1,354	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
120		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+5,750 m)	m ³	2,285	0,588	1,344	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
121		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
122		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132		
123		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+6,000 m)	m ³	2,324	0,588	1,367	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
124		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+6,250 m)	m ³	2,324	0,588	1,367	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
125		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+6,500 m)	m ³	2,348	0,588	1,381	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
126		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
127		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132		
128		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+6,750 m)	m ³	2,482	0,588	1,459	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
129		Bednění okenního otvoru +6,850 m až +8,050 m	m ²	1,440	0,200	0,288		
130		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+7,000 m)	m ³	2,540	0,588	1,494	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
131		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	8,000	0,060	0,480		
132		Bednění otvoru pro vstup na podlaží +7,200 m až +9,350 m	m ²	2,250	0,200	0,450		
133		Bednění otvoru pro výtahové dveře +7,200 m až +9,580	m ²	2,510	0,200	0,502		
134		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+7,250 m)	m ³	2,468	0,588	1,451	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
135		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
136		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132		
137		3.NP	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+7,500 m)	m ³	2,153	0,588	1,266	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
138			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+7,750 m)	m ³	2,153	0,588	1,266	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
139			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+8,000 m)	m ³	2,153	0,588	1,266	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
140			Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
141			Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
142			Bednění okenního otvoru +8,100 m až +9,700 m	m ²	1,440	0,200	0,288	
143			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+8,250 m)	m ³	1,823	0,588	1,072	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
144			Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
145			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+8,500 m)	m ³	1,806	0,588	1,062	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
146	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+8,750 m)		m ³	2,204	0,588	1,296	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	

147		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
148		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
149		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+9,000 m)	m ³	2,204	0,588	1,296	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
150		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+9,250 m)	m ³	2,204	0,588	1,296	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
151		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	6,000	0,060	0,360	
152		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+9,500 m)	m ³	1,326	0,588	0,780	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
153		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
154		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
155	4.NP	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+9,750 m)	m ³	2,495	0,588	1,467	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
156		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+10,000 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
157		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+10,250 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
158		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
159		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
160		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+10,500 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
161		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
162		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+10,750 m)	m ³	2,572	0,588	1,512	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
163		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+11,000 m)	m ³	2,439	0,588	1,434	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
164		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
165		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
166		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+11,250 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
167		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+11,500 m)	m ³	2,579	0,283	0,730	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
168		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+11,750 m)	m ³	2,579	0,283	0,730	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
169		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
170		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
171		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	6,000	0,060	0,360	
172		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+12,000 m)	m ³	2,426	0,588	1,426	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
173		Bednění okenního otvoru +12,050 m až +13,250 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
174		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+12,250 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
175		Bednění otvoru pro vstup na podlaží +12,100 m až +14,250	m ²	2,250	0,200	0,450	
176		Bednění otvoru pro výtahové dveře +12,100 m až +14,800	m ²	2,510	0,200	0,502	
177		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+12,500 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
178		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
179		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
180		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+12,750 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
181		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+13,000 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
182		Bednění okenního otvoru +13,000 m až +14,600 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
183		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+13,250 m)	m ³	2,159	0,588	1,269	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie

184	5.NP	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
185		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132		
186		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240		
187		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+13,500 m)	m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
188		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+13,750 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
189		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+14,000 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
190		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
191		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132		
192		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+14,250 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
193		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+14,500 m)	m ³	2,349	0,283	0,665	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
194		Bednění okenního otvoru +14,650 m až +15,850 m	m ²	1,200	0,200	0,240		
195		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+14,750 m)	m ³	2,513	0,588	1,478	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
196		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
197		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132		
198		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	6,000	0,060	0,360		
199		6.NP	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+15,000 m)	m ³	2,486	0,588	1,462	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
200			Bednění otvoru pro vstup na podlaží +15,000 m až +17,150 m	m ²	2,250	0,200	0,450	
201			Bednění otvoru pro výtahové dveře +15,000 m až +17,380 m	m ²	2,510	0,200	0,502	
202			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+15,250 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
203	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+15,500 m)		m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
204	Posun bednění		m	0,750		0,000		
205	Výztuž nosné stěny věže		t	2,700	1,160	3,132		
206	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+15,750 m)		m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
207	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+16,000 m)		m ³	2,282	0,588	1,342	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
208	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+16,250 m)		m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
209	Posun bednění		m	0,750		0,000		
210	Výztuž nosné stěny věže		t	2,700	1,160	3,132		
211	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+16,500 m)		m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
212	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny		ks	4,000	0,060	0,240		
213	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+16,750 m)		m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
214	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+17,000 m)		m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
215	Posun bednění		m	0,750	0,400	0,300		
216	Výztuž nosné stěny věže		t	2,700	1,160	3,132		
217	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+17,250 m)		m ³	2,267	0,588	1,333	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
218	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+17,500 m)		m ³	2,403	0,588	1,413	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
219	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+17,750 m)		m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
220	Posun bednění		m	0,750	0,400	0,300		

221		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
222		Bednění okenního otvoru +17,935 m až +19,135 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
223		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+18,000 m)	m ³	2,563	0,588	1,507	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
224		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+18,250 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
225		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	6,000	0,060	0,360	
226		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+18,500 m)	m ³	2,486	0,588	1,462	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
227		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
228		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
229	7.NP	Bednění otvoru pro vstup na podlaží +18,500 m až +20,650 m	m ²	2,250	0,200	0,450	
230		Bednění otvoru pro výtahové dveře +18,500 m až +20,880 m	m ²	2,510	0,200	0,502	
231		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+18,750 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
232		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+19,000 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
233		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+19,250 m)	m ³	2,301	0,588	1,353	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
234		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
235		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
236		Bednění okenního otvoru +19,400m až +21,000 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
237		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+19,500 m)	m ³	2,282	0,588	1,342	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
238		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+19,750 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
239		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
240		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+20,000 m)	m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
241		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
242		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
243		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+20,250 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
244		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+20,500 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
245		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+20,750 m)	m ³	2,267	0,588	1,333	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
246		Výztuž nosné stěny věže	t	2,700	1,160	3,132	
247		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+21,000 m)	m ³	2,404	0,588	1,414	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
248		Bednění okenního otvoru +21,200 až +22,400 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
249		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+21,250 m)	m ³	2,567	0,588	1,509	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
250		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+21,500 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
251		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
252		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	8,000	0,060	0,480	
253		Bednění otvoru pro vstup na podlaží +21,700 m až +23,850 m	m ²	2,250	0,200	0,450	
254		Bednění otvoru pro výtahové dveře +21,700 m až +24,080 m	m ²	2,510	0,200	0,502	
255		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+21,750 m)	m ³	2,468	0,588	1,451	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
256	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+22,000 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	

257	8.NP	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+22,250 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
258		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
259		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+22,500 m)	m ³	2,228	0,588	1,310	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
260		Bednění okenního otvoru +22,600 m až +24,200 m	m ²	1,800	0,200	0,360		
261		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+22,750 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
262		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240		
263		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+23,000 m)	m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
264		Posun bednění	m		0,400	0,000		
265		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
266		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+23,250 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
267		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+23,500 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
268		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+23,750 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
269		Posun bednění	m	0,750		0,000		
270		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
271		9.NP	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	6,000	0,060	0,360	
272			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+24,000 m)	m ³	2,269	0,588	1,334	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
273			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+24,250 m)	m ³	2,495	0,588	1,467	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
274			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+24,500 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
275			Posun bednění	m	0,750		0,000	
276			Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
277	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+24,750 m)		m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
278	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+25,000 m)		m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
279	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny		ks	4,000	0,060	0,240		
280	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+25,250 m)		m ³	2,557	0,588	1,504	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
281	Posun bednění		m	0,750	0,400	0,300		
282	Výztuž nosné stěny věže		t	1,542	1,160	1,789		
283	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+25,500 m)		m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
284	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+25,750 m)		m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
285	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+26,000 m)		m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
286	Posun bednění		m		0,400	0,000		
287	Výztuž nosné stěny věže		t	1,542	1,160	1,789		
288	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny		ks	8,000	0,060	0,480		
289	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+26,250 m)		m ³	2,535	0,588	1,491	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
290	Bednění otvoru pro vstup na podlaží +26,400 m až +28,550 m		m ²	2,250	0,200	0,450		
291	Bednění otvoru pro výtahové dveře +26,400 m až +28,780 m	m ²	2,510	0,200	0,502			
292	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+26,500 m)	m ³	2,477	0,588	1,456	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie		
293	Bednění okenního otvoru +26,520 m až +27,720	m ²	1,200	0,200	0,240			

294	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+26,750 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	
295	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
296	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
297	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+27,000 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
298	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+27,250 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
299	Bednění okenního otvoru +27,300 m až +28,900 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
300	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+27,500 m)	m ³	1,816	0,588	1,068	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
301	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
302	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
303	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+27,750 m)	m ³	2,166	0,588	1,274	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
304	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
305	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+28,000 m)	m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
306	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+28,250 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	
307	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
308	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
309	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+28,500 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
310	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+28,750 m)	m ³	2,315	0,588	1,361	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
311	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+29,000 m)	m ³	2,516	0,588	1,479	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
312	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
313	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
314	Bednění okenního otvoru +29,115 m až +30,315 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
315	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+29,250 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
316	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
317	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+29,500 m)	m ³	2,497	0,588	1,468	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
318	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+29,750 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	
319	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
320	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
321	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+30,000 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
322	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+30,250 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
323	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+30,500 m)	m ³	2,563	0,588	1,507	
324	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
325	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
326	Bednění okenního otvoru +30,530 m až +32,130 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
327	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+30,750 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
328	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+31,000 m)	m ³	2,452	0,588	1,442	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
329	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
330	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+31,250 m)	m ³	2,459	0,588	1,446	

10.NP

p.

331	11.NI	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
332		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+31,500 m)	m ³	2,459	0,588	1,446	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
333		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+31,750 m)	m ³	2,459	0,588	1,446	
334		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+32,000 m)	m ³	2,459	0,588	1,446	
335		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
336		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
337		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+32,250 m)	m ³	2,524	0,588	1,484	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
338		Bednění okenního otvoru +32,345 m až +33,545 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
339		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+32,500 m)	m ³	2,352	0,588	1,383	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
340		Bednění otvoru pro vstup na podlaží +32,700 m až +34,850 m	m ²	2,250	0,200	0,450	
341		Bednění otvoru pro výtahové dveře +32,700 m až +35,080 m	m ²	2,510	0,200	0,502	
342		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	8,000	0,060	0,480	
343		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+32,750 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
344		12.NP	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300
345	Výztuž nosné stěny věže		t	1,542	1,160	1,789	
346	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+33,000 m)		m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
347	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+33,250 m)		m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
348	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+33,500 m)		m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
349	Výztuž nosné stěny věže		t	1,542	1,160	1,789	
350	Bednění okenního otvoru +33,600 m až +35,200 m		m ²	1,800	0,200	0,360	
351	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+33,750 m)		m ³	2,324	0,588	1,367	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
352	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny		ks	4,000	0,060	0,240	
353	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+34,000 m)		m ³	2,174	0,588	1,278	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
354	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+34,250 m)		m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
355	Posun bednění		m	0,750	0,400	0,300	
356	Výztuž nosné stěny věže		t	1,542	1,160	1,789	
357	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+34,500 m)		m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
358	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+34,750 m)		m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
359	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+35,000 m)		m ³	2,291	0,588	1,347	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
360	Posun bednění		m	0,750	0,400	0,300	
361	Výztuž nosné stěny věže		t	1,542	1,160	1,789	
362	Bednění okenního otvoru		m ²	1,200	0,200	0,240	
363	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+35,250 m)		m ³	2,420	0,588	1,423	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
364	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny		ks	4,000	0,060	0,240	
365	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+35,500 m)		m ³	2,497	0,588	1,468	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
366	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+35,750 m)		m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
367	Posun bednění		m	0,750	0,400	0,300	

368	13.NP	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
369		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+36,000 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
370		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+36,250 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
371		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+36,500 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	
372		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
373		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
374		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
375		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+36,750 m)	m ³	2,557	0,588	1,504	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
376		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+37,000 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
377		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+37,250 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
378		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
379		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
380		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+37,500 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
381		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	8,000	0,060	0,480	
382		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+37,750 m)	m ³	2,535	0,588	1,491	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
383		Bednění okenního otvoru +37,750 m až +38,950 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
384		Bednění otvoru pro vstup na podlaží +37,800 m až +39,950 m	m ²	2,250	0,200	0,450	
385		Bednění otvoru pro výtahové dveře +37,800 m až +40,180 m	m ²	2,510	0,200	0,502	
386		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+38,000 m)	m ³	2,315	0,588	1,361	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
387		14.NP	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300
388	Výztuž nosné stěny věže		t	1,542	1,160	1,789	
389	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+38,250 m)		m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
390	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+38,500 m)		m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
391	Bednění okenního otvoru +38,700 m až +40,300 m		m ²	1,800	0,200	0,360	
392	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+38,750 m)		m ³	2,243	0,588	1,319	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
393	Posun bednění		m	0,750	0,400	0,300	
394	Výztuž nosné stěny věže		t	1,542	1,160	1,789	
395	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+39,000 m)		m ³	2,171	0,588	1,277	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
396	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny		ks	4,000	0,060	0,240	
397	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+39,250 m)		m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
398	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+39,500 m)		m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
399	Posun bednění		m	0,750	0,400	0,300	
400	Výztuž nosné stěny věže		t	1,542	1,160	1,789	
401	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+39,750 m)		m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
402	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+40,000 m)		m ³	2,243	0,588	1,319	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
403	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+40,250 m)		m ³	2,377	0,588	1,398	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
404	Posun bednění		m	0,750	0,400	0,300	

405		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
406		Bednění okenního otvoru +40,400 m až +41,600 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
407		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+40,500 m)	m ³	2,513	0,588	1,478	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
408		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	8,000	0,060	0,480	
409		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+40,750 m)	m ³	2,475	0,283	0,700	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
410		Bednění otvoru pro vstup na podlaží +40,800 m až +42,950 m	m ²	2,250	0,200	0,450	
411		Bednění otvoru pro výtahové dveře +40,800 m až +43,180 m	m ²	2,510	0,200	0,502	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
412		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+41,000 m)	m ³	2,315	0,588	1,361	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
413		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
414		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
415		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+41,250 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
416		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+41,500 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
417		Bednění okenního otvoru +41,700 m až +43,300 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
418		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+41,750 m)	m ³	2,195	0,588	1,291	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
419		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
420		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
421		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+42,000 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
422		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
423		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+42,250 m)	m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
424		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+42,500 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
425		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
426		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
427		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+42,750 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
428		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+43,000 m)	m ³	2,243	0,588	1,319	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
429		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+43,250 m)	m ³	2,377	0,588	1,398	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
430		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
431		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
432		Bednění okenního otvoru +43,400 m až +44,600 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
433		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+43,500 m)	m ³	2,513	0,588	1,478	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
434		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	8,000	0,060	0,480	
435		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+43,750 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
436		Bednění otvoru pro vstup na podlaží +43,800 m až +45,950 m	m ²	2,250	0,200	0,450	
437		Bednění otvoru pro výtahové dveře +43,800 m až +46,180 m	m ²	2,510	0,200	0,502	
438		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+44,000 m)	m ³	2,315	0,588	1,361	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
439		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
440		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
441		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+44,250 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie

15.NP

442	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+44,500 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
443	Bednění okenního otvoru +44,700 m až +46,300 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
444	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+44,750 m)	m ³	2,279	0,588	1,340	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
445	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
446	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
447	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+45,000 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
448	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
449	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+45,250 m)	m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
450	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+45,500 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
451	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
452	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
453	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+45,750 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
454	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+46,000 m)	m ³	2,243	0,588	1,319	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
455	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+46,250 m)	m ³	2,377	0,588	1,398	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
456	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
457	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
458	Bednění okenního otvoru +46,400 m až +47,600 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
459	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+46,500 m)	m ³	2,534	0,588	1,490	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
460	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	8,000	0,060	0,480	
461	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+46,750 m)	m ³	2,475	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
462	Bednění otvoru pro vstup na podlaží +46,800 m až +48,950 m	m ²	2,250	0,200	0,450	
463	Bednění otvoru pro výtahové dveře +46,800 m až +49,180 m	m ²	2,510	0,200	0,502	
464	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+47,000 m)	m ³	2,315	0,588	1,361	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
465	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
466	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
467	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+47,250 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
468	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+47,500 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
469	Bednění okenního otvoru +47,700 m až +49,300 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
470	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+47,750 m)	m ³	2,279	0,588	1,340	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
471	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
472	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
473	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+48,000 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
474	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
475	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+48,250 m)	m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
476	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+48,500 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
477	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
478	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	

16.NP

17.NP

479		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+48,750 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
480		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+49,000 m)	m ³	2,243	0,588	1,319	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
481		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+49,250 m)	m ³	2,377	0,588	1,398	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
482		Bednění okenního otvoru +49,400 m až +50,600 m	m ²	1,200	0,200	0,240		
483		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
484		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
485		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+49,500 m)	m ³	2,534	0,588	1,490	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
486		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	8,000	0,060	0,480		
487		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+49,750 m)	m ³	2,475	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
488		Bednění otvoru pro vstup na podlaží +49,800 m až +51,950 m	m ²	2,250	0,200	0,450		
489		Bednění otvoru pro výtahové dveře +49,800 m až +52,180 m	m ²	2,510	0,200	0,502		
490		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+50,000 m)	m ³	2,315	0,588	1,361	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
491	18.NP	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
492		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
493		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+50,250 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
494		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+50,500 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
495		Bednění okenního otvoru + 50,700 m až +52,300 m	m ²	1,800	0,200	0,360		
496		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+50,750 m)	m ³	2,279	0,588	1,340	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
497		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
498		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
499		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+51,000 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
500		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240		
501		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+51,250 m)	m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
502		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+51,500 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
503		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
504		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
505		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+51,750 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
506		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+52,000 m)	m ³	2,243	0,588	1,319	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
507		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+52,250 m)	m ³	2,377	0,588	1,398	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
508		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
509		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
510		Bednění okenního otvoru +52,415 m až +53,615 m	m ²	1,200	0,200	0,240		
511		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+52,500 m)	m ³	2,403	0,588	1,413	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
512		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240		
513		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+52,750 m)	m ³	2,497	0,588	1,468	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
514		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+53,000 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
515			Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	

516	19.NP	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
517		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+53,250 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
518		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+53,500 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
519		Bednění okenního otvoru +53,725 m až +55,325 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
520		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+53,750 m)	m ³	2,541	0,588	1,494	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
521		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
522		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
523		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+54,000 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
524		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
525		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+54,250 m)	m ³	2,452	0,588	1,442	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
526		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+54,500 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
527		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
528		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
529		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+54,750 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
530		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+55,000 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
531		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+55,250 m)	m ³	2,474	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
532		Bednění okenního otvoru +55,440 m až +56,640 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
533		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
534		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
535		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+55,500 m)	m ³	2,533	0,588	1,489	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
536		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	8,000	0,060	0,480	
537		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+55,750 m)	m ³	2,475	0,588	1,455	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
538		Bednění otvoru pro vstup na podlaží +55,850 m až +58,000 m	m ²	2,250	0,200	0,450	
539		Bednění otvoru pro výtahové dveře +55,850 m až +58,230 m	m ²	2,510	0,200	0,502	
540		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+56,000 m)	m ³	2,366	0,588	1,391	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
541		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
542		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
543		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+56,250 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
544		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+56,500 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
545		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+56,750 m)	m ³	2,290	0,588	1,347	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
546		Bednění okenního otvoru +56,750 m až +58,350 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
547		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
548		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
549		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+57,000 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
550	Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240		
551	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+57,250 m)	m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
552	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+57,500 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
	NP						

553	20.	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
554		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
555		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+57,750 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
556		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+58,000 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
557		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+58,250 m)	m ³	2,350	0,588	1,382	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
558		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
559		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
560		Bednění okenního otvoru + 58,415 m až +59,615 m	m ²	1,200	0,200	0,240		
561		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+58,500 m)	m ³	2,517	0,588	1,480	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
562		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240		
563		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+58,750 m)	m ³	2,517	0,588	1,480	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
564		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+59,000 m)	m ³	2,517	0,588	1,480	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
565		21.NP	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
566			Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
567			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+59,250 m)	m ³	2,517	0,588	1,480	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
568			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+59,500 m)	m ³	2,517	0,588	1,480	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
569			Bednění okenního otvoru +59,675 m až +61,275 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
570			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+59,750 m)	m ³	2,541	0,588	1,494	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
571			Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
572			Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
573			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+60,000 m)	m ³	2,492	0,588	1,465	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
574			Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
575			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+60,250 m)	m ³	2,492	0,588	1,465	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
576			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+60,500 m)	m ³	2,492	0,588	1,465	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
577			Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
578			Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
579			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+60,750 m)	m ³	2,492	0,588	1,465	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
580			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+61,000 m)	m ³	2,492	0,588	1,465	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
581			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+61,250 m)	m ³	2,492	0,588	1,465	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
582			Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
583			Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
584			Bednění okenního otvoru +61,340 m až +62,540 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
585			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+61,500 m)	m ³	2,547	0,588	1,498	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
586			Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	8,000	0,060	0,480	
587	Bednění otvoru pro vstup na podlaží +61,700 m až +63,850 m		m ²	2,250	0,200	0,450		
588	Bednění otvoru pro výtahové dveře +61,700 m až +64,080 m		m ²	2,510	0,200	0,502		
589	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+61,750 m)		m ³	2,424	0,588	1,425	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	

590	22.NP	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+62,000 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
591		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
592		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
593		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+62,250 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
594		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+62,500 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
595		Bednění okenního otvoru +62,600 m až +64,200 m	m ²	1,800	0,200	0,360	
596		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+62,750 m)	m ³	2,251	0,588	1,324	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
597		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
598		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
599		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+63,000 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
600		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	4,000	0,060	0,240	
601		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+63,250 m)	m ³	2,197	0,588	1,292	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
602		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+63,500 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
603		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
604		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
605		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+63,750 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
606		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+64,000 m)	m ³	2,291	0,588	1,347	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
607		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+64,250 m)	m ³	2,452	0,588	1,442	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
608		Bednění okenního otvoru +64,450 m až +65,650 m	m ²	1,200	0,200	0,240	
609		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
610		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
611		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+64,500 m)	m ³	2,567	0,588	1,509	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
612		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+64,750 m)	m ³	2,519	0,588	1,481	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
613		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	6,000	0,060	0,360	
614		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+65,000 m)	m ³	2,486	0,588	1,462	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
615		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
616		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789	
617		Bednění otvoru pro vstup na podlaží +65,150 m až +67,300 m	m ²	2,250	0,200	0,450	
618		Bednění otvoru pro výtahové dveře +65,150 m až +67,530 m	m ²	2,510	0,200	0,502	
619		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+65,250 m)	m ³	2,417	0,588	1,421	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
620		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+65,500 m)	m ³	2,264	0,588	1,331	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie
621	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+65,750 m)	m ³	2,288	0,588	1,345	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
622	Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
623	Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
624	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+66,000 m)	m ³	2,324	0,588	1,367	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	
625	Bednění okenního otvoru +66,050 m až +67,650 m	m ²	1,800	0,200	0,360		
626	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+66,250 m)	m ³	2,240	0,588	1,317	věžový jeřáb, autodomíhávač,bádie	

627	23.NP	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+66,500 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
628		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
629		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
630		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+66,750 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
631		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+67,000 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
632		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+67,250 m)	m ³	2,219	0,588	1,305	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
633		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
634		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
635		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+67,500 m)	m ³	2,315	0,588	1,361	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
636		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+67,750 m)	m ³	2,563	0,588	1,507	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
637		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+68,000 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
638		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
639		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
640		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+68,250 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
641		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+68,500 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
642		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+68,750 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
643		Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300		
644		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
645		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+69,000 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
646		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+69,250 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
647		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+69,500 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
648		Vložení zámečnických prvků - kastlíků do monolitické stěny	ks	26,000	0,060	1,560		
649		Výztuž nosné stěny věže	t	1,542	1,160	1,789		
650		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+69,750 m)	m ³	2,446	0,588	1,438	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
651		Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 2.vrstva (+70,000 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie	
652		Atika	Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 3.vrstva (+70,250 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
653			Posun bednění	m	0,750	0,400	0,300	
654			Betonáž nosných stěn schodišťové věže C 30/37 1.vrstva (+70,500 m)	m ³	2,579	0,588	1,516	věžový jeřáb, autodomíchávač,bádie
655			Demontáž posuvného bednění	kpl	4,000	8,000	32,000	věžový jeřáb
656			Osazení ocelových trubek rozměru 100/80/6,3 mm	kpl	17,000	8,000	136,000	věžový jeřáb
657			Zalitý ocelových konzol vysokopevnostní zálivkou	kpl	17	8	136,000	
658			Osazení prefabrikovaných podest	kpl	9,000	8,000	72,000	věžový jeřáb
659			Osazení prefabrikovaných mezipodest	kpl	8,000	8,000	64,000	věžový jeřáb
660			Osazení prefabrikovaného dvourameného schodiště	kpl	7,000	8,000	56,000	věžový jeřáb
661		Osazení prefabrikovaných desek na zastřešení	kpl	8,000	2,000	16,000	věžový jeřáb	
662		Dobetonování vybraných podest	m ³	12,060	1,000	12,060	věžový jeřáb	
663		Dokončovací práce (sanace povrchů vnější a vnitřní)	kpl	31,000	8,000	248,000		

664	TE 4 - Zastřešení	Montáž sloupků záchytného systému	kpl	1,000	8,000	8,000	
665		Montáž střešního světlíku	kpl	1,000	8,000	8,000	
666		Penetrační asfaltový nátěr PENTRAL ALP	m ²	61,406	0,024	1,474	
667		Provedení parotěsné zábrany z asfaltových pásů	m ²	50,665	0,130	6,586	
668		Pokládka tepelné izolace EPS ve spádu	m ²	41,458	0,220	9,121	
669		Pokládka tepelné izolace EPS	m ²	41,458	0,130	5,390	
670		Provedení podkladního asfaltového pásu	m ²	50,665	0,130	6,586	
671		Provedení vrchního asfaltového pásu	m ²	67,704	0,130	8,802	
672		Montáž OSB desek na atiku	m ²	6,298	0,180	1,134	
673		Oplechování atiky	m ²	7,558	0,430	3,250	
674		Montáž hromosvodu	kpl	1,000	8,000	8,000	