

Příloha 14.3: Ocenění varianty 2a (D3; 1,5 kV)

Varianta	Cenová úroveň	Název akce		Investiční úsek						Investiční úsek		1	CELKEM	
				název		{Tábor- Slapy}	{Slapy- Mašice}	{Mašice- Sudoměřice}	{Sudoměřice- Bechyně}	Staničení	od			0,000
2a (D3; 1,5 kV)		Konceptce úprav železniční trati Tábor - Bechyně		od km	6,000	6,134	10,443	18,637	18,637	24,303	Staničení	od	0,000	SOUHRN
Zpracoval	Datum	Pozn.:		do km	6,134	10,443	18,637	24,303			Staničení	do	24,303	
Profese	Podskupina	Č.řádku	Položka	m.j	sazba (mil.Kč/m.j)	6,134	4,309	8,194	5,666	m.j.	K	mil. Kč	mil. Kč	
Železniční zabezpečovací zařízení	Staniční	A01	SZZ do 9 ks výhybkových jednotek	v.j.	6,950000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	0,000
		A02	SZZ od 10 do 15 ks výhybkových jednotek	v.j.	6,200000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	0,000
		A03	SZZ od 16 do 25 ks výhybkových jednotek	v.j.	5,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	0,000
		A04	SZZ od 26 do 50 ks výhybkových jednotek	v.j.	4,900000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	0,000
		A05	SZZ nad 50 ks výhybkových jednotek	v.j.	4,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	0,000
		A06	Provizorní SZZ	v.j.	1,800000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	0,000
	Traťové	A07	TZZ - jednokolejná trať	km tratě	1,850000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	0,000
		A08	TZZ - dvoukolejná trať	km tratě	3,100000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	0,000
	Přejezdové	A09	PZZ - jednokolejná trať	ks	4,800000	2	1	5	1	9	1,00	43,200	43,200	43,200
		A10	PZZ - dvoukolejná trať	ks	5,700000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	0,000
	Nadstavba	A11	DOZ	žst.	4,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	0,000
		A12	ETCS	km tratě	3,800000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	0,000
	Ostatní	A13	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	0,000
		A14	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	0,000
		A15	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	0,000
		A16	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000	0,000
		A17	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000	0,000
		A18	Dodatečné paušální kalkulované položky	%	10,00						1,00	4,320	4,320	4,320
		CELKEM									47,520	47,520	47,520	
Železniční sdělovací zařízení	Stanice a zastávky	B01	Místní radiový systém	žst.	1,800000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		B02	Sdělovací zařízení ve stanici - uzlové stanice	ks	12,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		B03	Sdělovací zařízení ve stanici - mezilehlé stanice	ks	5,000000	1	1	1	1	4	1,00	20,000	20,000	
		B04	Sdělovací zařízení v zastávce	ks	0,500000	1	1	4	2	8	1,00	4,000	4,000	
		B05	Sdělovací informační zařízení ve stanici	ks nástupiště	3,000000	1	1	1	1	4	1,00	12,000	12,000	
		B06	Sdělovací informační zařízení v zastávce	ks nástupiště	0,500000	1	1	4	2	8	1,00	4,000	4,000	
	Trať	B07	Sdělovací zařízení v trati (TRS,...)	km tratě	0,750000	6,134	4,309	8,194	5,666	24,303	1,00	18,227	18,227	
		B08	Sdělovací zařízení v trati (GSM-R)	km tratě	2,400000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		B09	Sdělovací zařízení v tunelu	km tratě	4,750000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		B10	Traťový sdělovací kabel	km tratě	2,200000	6,134	4,309	8,194	5,666	24,303	1,00	53,467	53,467	
		B11	Přeložka závěsného optického kabelu (kabel ČDT)	km tratě	1,800000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
	Ostatní	B12	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	
		B13	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	
		B14	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	
		B15	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000	
		B16	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000	
		B17	Dodatečné paušálně kalkulované položky	%	10,00						1,00	11,169	11,169	
		CELKEM									122,863	122,863		
Silnoproudá technologie	Trakční napájecí stanice	C01	Technologie trakční měnirny	ks	105,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		C02	Technologie trakční transformovny	ks	95,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		C03	Úprava stávající technologie TM (individuální kalkulace) - modernizace DRT	mil. Kč	1,3	-	-	1	-	1	1,00	1,300	1,300	
		C04	Technologie spínací stanice	ks	36,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		C05	Úprava stávající technologie SpS (individuální kalkulace)	mil. Kč		-	-	-	-			0,000	0,000	
	Trafostanice	C06	Technologie trafostanice 22 kV	ks	45,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		C07	Technologie rozvodny 110 kV	ks	85,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		C08	Trafostanice - technologie tunelů	ks	18,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		C09	Trafostanice - technologie stanice	ks	22,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		C10	Úprava stávající technologie trafostanic (individuální kalkulace)	mil. Kč								0,000	0,000	
	Ostatní	C11	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	
		C12	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	
		C13	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	
		C14	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000	
		C15	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000	
		C16	Dodatečné paušálně kalkulované položky	%	10,00						1,00	0,130	0,130	
		CELKEM									1,430	1,430		

Ostatní technologická zařízení	Vybavení budov a nástupišť	D01	Základní technologické vybavení budov (EPS, EZS, MAR, SHZ atd.)	m3 OP	0,001000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		D02	Eskalátory	ks	1,900000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		D03	Výtahy	ks	1,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Ostatní	D04	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		D05	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		D06	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		D07	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		D08	Dodatečné paušální kalkulované položky	%	10,00						1,00	0,000	0,000
	CELKEM										0,000	0,000	
Železniční svršek	Kolej	E01	Demontáž koleje (betonové pražce)	m koleje	0,003300	-	553	162	-	714,6	1,00	2,358	2,358
		E02	Demontáž koleje (dřevěné pražce), výhybky	m koleje	0,004500	168	125	115	670	1078,345	1,00	4,853	4,853
		E03	Kolej UIC 60, nová, štěrkové lože	m koleje	0,017500	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E04	Kolej UIC 60, nová, PJD sjezdná, širá trať	m koleje	0,035000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E05	Kolej UIC 60, nová, PJD sjezdná, tunel	m koleje	0,034000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E06	Kolej S49, nová, štěrkové lože	m koleje	0,015800	-	192	-	174	365,7	1,00	5,778	5,778
	Výhybka	E07	Jednoduchá výhybka J60-1:26,5-2500-PHS	ks	8,600000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E08	Jednoduchá výhybka J60-1:18,5-1200	ks	6,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E09	Jednoduchá výhybka J60-1:14-760	ks	5,200000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E10	Jednoduchá výhybka J60-1:12-500	ks	3,900000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E11	Jednoduchá výhybka J60-1:11-300	ks	3,300000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E12	Jednoduchá výhybka J60-1:9-300	ks	3,100000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E13	Jednoduchá výhybka J60-1:9-190	ks	2,700000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E14	Jednoduchá výhybka J60-1:7,5-190-I	ks	2,350000	-	-	1	-	1	1,00	2,350	2,350
		E15	Křížovatková výhybka C60-1:11-300	ks	6,400000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E16	Dvojitá kolejová spojka DKS 60-1:11-300	ks	18,800000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E17	Jednoduchá výhybka J49-1:18,5-1200	ks	5,800000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E18	Jednoduchá výhybka J49-1:14-760	ks	4,650000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E19	Jednoduchá výhybka J49-1:12-500	ks	3,400000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E20	Jednoduchá výhybka J49-1:11-300	ks	2,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E21	Jednoduchá výhybka J49-1:9-300	ks	2,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E22	Jednoduchá výhybka J49-1:9-190	ks	2,000000	-	1	-	-	1	1,00	2,000	2,000
		E22a	Samovratná výhybka J49-1:9-190	ks	2,000000	2	2	2	2	8	2,00	32,000	32,000
		E23	Jednoduchá výhybka J49-1:7,5-190	ks	1,700000	-	-	-	-	1	1,00	1,700	1,700
		E24	Křížovatková výhybka C49-1:11-300	ks	5,700000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E25	Dvojitá kolejová spojka DKS 49-1:11-300	ks	15,800000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Úpravy koleje	E26	Rekonstrukce železničního svršku	m koleje	0,016300	6381,5	4314	8334	5666	24695,5	1,00	402,537	402,537
		E27	Regenerace koleje vč. úpravy GPK	m koleje	0,010500	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		E28	Propracování koleje vč. úpravy GPK	m koleje	0,007800	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Ostatní	E29	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		E30	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		E31	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		E32	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		E33	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
E34		Dodatečné paušálně kalkulované položky	%	10,00						1,00	45,358	45,358	
	CELKEM										498,933	498,933	
Železniční spodek	Konstrukce koleje	F01	Konstrukční vrstvy ve stanicích	m koleje	0,004000	1098	514	366	535	2512,8	1,00	10,051	10,051
		F02	Konstrukční vrstvy v trati	m koleje	0,004200	5513	4050	7957	5383	22903	1,00	96,193	96,193
		F03	Konstrukční vrstvy v trati - PJD	m koleje	0,010000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		F04	Odtěžení starých konstrukčních vrstev	m koleje	0,002200	6611	4564	8323	5918	25415,8	1,00	55,915	55,915
	Těleso dráhy	F05	Výkopy	m3	0,000750	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		F06	Násypy	m3	0,000850	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		F07	Ozelenění tělesa	m2	0,000150	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		F08	Odvodnění (zpevněný příkop)	bm	0,001500	3408	2424	4174	2940	12946	1,00	19,419	19,419
		F09	Odvodnění (příkopové zídky)	bm	0,009500	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		F10	Odvodnění (trativod)	bm	0,002500	286	199	173	266	924	1,00	2,310	2,310
	Jiné	F11	Příprava území	m2	0,000300	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		F12	Úprava porostu v okolí tratě	km	0,600000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		F13	Rekultivace ploch	m2	0,000300	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		F14	Kontaminace, uskladnění	m3	0,002500	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		F15	Sanace skalního zářezu	m2	0,003200	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Ostatní	F16	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		F17	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		F18	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000

	Ostatní	F19	Individuální kalkulace	mil. Kč							0,000	0,000	
		F20	Individuální kalkulace	mil. Kč							0,000	0,000	
		F21	Dodatečné paušálně kalkulované položky	%	10,00					1,00	18,389	18,389	
			CELKEM								202,276	202,276	
Nástupiště a přejezdové konstrukce	Konstrukce nástupišť	G01	Demontáž nástupiště	m hrany	0,002500	160	240	399	268	1067	1,00	2,668	2,668
		G02	Nové nástupiště (nástupištní hrana 550 mm nad TK)	m hrany	0,020000	120	120	300	180	720	1,00	14,400	14,400
	Přejezdové konstrukce	G03	Plochy železničních přejezdů	ks	0,700000	11	4	12	8	35	0,75	18,375	18,375
		G04	Plochy železničních přečhodů	ks	0,185000	1	1	1	1	4	1,00	0,740	0,740
	Ostatní	G05	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		G06	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		G07	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		G08	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		G09	Dodatečné paušálně kalkulované položky	%	10,00						1,00	3,618	3,618
			CELKEM								39,801	39,801	
Mosty, propustky a zdi	Mosty	H01	Nový železniční most - rozpětí do 40 m	m2	0,075000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H02	Nový železniční most - rozpětí nad 40 m, estakáda	m2	0,095000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H03	Rekonstrukce železničního mostu	m2	0,060000	696	-	-	-	696	1,00	41,760	41,760
		H04	Železniční most - úprava	m2	0,040000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H05	Železniční most - úprava mostů s přesypáním	m2	0,045000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H06	Železniční most - demolice	m2	0,020000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H07	Mostní provizoria	m2	0,025000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Propustky	H08	Nový propustek	m2	0,070000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H09	Rekonstrukce propustku	m2	0,045000	144	90	324	216	774	1,00	34,830	34,830
		H10	Demolice propustku	m2	0,005000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Podchody	H11	Nový podchod	m2	0,115000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H12	Šikmý chodník	m2	0,003000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H13	Schodiště	ks	0,180000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H14	Rekonstrukce podchodu	m2	0,050000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H15	Demolice stávajícího podchodu	m2	0,009000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Lávky	H16	Lávky pro pěší	m2	0,035000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H17	Návěstní krakorec (přes 2 koleje)	ks	1,250000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H18	Návěstní lávka (přes 4 koleje)	ks	3,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Zdi	H19	Opěrné a zárubní zdi (do 5 m výšky)	m2	0,025000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H20	Opěrné a zárubní zdi (nad 5 m výšky)	m2	0,030000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H21	Opěrné a zárubní zdi - rekonstrukce	m2	0,010000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H22	Opěrné a zárubní zdi - demolice	m2	0,009500	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		H23	Obkladní zdi	m2	0,017500	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Ostatní	H24	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		H25	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		H26	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		H27	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		H28	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		H29	Dodatečné paušálně kalkulované položky	%	10,00						1,00	7,659	7,659
			CELKEM								84,249	84,249	
Inženýrské sítě	Přeložky sítí	I01	V hustě zastavěném území	km tratě	7,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		I02	V řídkě zastavěném území	km tratě	1,200000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Ostatní	I03	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		I04	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		I05	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		I06	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		I07	Dodatečné paušálně kalkulované položky	%	10,00						1,00	0,000	0,000
			CELKEM								0,000	0,000	
Železniční tunely	Tunely	J01	Tunel - novostavba, 1-kolejný, do 500 m	bm	0,620000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		J02	Tunel - novostavba, 1-kolejný, nad 500 m	bm	0,560000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		J03	Tunel - novostavba, 2-kolejný, do 500 m	bm	0,970000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		J04	Tunel - novostavba, 2-kolejný, nad 500 m	bm	0,860000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		J05	Tunel - rekonstrukce (Individuální kalkulace)	mil. Kč		-	-	-	-	0		0,000	0,000
	Ostatní	J06	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		J07	<i>Rezervní řádek</i>							0	1,00	0,000	0,000
		J08	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		J09	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		J10	Dodatečné paušálně kalkulované položky	%	10,00						1,00	0,000	0,000
			CELKEM								0,000	0,000	

Pozemní komunikace	Vozovky a plochy	K01	Vozovka dálnice	m2	0,005200	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		K02	Vozovka silnice I. třídy	m2	0,004000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		K03	Vozovka silnice II. třídy	m2	0,003150	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		K04	Vozovka silnice III. třídy / místní komunikace	m2	0,002450	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		K05	Parkoviště, zpevněné plochy	m2	0,002300	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		K06	Chodník / stezka	m2	0,002000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		K07	Demolice vozovky / zpevněné plochy	m2	0,001900	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Těleso a mosty	K08	Výkopy	m3	0,000750	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		K09	Náspy	m3	0,000800	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		K10	Silniční mosty a nadjezdy - nové	m2	0,060000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		K11	Silniční mosty a nadjezdy - demolice	m2	0,020000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Ostatní	K12	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000
		K13	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000
		K14	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000
		K15	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		K16	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		K17	Dodatečné paušální kalkulované položky	%	10,00						1,00	0,000	0,000
		CELKEM									0,000	0,000	
Protihlukové objekty	Protihluková opatření	L01	Protihluková stěna (PHS) nová	m	0,018900	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		L02	Individuální protihluková opatření (IPO)	ks objektů	0,200000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Ostatní	L03	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000
		L04	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000
		L05	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		L06	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		L07	Dodatečné paušální kalkulované položky	%	10,00						1,00	0,000	0,000
		CELKEM									0,000	0,000	
Pozemní stavební objekty	Budovy a technologické objekty	M01	Novostavba budov	m3 OP	0,008000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		M02	Stavební úpravy - rekonstrukce budov	m3 OP	0,005500	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		M03	Výpravní budova (individuálně)	m3 OP	0,010000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		M04	Objekt pro technologické zařízení - velký	m3 OP	0,007000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		M05	Objekt pro technologické zařízení - malý	ks	0,400000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		M06	Demolice objektů	m3 OP	0,001200	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		M07	Oplacení	bm	0,001250	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Zastřešení nástupišť	M08	Zastřešení nástupišť	m2	0,012000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		M09	Přístřešek	m2	0,018000	2	1	4	2	9	1,00	0,162	0,162
	Ostatní	M10	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000
		M11	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000
		M12	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000
		M13	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		M14	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		M15	Dodatečné paušální kalkulované položky	%	10,00						1,00	0,016	0,016
		CELKEM									0,178	0,178	
Trakční zařízení	Trakční vedení	N01	Montáž trakčního vedení, stejnosměrná soustava (stanice)	km koleje	8,750000	-	0,191	0,14	0,174	0,505	1,00	4,419	4,419
		N02	Montáž trakčního vedení, stejnosměrná soustava (trať)	km koleje	8,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		N03	Montáž trakčního vedení, střídavá soustava (stanice)	km koleje	7,200000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		N04	Montáž trakčního vedení, střídavá soustava (trať)	km koleje	6,600000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		N05	Demontáž trakčního vedení	km koleje	1,100000	0,168	0,677	0,277	0,67	1,7918	1,00	1,971	1,971
	Ostatní	N06	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000
		N07	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000
		N08	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		N09	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000
		N10	Dodatečné paušální kalkulované položky	%	10,00						1,00	0,639	0,639
		CELKEM									7,029	7,029	
Energetická zařízení	Osvětlení	O01	Osvětlení stanice (osvětlovací věže)	ks věže	1,600000	2	2	2	2	8	1,00	12,800	12,800
		O02	Osvětlení zastávky (osvětlovací stožáry)	ks stožáru	0,300000	5	5	20	10	40	1,00	12,000	12,000
		O03	Osvětlení tunelů	bm tunelu	0,004500	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Vedení	O04	Přívodní vedení 110 kV	km	12,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		O05	Přívodní vedení 22 kV	km	6,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		O06	Přívodní vedení NN	km	3,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		O07	Elektroinstalace v tunelu	bm tunelu	0,003000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
	Technologie a rozvody	O08	Rozvody VN, NN	žst.	3,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		O09	Přeložka NN, VN	km	3,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000
		O10	EOV	v.j.	0,650000	2	3	2	3	10	1,00	6,500	6,500

		O11	DOÚO	ks ovl. jednotky	0,370000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		O12	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	
		O13	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	
		O14	Rezervní řádek							0	1,00	0,000	0,000	
		O15	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000	
		O16	Individuální kalkulace	mil. Kč								0,000	0,000	
		O17	Dodatečné paušální kalkulované položky	%	10,00					1,00		3,130	3,130	
			CELKEM									34,430	34,430	
Vedlejší náklady stavby	Výkupy pozemků a nemovitostí	P01	Zábor ZPF, PUPFL	mil. Kč / ha	0,950000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		P02	Zastavitelné území města	mil. Kč / ha	25,000000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		P03	Zastavitelné území obce	mil. Kč / ha	7,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		P04	Mimo zastavěné území	mil. Kč / ha	1,500000	-	-	-	-	0	1,00	0,000	0,000	
		P05	Výkupy nemovitostí (individuální kalkulace)	mil. Kč									0,000	0,000
		P06	Individuální kalkulace	mil. Kč									0,000	0,000
		P07	Individuální kalkulace	mil. Kč									0,000	0,000
	Ostatní náklady na přípravu	Q01	Dokumentace stavby	%	8,50						1,00		88,290	88,290
		Q02	Průzkumy, geodetické měření	%	1,00						1,00		10,387	10,387
		Q03	Technická asistence a propagace	%	1,00						1,00		10,387	10,387
		Q04	Technický dozor	%	4,50						1,00		46,742	46,742
		Q05	Individuální kalkulace	mil. Kč									0,000	0,000
		Q06	Individuální kalkulace	mil. Kč									0,000	0,000
Rezerva	R01	REZERVA	%	10,00						1,00		103,871	103,871	
			CELKEM									259,677	259,677	
Rekapitulace nákladů pro výpočet CBA	Kalkulace zůstatkové hodnoty		Zabezpečovací zařízení	mil. Kč								47,520	47,520	
			Sdělovací zařízení	mil. Kč								122,863	122,863	
			Silnoproudé rozvody a zařízení	mil. Kč								35,860	35,860	
			Železniční svršek	mil. Kč								498,933	498,933	
			Železniční spodek	mil. Kč								202,276	202,276	
			Mosty, propustky, zdi	mil. Kč								84,249	84,249	
			Tunely	mil. Kč								0,000	0,000	
			Komunikace a zpevněné plochy	mil. Kč								0,000	0,000	
			Trakce	mil. Kč								7,029	7,029	
			Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	mil. Kč								0,000	0,000	
			Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	mil. Kč								39,979	39,979	
			Objekty ochrany životního prostředí	mil. Kč								0,000	0,000	
	Celkové investiční náročnost		Náklady realizace	mil. Kč									1 038,709	1 038,709
			Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy	mil. Kč									98,677	98,677
			Výkupy pozemků a nemovitostí	mil. Kč									0,000	0,000
			Technická asistence, propagace	mil. Kč									10,387	10,387
			Technický dozor	mil. Kč									46,742	46,742
			REZERVA	mil. Kč									103,871	103,871
			Celkové investiční náklady	mil. Kč									1 298,386	1 298,386
Kontrolní rozdělení nákladů dle směrnice GR SŽDC 11/2006	D. Technologická část	D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	mil. Kč								47,520	47,520	
		D.2	Železniční sdělovací zařízení	mil. Kč								122,863	122,863	
		D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT	mil. Kč								1,430	1,430	
		D.4	Ostatní technologická zařízení	mil. Kč								0,000	0,000	
	E. Stavební část	E.1	Inženýrské objekty	mil. Kč								825,259	825,259	
		E.2	Pozemní stavební objekty	mil. Kč								0,178	0,178	
		E.3	Trakční a energetická zařízení	mil. Kč								41,459	41,459	
Délka tratě			24,303	km									0,000	
Měrné celkové investiční náklady			53,425	mil. Kč / km tratě										