



LEGENDA VYTÁPĚNÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 55°C
- - - - - ODVODNÍ POTRUBÍ 45°C
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- VERTIKÁLNÍ OTOPNÉ TĚLESO

- PLAN VK 20/600x600 OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO PLAN VK S PRAVÝM PŘÍPOJENÍM TYP 20, VÝŠKA 600 mm, DÉLKA 1000 mm
- KLCM 1820.600 OTOPNÉ TRUBKOVÉ TĚLESO KORALUX LINEAR CLASSIC SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM VÝŠKA 1820 mm, DÉLKA 600 mm
- K20V 1800x1800 OTOPNÉ VERTIKÁLNÍ TĚLESO KORATHERM VERTIKAL SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM TYP 20, VÝŠKA 1800 mm, DÉLKA 518 mm
- ITV- TRV- RS- N- INTEGROVANÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ VENTIL REGULACNÍ ŠROUBENÍ NASTAVENÍ VENTILU HM
- DN25 lz DIMENZE OCELOVÉHO POTRUBÍ
- 15x1 lz DIMENZE MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

TABULKY

MIN. TLOUŠTKA TEPELNÉ IZOLACE	
Cu 15x1	20mm
Cu 18x1	20mm
Cu 22x1	25mm
Cu 28x1,5	30mm
Cu 35x1,5	30mm
Cu 42x1,5	40mm
Cu 54x2	50mm
Cu 64x2	60mm

MIN. TLOUŠTKA TEPELNÉ IZOLACE	
Oc DN15	20mm
Oc DN20	20mm
Oc DN25	20mm
Oc DN32	25mm
Oc DN40	30mm
Oc DN50	30mm
Oc DN65	40mm
Oc DN80	50mm
Oc DN100	60mm
Oc DN125	60mm

POZNÁMKA

- POTRUBÍ VEDENO PŘEVÁŽNĚ V PODLAZE A VE STĚNĚ
- POTRUBÍ V GARÁŽI VEDENO POD STROPEN A CHRÁNĚNO PROTI POŠKOZENÍ
- POTRUBÍ A ARMATURY NA STŘEŠE JSOU CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
- POTRUBÍ V OBJEKTU IZOLOVÁNO AŽ DO MÍSTA NÁPOJENÍ K OT
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO BUDE NÁPOJENO Z PODLAHY PŘES PŘÍMÉ REGULACNÍ ŠROUBENÍ
- DRUHÉ REGULACNÍ ŠROUBENÍ OT BUDE NASTAVENO NA 2,0 NEBO DLE VYKRESOVÉ DOKUMENTACE
- TRUBKOVÁ A VERTIKÁLNÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘÍPOJENA POMOCÍ HM ARMATUR S HLAVICÍ
- KONVERTORY BUDOU NÁPOJEN POMOCÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU A REGULACNÍHO ŠROUBENÍ
- VĚŠKÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY SPRÁVNĚ ODVOZOVATELNÉ A VYPUSITELNÉ
- STOUPACÍ ROZVODY A PŘÍPOJKY OT BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÝCH TRUBEK
- ROZVODY V IPP JSOU PROVEDENY Z OCELOVÉHO POTRUBÍ A BUDOU NA STOUPACÍ ROZVODY PŘÍPOJENY POMOCÍ BRONZOVÉ TVAROVKY
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S PŘEDPISY VÝROBE
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVZOSTI NA OSTATNÍ PROFESE A OVĚŘENA V BIM. PŘEVEDITELNOST ŘEŠENÍ BUDE ZKONTROLOVÁNA PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAČETÍM PRÁCI

Předmět:	DIPLOMOVÁ PRÁCE	Fakulta stavební ČVUT	
Název akce:	Studentské centrum Veleslavín		
Katedra:	Techických zařízení budov K125	Vypracoval:	Bc. Daniel KRŽ
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby	Vedoucí práce:	Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Projektová část:	D.1.4.2. Vytápění	Datum:	05/2019
Název výkresu:	Půdorys 11NP	Formát:	A4
		Měřítko:	1:50
		Č. výkresu:	D.1.4.2.13