

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.1 - Klasická plochá střecha_doporučené hodnoty

Místo: Datum: 20. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 739,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 935,00**

4 - Vodorovné konstrukce **2 404,00**

1	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	317,00	317,00
2	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	91,00	91,00
3	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	142,00	142,00
4	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	42,00	42,00
5	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,029	38 300,00	1 111,00
6	K	440321515	Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,240	2 920,00	701,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **347,00**

7	K	631341123	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 16/18	m3	0,060	3 550,00	213,00
8	K	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	0,060	66,00	4,00
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,000	130,00	130,00

998 - Přesun hmot **184,00**

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,726	253,00	184,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV **1 804,00**

712 - Povlakové krytiny **1 019,00**

11	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1,000	8,00	8,00
12	M	11163150-R	asfaltová penetrace DEKPRIMER	l	0,300	49,00	15,00
13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1,000	85,00	85,00
14	M	62833158-R	pás těžký asfaltovaný GLASTEK 40 Special Mineral	m2	1,150	147,00	169,00
15	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1,000	41,00	41,00
16	M	69311146-R	netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2	m2	1,150	23,00	26,00
17	K	712363441	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 140 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	1,000	108,00	108,00
18	M	28322012-R	fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 76	m2	1,150	236,00	271,00
19	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,309	957,00	296,00

713 - Izolace tepelné **785,00**

20	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,000	27,00	54,00
21	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	1,020	309,00	315,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	283759150	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	1,020	402,00	410,00
23	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,007	830,00	6,00

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.2 - Klasická plochá střecha_pasivní

Místo: Datum: 20. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 807,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 935,00**

4 - Vodorovné konstrukce **2 404,00**

1	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	317,00	317,00
2	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	91,00	91,00
3	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	142,00	142,00
4	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	42,00	42,00
5	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,029	38 300,00	1 111,00
6	K	440321515	Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,240	2 920,00	701,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **347,00**

7	K	631341123	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 16/18	m3	0,060	3 550,00	213,00
8	K	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	0,060	66,00	4,00
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,000	130,00	130,00

998 - Přesun hmot **184,00**

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,726	253,00	184,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV **1 872,00**

712 - Povlakové krytiny **1 019,00**

11	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1,000	8,00	8,00
12	M	11163150-R	asfaltová penetrace DEKPRIMER	l	0,300	49,00	15,00
13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1,000	85,00	85,00
14	M	62833158-R	pás těžký asfaltovaný GLASTEK 40 Special Mineral	m2	1,150	147,00	169,00
15	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1,000	41,00	41,00
16	M	69311146-R	netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2	m2	1,150	23,00	26,00
17	K	712363441	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 140 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	1,000	108,00	108,00
18	M	28322012-R	fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 76	m2	1,150	236,00	271,00
19	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,309	957,00	296,00

713 - Izolace tepelné **853,00**

20	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,000	27,00	54,00
21	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	1,020	309,00	315,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	283759900	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	1,020	469,00	478,00
23	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,007	830,00	6,00

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.3 - Vegetační plochá střecha_doporučené hodnoty

Místo: Datum: 20. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 101,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 935,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 404,00

1	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	317,00	317,00
2	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	91,00	91,00
3	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	142,00	142,00
4	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	42,00	42,00
5	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,029	38 300,00	1 111,00
6	K	440321515	Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,240	2 920,00	701,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

347,00

7	K	631341123	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 16/18	m3	0,060	3 550,00	213,00
8	K	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	0,060	66,00	4,00
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,000	130,00	130,00

998 - Přesun hmot

184,00

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,726	253,00	184,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 166,00

712 - Povlakové krytiny

3 263,00

11	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1,000	8,00	8,00
12	M	11163150-R	asfaltová penetrace DEKPRIMER	l	0,300	49,00	15,00
13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2,000	85,00	170,00
14	M	62833158-R	pás těžký asfaltovaný GLASTEK 40 Special Mineral	m2	2,300	147,00	338,00
15	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	2,000	33,00	66,00
16	M	69311146-R	netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2	m2	2,300	23,00	53,00
17	K	712363441	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 140 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	1,000	108,00	108,00
18	M	28322012-R2	fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 77	m2	1,150	271,00	312,00
19	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm do 5°	m2	1,000	27,00	27,00
20	M	69334011-R	nopová fólie s perforovanými nopy DEKDREN T20 Garden	m2	1,100	120,00	132,00
21	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1,000	41,00	41,00
22	M	69311146-R2	netkaná geotextilie FILTEK 200 g/m2	m2	1,150	19,00	22,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	1,000	52,00	52,00
24	M	103212100	substrát pro pro vegetační ploché střechy extenzivní DEK TR 100 bal. 2m3	kus	0,075	3 800,00	285,00
25	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnikové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	1,000	62,00	62,00
26	M	69334504-R	DEK rozchodníková rohož S5 pro vegetační střechy	m2	1,100	1 080,00	1 188,00
27	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,401	957,00	384,00

713 - Izolace tepelné

903,00

28	K	713141121	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,000	87,00	87,00
29	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	1,020	309,00	315,00
30	M	283763550-R	deska polystyrénová izolační DEKPERIMETER SD 150 1250 x 600 x 120 mm	m2	1,020	484,00	494,00
31	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,008	830,00	7,00

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.4 - Vegetační plochá střecha_pasivní

Místo: Datum: 20. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 183,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 935,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 404,00

1	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	317,00	317,00
2	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	91,00	91,00
3	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	142,00	142,00
4	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	42,00	42,00
5	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,029	38 300,00	1 111,00
6	K	440321515	Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,240	2 920,00	701,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

347,00

7	K	631341123	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 16/18	m3	0,060	3 550,00	213,00
8	K	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	0,060	66,00	4,00
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,000	130,00	130,00

998 - Přesun hmot

184,00

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,726	253,00	184,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 248,00

712 - Povlakové krytiny

3 263,00

11	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1,000	8,00	8,00
12	M	11163150-R	asfaltová penetrace DEKPRIMER	l	0,300	49,00	15,00
13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2,000	85,00	170,00
14	M	62833158-R	pás těžký asfaltovaný GLASTEK 40 Special Mineral	m2	2,300	147,00	338,00
15	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	2,000	33,00	66,00
16	M	69311146-R	netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2	m2	2,300	23,00	53,00
17	K	712363441	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 140 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	1,000	108,00	108,00
18	M	28322012-R2	fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 77	m2	1,150	271,00	312,00
19	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm do 5°	m2	1,000	27,00	27,00
20	M	69334011-R	nopová fólie s perforovanými nopy DEKDREN T20 Garden	m2	1,100	120,00	132,00
21	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1,000	41,00	41,00
22	M	69311146-R2	netkaná geotextilie FILTEK 200 g/m2	m2	1,150	19,00	22,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	1,000	52,00	52,00
24	M	103212100	substrát pro pro vegetační ploché střechy extenzivní DEK TR 100 bal. 2m3	kus	0,075	3 800,00	285,00
25	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	1,000	62,00	62,00
26	M	69334504-R	DEK rozchodníková rohož S5 pro vegetační střechy	m2	1,100	1 080,00	1 188,00
27	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,401	957,00	384,00

713 - Izolace tepelné

985,00

28	K	713141121	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,000	87,00	87,00
29	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	1,020	309,00	315,00
30	M	283763550-R	deska polystyrénová izolační DEKPERIMETER SD 150 1250 x 600 x 140 mm	m2	1,020	565,00	576,00
31	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,008	830,00	7,00

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.5 - Dřevěná střecha z příhradových vazníků_doporučené hodnoty

Místo:

Datum: 20. 3. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 534,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 534,00

712 - Povlakové krytiny

378,00

1	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1,000	33,00	33,00
2	M	69311146-R	netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2	m2	1,150	23,00	26,00
3	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	1,000	45,00	45,00
4	M	28322012-R	fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 76	m2	1,150	236,00	271,00
5	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,003	957,00	3,00

762 - Konstrukce tesařské

919,00

6	K	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	1,000	398,00	398,00
7	K	763732115-R	Dodávka a montáž příhradových vazníků	m2	1,000	500,00	500,00
8	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,016	1 300,00	21,00

763 - Konstrukce suché výstavby

1 237,00

9	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK pohledu	m2	1,000	22,00	22,00
10	M	28329221-R	DEKFOL N AL 170 SPECIAL - parotěsná zábrana	m2	1,100	46,00	51,00
11	K	763161711	SDK podkrovní deska 1x12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	1,000	1 050,00	1 050,00
12	K	763161791	Příplatek k cenám podkrovní za dalších 10 mm tepelné izolace	m2	6,000	16,00	96,00
13	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,021	856,00	18,00

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.6 - Dřevěná střecha z příhradových vazníků_pasivní

Místo: Datum: 20. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 599,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 599,00

712 - Povlakové krytiny

378,00

1	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1,000	33,00	33,00
2	M	69311146-R	netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2	m2	1,150	23,00	26,00
3	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	1,000	45,00	45,00
4	M	28322012-R	fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 76	m2	1,150	236,00	271,00
5	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,003	957,00	3,00

762 - Konstrukce tesařské

919,00

6	K	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	1,000	398,00	398,00
7	K	763732115-R	Dodávka a montáž příhradových vazníků	m2	1,000	500,00	500,00
8	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,016	1 300,00	21,00

763 - Konstrukce suché výstavby

1 302,00

9	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK pohledu	m2	1,000	22,00	22,00
10	M	28329221-R	DEKFOL N AL 170 SPECIAL - parotěsná zábrana	m2	1,100	46,00	51,00
11	K	763161711	SDK podkroví deska 1x12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	1,000	1 050,00	1 050,00
12	K	763161791	Příplatek k cenám podkroví za dalších 10 mm tepelné izolace	m2	10,000	16,00	160,00
13	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,022	856,00	19,00

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.7 - Keramická obvodová stěna_doporučené hodnoty

Místo:

Datum: 20. 3. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 978,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 978,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 040,00

1	K	31123811-R	Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	1,000	1 040,00	1 040,00
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 862,00

2	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,000	227,00	227,00
3	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	1,000	579,00	579,00
4	M	631515380	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 160 mm	m2	1,020	769,00	784,00
5	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,000	272,00	272,00

998 - Přesun hmot

76,00

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,299	253,00	76,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.8 - Keramická obvodová stěna_pasivní

Místo:

Datum:

20. 3. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 393,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 393,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 040,00

1	K	31123811-R	Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	1,000	1 040,00	1 040,00
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 276,00

2	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,000	227,00	227,00
3	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	1,000	604,00	604,00
4	M	631515420	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 240 mm	m2	1,020	1 150,00	1 173,00
5	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,000	272,00	272,00

998 - Přesun hmot

77,00

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,306	253,00	77,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.9 - Železobetonová obvodová stěna_doporučené hodnoty

Místo: Datum: 20. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 716,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 716,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 812,00

1	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	2,000	363,00	726,00
2	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	2,000	100,00	200,00
3	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,029	40 800,00	1 183,00
4	K	341311711	Stěny nosné z betonu tř. C 20/25	m3	0,240	2 930,00	703,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 737,00

5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,000	102,00	102,00
6	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	1,000	579,00	579,00
7	M	631515380	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 160 mm	m2	1,020	769,00	784,00
8	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,000	272,00	272,00

998 - Přesun hmot 167,00

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,659	253,00	167,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.10 - Železobetonová obvodová stěna_pasivní

Místo: Datum: 20. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 131,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 131,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 812,00

1	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	2,000	363,00	726,00
2	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	2,000	100,00	200,00
3	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,029	40 800,00	1 183,00
4	K	341311711	Stěny nosné z betonu tř. C 20/25	m3	0,240	2 930,00	703,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 151,00

5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,000	102,00	102,00
6	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	1,000	604,00	604,00
7	M	631515420	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 240 mm	m2	1,020	1 150,00	1 173,00
8	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,000	272,00	272,00

998 - Přesun hmot

168,00

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,666	253,00	168,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.11 - Dřevěná obvodová stěna_doporučené hodnoty

Místo: Datum: 20. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 965,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 197,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 197,00

1	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	1,000	522,00	522,00
2	M	631515260	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 80 mm	m2	1,020	395,00	403,00
3	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,000	272,00	272,00

PSV - Práce a dodávky PSV **2 768,00**

762 - Konstrukce tesařské 141,00

4	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,004	731,00	3,00
5	K	76211211-R	Montáž dřevěného roštu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	1,500	77,00	116,00
6	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,004	4 680,00	19,00
7	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,002	1 300,00	3,00

763 - Konstrukce suché výstavby 2 627,00

8	K	763121213	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na pásy bez nosné kce	m2	1,000	489,00	489,00
9	K	76313175-R	Montáž parotěsné zábrany do SDK	m2	1,000	22,00	22,00
10	M	283292820	folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	1,100	35,00	39,00
11	K	76371122-R	Dodávka a montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů výšky do 10 m tl do 240 mm plochy do 10 m2	m2	1,000	410,00	410,00
12	M	612-R	Konstrukční panely PREFAST	m2	1,000	1 650,00	1 650,00
13	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,020	856,00	17,00

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.12 - Dřevěná obvodová stěna_pasivní hodnoty

Místo: Datum: 20. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 081,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 313,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 313,00

1	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	1,000	542,00	542,00
2	M	631515270	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm	m2	1,020	489,00	499,00
3	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,000	272,00	272,00

PSV - Práce a dodávky PSV **2 768,00**

762 - Konstrukce tesařské 141,00

4	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,004	731,00	3,00
5	K	76211211-R	Montáž dřevěného roštu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	1,500	77,00	116,00
6	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,004	4 680,00	19,00
7	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,002	1 300,00	3,00

763 - Konstrukce suché výstavby 2 627,00

8	K	763121213	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na pásy bez nosné kce	m2	1,000	489,00	489,00
9	K	76313175-R	Montáž parotěsné zábrany do SDK	m2	1,000	22,00	22,00
10	M	283292820	folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	1,100	35,00	39,00
11	K	76371122-R	Dodávka a montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů výšky do 10 m tl do 240 mm plochy do 10 m2	m2	1,000	410,00	410,00
12	M	612-R	Konstrukční panely PREFAST	m2	1,000	1 650,00	1 650,00
13	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,020	856,00	17,00

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.13 - Podlaha k suterénu_doporučené hodnoty

Místo: Datum: 20. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 950,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 821,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 442,00

1	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	317,00	317,00
2	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	91,00	91,00
3	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	142,00	142,00
4	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	42,00	42,00
5	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,029	38 300,00	1 111,00
6	K	411324545	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 20/25	m3	0,240	3 080,00	739,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

190,00

7	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,050	3 470,00	174,00
8	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	1,000	16,00	16,00

998 - Přesun hmot

189,00

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,748	253,00	189,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 129,00

713 - Izolace tepelné

534,00

10	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,000	165,00	165,00
11	M	631403560	ROCKWOOL FASROCK L 200x1200x60 mm	m2	1,020	273,00	278,00
12	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,000	18,00	18,00
13	M	283756730	deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x30 mm	m2	1,020	59,00	60,00
14	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,016	830,00	13,00

763 - Konstrukce suché výstavby

595,00

15	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,000	585,00	585,00
16	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,012	856,00	10,00

ROZPOČET

Stavba: Modřanský cukrovar

Objekt: 01.14 - Podlaha k suterénu_pasivní

Místo:

Datum: 20. 3. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 049,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 821,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 442,00

1	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	317,00	317,00
2	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	91,00	91,00
3	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	142,00	142,00
4	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,000	42,00	42,00
5	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,029	38 300,00	1 111,00
6	K	411324545	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 20/25	m3	0,240	3 080,00	739,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

190,00

7	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,050	3 470,00	174,00
8	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	1,000	16,00	16,00

998 - Přesun hmot

189,00

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,748	253,00	189,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 228,00

713 - Izolace tepelné

633,00

10	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,000	165,00	165,00
11	M	631403600R	ROCKWOOL FASROCK L 200x1200x80 mm	m2	1,020	364,00	371,00
12	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,000	18,00	18,00
13	M	283756730	deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x30 mm	m2	1,020	59,00	60,00
14	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,023	830,00	19,00

763 - Konstrukce suché výstavby

595,00

15	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,000	585,00	585,00
16	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,012	856,00	10,00