

technologická etapa	pořad. číslo	Název položky	MJ	Počet jednotek	Pracnost		Sloučeno	souč. napětí		skutečná pracnost
					Jednotková	Celkem		norem		
Zemní práce a zajištění stavební jámy Příprava území	1	převzetí staveniště	x	x	x	1,0		100%	100%	
	2	vyřízení záborů	x	x	x	120,0		100%	100%	
	3	oplocení staveniště	m'	330	0,30	99,0		100%	100%	
	4	Pasportizace okolních objektů a komunikací	kpl	1	160,00	160,0		100%	100%	
	5	Odstranění zpevněných ploch asfaltobetonových, včetně podkladních vrstev, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	m2	3700	0,01	37,0		100%	100%	
	6	Odstranění zpevněných ploch betonových, včetně podkladních vrstev, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	m2	250	0,02	5,0		100%	100%	
	7	Odstranění křovin a kořenů, včetně odvozu na mezískládku a uskladnění k zpětnému použití	m2	919	0,07	64,3		100%	100%	
	8	Ochrana vzrostlých stromů během výstavby	ks	2	3,00	6,0		100%	100%	
	9	Kácení stromů vzrostlých, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty	ks	60	0,40	24,0	zahradní demolice	100%	100%	
	10	Bourání opěrné (ohradní) zdi, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	m3	153	0,70	107,1		100%	100%	
	11	Demolice podzemních objektů, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	m2ZP	81	0,30	24,3		100%	100%	
	12	Odstranění venkovního osvětlení, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	ks	15	0,25	3,8		100%	100%	
	13	Zrušení vedení elektro včetně telefonu, odpojení	kpl	1	0,03	0,0		100%	100%	
	14	Zrušení potrubního litinového vedení DN80, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	mb	81	0,15	12,2		100%	100%	
	15	Zrušení potrubního litinového vedení DN200, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	mb	20	0,15	3,0		100%	100%	
	16	Zrušení potrubního vedení DN400, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	mb	59	0,15	8,9		100%	100%	
	17	Demolice nadzemních objektů včetně základů, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	m2ZP	49,72	0,70	34,8		100%	100%	

Zemní práce a zajištění stavební jámy

18	Demontáž objektů pokladen, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	ks	3	3,00	9,0		100%	100%
19	Bourání opěrných a plotových zídek, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	mb	150	0,70	105,0		100%	100%
20	Demontáž vchodové brány š. 8m, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	ks	1	3,00	3,0		100%	100%
21	Odstranění vodovodní přípojky pro zavlažování stadionu, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	mb	20	0,15	3,0		100%	100%
22	Odstranění vnitroareálového rozvodu pro zavlažování stadionu, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu	mb	60	0,15	9,0	demolice	100%	100%
23	Odpojení rušených vodovodních potrubí od hlavního řádu	ks	4	16,00	64,0	PVK	100%	100%
24	Hloubení jam nezapažených nebo částečně zapažených v hornině tř. 3	m3	47665,7	0,02	953,3	výkopy	100%	100%
25	Výkopy figur uvažováno v mocnosti 20cm nad základovou spárou	m3	1395,85	0,09	125,6	dokopy	100%	100%
26	Naložení, odvoz a doprava výkopku a vývrtku	m3	52933,9	0,005	264,7		100%	100%
27	Drenážní pero pro odvodnění - zásyp štěrkem	m3	24,60	4,70	115,6	drenáž	100%	100%
28	Úklid a čištění komunikací	kpl	průběžný			čištění	100%	100%
29	zpevnění příjezdové cesty recykliátem a panely	m <sup>2</sup>	120	0,08	9,6		100%	100%
30	přeasfaltování chodníku	m <sup>2</sup>	64	0,35	22,4	příjezdová cesta	100%	100%
31	zřízení buňkoviště č.1 (panely + buňky)	kus	1	-	2,0		100%	100%
32	zřízení buňkoviště č.2 (panely + buňka)	kus	1	-	4,0	ZS	100%	100%
33	hloubení rýhy	m <sup>3</sup>	26,3	0,10	2,6		100%	100%
34	pažení stěn výkopu	m <sup>2</sup>	58,2	0,64	37,2		100%	100%
35	pískový podsyp potrubí	m <sup>3</sup>	2	0,60	1,2		100%	100%
36	pokládka PE potrubí	bm	8,8	0,10	0,9		100%	100%
37	montáž šachty	ks	1	4,00	4,0		100%	100%
38	zkouška těsnosti	ks	1	5,00	5,0		100%	100%
39	pískový obsyp potrubí	m <sup>3</sup>	1	0,60	0,6		100%	100%
40	označení plastovou páskou	bm	8,8	0,04	0,4		100%	100%

Příprava území

Vodovodní přípojka

Zemní práce a zajištění stavební jámy

Vodovodní přípojka	41	zásyp pískem + hutnění	m <sup>3</sup>	3,6	0,15	0,5		100%	100%
	42	zásyp vytěženou zeminou a kamenivem + hutnění	m <sup>3</sup>	18,1	0,30	5,4		100%	100%
	43	odvoz přebytečné zeminy	m <sup>3</sup>	4,4	0,02	0,1		100%	100%
	44	Asfaltování silnice po výkopu	m <sup>2</sup>	3,5	0,64	2,2	vodovodní přípojka	100%	100%
elektro přípojka	45	hloubení rýhy	m <sup>3</sup>	0,75	1,88	1,4		100%	100%
	46	pískový podsyp potrubí	m <sup>3</sup>	0,15	0,60	0,1		100%	100%
	47	pokládka vodiče	m'	350	0,15	52,5		100%	100%
	48	uložení do chráničky popř. žlabu	m'	350	0,20	70,0		100%	100%
	49	zásyp pískem + hutnění	m <sup>3</sup>	0,45	2,06	0,9		100%	100%
	50	odvoz přebytečné zeminy	m <sup>3</sup>	0,6	0,60	0,4	ele přípojka - rozvaděč	100%	100%
přeložka kanalizace DN400	51	vytyčení šachet	bod	8	0,12	1,0		100%	100%
	52	vykopání šachet	m <sup>3</sup>	69,34	0,20	13,9		100%	100%
	53	pažení šachet	m <sup>2</sup>	109,2	1,20	131,0		100%	100%
	54	výkop tunelováním	m'	54,01	2,30	124,2		100%	100%
	55	pažení tunelu	m <sup>2</sup>	367,27	1,70	624,4		100%	100%
	56	pokládka potrubí do betonového lože	m'	54,01	2,90	156,6		100%	100%
	57	úprava stávající koncové šachty	kus	1	36,00	36,0		100%	100%
	58	zásyp potrubí betonem	m'	54,01	3,70	199,8		100%	100%
	59	zásyp tunelu popílkobetonem	m <sup>3</sup>	64,81	2,00	129,6		100%	100%
	60	montáž revizních šachet	kus	2	7,00	14,0		100%	100%
	61	zásyp revizních šachet	m <sup>3</sup>	66,27	1,60	106,0		100%	100%
	přeložka sloupu trakčního vedení	62	štěrkový podsyp	m <sup>2</sup>	1,23	0,70	0,9		100%
63		asfaltování chodníku po výkopu	m <sup>2</sup>	1,23	0,64	0,8	přeložka kanalizace	100%	100%
64		vytyčení výkopu	bod	4	0,12	0,5		100%	100%
65		výkop základu	m <sup>3</sup>	10	0,08	0,8		100%	100%
66		vytyčení základu a sloupu	bod	5	0,12	0,6		100%	100%
67		bednění pro sloup	kus	1	1,40	1,4		100%	100%
68		vložení chrániček pro veřejné osvětlení	m'	2	0,40	0,8		100%	100%
69		betonáž základové patky	m <sup>3</sup>	9,6	0,60	5,8		100%	100%
70		montáž nového sloupu trakčního vedení	kus	1	4,00	4,0		100%	100%
71		cementová zalívka sloupu	kus	1	0,70	0,7		100%	100%
72	přepojení trakčního vedení	kus	1	4,00	4,0		100%	100%	





Zemní práce a zajištění stavební jámy	Zajištění stavební jámy	105	Zemní kotva - délka vrtu 15 m	m	585	0,13	76,1		100%	100%
		106	Zemní kotva - délka vrtu 17,5 m	m	210	0,13	27,3		100%	100%
		107	Injektáž kořene kotev, 1850 kg/m <sup>3</sup>	ks	163	1,50	244,5		100%	100%
		108	Převázky	ks	38	2,50	95,0	kotvení	100%	100%
		109	kari síť	m <sup>2</sup>	2450	0,08	196,0		100%	100%
		110	stříkaný beton	m <sup>2</sup>	2450	0,15	367,5	stříkané betony	100%	100%
	montáž jeřábu	111	montáž jeřábu J3	kpl	1	9,00	9,0	montáž jeřábu	100%	100%
		112	montáž jeřábu J4	kpl	1	9,00	9,0	montáž jeřábu	100%	100%
		113	montáž jeřábu J1	kpl	1	9,00	9,0	montáž jeřábu	100%	100%
		114	montáž jeřábu J2	kpl	1	9,00	9,0	montáž jeřábu	100%	100%
	plyty a podkladní beton	115	Pilota prům. 600 mm	m	182	0,13	23,7		100%	100%
		116	Pilota prům. 750 mm	m	717,502	0,15	107,6		100%	100%
		117	Pilota prům. 900 mm	m	563,3	0,17	95,8		100%	100%
		118	Pilota prům. 1200 mm	m	93,5001	0,20	18,7		100%	100%
		119	betonáž pilot	m <sup>3</sup>	832,543	0,10	83,3		100%	100%
		120	Výztuž pilot ocel B500 B	t	24,15	0,50	12,1	piloty	100%	100%
		121	bednění kalichů a šachet	m <sup>2</sup>	225,8	0,23	51,9		100%	100%
		122	Podkladní beton C16/20 tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	5537	0,17	941,3	podkladní betony	100%	100%
		123	vyrovňovací vrstva stěn záporového pažení z EPS	m <sup>2</sup>	77,14	0,40	30,9		100%	100%
		124	vyrovňovací kluzná vrstva kalichů a šachet	m <sup>2</sup>	225,8	0,60	135,5		100%	100%
		125	kluzná PE folie pod ZD	m <sup>2</sup>	5273	0,03	158,2	příprava spáry	100%	100%
		126	vložení těsnění dilatačních spár	mb	77,03	0,20	15,4		100%	100%
		127	armování ZD	t	220,99	12,90	2850,8		100%	100%
		128	vložení těsnění pracovních spár	mb	97,4	0,24	23,4	armování	100%	100%
		129	betonáž dojezdů výtahů a šachet (dna)	m <sup>3</sup>	15,68	0,80	12,5	betonáž	100%	100%
		130	bednění stěn dojezdů výtahů a šachet	m <sup>2</sup>	109	0,30	32,7		100%	100%
		131	bednění ZD	m <sup>2</sup>	304,44	0,23	70,0	bednění	100%	100%
		132	betonáž ZD	m <sup>3</sup>	1642,72	0,06	98,6	betonáž	100%	100%
		133	odbednění	m <sup>2</sup>	413,44	0,12	49,6	odbednění	100%	100%
		134	montáž izolace proti vybrácím a hluku z výtahu	m <sup>2</sup>	38,54	0,20	7,7	zvuková izolace	100%	100%
		135	vyrovňovací vrstva stěn záporového pažení z EPS	m <sup>2</sup>	839,2	0,40	335,7	vyrovňovací vrstva	100%	100%

**Hrubá spodní stavba**

4.PP stěny	136	bednění první část	m <sup>2</sup>	1013,2	0,23	233,0		100%	100%	
	137	vložení těsnění dilatačních spár	mb	31,5	0,3	9,5	bednění	100%	100%	
	138	armování	t	118,48	11,60	1374,4		100%	100%	
	139	vložení vylamovací výztuže	mb	58,4	0,30	17,5		100%	100%	
	140	vložení těsnění pracovních spár	mb	21	0,30	6,3	armování	100%	100%	
	141	bednění druhá část	m <sup>2</sup>	1014,3	0,23	233,3		100%	100%	
	142	jednostrané bednění	m <sup>2</sup>	943,3	0,30	283,0	bednění	100%	100%	
	143	betonáž	m <sup>3</sup>	807,5	0,50	403,8	betonáž	100%	100%	
	144	odbednění	m <sup>2</sup>	2970,8	0,12	356,5	odbednění	100%	100%	
	145	bednění včetně průvlaků, kalichů a mezipodest	m <sup>2</sup>	4037,8	0,31	1251,7		100%	100%	
	146	vložení těsnění dilatačních spár	mb	6,1	0,20	1,2	bednění	100%	100%	
	147	armování	t	116,28	12,90	1500,0	armování	100%	100%	
	148	betonáž	m <sup>3</sup>	1102	0,08	88,2	betonáž	100%	100%	
	149	odbednění přestojkování	m <sup>2</sup>	4037,8	0,2	807,6	odbednění	100%	100%	
	4.PP strop	150	montáž izolace proti vybrácím a hluku ze schodišť	ks	32	0,33	10,6		100%	100%
		151	uložení prefabrikovaného schodiště	ks	16	0,5	8,0	uložení schodiště	100%	100%
152		odstojkování	m <sup>2</sup>	4037,8	0,07	282,6	odstojkování	100%	100%	
153		vyrovňovací vrstva stěn záporového pažení z EPS	m <sup>2</sup>	740	0,40	296,0	vyrovňovací vrstva	100%	100%	
154		bednění první část	m <sup>2</sup>	1099	0,23	252,8		100%	100%	
155		vložení těsnění dilatačních spár	mb	24,5	0,3	7,4	bednění	100%	100%	
156		armování	t	79,87	11,60	926,5		100%	100%	
157		vložení vylamovací výztuže	mb	58,4	0,30	17,5		100%	100%	
3.PP stěny	158	vložení těsnění pracovních spár	mb	21	0,30	6,3	armování	100%	100%	
	159	bednění druhá část	m <sup>2</sup>	1103	0,23	253,7		100%	100%	
	160	jednostrané bednění	m <sup>2</sup>	844,4	0,30	253,3	bednění	100%	100%	
	161	betonáž	m <sup>3</sup>	720,6	0,50	360,3	betonáž	100%	100%	
	162	odbednění	m <sup>2</sup>	3046,4	0,12	365,6	odbednění	100%	100%	
	163	bednění včetně průvlaků, kalichů a mezipodest	m <sup>2</sup>	4056,3	0,31	1257,5	bednění	100%	100%	
	164	armování	t	104,41	12,90	1346,9	armování	100%	100%	
	165	betonáž	m <sup>3</sup>	968,7	0,07	67,8	betonáž	100%	100%	
3.PP strop	166	odbednění přestojkování	m <sup>2</sup>	4056,3	0,2	811,3	odbednění	100%	100%	

Hrubá spodní stavba

3.PP strop	167	montáž izolace hluku ze schodišť	ks	32	0,33	10,6		100%	100%
	168	uložení prefabrikovaného schodiště	ks	16	0,5	8,0	uložení schodiště	100%	100%
	169	odstojkování	m <sup>2</sup>	4056,3	0,07	283,9	odstojkování	100%	100%
2.PP stěny	170	vyrovnávací vrstva stěn záporového pažení z EPS	m <sup>2</sup>	553,8	0,40	221,5	vyrovnávací vrstva	100%	100%
	171	bednění první část	m <sup>2</sup>	1315	0,23	302,5		100%	100%
	172	vložení těsnění dilatačních spár	mb	21	0,3	6,3	bednění	100%	100%
	173	armování	t	69,52	11,60	806,4		100%	100%
	174	vložení vylamovací výztuže	mb	65,7	0,30	19,7		100%	100%
	175	vložení těsnění pracovních spár	mb	7	0,30	2,1	armování	100%	100%
	176	bednění druhá část	m <sup>2</sup>	1316	0,23	302,7		100%	100%
	177	jednostranné bednění	m <sup>2</sup>	633,7	0,30	190,1	bednění	100%	100%
	178	betonáž	m <sup>3</sup>	668,7	0,50	334,4	betonáž	100%	100%
	179	odbednění	m <sup>2</sup>	3264,7	0,12	391,8	odbednění	100%	100%
2.PP strop	180	bednění včetně průvlaků, kalichů a mezipodest	m <sup>2</sup>	4107,4	0,31	1273,3	bednění	100%	100%
	181	uložení ISO nosníků	kus	16	0,50	8,0		100%	100%
	182	armování	t	86,63	12,90	1117,5	armování	100%	100%
	183	betonáž	m <sup>3</sup>	873,6	0,07	61,2	betonáž	100%	100%
	184	odbednění přestojkování	m <sup>2</sup>	4107,4	0,2	821,5	odbednění	100%	100%
	185	montáž izolace hluku ze schodišť	ks	32	0,33	10,6		100%	100%
	186	uložení prefabrikovaného schodiště	ks	16	0,5	8,0	uložení schodiště	100%	100%
	187	odstojkování	m <sup>2</sup>	4107,4	0,07	287,5	odstojkování	100%	100%
	188	vyrovnávací vrstva stěn záporového pažení z EPS	m <sup>2</sup>	586	0,40	234,4	vyrovnávací vrstva	100%	100%
	189	bednění první část	m <sup>2</sup>	1436	0,23	330,3		100%	100%
1.PP stěny	190	vložení těsnění dilatačních spár	mb	21	0,3	6,3	bednění	100%	100%
	191	armování	t	72,63	11,60	842,5		100%	100%
	192	vložení vylamovací výztuže	mb	65,7	0,30	19,7		100%	100%
	193	vložení těsnění pracovních spár	mb	7	0,30	2,1	armování	100%	100%
	194	bednění druhá část	m <sup>2</sup>	1437	0,23	330,5		100%	100%
	195	jednostranné bednění	m <sup>2</sup>	680,8	0,30	204,2	bednění	100%	100%
	196	betonáž	m <sup>3</sup>	781,3	0,50	390,7	betonáž	100%	100%
	197	odbednění	m <sup>2</sup>	3553,8	0,12	426,5	odbednění	100%	100%

Hrubá spodní stavba		Hrubá vrchní stavba							
1.PP strop	198	bednění včetně průvlaků, kalichů a mezipodest	m <sup>2</sup>	4458,2	0,31	1382,0	bednění	100%	100%
	199	uložení ISO nosníků	kus	21	0,50	10,5		100%	100%
	200	armování	t	170,13	12,90	2194,7	armování	100%	100%
	201	betonáž	m <sup>3</sup>	1248,6	0,07	87,4	betonáž	100%	100%
	202	odbednění přestojkování	m <sup>2</sup>	4458,2	0,2	891,6	odbednění	100%	100%
1.NP svislé kce	203	montáž izolace hluku ze schodišť	ks	54	0,33	17,8		100%	100%
	204	uložení prefabrikovaného schodiště	ks	27	0,5	13,5	uložení schodiště	100%	100%
	205	odstojkování	m <sup>2</sup>	4458,2	0,07	312,1	odstojkování	100%	100%
	206	bednění první část	m <sup>2</sup>	1057	0,23	243,1	bednění	100%	100%
	207	armování	t	30,73	11,60	356,5		100%	100%
	208	vložení vylamovací výztuže	mb	65,7	0,30	19,7	armování	100%	100%
	209	bednění druhá část	m <sup>2</sup>	1058	0,23	243,3		100%	100%
	210	jednostranné bednění	m <sup>2</sup>	81	0,30	24,3	bednění	100%	100%
	211	betonáž	m <sup>3</sup>	463,4	0,50	231,7	betonáž	100%	100%
	212	odbednění	m <sup>2</sup>	2196	0,12	263,5	odbednění	100%	100%
	213	zděná stěna z keramických tvárníc tl.250mm	m <sup>2</sup>	50,4	1,00	50,4	zdění - nosné	100%	100%
	214	bednění stropu včetně průvlaků a mezipodest	m <sup>2</sup>	2607,3	0,31	808,3	bednění	100%	100%
	1.NP vodorovné kce	215	uložení ISO nosníků	kus	30	0,50	15,0		100%
216		armování	t	51,25	12,90	661,1	armování	100%	100%
217		betonáž	m <sup>3</sup>	567,5	0,07	39,7	betonáž	100%	100%
218		odbednění přestojkování	m <sup>2</sup>	2607,3	0,2	521,5	odbednění	100%	100%
219		montáž izolace hluku ze schodišť	ks	38	0,33	12,5		100%	100%
2.NP svislé kce	220	uložení prefabrikovaného schodiště	ks	19	0,5	9,5	uložení schodiště	100%	100%
	221	odstojkování	m <sup>2</sup>	2607,3	0,07	182,5	odstojkování	100%	100%
	222	vyplnění mezery k sousednímu objektu (EPS)	m <sup>2</sup>	33,6	0,6	20,2	vyrovňovací vrstva	100%	100%
	223	bednění první část	m <sup>2</sup>	1104	0,23	253,9	bednění	100%	100%
	224	armování	t	31,11	11,60	360,9		100%	100%
	225	vložení vylamovací výztuže	mb	65,7	0,30	19,7	armování	100%	100%
	226	bednění druhá část	m <sup>2</sup>	1105	0,23	254,2		100%	100%
	227	jednostranné bednění	m <sup>2</sup>	112,02	0,30	33,6	bednění	100%	100%
	228	betonáž	m <sup>3</sup>	464,7	0,50	232,4	betonáž	100%	100%

Hrubá vrchní stavba

229	odbednění	m <sup>2</sup>	2321,02	0,12	278,5	odbednění	100%	100%
230	zděná stěna z keramických tvárnic tl.250mm	m <sup>2</sup>	50,4	1,00	50,4	zdění - nosné	100%	100%
231	bednění stropu včetně průvlaků a mezipodest	m <sup>2</sup>	2618,2	0,31	811,6	bednění	100%	100%
232	uložení ISO nosníků	kus	30	0,50	15,0		100%	100%
233	armování	t	50,04	12,90	645,5	armování	100%	100%
234	betonáž	m <sup>3</sup>	560,8	0,07	39,3	betonáž	100%	100%
235	odbednění přestojkování	m <sup>2</sup>	2618,2	0,2	523,6	odbednění	100%	100%
236	montáž izolace hluku ze schodišť	ks	32	0,33	10,6		100%	100%
237	uložení prefabrikovaného schodiště	ks	16	0,5	8,0	uložení schodiště	100%	100%
238	odstojkování	m <sup>2</sup>	2618,2	0,07	183,3	odstojkování	100%	100%
239	vyplnění mezery k sousednímu objektu (EPS)	m <sup>2</sup>	33,6	0,6	20,2	vyrovnávací vrstva	100%	100%
240	bednění první část	m <sup>2</sup>	1080	0,23	248,4	bednění	100%	100%
241	armování	t	30,26	11,60	351,0		100%	100%
242	uložení vylamovací výztuže	mb	65,7	0,30	19,7	armování	100%	100%
243	bednění druhá část	m <sup>2</sup>	1081	0,23	248,6		100%	100%
244	jednostrané bednění	m <sup>2</sup>	112,02	0,30	33,6	bednění	100%	100%
245	betonáž	m <sup>3</sup>	488,1	0,50	244,1	betonáž	100%	100%
246	odbednění	m <sup>2</sup>	2273,02	0,12	272,8	odbednění	100%	100%
247	zděná stěna z keramických tvárnic tl.250mm	m <sup>2</sup>	50,4	1,00	50,4	zdění - nosné	100%	100%
248	bednění stropu včetně průvlaků a mezipodest	m <sup>2</sup>	2659,1	0,31	824,3	bednění	100%	100%
249	uložení ISO nosníků	kus	30	0,50	15,0		100%	100%
250	armování	t	51,33	12,90	662,2	armování	100%	100%
251	betonáž	m <sup>3</sup>	560,8	0,07	39,3	betonáž	100%	100%
252	odbednění přestojkování	m <sup>2</sup>	2659,1	0,2	531,8	odbednění	100%	100%
253	montáž izolace hluku ze schodišť	ks	36	0,33	11,9		100%	100%
254	uložení prefabrikovaného schodiště	ks	18	0,5	9,0	uložení schodiště	100%	100%
255	odstojkování	m <sup>2</sup>	2659,1	0,07	186,1	odstojkování	100%	100%
256	vyplnění mezery k sousednímu objektu (EPS)	m <sup>2</sup>	33,6	0,6	20,2	vyrovnávací vrstva	100%	100%
257	bednění první část	m <sup>2</sup>	1075	0,23	247,3	bednění	100%	100%
258	armování	t	33	11,60	382,8		100%	100%
259	uložení vylamovací výztuže	mb	65,7	0,30	19,7	armování	100%	100%

2.NP  
svíslé  
kce

2.NP vodorovné kce

3.NP svíslé kce

3.NP vodorovné kce

4.NP svíslé  
kce

## Hrubá vrchní stavba

4.NP svíslé kce	260	bednění druhá část	m <sup>2</sup>	1077	0,23	247,7		100%	100%
	261	jednostrané bednění	m <sup>2</sup>	112,02	0,30	33,6	bednění	100%	100%
	262	betonáž	m <sup>3</sup>	545,7	0,50	272,9	betonáž	100%	100%
	263	odbednění	m <sup>2</sup>	2264,02	0,12	271,7	odbednění	100%	100%
	264	zděná stěna z keramických tvárníc tl.250mm	m <sup>2</sup>	50,4	1,00	50,4	zdění - nosné	100%	100%
	265	bednění stropu včetně průvlaků a mezipodest	m <sup>2</sup>	2622,5	0,31	813,0	bednění	100%	100%
	266	uložení ISO nosníků	kus	30	0,50	15,0		100%	100%
	267	armování	t	52,59	12,90	678,4	armování	100%	100%
	268	betonáž	m <sup>3</sup>	543,5	0,07	38,0	betonáž	100%	100%
	269	odbednění přestojkování	m <sup>2</sup>	2622,5	0,2	524,5	odbednění	100%	100%
4.NP vodorovné kce	270	montáž izolace hluku ze schodišť	ks	36	0,33	11,9		100%	100%
	271	uložení prefabrikovaného schodiště	ks	18	0,5	9,0	uložení schodiště	100%	100%
	272	odstojkování	m <sup>2</sup>	2622,5	0,07	183,6	odstojkování	100%	100%
	273	vyplnění mezery k sousednímu objektu (EPS)	m <sup>2</sup>	33,6	0,6	20,2	vyrovňovací vrstva	100%	100%
	274	bednění první část	m <sup>2</sup>	393	0,23	90,4	bednění	100%	100%
	275	armování	t	11,02	11,60	127,8		100%	100%
	276	vložení vylamovací výztuže	mb	52,4	0,30	15,7	armování	100%	100%
	277	bednění druhá část	m <sup>2</sup>	393	0,23	90,4		100%	100%
	278	jednostrané bednění	m <sup>2</sup>	59,62	0,30	17,9	bednění	100%	100%
	279	betonáž	m <sup>3</sup>	188,7	0,50	94,4	betonáž	100%	100%
5.NP svíslé kce	280	odbednění	m <sup>2</sup>	845,62	0,12	101,5	odbednění	100%	100%
	281	zděná stěna z keramických tvárníc tl.250mm	m <sup>2</sup>	496,8	1,00	496,8	zdění - nosné	100%	100%
	282	bednění stropu včetně průvlaků a mezipodest	m <sup>2</sup>	1314,5	0,31	407,5	bednění	100%	100%
	283	armování	t	27,52	12,90	355,0	armování	100%	100%
	284	betonáž	m <sup>3</sup>	309,8	0,07	21,7	betonáž	100%	100%
	285	odbednění přestojkování	m <sup>2</sup>	1314,5	0,2	262,9	odbednění	100%	100%
	286	montáž izolace hluku ze schodišť	ks	32	0,33	10,6		100%	100%
	287	uložení prefabrikovaného schodiště	ks	16	0,5	8,0	uložení schodiště	100%	100%
	288	odstojkování	m <sup>2</sup>	1314,5	0,07	92,0	odstojkování	100%	100%
	289	vyplnění mezery k sousednímu objektu (EPS)	m <sup>2</sup>	33,6	0,6	20,2	vyrovňovací vrstva	100%	100%
6.NP svíslé kce	290	bednění první část	m <sup>2</sup>	157	0,23	36,1	bednění	100%	100%





Hrubá spodní/vrchní stavba											
dobetonávky smršťovacího pruhu	322	dobetonávka 2.PP	m <sup>3</sup>	10,2	1,1	11,2				100%	100%
	323	dobetonávka 1.PP	m <sup>3</sup>	9,93	1,1	10,9				100%	100%
	324	dobetonávka 1.NP	m <sup>3</sup>	9,93	1,1	10,9				100%	100%
	325	dobetonávka 2.NP	m <sup>3</sup>	9,93	1,1	10,9				100%	100%
	326	dobetonávka 3.NP	m <sup>3</sup>	9,93	1,1	10,9				100%	100%
	327	dobetonávka 4.NP	m <sup>3</sup>	9,93	1,1	10,9			betonáž	100%	100%
	328	výkop pro opěrné stěny	m <sup>3</sup>	316,5	0,15	47,5			výkop	100%	100%
schodiště a opěrné stěny	329	armování základů	t	12,94	11,60	150,1			armování	100%	100%
	330	betonáž	m <sup>3</sup>	163	0,40	65,2			betonáž	100%	100%
	331	bednění první část	m <sup>2</sup>	443	0,23	101,9			bednění	100%	100%
	332	armování	t	16,97	11,60	196,9			armování	100%	100%
	333	bednění druhá část	m <sup>2</sup>	444	0,23	102,1			bednění	100%	100%
	334	betonáž	m <sup>3</sup>	246,7	0,50	123,4			betonáž	100%	100%
	335	odbednění	m <sup>2</sup>	887,12	0,12	106,5			odbednění	100%	100%
	336	zásyp opěrných stěn	m <sup>3</sup>	956,3	0,20	191,3			zásyp	100%	100%
	337	demontáž jeřábu J1 a J2	kus	2	16,00	32,0			jeřáb	100%	100%
	338	bednění prostupu stropem po jeřábu	m <sup>2</sup>	72	0,23	16,6			bednění	100%	100%
Demontáž jeřábu	339	armování prostupu stropem po jeřábu	t	0,95	12,00	11,4			armování	100%	100%
	340	betonáž prostupu stropem po jeřábu	m <sup>3</sup>	21,6	1,25	27,0			betonáž	100%	100%
	341	odbednění - přestojkování	m <sup>2</sup>	72	0,19	13,7			přestojkování	100%	100%
	342	odstojkování	m <sup>2</sup>	72	0,07	5,0			odstojkování	100%	100%
3.PP strop	343	bednění prostupu stropem po jeřábu	m <sup>2</sup>	72	0,23	16,6			bednění	100%	100%
	344	armování prostupu stropem po jeřábu	t	0,95	12,00	11,4			armování	100%	100%
	345	betonáž prostupu stropem po jeřábu	m <sup>3</sup>	21,6	1,25	27,0			betonáž	100%	100%
	346	odbednění - přestojkování	m <sup>2</sup>	72	0,19	13,7			přestojkování	100%	100%
	347	odstojkování	m <sup>2</sup>	72	0,07	5,0			odstojkování	100%	100%
2.PP strop	348	bednění prostupu stropem po jeřábu	m <sup>2</sup>	72	0,23	16,6			bednění	100%	100%
	349	armování prostupu stropem po jeřábu	t	0,95	12,00	11,4			armování	100%	100%
	350	betonáž prostupu stropem po jeřábu	m <sup>3</sup>	21,6	1,25	27,0			betonáž	100%	100%
	351	odbednění - přestojkování	m <sup>2</sup>	72	0,19	13,7			přestojkování	100%	100%

Demontáž jeřábů		Demontáž jeřábů		1.PP strop		4.PP až 6.NP		areálův rozvod dešťové kanalizace		areálův rozvod splaškové kanalizace	
352	odstojkování	m <sup>2</sup>	72	0,07	5,0	odstojkování	100%	100%	100%		
353	bednění prostupu stropem po jeřábu	m <sup>2</sup>	72	0,23	16,6	bednění	100%	100%	100%		
354	armování prostupu stropem po jeřábu	t	0,95	12,00	11,4	armování	100%	100%	100%		
355	betonáž prostupu stropem po jeřábu	m <sup>3</sup>	21,6	1,25	27,0	betonáž	100%	100%	100%		
356	odbednění - přestojkování	m <sup>2</sup>	72	0,19	13,7	přestojkování	100%	100%	100%		
357	odstojkování	m <sup>2</sup>	72	0,07	5,0	odstojkování	100%	100%	100%		
358	stoupací rozvod VZT	m'	2462	1,60	3939,2	VZT	100%	100%	100%		
359	stoupací rozvod dešťové kanalizace	m'	773	1,30	1004,9		100%	100%	100%		
360	stoupací rozvod splaškové kanalizace	m'	1640	1,30	2132,0		100%	100%	100%		
361	stoupací rozvod topení	m'	3824	1,15	4397,6		100%	100%	100%		
362	stoupací rozvod vody (studená, teplá, cirkulace)	m'	2565	1,12	2872,8	ZTI	100%	100%	100%		
363	komín	m'	22,2	2,30	51,1	komín	100%	100%	100%		
364	Rozvody elektriny silnoproud	m'	12800	0,25	3200,0		100%	100%	100%		
365	Rozvody elektriny slaboproud	m'	2309	0,25	577,3	elektrína	100%	100%	100%		
366	vytyčení přípojek dešťové kanalizace	bod	22	0,08	1,8		100%	100%	100%		
367	výkop přípojek dešťové kanalizace k retenci	m <sup>3</sup>	124,6	0,08	10,0		100%	100%	100%		
368	pokládka potrubí	m'	89,6	0,62	55,6		100%	100%	100%		
369	zaměření vedení	kpl	1	3,00	3,0		100%	100%	100%		
370	instalace skruží revizních šachet a uličních vpustí	kus	5	2,40	12,0		100%	100%	100%		
371	zásyp pískem	m <sup>3</sup>	21,3	0,53	11,3		100%	100%	100%		
372	zásyp potrubí zeminou	m <sup>3</sup>	103,3	0,53	54,7		100%	100%	100%		
373	odvoz přebytečné zeminy	m <sup>3</sup>	342,7	0,03	10,3	dešťová kanalizace	100%	100%	100%		
374	vytyčení přípojek splaškové kanalizace	bod	16	0,08	1,5		100%	100%	100%		
375	hloubení rýhy strojně	m <sup>3</sup>	76,36	0,03	2,3		100%	100%	100%		
376	pažení stěn výkopu	m <sup>2</sup>	175,24	0,64	112,2		100%	100%	100%		
377	pískový podsyp	m <sup>3</sup>	3,16	0,60	1,9		100%	100%	100%		
378	pokládka potrubí	m'	52,6	0,62	32,6		100%	100%	100%		
379	zaměření vedení	kpl	1	2,00	2,0		100%	100%	100%		
380	pískový zásyp	m <sup>3</sup>	12,68	0,60	7,6		100%	100%	100%		
381	zkouška těsnosti	ks	1	5,00	5,0		100%	100%	100%		
382	revizní šachty + poklopy	ks	6	4	24,0		100%	100%	100%		

TZB









## Hrubé vnitřní práce

		3.NP										4.NP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
okna, příčky a rozvody		podlahy					povrchy					okna, příčky a rozvody					podlahy					povrchy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
507	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	3923,5	0,57	2236,4	SDK	100%	100%	100%	100%	100%	508	montáž rekuperačních stěnových jednotek	kus	18	3,00	54,0		100%	100%	100%	100%	100%	509	přípojovací potrubí VZT	m'	121,7	1,20	146,0	VZT	100%	100%	100%	100%	100%	510	přípojovací potrubí topení	m'	612,2	0,85	520,4		100%	100%	100%	100%	100%	511	přípojovací potrubí vody	m'	447,3	1,12	501,0		100%	100%	100%	100%	100%	512	odvody splaškové a dešťové kanalizace	m'	241,1	0,9	217,0	ZTI	100%	100%	100%	100%	100%	513	stoupačka plyn	m'	6,2	1,1	6,8	plyn	100%	100%	100%	100%	100%	514	rozvody elektriny	m'	12800	0,25	3200,0	elektrína	100%	100%	100%	100%	100%	515	sádrová omítka stropy	m <sup>2</sup>	1758,1	0,07	123,1		100%	100%	100%	100%	100%	516	sádrová omítka stěny	m <sup>2</sup>	1759,3	0,2	351,9	omítky	100%	100%	100%	100%	100%	517	podlahová tepelná izolace EPS	m <sup>2</sup>	2187,3	0,15	328,1		100%	100%	100%	100%	100%	518	kročejová izolace EPS-T 3500 tl.30mm + miralon	m <sup>2</sup>	2187,3	0,12	262,5		100%	100%	100%	100%	100%	519	hydroizolace/separace PE folie tl. 0,2mm	m <sup>2</sup>	2187,3	0,04	87,5		100%	100%	100%	100%	100%	520	podlahové vytápění	m <sup>2</sup>	2021,85	0,35	707,6		100%	100%	100%	100%	100%	521	Anhydritový lité potěr	m <sup>2</sup>	2187,3	0,21	459,3	podlaha	100%	100%	100%	100%	100%	522	osazení oken	kus	236	3,10	731,6	okna	100%	100%	100%	100%	100%	523	rastrování SDK včetně revizních dvířek	m <sup>2</sup>	4046,3	0,55	2225,5		100%	100%	100%	100%	100%	524	vložení vaty a záklop SDK deskou	m <sup>2</sup>	4046,3	0,30	1213,9		100%	100%	100%	100%	100%	525	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	4046,3	0,57	2306,4	SDK	100%	100%	100%	100%	100%	526	montáž rekuperačních stěnových jednotek	kus	18	3,00	54,0		100%	100%	100%	100%	100%	527	přípojovací potrubí VZT	m'	117,6	1,20	141,1	VZT	100%	100%	100%	100%	100%	528	přípojovací potrubí topení	m'	593	0,85	504,1		100%	100%	100%	100%	100%	529	přípojovací potrubí vody	m'	441,4	1,12	494,4		100%	100%	100%	100%	100%	530	odvody splaškové a dešťové kanalizace	m'	229,7	0,9	206,7	ZTI	100%	100%	100%	100%	100%	531	stoupačka plyn	m'	6,2	1,1	6,8	plyn	100%	100%	100%	100%	100%	532	rozvody elektriny	m'	12800	0,25	3200,0	elektrína	100%	100%	100%	100%	100%	533	sádrová omítka stropy	m <sup>2</sup>	1940	0,07	135,8		100%	100%	100%	100%	100%	534	sádrová omítka stěny	m <sup>2</sup>	2112,4	0,2	422,5	omítky	100%	100%	100%	100%	100%	535	podlahová tepelná izolace EPS	m <sup>2</sup>	2425,4	0,15	363,8		100%	100%	100%	100%	100%	536	kročejová izolace EPS-T 3500 tl.30mm + miralon	m <sup>2</sup>	2425,4	0,12	291,0		100%	100%	100%	100%	100%	537	hydroizolace/separace PE folie tl. 0,2mm	m <sup>2</sup>	2425,4	0,04	97,0		100%	100%	100%	100%	100%	538	podlahové vytápění	m <sup>2</sup>	2234,67	0,35	782,1		100%	100%	100%	100%	100%





Hrubé vnitřní práce		Technologie									
okna, příčky a rozvody	6.NP	570	hydroizolace SBS modifikovaný asfaltový pás	m <sup>2</sup>	658,6	0,12	79,0	hydroizolace	100%	100%	100%
		571	osazení oken	kus	26	3,10	80,6	okna	100%	100%	100%
povrchy	6.NP	572	rastrování SDK včetně revizních dvířek	m <sup>2</sup>	483,6	0,55	266,0		100%	100%	100%
		573	vložení vaty a záklop SDK deskou	m <sup>2</sup>	483,6	0,30	145,1		100%	100%	100%
podlahy	6.NP	574	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	483,6	0,57	275,7	SDK	100%	100%	100%
		575	montáž rekuperačních stěnových jednotek	kus	4	3,00	12,0		100%	100%	100%
terasy	6.NP	576	připojovací potrubí VZT	m'	13,4	1,20	16,1	VZT	100%	100%	100%
		577	připojovací potrubí topení	m'	105,2	0,85	89,4		100%	100%	100%
2.PP	6.NP	578	připojovací potrubí vody	m'	62,1	1,12	69,6		100%	100%	100%
		579	odvody splaškové a dešťové kanalizace	m'	84,6	0,9	76,1	ZTI	100%	100%	100%
střecha	6.NP	580	rozvody elektřiny	m'	3700	0,25	925,0	elektřina	100%	100%	100%
		581	sádrová omítka stropy	m <sup>2</sup>	170,7	0,07	11,9		100%	100%	100%
6.NP	6.NP	582	sádrová omítka stěny	m <sup>2</sup>	254,5	0,2	50,9	omítky	100%	100%	100%
		583	podlahová tepelná izolace EPS	m <sup>2</sup>	225	0,15	33,8		100%	100%	100%
6.NP	6.NP	584	kročejová izolace EPS-T 3500 tl.30mm + miralton	m <sup>2</sup>	225	0,12	27,0		100%	100%	100%
		585	hydroizolace/separace PE folie tl. 0,2mm	m <sup>2</sup>	225	0,04	9,0		100%	100%	100%
6.NP	6.NP	586	podlahové vytápění	m <sup>2</sup>	206,58	0,35	72,3		100%	100%	100%
		587	Anhydritový lité potěr	m <sup>2</sup>	225	0,21	47,3	podlaha	100%	100%	100%
6.NP	6.NP	588	penetrace	m <sup>2</sup>	221,6	0,07	15,5		100%	100%	100%
		589	parozábrana - pojistná hydroizolace-asfalt s AL folií	m <sup>2</sup>	221,6	0,30	66,5		100%	100%	100%
6.NP	6.NP	590	spádové klíny z EPS tl.20 - 130mm	m <sup>2</sup>	137,5	0,39	53,6		100%	100%	100%
		591	tepečná izolace EPS tl. 220mm	m <sup>2</sup>	137,5	0,66	90,8		100%	100%	100%
6.NP	6.NP	592	osazení vpustí	kus	4	0,50	2,0		100%	100%	100%
		593	hydroizolace SBS samolepicí asfaltový pás	m <sup>2</sup>	221,6	0,12	26,6		100%	100%	100%
6.NP	6.NP	594	hydroizolace SBS modifikovaný asfaltový pás	m <sup>2</sup>	221,6	0,12	26,6	hydroizolace	100%	100%	100%
		595	instalace rozdělovače/sběrače	kus	1	30,00	30,0		100%	100%	100%
6.NP	6.NP	596	instalace akumulační nádoby UT	kus	1	30,00	30,0		100%	100%	100%
		597	instalace akumulační nádoby TUV	kus	1	30,00	30,0		100%	100%	100%
6.NP	6.NP	598	instalace plynového kotle	kus	2	60,00	120,0	technická místnost	100%	100%	100%
		599	zařízení storjovny VZT	kpl	1	160,00	160,0	VZT	100%	100%	100%
6.NP	6.NP	600	montáž výtahů	kus	9	360,00	3240,0	výtahy	100%	100%	100%
		601	instalace televizní antény	kus	1	8,00	8,0		100%	100%	100%

Vnitřní dokončovací práce

střecha	602	instalace internetového přijímače	kus	1	8,00	8,0	anténa	100%	100%
	603	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	506,83	0,55	278,8		100%	100%
	604	záklon SDK deskou	m <sup>2</sup>	506,83	0,40	202,7		100%	100%
	605	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	506,83	0,57	288,9	SDK podhled	100%	100%
	606	brokování garáží a sklepů	m <sup>2</sup>	3616,7	0,22	795,7		100%	100%
	607	hydrofobní paropropustná stěrka do garáží a sklepů	m <sup>2</sup>	3616,7	0,07	253,2	podlaha gar+sklep	100%	100%
	608	pokladka keramické dlažby (byty, chodby, výtahy)	m <sup>2</sup>	220,2	1,89	416,2	keram. dlažby a obklad	100%	100%
	609	kompletace elektro 1 část	kpl	1	3400,00	3400,0	elektro	100%	100%
	610	montáž dveřních zárubní + dveře	kus	143	1,7	243,1	dveře	100%	100%
	611	malba stěn a stropu	m <sup>2</sup>	11038,5	0,07	772,7	malby	100%	100%
	612	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	136,09	0,55	74,8		100%	100%
	613	záklon SDK deskou	m <sup>2</sup>	136,09	0,40	54,4		100%	100%
	614	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	136,09	0,57	77,6	SDK podhled	100%	100%
	615	montáž sekčních garážových vrat	kus	6	72,00	432,0	garážová vrata	100%	100%
	616	liniový odtokový žlab	m'	8,5	1,20	10,2		100%	100%
	617	vnitřní zateplení garáže - lepení izolantu	m <sup>2</sup>	123,8	0,70	86,7		100%	100%
	618	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	128,4	0,55	70,6		100%	100%
	619	záklon SDK deskou	m <sup>2</sup>	128,4	0,30	38,5		100%	100%
	620	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	128,4	0,57	73,2	SDK - zateplení	100%	100%
	621	brokování garáží a sklepů	m <sup>2</sup>	2230,4	0,22	490,7		100%	100%
	622	hydrofobní paropropustná stěrka do garáží a sklepů	m <sup>2</sup>	2230,4	0,07	156,1	podlaha gar+sklep	100%	100%
	623	hydroizolace pod obklad a dlažbu v koupelnách	m <sup>2</sup>	29,1	0,12	3,5		100%	100%
	624	pokladka keramické dlažby (byty, chodby, výtahy)	m <sup>2</sup>	215	1,89	406,4		100%	100%
	625	keramický obklad včetně osazení revizních dvířek	m <sup>2</sup>	75,8	2,00	151,6	keram. dlažby a obklad	100%	100%
	626	kompletace elektro 1 část	kpl	1	3400,00	3400,0	elektro	100%	100%
	627	monžáž otopných těles	kus	2	0,75	1,5	ZTI	100%	100%
	628	montáž dveřních zárubní + dveře	kus	59	1,7	100,3	dveře	100%	100%
	629	malba stěn a stropu	m <sup>2</sup>	5924,7	0,07	414,7	malby	100%	100%
	630	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	144,73	0,55	79,6		100%	100%
	631	záklon SDK deskou	m <sup>2</sup>	144,73	0,40	57,9		100%	100%
	632	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	144,73	0,57	82,5	SDK podhled	100%	100%

4.PP

3.PP

2.PP

Vnitřní dokončovací práce

633	montáž sekčních garážových vrat	kus	2	72,00	144,0	garážová vrata	100%	100%
634	liniový odtokový žlab	m'	15,5	1,20	18,6		100%	100%
635	montáž balkonových mezistěn	kus	2	8,00	16,0	zámečnické výrobky	100%	100%
636	vnitřní zateplení garáže - lepení izolantu	m <sup>2</sup>	274,2	0,70	191,9		100%	100%
637	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	274,2	0,55	150,8		100%	100%
638	záklon SDK deskou	m <sup>2</sup>	274,2	0,30	82,3		100%	100%
639	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	274,2	0,57	156,3	SDK - zateplení	100%	100%
640	brokování garáží a sklepů	m <sup>2</sup>	2861,7	0,22	629,6		100%	100%
641	hydrofobní paropropustná stěrka do garáží a sklepů	m <sup>2</sup>	2861,7	0,07	200,3	podlaha gar+sklep	100%	100%
642	hydroizolace pod obklad a dlažbu v koupelnách	m <sup>2</sup>	69	0,12	8,3		100%	100%
643	pokladka keramické dlažby (byty, chodby, výtahy)	m <sup>2</sup>	421,9	1,89	797,4		100%	100%
644	keramický obklad včetně osazení revizních dvířek	m <sup>2</sup>	366,6	2,00	733,2	keram. dlažby a obklad	100%	100%
645	kompletace elektro 1 část	kpl	1	4000,00	4000,0	elektro	100%	100%
646	monzáž otopných těles	kus	1	0,75	0,8		100%	100%
647	osazení ZP a topných žebřínek	kus	62	0,75	46,5	ZTI	100%	100%
648	lepená dřevěná podlaha + zalisťování	m <sup>2</sup>	491,5	0,70	344,1	dřevěná podlaha	100%	100%
649	montáž dveřních zárubní + dveře	kus	124	1,7	210,8	dveře	100%	100%
650	malba stěn a stropu	m <sup>2</sup>	10290	0,07	720,3	malby	100%	100%
651	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	682,21	0,55	375,2		100%	100%
652	záklon SDK deskou	m <sup>2</sup>	682,21	0,40	272,9		100%	100%
653	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	682,21	0,57	388,9	SDK podhled	100%	100%
654	montáž sekčních garážových vrat	kus	1	72,00	72,0	garážová vrata	100%	100%
655	liniový odtokový žlab	m'	4,1	1,20	4,9		100%	100%
656	montáž ocelového patra včetně zábradlí	kus	3	72,00	216,0		100%	100%
657	montáž interiérového schodiště	kus	3	24,00	72,0		100%	100%
658	montáž balkonových mezistěn	kus	3	8,00	24,0	zámečnické výrobky	100%	100%
659	vnitřní zateplení garáže - lepení izolantu	m <sup>2</sup>	607,7	0,70	425,4		100%	100%
660	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	623,2	0,55	342,8		100%	100%
661	záklon SDK deskou	m <sup>2</sup>	623,2	0,30	187,0		100%	100%
662	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	623,2	0,57	355,2	SDK - zateplení	100%	100%
663	brokování garáží	m <sup>2</sup>	2518,4	0,22	554,0		100%	100%

2.PP

1.PP

Vnitřní dokončovací práce

<b>1.PP</b>	664	hydrofobní paropropustná stěrka do garáží	m <sup>2</sup>	2518,4	0,07	176,3	podlaha gar+sklep	100%	100%
	665	hydroizolace pod obklad a dlažbu v koupelnách	m <sup>2</sup>	104	0,12	12,5		100%	100%
	666	pokladka keramické dlažby (byty, chodby, výtahy)	m <sup>2</sup>	477,3	1,89	902,1		100%	100%
	667	keramický obklad včetně osazení revizních dvířek	m <sup>2</sup>	469,6	2,00	939,2	keram. dlažby a obklad	100%	100%
	668	kompletace elektro 1 část	kpl	1	4200,00	4200,0	elektro	100%	100%
	669	monžáž otopných těles	kus	3	0,75	2,3		100%	100%
	670	osazení ZP a topných žebřínek	kus	89	0,75	66,8	ZTI	100%	100%
	671	lepená dřevěná podlaha + zalisťování	m <sup>2</sup>	523	0,70	366,1	dřevěná podlaha	100%	100%
	672	montáž dveřních zárubní + dveře	kus	67	1,7	113,9	dveře	100%	100%
	673	malba stěn a stropu	m <sup>2</sup>	7630	0,07	534,1	malby	100%	100%
<b>1.NP</b>	674	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	781,72	0,55	429,9		100%	100%
	675	záklon SDK kazetou	m <sup>2</sup>	322	0,12	38,6		100%	100%
	676	záklon SDK deskou	m <sup>2</sup>	459,72	0,40	183,9		100%	100%
	677	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	459,72	0,57	262,0	SDK podhled	100%	100%
	678	montáž sekčních garážových vrat	kus	1	72,00	72,0	garážová vrata	100%	100%
	679	montáž balkónových mezistěn	kus	3	8,00	24,0	zámečnické výrobky	100%	100%
	680	hydroizolace pod obklad a dlažbu v koupelnách	m <sup>2</sup>	185,9	0,12	22,3		100%	100%
	681	pokladka keramické dlažby (byty, chodby, výtahy)	m <sup>2</sup>	549,8	1,89	1039,1		100%	100%
	682	keramický obklad včetně osazení revizních dvířek	m <sup>2</sup>	1008,9	2,00	2017,8	keram. dlažby a obklad	100%	100%
	683	kompletace elektro 1 část	kpl	1	6200,00	6200,0	elektro	100%	100%
<b>2.NP</b>	684	lepená dřevěná podlaha + zalisťování	m <sup>2</sup>	1544,6	0,70	1081,2	dřevěná podlaha	100%	100%
	685	osazení ZP a topných žebřínek	kus	215	0,75	161,3	ZTI	100%	100%
	686	montáž dveřních zárubní + dveře	kus	167	1,7	283,9	dveře	100%	100%
	687	malba stěn a stropu	m <sup>2</sup>	6672	0,07	467,0	malby	100%	100%
	688	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	856,56	0,55	471,1		100%	100%
	689	záklon SDK kazetou	m <sup>2</sup>	360	0,12	43,2		100%	100%
	690	záklon SDK deskou	m <sup>2</sup>	496,56	0,40	198,6		100%	100%
	691	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	496,56	0,57	283,0	SDK podhled	100%	100%
	692	montáž balkónových mezistěn	kus	27	8,00	216,0	zámečnické výrobky	100%	100%
	693	hydroizolace pod obklad a dlažbu v koupelnách	m <sup>2</sup>	197,4	0,12	23,7		100%	100%
694	pokladka keramické dlažby (byty, chodby, výtahy)	m <sup>2</sup>	543,4	1,89	1027,0		100%	100%	

Vnitřní dokončovací práce

<b>2.NP</b>	695	keramický obklad včetně osazení revizních dvířek	m <sup>2</sup>	1071,7	2,00	2143,4	keram. dlažby a obklad	100%	100%
	696	kompletace elektro 1 část	kpl	1	6200,00	6200,0	elektro	100%	100%
	697	lepená dřevěná podlaha + zalíštování	m <sup>2</sup>	1646,4	0,70	1152,5	dřevěná podlaha	100%	100%
	698	osazení ZP a topných žebřínek	kus	221	0,75	165,8	ZTI	100%	100%
	699	montáž dveřních zárubní + dveře	kus	174	1,7	295,8	dveře	100%	100%
	700	malba stěn a stropu	m <sup>2</sup>	6880,5	0,07	481,6	malby	100%	100%
	701	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	894,15	0,55	491,8		100%	100%
	702	záklon SDK kazetou	m <sup>2</sup>	400	0,12	48,0		100%	100%
	703	záklon SDK deskou	m <sup>2</sup>	494,15	0,40	197,7		100%	100%
	704	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	494,15	0,57	281,7	SDK pohled	100%	100%
<b>3.NP</b>	705	montáž balkónových mezistěn	kus	27	8,00	216,0	zámečnické výrobky	100%	100%
	706	hydroizolace pod obklad a dlažbu v koupelnách	m <sup>2</sup>	193,6	0,12	23,2		100%	100%
	707	pokladka keramické dlažby (byty, chodby, výtahy)	m <sup>2</sup>	536,7	1,89	1014,4		100%	100%
	708	keramický obklad včetně osazení revizních dvířek	m <sup>2</sup>	1081,6	2,00	2163,2	keram. dlažby a obklad	100%	100%
	709	kompletace elektro 1 část	kpl	1	6200,00	6200,0	elektro	100%	100%
	710	lepená dřevěná podlaha + zalíštování	m <sup>2</sup>	1650,6	0,70	1155,4	dřevěná podlaha	100%	100%
	711	osazení ZP a topných žebřínek	kus	222	0,75	166,5	ZTI	100%	100%
	712	montáž dveřních zárubní + dveře	kus	174	1,7	295,8	dveře	100%	100%
	713	malba stěn a stropu	m <sup>2</sup>	6863,7	0,07	480,5	malby	100%	100%
	714	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	870,84	0,55	479,0		100%	100%
<b>4.NP</b>	715	záklon SDK kazetou	m <sup>2</sup>	308	0,12	37,0		100%	100%
	716	záklon SDK deskou	m <sup>2</sup>	562,84	0,40	225,1		100%	100%
	717	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	562,84	0,57	320,8	SDK pohled	100%	100%
	718	montáž balkónových mezistěn	kus	27	8,00	216,0	zámečnické výrobky	100%	100%
	719	hydroizolace pod obklad a dlažbu v koupelnách	m <sup>2</sup>	208,1	0,12	25,0		100%	100%
	720	pokladka keramické dlažby (byty, chodby, výtahy)	m <sup>2</sup>	611,2	1,89	1155,2		100%	100%
	721	keramický obklad včetně osazení revizních dvířek	m <sup>2</sup>	1158,6	2,00	2317,2	keram. dlažby a obklad	100%	100%
	722	kompletace elektro 1 část	kpl	1	6200,00	6200,0	elektro	100%	100%
	723	lepená dřevěná podlaha + zalíštování	m <sup>2</sup>	1808,2	0,70	1265,7	dřevěná podlaha	100%	100%
	724	osazení ZP a topných žebřínek	kus	243	0,75	182,3	ZTI	100%	100%
725	montáž dveřních zárubní + dveře	kus	174	1,7	295,8	dveře	100%	100%	
726	malba stěn a stropu	m <sup>2</sup>	7618	0,07	533,3	malby	100%	100%	



Vnitřní dokončovací práce		Fasády a terasy									
5.NP	727	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	189,82	0,12	22,8		100%	100%	100%	
	728	záklop SDK deskou	m <sup>2</sup>	189,82	0,40	75,9		100%	100%	100%	
	729	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	189,82	0,57	108,2	SDK pohled	100%	100%	100%	
	730	montáž balkonových mezistěn	kus	11	8,00	88,0	zámečnické výrobky	100%	100%	100%	
	731	hydroizolace pod obklad a dlažbu v koupelnách	m <sup>2</sup>	79,23	0,12	9,5		100%	100%	100%	
	732	pokladka keramické dlažby (byty, chodby, výtahy)	m <sup>2</sup>	243,41	1,89	460,0		100%	100%	100%	
	733	keramický obklad včetně osazení revizních dvířek	m <sup>2</sup>	457,2	2,00	914,4	keram. dlažby a obklad	100%	100%	100%	
	734	kompletace elektro 1 část	kpl	1	3000,00	3000,0	elektro	100%	100%	100%	
	735	lepená dřevěná podlaha + zališťování	m <sup>2</sup>	725,4	0,70	507,8	dřevěná podlaha	100%	100%	100%	
	736	osazení ZP a topných žebřínek	kus	114	0,75	85,5	ZTI	100%	100%	100%	
737	montáž dveřních zárubní + dveře	kus	83	1,7	141,1	dveře	100%	100%	100%		
738	malba stěn a stropu	m <sup>2</sup>	3344,7	0,07	234,1	malby	100%	100%	100%		
739	rastrování SDK	m <sup>2</sup>	27,73	0,12	3,3		100%	100%	100%		
740	záklop SDK deskou	m <sup>2</sup>	27,73	0,40	11,1		100%	100%	100%		
741	vyztužení a zatmelení SDK + broušení	m <sup>2</sup>	27,73	0,57	15,8	SDK pohled	100%	100%	100%		
742	montáž balkonových mezistěn	kus	5	8,00	40,0	zámečnické výrobky	100%	100%	100%		
743	hydroizolace pod obklad a dlažbu v koupelnách	m <sup>2</sup>	20,29	0,12	2,4		100%	100%	100%		
744	pokladka keramické dlažby (byty, chodby, výtah)	m <sup>2</sup>	58	1,89	109,6		100%	100%	100%		
745	keramický obklad včetně osazení revizních dvířek	m <sup>2</sup>	123,5	2,00	247,0	keram. dlažby a obklad	100%	100%	100%		
746	kompletace elektro 1 část	kpl	1	200,00	200,0	elektro	100%	100%	100%		
747	lepená dřevěná podlaha + zališťování	m <sup>2</sup>	167,1	0,70	117,0	dřevěná podlaha	100%	100%	100%		
748	osazení ZP a topných žebřínek	kus	31	0,75	23,3	ZTI	100%	100%	100%		
749	montáž dveřních zárubní + dveře	kus	24	1,7	40,8	dveře	100%	100%	100%		
750	malba stěn a stropu	m <sup>2</sup>	725,7	0,07	50,8	malby	100%	100%	100%		
751	montáž lešení	m <sup>2</sup>	9612,2	0,22	2114,68	lešení	100%	100%	100%		
752	zakrytí oken	m <sup>2</sup>	4125	0,11	453,75		100%	100%	100%		
753	rastr provětrávané fasády	m <sup>2</sup>	200,6	0,50	100,30		100%	100%	100%		
754	minerální vata + APU lišty rohy, výztuhy, dilatace	m <sup>2</sup>	10209,3	0,70	7146,51		100%	100%	100%		
755	osazení venkovních parapetů a oplechování	m <sup>2</sup>	1324	0,68	900,32	klempířina	100%	100%	100%		
756	lepidlo + perlínka	m <sup>2</sup>	10008,7	0,56	5604,87		100%	100%	100%		
757	montáž zábradlí včetně zakrytí zábradlí	m'	834,88	1,17	976,81	zámečnické výrobky	100%	100%	100%		
		3.PP až 3.NP									
		Fasáda + terasy a lodžie									
Fasády a terasy											



Fasády a terasy		3.PP až 3.NP		Fasáda + terasy a lodžie		Vnější úpravy okolí		Kompletace	
758	pojistná fólie	m <sup>2</sup>	200,6	0,12	24,07		100%	100%	100%
759	plechový obklad provětrávané fasády	m <sup>2</sup>	200,6	0,75	150,45		100%	100%	100%
760	keramický obklad	m <sup>2</sup>	1736,2	2,20	3819,64	keram. obklad venkovní	100%	100%	100%
761	penetrace	m <sup>2</sup>	8272,5	0,07	579,08		100%	100%	100%
762	probarvená omítka	m <sup>2</sup>	8272,5	0,17	1406,33	fasáda	100%	100%	100%
763	demontáž lešení	m <sup>2</sup>	9612,2	0,15	1441,83	lešení	100%	100%	100%
764	oprava po kotvách od lešení	m <sup>2</sup>	10209,3	0,01	102,09	fasáda oprava	100%	100%	100%
765	pokládky ochranné geotextilie	m <sup>2</sup>	1095,6	0,04	43,82		100%	100%	100%
766	pokládky rektifikačních terčů	m <sup>2</sup>	1095,9	0,70	767,13		100%	100%	100%
767	pokládky terasové dlažby	m <sup>2</sup>	1095,9	0,58	635,62	terasová dlažba	100%	100%	100%
768	provedení hydroizolace na balkónech	m <sup>2</sup>	1105,3	0,15	165,8		100%	100%	100%
769	pokládky balkonové dlažby	m <sup>2</sup>	1105,3	1,20	1326,4	podlaha balkóny	100%	100%	100%
770	vytyčení komunikací	m <sup>2</sup>	3068	0,02	61,4		100%	100%	100%
771	montáž obrubníků	m <sup>1</sup>	805,5	0,20	161,1		100%	100%	100%
772	příprava ztuhlenného štěrkového lože pod komunikace	m <sup>2</sup>	2775	0,05	138,8		100%	100%	100%
773	asfaltový povrch komunikace 1 vrstva	m <sup>2</sup>	980	0,13	127,4		100%	100%	100%
774	asfaltový povrch komunikace 2 vrstva	m <sup>2</sup>	980	0,13	127,4		100%	100%	100%
775	dlažděná dlažba chodníku (silniční komunikace)	m <sup>2</sup>	2088	1,40	2923,2	komunikace	100%	100%	100%
776	pokládky ochranné geotextilie	m <sup>2</sup>	1856,75	0,04	74,27		100%	100%	100%
777	drenážní novová folie	m <sup>2</sup>	1856,75	0,10	185,7		100%	100%	100%
778	filtrační ochranná akumulací textilie	m <sup>2</sup>	1856,75	0,07	130,0		100%	100%	100%
779	závoz zeminou (zastavěné stropy)	m <sup>3</sup>	261,8	0,80	209,4		100%	100%	100%
780	závoz zeminou (nezastavěný střed)	m <sup>3</sup>	4100	0,30	1230,0	zásyp	100%	100%	100%
781	montáž kabelů venkovních rozvodů včetně chráničky	m <sup>1</sup>	1270	1,20	1524,0		100%	100%	100%
782	montáž svítidel	ks	34	0,70	23,8		100%	100%	100%
783	závoz ornice	m <sup>2</sup>	2637	0,26	685,6		100%	100%	100%
784	sadové úpravy	m <sup>2</sup>	2637	0,26	685,6	sad. úpravy vnitroblok	100%	100%	100%
785	závoz ornice	m <sup>2</sup>	275	0,26	71,5		100%	100%	100%
786	sadové úpravy	m <sup>2</sup>	275	0,26	71,5	sadové úpravy ostatní	100%	100%	100%
787	kompletace a revize VZT	-	-	-	520,00	VZT	100%	100%	100%

