

| technol. etapa      | poř. číslo                          | dílčí stavební proces                          | MJ   | množství       | celková pracnost | délka směny | počet výkoných jednotek | časový fond | stroje a zařízení      | technolog. pauza |               | doba trvání   | upravená doba trvání | poznámka                          |                                      |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                     |                                     |  |  |                |                  |             |                         |             |                        | dny              | na proces     |               |                      |                                   |                                      |
| Základy             | 1                                   | příprava základové spáry                       | m <sup>2</sup>                                 | 814            | 47               | 8           | 2                       | 16          |                        |                  |               | 2,94          | 3                    |                                   |                                      |
|                     | 2                                   | armování základové desky                       | t  | 48,87          | 631              | 14          | 8                       | 112         | jeřáb                  |                  |               | 5,63          | 6                    |                                   |                                      |
|                     | 3                                   | bednění základové desky                        | m <sup>2</sup>                                 | 27             | 6,7              | 8           | 4                       | 32          | jeřáb                  |                  |               | 0,21          | 1                    |                                   |                                      |
|                     | 4                                   | betonáž základové desky                        | m <sup>3</sup>                                 | 321            | 19,2             | 11          | 1                       | 11          | pumpa, vibrátor, lešť. |                  |               | 1,75          | 2                    | výkoná jednotka je pumpa na beton |                                      |
|                     | 5                                   | odbednění                                      | m <sup>4</sup>                                 | 27             | 3,3              | 8           | 4                       | 32          | jeřáb                  |                  |               | 0,10          | 1                    |                                   |                                      |
| Hrubá spodní stavba | 2.PP                                | 6  | vyrovnávací vrstva EPS                         | m <sup>2</sup> | 226              | 90          | 8                       | 4           | 32                     |                  |               | 2,83          | 3                    |                                   |                                      |
|                     |                                     | 7  | armování                                       | t              | 22,41            | 264         | 8,5                     | 8           | 68                     | jeřáb            |               |               | 3,89                 | 4                                 |                                      |
|                     |                                     | 8  | bednění stěn a sloupů + jednostrané            | m <sup>2</sup> | 822              | 208         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 3,24                 | 4                                 |                                      |
|                     |                                     | 9  | svislá betonáž                                 | m <sup>3</sup> | 218              | 109         | 8                       | 4           | 32                     | pumpa, mixy      | 1             | odbednění     | 3,41                 | 4                                 | 1-3 dny dle směsi a klimat. podmínek |
|                     |                                     | 10   | odbednění                                      | m <sup>2</sup> | 822              | 99          | 8                       | 4           | 32                     | jeřáb            |               |               | 3,08                 | 3                                 |                                      |
|                     |                                     | 11   | bednění stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | m <sup>2</sup> | 679              | 211         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 3,29                 | 4                                 |                                      |
|                     |                                     | 12   | armování stropní desky, průvlaků a mezipodesty | t              | 25,89            | 334         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 5,22                 | 6                                 |                                      |
|                     |                                     | 13   | betonáž stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | m <sup>3</sup> | 211              | 17          | 9                       | 1           | 9                      | pumpa, mixy      | 10            | přestojkování | 1,88                 | 2                                 | dle směsi a klimat. podmínek         |
|                     | 1.PP                                | 14   | uložení prefabrikovaného schodiště             | kus            | 4                | 5           | 8                       | 3           | 24                     | jeřáb            |               |               | 0,19                 | 1                                 |                                      |
|                     |                                     | 15   | přestojkování                                  | m <sup>2</sup> | 679              | 136         | 8,5                     | 8           | 68                     |                  |               |               | 2,00                 | 2                                 |                                      |
|                     |                                     | 16   | odstojkování                                   | m <sup>2</sup> | 679              | 48          | 8                       | 8           | 64                     |                  |               |               | 0,74                 | 1                                 |                                      |
|                     |                                     | 17   | vyrovnávací vrstva EPS                         | m <sup>2</sup> | 185              | 74          | 8                       | 4           | 32                     |                  |               |               | 2,31                 | 3                                 |                                      |
|                     |                                     | 18   | armování                                       | t              | 16,16            | 191         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 2,98                 | 3                                 |                                      |
|                     |                                     | 19   | bednění stěn a sloupů + jednostrané            | m <sup>2</sup> | 649              | 164         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 2,56                 | 3                                 |                                      |
|                     |                                     | 20   | svislá betonáž                                 | m <sup>3</sup> | 172              | 86          | 8                       | 4           | 32                     | pumpa, mixy      |               |               | 2,69                 | 3                                 | 1-3 dny dle směsi a klimat. podmínek |
|                     |                                     | 21   | odbednění                                      | m <sup>2</sup> | 469              | 56          | 8                       | 4           | 32                     | jeřáb            |               |               | 1,76                 | 2                                 |                                      |
| 22                  |                                     | bednění stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | m <sup>2</sup>                                 | 673            | 209              | 8           | 8                       | 64          | jeřáb                  |                  |               | 3,26          | 4                    |                                   |                                      |
| 1.NP                | 23                                  | armování stropní desky, průvlaků a mezipodesty | t  | 21,57          | 278              | 8           | 8                       | 64          | jeřáb                  |                  |               | 4,35          | 5                    |                                   |                                      |
|                     | 24                                  | betonáž stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | m <sup>3</sup>                                 | 211            | 17               | 10          | 1                       | 10          | pumpa, mixy            | 10               | přestojkování | 1,69          | 2                    | dle směsi a klimat. podmínek      |                                      |
|                     | 25                                  | uložení prefabrikovaného schodiště             | kus  | 6              | 7                | 8           | 3                       | 24          | jeřáb                  |                  |               | 0,29          | 1                    |                                   |                                      |
|                     | 26                                  | přestojkování                                  | m <sup>2</sup>                                 | 673            | 135              | 8,5         | 8                       | 68          |                        |                  |               | 1,98          | 2                    |                                   |                                      |
|                     | 27                                  | odstojkování                                   | m <sup>2</sup>                                 | 673            | 47               | 8           | 8                       | 64          |                        |                  |               | 0,74          | 1                    |                                   |                                      |
| 2.NP                | 1.NP                                | 28   | armování                                       | t              | 10,75            | 127         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 1,98                 | 2                                 |                                      |
|                     |                                     | 29   | bednění stěn a sloupů + jednostrané            | m <sup>2</sup> | 723              | 183         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 2,85                 | 3                                 |                                      |
|                     |                                     | 30   | svislá betonáž                                 | m <sup>3</sup> | 139              | 70          | 8                       | 4           | 32                     | pumpa, mixy      |               |               | 2,17                 | 3                                 | 1-3 dny dle směsi a klimat. podmínek |
|                     |                                     | 31   | odbednění                                      | m <sup>2</sup> | 723              | 87          | 8                       | 4           | 32                     | jeřáb            |               |               | 2,71                 | 3                                 |                                      |
|                     |                                     | 32   | bednění stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | m <sup>2</sup> | 707              | 219         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 3,43                 | 4                                 |                                      |
|                     | 2.NP                                | 33   | armování stropní desky, průvlaků a mezipodesty | t              | 19,48            | 251         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 3,93                 | 4                                 |                                      |
|                     |                                     | 34   | betonáž stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | m <sup>3</sup> | 186              | 15          | 8                       | 1           | 8                      | pumpa, mixy      | 10            | přestojkování | 1,86                 | 2                                 | dle směsi a klimat. podmínek         |
|                     |                                     | 35   | uložení prefabrikovaného schodiště             | kus            | 6                | 7           | 8                       | 3           | 24                     | jeřáb            |               |               | 0,29                 | 1                                 |                                      |
|                     |                                     | 36   | přestojkování                                  | m <sup>2</sup> | 707              | 141         | 8,5                     | 8           | 68                     |                  |               |               | 2,08                 | 2                                 |                                      |
|                     |                                     | 37   | odstojkování                                   | m <sup>2</sup> | 707              | 49          | 8                       | 8           | 64                     |                  |               |               | 0,77                 | 1                                 |                                      |
| 3.NP                | 2.NP                                | 38   | armování                                       | t              | 10,04            | 118         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 1,85                 | 2                                 |                                      |
|                     |                                     | 39   | bednění stěn a sloupů + jednostrané            | m <sup>2</sup> | 768              | 194         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 3,03                 | 3                                 |                                      |
|                     |                                     | 40   | svislá betonáž                                 | m <sup>3</sup> | 142              | 71          | 8,5                     | 4           | 34                     | pumpa, mixy      |               |               | 2,09                 | 3                                 | 1-3 dny dle směsi a klimat. podmínek |
|                     |                                     | 41   | odbednění                                      | m <sup>2</sup> | 768              | 92          | 8                       | 4           | 32                     | jeřáb            |               |               | 2,88                 | 3                                 |                                      |
|                     | 3.NP                                | 42   | bednění stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | m <sup>2</sup> | 719              | 223         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 3,48                 | 4                                 |                                      |
|                     |                                     | 43   | armování stropní desky, průvlaků a mezipodesty | t              | 20,9             | 270         | 8                       | 8           | 64                     | jeřáb            |               |               | 4,21                 | 5                                 |                                      |
|                     |                                     | 44   | betonáž stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | m <sup>3</sup> | 193              | 15          | 8                       | 1           | 8                      | pumpa, mixy      | 10            | přestojkování | 1,93                 | 2                                 | dle směsi a klimat. podmínek         |
|                     |                                     | 45   | uložení prefabrikovaného schodiště             | kus            | 6                | 7           | 8                       | 3           | 24                     | jeřáb            |               |               | 0,29                 | 1                                 |                                      |
|                     |                                     | 46   | přestojkování                                  | m <sup>2</sup> | 719              | 144         | 9                       | 8           | 72                     |                  |               |               | 2,00                 | 2                                 |                                      |
| 47                  | odstojkování                        | m <sup>2</sup>                                 | 719  | 50             | 8                | 8           | 64                      |             |                        |                  | 0,79          | 1             |                      |                                   |                                      |
| 48                  | armování                            | t  | 10,76  | 127            | 8                | 8           | 64                      | jeřáb       |                        |                  | 1,98          | 2             |                      |                                   |                                      |
| 49                  | bednění stěn a sloupů + jednostrané | m <sup>2</sup>                                 | 786  | 198            | 8                | 8           | 64                      | jeřáb       |                        |                  | 3,10          | 3             |                      |                                   |                                      |

|                           |              |   |  |                |       |     |    |    |                      |             |                         |               |       |       |                                      |                              |
|---------------------------|--------------|---|--|----------------|-------|-----|----|----|----------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------|-------|--------------------------------------|------------------------------|
| Hrubá vrchní stavba       | 3.NP         | 50  | svislá betonáž                                 | m <sup>3</sup> | 149   | 75  | 8  | 4  | 32                   | pumpa, mixy |                         |               | 2,33  | 3     | 1-3 dny dle směsi a klimat. podmínek |                              |
|                           |              | 51  | odbednění                                      | m <sup>2</sup> | 786   | 94  | 8  | 4  | 32                   | jeřáb       |                         |               |       | 2,95  | 3                                    |                              |
|                           |              | 52  | bednění stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | m <sup>2</sup> | 741   | 230 | 8  | 8  | 64                   | jeřáb       |                         |               |       | 3,59  | 4                                    |                              |
|                           |              | 53  | armování stropní desky, průvlaků a mezipodesty | t              | 22,39 | 289 | 8  | 8  | 64                   | jeřáb       |                         |               |       | 4,51  | 5                                    |                              |
|                           |              | 54  | betonáž stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | m <sup>3</sup> | 203   | 16  | 8  | 1  | 8                    | pumpa, mixy | 10                      | přestojkování |       | 2,03  | 2                                    | dle směsi a klimat. podmínek |
|                           |              | 55  | uložení prefabrikovaného schodiště             | kus            | 6     | 7   | 8  | 3  | 24                   | jeřáb       |                         |               |       | 0,29  | 1                                    |                              |
|                           |              | 56  | přestojkování                                  | m <sup>2</sup> | 741   | 148 | 9  | 8  | 72                   |             |                         |               |       | 2,06  | 2                                    |                              |
|                           | 57           | odstojkování                                    | m <sup>2</sup>                                 | 741            | 52    | 8   | 8  | 64 |                      |             |                         |               | 0,81  | 1     |                                      |                              |
|                           | 58           | armování  | t  | 8,12           | 96    | 8   | 8  | 64 | jeřáb                |             |                         |               | 1,50  | 2     |                                      |                              |
|                           | 59           | bednění stěn a sloupů + jednostrané             | m <sup>2</sup>                                 | 723            | 183   | 8   | 8  | 64 | jeřáb                |             |                         |               | 2,85  | 3     |                                      |                              |
|                           | 60           | svislá betonáž                                  | m <sup>3</sup>                                 | 117            | 59    | 8   | 4  | 32 | pumpa, mixy          |             |                         |               | 1,83  | 2     | 1-3 dny dle směsi a klimat. podmínek |                              |
|                           | 61           | odbednění                                       | m <sup>2</sup>                                 | 723            | 87    | 8   | 4  | 32 | jeřáb                |             |                         |               | 2,71  | 3     |                                      |                              |
|                           | 62           | bednění stropní desky, průvlaků a mezipodesty   | m <sup>2</sup>                                 | 578            | 179   | 8   | 8  | 64 | jeřáb                |             |                         |               | 2,80  | 3     |                                      |                              |
|                           | 63           | armování stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | t  | 18,33          | 236   | 8   | 8  | 64 | jeřáb                |             |                         |               | 3,69  | 4     |                                      |                              |
|                           | 64           | betonáž stropní desky, průvlaků a mezipodesty   | m <sup>3</sup>                                 | 167            | 13    | 8   | 1  | 8  | pumpa, mixy          | 10          | přestojkování           |               | 1,67  | 2     | dle směsi a klimat. podmínek         |                              |
|                           | 65           | uložení prefabrikovaného schodiště              | kus  | 6              | 7     | 8   | 3  | 24 | jeřáb                |             |                         |               | 0,29  | 1     |                                      |                              |
|                           | 66           | přestojkování                                   | m <sup>2</sup>                                 | 578            | 116   | 8   | 8  | 64 |                      |             |                         |               | 1,81  | 2     |                                      |                              |
|                           | 67           | odstojkování                                    | m <sup>2</sup>                                 | 578            | 40    | 8   | 8  | 64 |                      |             |                         |               | 0,63  | 1     |                                      |                              |
|                           | 68           | armování  | t  | 1,53           | 18    | 9   | 2  | 18 | jeřáb                |             |                         |               | 1,00  | 1     |                                      |                              |
|                           | 69           | bednění stěn a sloupů + jednostrané             | m <sup>2</sup>                                 | 75             | 19    | 8   | 4  | 32 | jeřáb                |             |                         |               | 0,59  | 1     |                                      |                              |
|                           | 70           | svislá betonáž                                  | m <sup>3</sup>                                 | 24             | 12    | 8   | 4  | 32 | jeřáb, badie         |             |                         |               | 0,38  | 1     | 1-3 dny dle směsi a klimat. podmínek |                              |
|                           | 71           | odbednění                                       | m <sup>2</sup>                                 | 75             | 9     | 9   | 4  | 36 | jeřáb                |             |                         |               | 0,25  | 1     |                                      |                              |
|                           | 72           | bednění stropní desky, průvlaků a mezipodesty   | m <sup>2</sup>                                 | 109            | 34    | 8   | 3  | 24 | jeřáb                |             |                         |               | 1,41  | 2     |                                      |                              |
|                           | 73           | armování stropní desky, průvlaků a mezipodesty  | t  | 2,34           | 30    | 8   | 2  | 16 | jeřáb                |             |                         |               | 1,89  | 2     |                                      |                              |
|                           | 74           | betonáž stropní desky, průvlaků a mezipodesty   | m <sup>3</sup>                                 | 24             | 2     | 8   | 1  | 8  | pumpa, vibrátor      | 10          | přestojkování           |               | 0,24  | 1     | dle směsi a klimat. podmínek         |                              |
|                           | 75           | přestojkování                                   | m <sup>2</sup>                                 | 109            | 22    | 8   | 2  | 16 |                      |             |                         |               | 1,38  | 2     |                                      |                              |
| 76                        | odstojkování | m <sup>2</sup>                                  | 109  | 8              | 8     | 1   | 8  |    |                      |             |                         | 1,00          | 1     |       |                                      |                              |
| Střecha                   | 77           | hydroizolace a zateplení střechy                | m <sup>2</sup>                                 | 482            | 588   | 8   | 6  | 48 |                      |             |                         |               | 12,25 | 13    |                                      |                              |
|                           | 78           | osazení oken a vztupních dveří                  | kus  | 346            | 1073  | 8   | 4  | 32 |                      |             |                         |               | 33,53 | 34    |                                      |                              |
| Hrubé vnitřní práce       | 79           | zdění příček                                    | m <sup>2</sup>                                 | 263            | 106   | 8   | 4  | 32 |                      |             |                         |               | 3,31  | 4     |                                      |                              |
|                           | 80           | SDK kce   | m <sup>2</sup>                                 | 3540           | 5027  | 8   | 10 | 80 |                      |             |                         |               | 62,84 | 63    |                                      |                              |
|                           | 81           | stoupací + přípojovací potrubí ZTI              | bm   | 843            | 832   | 8   | 2  | 16 |                      |             |                         |               | 52,00 | 52    |                                      |                              |
|                           | 82           | stoupací + přípojovací potrubí VZT              | bm   | 542            | 651   | 8   | 2  | 16 |                      |             |                         |               | 40,69 | 41    |                                      |                              |
|                           | 83           | rozvod plynu                                    | bm   | 121            | 133   | 8   | 2  | 16 |                      |             |                         |               | 8,31  | 9     |                                      |                              |
|                           | 84           | rozvod elektřiny                                | bm   | 15129          | 3781  | 8   | 7  | 56 |                      |             |                         |               | 67,52 | 68    |                                      |                              |
|                           | 85           | sádrová omítka stěny a stropy                   | m <sup>2</sup>                                 | 5668           | 981   | 8   | 5  | 40 | omítací stroje, síla | 9           | lité podlahy            |               | 24,53 | 25    |                                      |                              |
|                           | 86           | skladba hrubé podlahy                           | m <sup>2</sup>                                 | 1496           | 788   | 8   | 4  | 32 | čerpadla na anhydrit | 21; 35      | dlažba; dřevěná podlaha |               | 24,63 | 25    |                                      |                              |
|                           | 87           | hydroizolace teras a předzahrádek               | m <sup>2</sup>                                 | 587            | 746   | 8   | 4  | 32 |                      |             |                         |               | 23,31 | 24    |                                      |                              |
|                           | technologie  | 88  | vybavení technické místnosti                   | kpl            | 1     | 360 | 8  | 3  | 24                   |             |                         |               |       | 15,00 | 15                                   |                              |
| 89                        |              | zařízení strojovny VZT                          | kpl  | 1              | 360   | 8   | 4  | 32 |                      |             |                         |               | 11,25 | 12    |                                      |                              |
| 90                        |              | montáž výtahů                                   | kus  | 3              | 1080  | 8   | 4  | 32 |                      |             |                         |               | 33,75 | 34    |                                      |                              |
| 91                        |              | anténa  | kpl  | 1              | 16    | 8   | 2  | 16 |                      |             |                         |               | 1,00  | 1     |                                      |                              |
| vnitřní dokončovací práce | 92           | zdvojená podlaha                                | m <sup>2</sup>                                 | 1506           | 1205  | 8   | 5  | 40 |                      |             |                         |               | 30,13 | 30    |                                      |                              |
|                           | 93           | SDK podhled                                     | m <sup>2</sup>                                 | 921            | 1400  | 8   | 8  | 64 |                      |             |                         |               | 21,88 | 22    |                                      |                              |
|                           | 94           | podlaha garáže a technické místnosti            | m <sup>2</sup>                                 | 804            | 233   | 8   | 4  | 32 |                      |             |                         |               | 7,28  | 8     |                                      |                              |
|                           | 95           | montáž koberců                                  | m <sup>2</sup>                                 | 1506           | 573   | 8   | 5  | 40 |                      |             |                         |               | 14,33 | 15    |                                      |                              |
|                           | 96           | keramický obklad a dlažba                       | m <sup>2</sup>                                 | 2077           | 3920  | 8   | 8  | 64 |                      |             |                         |               | 61,25 | 62    |                                      |                              |
|                           | 97           | osazení zařizovacích předmětů a otopných žebřin | kus  | 189            | 133   | 8   | 4  | 32 |                      |             |                         |               | 4,16  | 5     |                                      |                              |
|                           | 98           | lepení dřevěné podlahy + lišty                  | m <sup>2</sup>                                 | 673            | 472   | 8   | 4  | 32 |                      |             |                         |               | 14,75 | 15    |                                      |                              |
|                           | 99           | montáž dveřních zárubní                         | kus  | 156            | 266   | 8   | 4  | 32 |                      |             |                         |               | 8,31  | 9     |                                      |                              |
|                           | 100          | výmalba   | m <sup>2</sup>                                 | 10704          | 750   | 8   | 4  | 32 |                      |             |                         |               | 23,44 | 24    |                                      |                              |
|                           | 101          | montáž lešení                                   | m <sup>2</sup>                                 | 3220           | 709   | 8   | 5  | 40 |                      |             |                         |               | 17,73 | 18    |                                      |                              |

|                            |                          |     |  |                |      |      |   |    |     |  |  |  |       |       |    |
|----------------------------|--------------------------|-----|--|----------------|------|------|---|----|-----|--|--|--|-------|-------|----|
| Vnější úpravy a kompletace | fasáda, terasy a balkóny | 102 | fasáda (kromě finální úpravy)                  | m <sup>2</sup> | 3125 | 4080 | 8 | 14 | 112 |  |  |  | 36,43 | 37    |    |
|                            |                          | 103 | klempířské prvky                               | m <sup>2</sup> | 243  | 166  | 8 | 4  | 32  |  |  |  |       | 5,19  | 6  |
|                            |                          | 104 | zámečnické prvky - zábradlí                    | bm             | 104  | 122  | 8 | 4  | 32  |  |  |  |       | 3,81  | 4  |
|                            |                          | 105 | finální vrstva                                 | m <sup>2</sup> | 3125 | 866  | 8 | 14 | 112 |  |  |  |       | 7,73  | 8  |
|                            |                          | 106 | demontáž lešení                                | m <sup>2</sup> | 3220 | 483  | 8 | 5  | 40  |  |  |  |       | 12,08 | 12 |
|                            |                          | 107 | oprava po kotvách                              | m <sup>2</sup> | 3220 | 32   | 8 | 1  | 8   |  |  |  |       | 4,00  | 12 |
|                            |                          | 108 | terasová dlažba                                | m <sup>2</sup> | 587  | 775  | 8 | 4  | 32  |  |  |  |       | 24,22 | 25 |
|                            |                          | 109 | podlaha balkóny                                | m <sup>2</sup> | 106  | 143  | 8 | 4  | 32  |  |  |  |       | 4,47  | 5  |
|                            |                          | 110 | kompletace a revize VZT                        | kpl            | 1    | 270  | 8 | 4  | 32  |  |  |  |       | 8,44  | 9  |
|                            |                          | 111 | kompletace a revize topení + vody + kanalizace | kpl            | 1    | 410  | 8 | 4  | 32  |  |  |  |       | 12,81 | 13 |
|                            |                          | 112 | kompletace a revize elektro a bezp. zařízení   | kpl            | 1    | 270  | 8 | 4  | 32  |  |  |  |       | 8,44  | 9  |
|                            |                          | 113 | opravy a úklid                                 | kpl            | 1    | 1280 | 8 | 8  | 64  |  |  |  |       | 20,00 | 20 |
|                            |                          | 114 | přejímka                                       | kpl            | 1    | 16   | 8 | 1  | 8   |  |  |  |       | 2,00  | 2  |