

Zjednodušený rozpočet varianty výplně potrubí CPS

Účel: **Diplomová práce**
 Zpracoval: **Václav Jíra**

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	02911	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ RUŠENÉ KANALIZACE	h	7,00	4 650,00	32 550
		Z HMG = 10 h				
		2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	480,00	95,00	45 600
		položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
		480 m				
		2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
3	R1	PŘÍPRAVA PŘÍSTUPOVÝCH MÍST PRO PLNĚNÍ RUŠENÉ KANALIZACE	kpl.	1,00	4 500,00	4 500
		Položka obsahuje: zřízení celkem 18 dočasných přístupů pro plnění rušené kanalizace pomocí CPS				
4	45169	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	m3	25,80	1 450,00	37 410
		Výplň rušeného potrubí pomocí CPS				
		Celkem 25,8 m3				
5	R2	BOURÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH MÍST PRO PLNĚNÍ RUŠENÉ KANALIZACE	kpl.	1,00	5 400,00	5 400
		Položka obsahuje: bourání celkem 18 dočasných přístupů pro plnění rušené kanalizace pomocí CPS včetně začištění přilehlých prostor staveniště				
6	R3	KONTROLA PROVEDENÍ VÝPLNĚ	kpl.	1,00	21 000,00	21 000
		Položka zahrnuje kontrolu zaplnění pomocí georadaru a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
		Namátková kontrola na min. 15 místech trasy zaplňované kanalizace				
CELKEM						146 460

Kč bez DPH 146 460
 DPH (21%) 30 757
 Kč včetně DPH 177 217