

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Bytový dům Troja

Příloha č. 3

Technologický normál

Olga Prokopova

2020

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloslava Popenková, CSc.

	10	Podkladní beton pod základovou zeď	m ³	49,188	17,307	9, 24	13	8	1	0,166	1	bednění, AD, čerpadlo	13	4
	11	Základové pásy	m ³	5,554	2,721	9	8	8	1	0,043	1	AD, čerpadlo	12	2
	12	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m ³	93,750	26,250	2	5	8	1	0,656	1	vibrační deska		
	13	Provedení izolace proti zemní vlhkosti	m ²	480,394	77,227	12	3	8	1	3,218	4			
	14	Položení antivibrační rohože základových desek	m ²	14,888	2,233	12	3	8	1	0,093	1			
	15	Bednění základové desky	m ²	34,151	16,640	24	5	8	1	0,416	1	bednění		
	16	Armování základové desky	t	26,045	423,455	10	10	8	1	5,293	6	autojeřáb		
	17	Betonování základové desky	m ³	186,034	57,671	9	8	8	1	0,901	1	AD, čerpadlo	18	2
	18	Odbednění základové desky	m ²	34,151	6,115	24	5	8	1	0,153	1			
	19	Minerální vsyp do betonové desky	m ²	424,160	21,208	2	5	8	1	0,530	1			
	20	Bednění základových zdí - šachta	m ²	12,401	3,348	24	5	8	1	0,084	1	bednění		
	21	Armování základových zdí - šachta	t	0,241	6,025	10	10	8	1	0,075	1	autojeřáb		
	22	Betonování základových zdí - šachta	m ³	1,853	0,574	9	8	8	1	0,009	1	AD, čerpadlo	23	2
	23	Odbednění základových zdí - šachta	m ²	12,401	1,860	24	5	8	1	0,047	1			
	24	Montáž jeřábu	kpl	1,000	160,000	8	5	8	1	4,000	4	autojeřáb, nákl. auto		
2 - Hrubá spodní stavba	1PP 25	Bednění ŽB stěn	m ²	327,947	81,952	1, 24	8	8	1	1,280	2	nivelační přístroj, bednění		
	1PP 26	Armování ŽB stěn	t	10,518	262,950	10	10	8	1	3,287	4	jeřáb		
	1PP 27	Dobednění ŽB stěn	m ²	327,947	75,428	24	5	8	1	1,886	2	bednění		
	1PP 28	Betonáž ŽB stěn	m ³	81,981	28,693	9	8	8	1	0,448	1	AD, čerpadlo	29	3
	1PP 29	Odbednění ŽB stěn	m ²	655,893	78,707	24	5	8	1	1,968	2	jeřáb		
	1PP 30	Bednění ŽB stropu	m ²	517,528	244,477	24	5	8	1	6,112	7	stojky, bednění		
	1PP 31	Armování ŽB stropu	t	15,135	423,774	10	10	8	1	5,297	6	jeřáb		
	1PP 32	Betonáž ŽB stropu	m ³	117,893	37,726	9	8	8	1	0,589	1	AD, čerpadlo	33	5
	1PP 33	Odbednění ŽB stropu	m ²	517,528	67,659	24	5	8	1	1,691	2	jeřáb		

1PP	34	Odstojkování ŽB stropu	m ²	513,774	61,653	24	5	8	1	1,541	2	jeřáb		
1PP	35	Montáž schodišťových ramen	ks	2,000	11,600	2, 12	8	8	1	0,181	1	jeřáb		
3 - Hrubá vrchní stavba														
1NP	36	Bednění ŽB stěn	m ²	395,759	97,676	1, 24	8	8	1	1,526	2	nivelační přístroj, bednění		
1NP	37	Armování ŽB stěn	t	11,272	281,800	10	10	8	1	3,523	4	jeřáb		
1NP	38	Dobednění ŽB stěn	m ²	395,759	91,024	24	5	8	1	2,276	3	bednění		
1NP	39	Betonáž ŽB stěn	m ³	87,857	30,750	9	8	8	1	0,480	1	AD, čerpadlo	40	3
1NP	40	Odbednění ŽB stěn	m ²	397,977	47,757	24	5	8	1	1,194	2	jeřáb		
1NP	41	Zdění vnitřního akustického zdiva	m ²	4,592	4,845	1, 11	13	8	1	0,047	1	pila, míchačka, jeřáb, lešení, nivelační přístroj		
1NP	42	Bednění ŽB stropu	m ²	443,933	209,431	24	5	8	1	5,236	6	stojky, bednění		
1NP	43	Armování ŽB stropu	t	13,157	368,390	10	10	8	1	4,605	5	jeřáb		
1NP	44	Betonáž ŽB stropu	m ³	102,485	32,795	9	8	8	1	0,512	1	AD, čerpadlo	45	5
1NP	45	Odbednění ŽB stropu	m ²	800,236	97,172	24	5	8	1	2,429	3	jeřáb		
1NP	46	Odstojkování ŽB stropu	m ²	437,581	52,510	24	5	8	1	1,313	2	jeřáb		
1NP	47	Montáž schodišťových ramen	ks	2,000	6,800	2, 12	8	8	1	0,106	1	jeřáb		
2NP	48	Bednění ŽB stěn a pilířů	m ²	415,458	159,696	1, 24	8	8	1	2,495	3	nivelační přístroj, bednění		
2NP	49	Armování ŽB stěn a pilířů	t	11,325	283,125	10	10	8	1	3,539	4	jeřáb		
2NP	50	Dobednění ŽB stěn a pilířů	m ²	413,162	95,027	24	5	8	1	2,376	3	bednění		
2NP	51	Betonáž ŽB stěn a pilířů	m ³	88,249	30,887	9	8	8	1	0,483	1	AD, čerpadlo	52	3

2NP	52	Odbednění ŽB stěn a pilířů	m ²	828,620	99,434	24	5	8	1	2,486	3	jeřáb		
2NP	53	Bednění ŽB stropu	m ²	424,631	200,697	24	5	8	1	5,017	6	stojky, bednění		
2NP	54	Armování ŽB stropu	t	12,277	343,750	10	10	8	1	4,297	5	jeřáb		
2NP	55	Betonáž ŽB stropu	m ³	95,630	30,602	9	8	8	1	0,478	1	AD, čerpadlo	56	5
2NP	56	Odbednění ŽB stropu	m ²	424,631	52,080	24	5	8	1	1,302	2	jeřáb		
2NP	57	Odstojkování ŽB stropu	m ²	418,386	50,206	24	5	8	1	1,255	2	jeřáb		
2NP	58	Montáž schodiškových ramen	ks	2,000	6,800	2, 12	8	8	1	0,106	1	jeřáb		
3NP	59	Bednění ŽB stěn a pilířů	m ²	365,208	137,826	1, 24	8	8	1	2,154	3	nivelační přístroj, bednění		
3NP	60	Armování ŽB stěn a pilířů	t	9,679	241,975	10	10	8	1	3,025	4	jeřáb		
3NP	61	Odbednění ŽB stěn	m ²	362,912	83,470	24	5	8	1	2,087	3	bednění		
3NP	62	Betonáž ŽB stěn a pilířů	m ³	75,421	26,397	9	8	8	1	0,412	1	AD, čerpadlo	63	3
3NP	63	Odbednění ŽB stěn a pilířů	m ²	728,119	87,374	24	5	8	1	2,184	3	jeřáb		
3NP	64	Zdění vnitřního akustického zdiva	m ²	31,857	33,691	1, 11	13	8	1	0,324	1	pila, míchačka, jeřáb, lešení, nivelační přístroj		
3NP	65	Bednění ŽB stropu	m ²	387,398	184,138	24	5	8	1	4,603	5	stojky, bednění		
3NP	66	Armování ŽB stropu	t	11,164	312,586	10	10	8	1	3,907	4	jeřáb		
3NP	67	Betonáž ŽB stropu	m ³	86,967	27,820	9	8	8	1	0,435	1	AD, čerpadlo	68	5

3NP	68	Odbednění ŽB stropu	m ²	387,398	47,690	24	5	8	1	1,192	2	jeřáb		
3NP	69	Odstojkování ŽB stropu	m ²	380,719	45,686	24	5	8	1	1,142	2	jeřáb		
3NP	70	Montáž schodišťových ramen	ks	2,000	6,800	2, 12	8	8	1	0,106	1	jeřáb		
4NP	71	Bednění ŽB stěn a pilířů	m ²	319,341	124,621	1, 24	8	8	1	1,947	2	nivelační přístroj, bednění		
4NP	72	Armování ŽB stěn a pilířů	t	9,091	227,275	10	10	8	1	2,841	3	jeřáb		
4NP	73	Dobednění ŽB stěn	m ²	317,045	72,920	24	5	8	1	1,823	2	bednění		
4NP	74	Betonáž ŽB stěn a pilířů	m ³	66,319	23,212	9	8	8	1	0,363	1	AD, čerpadlo	75	3
4NP	75	Odbednění ŽB stěn a pilířů	m ²	636,385	76,366	24	5	8	1	1,909	2	jeřáb		
4NP	76	Bednění ŽB stropu	m ²	325,732	107,810	24	5	8	1	2,695	3	stojky, bednění		
4NP	77	Armování ŽB stropu	t	9,379	262,606	10	10	8	1	3,283	4	jeřáb		
4NP	78	Betonáž ŽB stropu	m ³	73,060	23,379	9	8	8	1	0,365	1	AD, čerpadlo	79	5
4NP	79	Odbednění ŽB stropu	m ²	325,732	40,074	24	5	9	1	0,891	1	jeřáb		
4NP	80	Odstojkování ŽB stropu	m ²	320,253	38,430	24	5	8	1	0,961	1	jeřáb		
4NP	81	Montáž schodišťových ramen	ks	2,000	6,800	2, 12	8	8	1	0,106	1	jeřáb		
5NP	82	Bednění ŽB stěn a pilířů	m ²	189,041	79,994	1, 24	8	8	1	1,250	2	nivelační přístroj, bednění		
5NP	83	Armování ŽB stěn a pilířů	t	4,742	118,550	10	10	8	1	1,482	2	jeřáb		
5NP	84	Dobednění ŽB stěn	m ²	163,785	37,670	24	5	8	1	0,942	1	bednění		

5NP	85	Betonáž ŽB stěn a pilířů	m ³	36,628	12,820	9	8	8	1	0,200	1	AD, čerpadlo	86	3
5NP	86	Odbednění ŽB stěn a pilířů	m ²	352,825	42,339	24	5	8	1	1,058	2	jeřáb		
5NP	87	Zdění vnitřního akustického zdiva	m ²	3,774	3,967	1, 11	13	8	1	0,038	1	pila, míchačka, jeřáb, lešení, nivelační přístroj		
5NP	88	Bednění ŽB stropu	m ²	202,093	68,924	24	5	8	1	1,723	2	stojky, bednění		
5NP	89	Armování ŽB stropu	t	5,688	159,258	10	10	8	1	1,991	2	jeřáb		
5NP	90	Betonáž ŽB stropu	m ³	44,320	14,182	9	8	8	1	0,222	1	AD, čerpadlo	91	5
5NP	91	Odbednění ŽB stropu	m ²	202,093	24,699	24	5	8	1	0,617	1	jeřáb		
5NP	92	Odstojkování ŽB stropu	m ²	199,604	23,952	24	5	8	1	0,599	1	jeřáb		
5NP	93	Montáž schodišťových ramen	ks	2,000	6,800	2, 12	8	8	1	0,106	1	jeřáb		
	94	Bednění ŽB atiky	m ²	37,423	8,607	24	5	8	1	0,215	1	bednění		
	95	Armování ŽB atiky	t	1,033	25,825	10	10	8	1	0,323	1	jeřáb		
střecha	96	Odbednění ŽB atiky	m ²	37,423	8,607	24	5	8	1	0,215	1	bednění		
	97	Betonáž ŽB atiky	m ³	8,051	2,818	9	8	8	1	0,044	1	AD, čerpadlo	98	3
	98	Odbednění ŽB atiky	m ²	74,845	8,981	24	5	8	1	0,225	1	jeřáb		
4 - Zastřešení	99	Střešní výlez	kpl	1,000	24,000	24	5	8	1	0,600	1			
	100	Záchytný systém	kpl	1,000	60,000	15	6	8	1	1,250	2			
	101	Anténní stožár	kpl	1,000	3,140	15	6	8	1	0,065	1			
	102	Natážení parozábrany asfaltovými pásy	m ²	226,695	102,013	12	3	8	1	4,251	5			
	103	Montáž střešních vpustí	ks	2,000	1,000	15	6	8	1	0,021	1			
	104	Tepelná izolace	m ²	186,829	104,519	12	3	8	1	4,355	5			
	105	Provedení hydroizolační fólie	m ²	240,407	124,918	12	3	8	1	5,205	6			
	106	Vymývání kačírek - stabilizační vrstva	m ²	181,329	71,576	12	3	8	1	2,982	3	jeřáb		
	107	Klempířské kce na střeše	kpl	1,000	87,000	15	6	8	1	1,813	2			
	108	Demontáž jeřábu	kpl	1,000	35,000	8	5	8	1	0,875	1	autojeřáb, nákl. auto		
	109	Montáž stavebního výtahu	kpl	1,000	8,000	14	5	8	1	0,200	1	autojeřáb, nákl. auto		

5 - Příčky a hrubé instalace													
1PP													
1PP	110	Příčkové zdivo	m ²	4,305	6,498	1, 11	13	8	1	0,062	1	pila, míchačka, jeřáb, lešení, nivelační přístroj	
1PP	111	Provedení zateplení stěn a stropu zevniř	m ²	566,080	207,891	12	3	8	1	8,662	9		
1PP	112	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1,000	120,000	21	4	8	1	3,750	4		
1PP	113	Hrubé kanalizační rozvody	kpl	1,000	212,000	17	6	8	1	4,417	5		
1PP	114	Hrubé vodovodní rozvody	kpl	1,000	226,000	18	6	8	1	4,708	5		
1PP	115	Hrubé rozvody plynu	kpl	1,000	212,000	22	4	8	1	6,625	7		
1PP	116	Hrubé topen. rozvody	kpl	1,000	212,000	20	4	8	1	6,625	7		
1PP	117	Hrubé el. rozvody	kpl	1,000	478,000	19	6	8	1	9,958	10		
1PP	118	Montáž garážových vrat a protidešťových žaluzií	ks	4,000	10,400	15, 16	9	8	1	0,144	1		
1NP													
1NP	119	Příčkové zdivo a přizdívky	m ²	397,493	329,432	1, 11	13	8	1	3,168	4	pila, míchačka, jeřáb, lešení, nivelační přístroj	
1NP	120	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1,000	120,000	21	4	8	1	3,750	4		
1NP	121	Hrubé kanalizační rozvody	kpl	1,000	212,000	17	6	8	1	4,417	5		
1NP	122	Hrubé vodovodní rozvody	kpl	1,000	212,000	18	6	8	1	4,417	5		
1NP	123	Hrubé rozvody plynu	kpl	1,000	212,000	22	4	8	1	6,625	7		
1NP	124	Hrubé topen. rozvody	kpl	1,000	212,000	20	4	8	1	6,625	7		
1NP	125	Hrubé el. rozvody	kpl	1,000	478,000	19	6	8	1	9,958	10		
1NP	126	Osazení oken a balkonových dveří	ks	25,000	217,620	27	4	8	1	6,801	7		
2NP													
2NP	127	Příčkové zdivo a přizdívky	m ²	367,862	305,897	1, 11	13	8	1	2,941	3	pila, míchačka, jeřáb, lešení, nivelační přístroj	

2NP	128	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1,000	120,000	21	4	8	1	3,750	4	
2NP	129	Hrubé kanalizační rozvody	kpl	1,000	212,000	17	6	8	1	4,417	5	
2NP	130	Hrubé vodovodní rozvody	kpl	1,000	212,000	18	6	8	1	4,417	5	
2NP	131	Hrubé rozvody plynu	kpl	1,000	212,000	22	4	8	1	6,625	7	
2NP	132	Hrubé topen. rozvody	kpl	1,000	212,000	20	4	8	1	6,625	7	
2NP	133	Hrubé el. rozvody	kpl	1,000	478,000	19	6	8	1	9,958	10	
2NP	134	Osazení oken a balkonových dveří	ks	32,000	279,860	27	4	8	1	8,746	9	
3NP												
3NP	135	Příčkové zdivo a přizdívky	m ²	334,393	275,025	1, 11	13	8	1	2,644	3	pila, míchačka, jeřáb, lešení, nivelační přístroj
3NP	136	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1,000	120,000	21	4	8	1	3,750	4	
3NP	137	Hrubé kanalizační rozvody	kpl	1,000	212,000	17	6	8	1	4,417	5	
3NP	138	Hrubé vodovodní rozvody	kpl	1,000	212,000	18	6	8	1	4,417	5	
3NP	139	Hrubé topen. rozvody	kpl	1,000	212,000	20	4	8	1	6,625	7	
3NP	140	Hrubé el. rozvody	kpl	1,000	478,000	19	6	8	1	9,958	10	
3NP	141	Osazení oken a balkonových dveří	ks	29,000	254,200	27	4	8	1	7,944	8	
4NP												
4NP	142	Příčkové zdivo a přizdívky	m ²	322,261	262,333	1, 11	13	8	1	2,522	3	pila, míchačka, jeřáb, lešení, nivelační přístroj
4NP	143	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1,000	120,000	21	4	8	1	3,750	4	

4NP	144	Hrubé kanalizační rozvody	kpl	1,000	212,000	17	6	8	1	4,417	5			
4NP	145	Hrubé vodovodní rozvody	kpl	1,000	212,000	18	6	8	1	4,417	5			
4NP	146	Hrubé topen. rozvody	kpl	1,000	212,000	20	4	8	1	6,625	7			
4NP	147	Hrubé el. rozvody	kpl	1,000	478,000	19	6	8	1	9,958	10			
4NP	148	Osazení oken a balkonových dveří	ks	24,000	208,120	27	4	8	1	6,504	7			
5NP														
5NP	149	Příčkové zdivo a přizdívky	m ²	158,439	127,870	1, 11	13	8	1	1,230	2	pila, míchačka, jeřáb, lešení, nivelační přístroj		
5NP	150	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1,000	120,000	21	4	8	1	3,750	4			
5NP	151	Hrubé kanalizační rozvody	kpl	1,000	212,000	17	6	8	1	4,417	5			
5NP	152	Hrubé vodovodní rozvody	kpl	1,000	212,000	18	6	8	1	4,417	5			
5NP	153	Hrubé topen. rozvody	kpl	1,000	212,000	20	4	8	1	6,625	7			
5NP	154	Hrubé el. rozvody	kpl	1,000	478,000	19	6	8	1	9,958	10			
5NP	155	Osazení oken a balkonových dveří	ks	13,000	106,460	27	4	8	1	3,327	4			
střecha	156	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	21	6	8	1	2,000	2			
	157	Hrubé kanalizační rozvody	kpl	1,000	48,000	17	4	8	1	1,500	2			
	158	Hrubé rozvody komínů	kpl	1,000	168,000	20	6	8	1	3,500	4			
	159	Montáž hromosvodu	kpl	1,000	4,200	19	4	8	1	0,131	1			
6 - Vnitřní úpravy povrchů	1PP	160	Provedení omítky	m ²	699,107	423,564	2, 11	15	8	1	1,541	2	silu	
	1PP	161	Provedení nátěrů podlah	m ²	449,442	104,242	32	4	8	1	3,258	4		
	1PP	162	Provedení obkladů	m ²	3,252	20,817	26	10	8	1	0,260	1		162 2
	1PP	163	Provedení keramické dlažby	m ²	34,919	84,053	26, 32	14	8	1	2,053	3		
	1NP	164	Provedení omítky	m ²	1370,342	432,104	2, 11	15	8	1	3,601	4	silu	

1NP	165	Tepelná izolace podlahy	m ²	373,090	231,316	12	3	8	1	9,638	10			
1NP	166	Montáž desky podlahového vytápění	kpl	1,000	54,385	12, 20	7	8	1	0,971	1			
1NP	167	Samonivelační litý potěr	m ²	373,090	63,964	9	8	8	1	0,999	1	AD, pumpa	168	2, 65
1NP	168	Provedení SDK příčky	m ²	22,473	42,699	25	6	8	1	0,890	1			
1NP	169	Montáž SDK podhledu	m ²	50,109	60,131	25	6	8	1	1,253	2			
1NP	170	Provedení obkladů	m ²	100,920	187,312	26	10	8	1	2,341	3		170	2
1NP	171	Provedení keramické dlažby	m ²	145,308	340,221	26	10	8	1	4,253	5			
1NP	172	Provedení plovoucí podlahy	m ²	215,700	176,914	32	4	8	1	5,529	6			
2NP	173	Provedení omítky	m ²	1227,112	392,865	2, 11	15	8	1	3,274	4	silu		
2NP	174	Tepelná izolace podlahy	m ²	350,485	217,301	12	3	8	1	9,054	10			
2NP	175	Montáž desky podlahového vytápění	kpl	1,000	53,029	12, 20	7	8	1	0,947	1			
2NP	176	Samonivelační litý potěr	m ²	350,485	60,573	9	8	8	1	0,946	1	AD, pumpa	177	2, 65
2NP	177	Provedení SDK příčky	m ²	65,665	124,764	25	6	8	1	2,599	3			
2NP	178	Montáž SDK podhledu	m ²	35,510	42,612	25	6	8	1	0,888	1			
2NP	179	Provedení obkladů	m ²	148,980	276,624	26	10	8	1	3,458	4		179	2
2NP	180	Provedení keramické dlažby	m ²	113,657	195,976	26	10	8	1	2,450	3			
2NP	181	Provedení plovoucí podlahy	m ²	251,400	234,702	32	4	8	1	7,334	8			
3NP	182	Provedení omítky	m ²	1033,797	334,485	2, 11	15	8	1	2,787	3	silu		
3NP	183	Tepelná izolace podlahy	m ²	325,575	201,857	12	3	8	1	8,411	9			

3NP	184	Montáž desky podlahového vytápění	kpl	1,000	51,535	12, 20	7	8	1	0,920	1			
3NP	185	Samonivelační lité potěr	m ²	325,575	56,836	9	8	8	1	0,888	1	AD, pumpa	186	2, 65
3NP	186	Provedení SDK příčky	m ²	43,236	82,148	25	6	8	1	1,711	2			
3NP	187	Montáž SDK podhledu	m ²	27,800	33,360	25	6	8	1	0,695	1			
3NP	188	Provedení obkladů	m ²	139,380	254,755	26	10	8	1	3,184	4		188	2
3NP	189	Provedení keramické dlažby	m ²	102,097	180,368	26	10	8	1	2,255	3			
3NP	190	Provedení plovoucí podlahy	m ²	230,500	210,814	32	4	8	1	6,588	7			
4NP	191	Provedení omítky	m ²	905,982	290,298	2, 11	15	8	1	2,419	3	silu		
4NP	192	Tepelná izolace podlahy	m ²	271,938	168,602	12	3	8	1	7,025	8			
4NP	193	Montáž desky podlahového vytápění	kpl	1,000	48,316	12, 20	7	8	1	0,863	1			
4NP	194	Samonivelační lité potěr	m ²	271,938	48,791	9	8	8	1	0,762	1	AD, pumpa	195	2, 65
4NP	195	Provedení SDK příčky	m ²	8,725	16,578	25	6	8	1	0,345	1			
4NP	196	Montáž SDK podhledu	m ²	46,874	56,249	25	6	8	1	1,172	2			
4NP	197	Provedení obkladů	m ²	110,748	207,016	26	10	8	1	2,588	3		197	2
4NP	198	Provedení keramické dlažby	m ²	85,760	164,263	26	10	8	1	2,053	3			
4NP	199	Provedení plovoucí podlahy	m ²	196,600	176,272	32	4	8	1	5,509	6			
5NP	200	Provedení omítky	m ²	398,932	134,092	2, 11	15	8	1	1,117	2	silu		
5NP	201	Tepelná izolace podlahy	m ²	139,890	86,732	12	3	8	1	3,614	4			
5NP	202	Montáž desky podlahového vytápění	kpl	1,000	40,393	12, 20	7	8	1	0,721	1			
5NP	203	Samonivelační lité potěr	m ²	139,890	28,984	9	8	8	1	0,453	1	AD, pumpa	204	2, 65

	5NP	204	Provedení SDK příčky	m ²	27,825	52,868	25	6	8	1	1,101	2		
	5NP	205	Montáž SDK podhledu	m ²	15,500	18,600	25	6	8	1	0,388	1		
	5NP	206	Provedení obkladů	m ²	63,740	118,229	26	10	8	1	1,478	2	206	2
	5NP	207	Provedení keramické dlažby	m ²	25,922	18,313	26	10	8	1	0,229	1		
	5NP	208	Provedení plovoucí podlahy	m ²	124,390	102,607	32	4	8	1	3,206	4		
	7 - Vnitřní kompletace	209	Montáž výtahu	kpl	1,000	2275,000	33	6	8	1	47,396	48		
	1PP	210	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	216,000	21	4	8	1	6,750	7		
	1PP	211	Kompletace sanita	kpl	1,000	60,000	18	6	8	1	1,250	2		
	1PP	212	Kompletace kotelny	kpl	1,000	363,800	20	4	8	1	11,369	12		
	1PP	213	Kompletace topení	kpl	1,000	12,000	20	4	8	1	0,375	1		
	1PP	214	Kompletace elektro	kpl	1,000	315,700	19	6	8	1	6,577	7		
	1PP	215	Osazení dveřních křidel	kpl	1,000	40,000	16	3	8	1	1,667	2		
	1PP	216	Montáž zábradlí schodiště	bm	4,667	5,460	13	4	8	1	0,171	1		
	1PP	217	Malířské práce	m ²	699,107	60,937	28	6	8	1	1,270	2		
	1PP	218	Vyčištění podlaží	m ²	452,640	122,213	31	5	8	1	3,055	4		
	1NP	219	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	216,000	21	4	8	1	6,750	7		
	1NP	220	Kompletace sanita	kpl	1,000	60,000	18	6	8	1	1,250	2		
	1NP	221	Kompletace topení	kpl	1,000	8,000	20	4	8	1	0,250	1		
	1NP	222	Kompletace elektro	kpl	1,000	315,700	19	6	8	1	6,577	7		
	1NP	223	Montáž vestavěného nábytků	ks	13,000	215,000	20	4	8	1	6,719	7		
	1NP	224	Osazení parapetů	kpl	1,000	32,000	27	4	8	1	1,000	1		
	1NP	225	Osazení dveřních křidel	kpl	1,000	40,100	2, 16	3	8	1	1,671	2		
	1NP	226	Montáž domovních listovních schránek	kpl	1,000	6,500	13	4	8	1	0,203	1		
	1NP	227	Montáž zábradlí schodiště	bm	4,667	5,460	13	4	8	1	0,171	1		
	1NP	228	Malířské práce	m ²	1442,924	113,005	28	6	8	1	2,354	3		
	1NP	229	Vyčištění podlaží	m ²	525,000	141,750	31	5	8	1	3,544	4		
	2NP	230	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	216,000	21	4	8	1	6,750	7		
	2NP	231	Kompletace sanita	kpl	1,000	60,000	18	6	8	1	1,250	2		
	2NP	232	Kompletace topení	kpl	1,000	8,000	20	4	8	1	0,250	1		

2NP	233	Kompletace elektro	kpl	1,000	315,700	19	6	8	1	6,577	7
2NP	234	Montáž vestavěného nábytků	ks	13,000	230,000	20	4	8	1	7,188	8
2NP	235	Osazení parapetů	kpl	1,000	32,000	27	4	8	1	1,000	1
2NP	236	Osazení dveřních křidel	kpl	1,000	40,000	16	3	8	1	1,667	2
2NP	237	Montáž zábradlí schodiště	bm	4,667	5,460	13	4	8	1	0,171	1
2NP	238	Malířské práce	m ²	1328,287	104,980	28	6	8	1	2,187	3
2NP	239	Vyčištění podlaží	m ²	436,648	117,895	31	5	8	1	2,947	3
3NP	240	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	216,000	21	4	8	1	6,750	7
3NP	241	Kompletace sanita	kpl	1,000	60,000	18	6	8	1	1,250	2
3NP	242	Kompletace topení	kpl	1,000	8,000	20	4	8	1	0,250	1
3NP	243	Kompletace elektro	kpl	1,000	315,700	19	6	8	1	6,577	7
3NP	244	Montáž vestavěného nábytků	ks	12,000	205,000	20	4	8	1	6,406	7
3NP	245	Osazení parapetů	kpl	1,000	32,000	27	4	8	1	1,000	1
3NP	246	Osazení dveřních křidel	kpl	1,000	40,000	16	3	8	1	1,667	2
3NP	247	Montáž zábradlí schodiště	bm	4,667	5,460	13	4	8	1	0,171	1
3NP	248	Malířské práce	m ²	1104,833	89,338	28	6	8	1	1,861	2
3NP	249	Vyčištění podlaží	m ²	403,600	108,972	31	5	8	1	2,724	3
4NP	250	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	216,000	21	4	8	1	6,750	7
4NP	251	Kompletace sanita	kpl	1,000	60,000	18	6	8	1	1,250	2
4NP	252	Kompletace topení	kpl	1,000	8,000	20	4	8	1	0,250	1
4NP	253	Kompletace elektro	kpl	1,000	315,700	19	6	8	1	6,577	7
4NP	254	Montáž vestavěného nábytků	ks	12,000	200,000	20	4	8	1	6,250	7
4NP	255	Osazení parapetů	kpl	1,000	32,000	27	4	8	1	1,000	1
4NP	256	Osazení dveřních křidel	kpl	1,000	40,000	16	3	8	1	1,667	2
4NP	257	Montáž zábradlí schodiště	bm	4,667	5,460	13	4	8	1	0,171	1
4NP	258	Malířské práce	m ²	961,581	79,311	28	6	8	1	1,652	2
4NP	259	Vyčištění podlaží	m ²	375,263	101,321	31	5	8	1	2,533	3
5NP	260	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	216,000	21	4	8	1	6,750	7
5NP	261	Kompletace sanita	kpl	1,000	60,000	18	6	8	1	1,250	2
5NP	262	Kompletace topení	kpl	1,000	8,000	20	4	8	1	0,250	1
5NP	263	Kompletace elektro	kpl	1,000	315,700	19	6	8	1	6,577	7
5NP	264	Montáž vestavěného nábytků	ks	6,000	95,000	20	4	8	1	2,969	3
5NP	265	Osazení parapetů	kpl	1,000	32,000	27	4	8	1	1,000	1
5NP	266	Osazení dveřních křidel	kpl	1,000	40,000	16	3	8	1	1,667	2

5NP	267	Montáž zábradlí schodiště	bm	4,667	5,460	13	4	8	1	0,171	1		
5NP	268	Malířské práce	m ²	442,257	42,958	28	6	8	1	0,895	1		
5NP	269	Vyčištění podlaží	m ²	310,800	83,916	31	5	8	1	2,098	3		
8 - Vnější úpravy													
	270	Montáž lešení	m ²	1326,000	225,420	14	5	8	1	5,636	6	lešení	
	271	Zakrytí oken fólií	m ²	488,797	73,320	2	5	8	1	1,833	2		
	272	Provedení tepelné izolace	m ²	1231,322	827,548	12, 38	10	8	1	10,344	11		273 2
	273	Provedení probarvené omítky vyztužené tkaninou	m ²	1231,322	801,859	11	10	8	1	10,023	11		275 7
	274	Osazení vnějších parapetů	m	228,867	91,547	15	6	8	1	1,907	2		
	275	Montáž obkladů	m ²	644,968	1678,698	36, 39, 2	15	9	1	12,435	13		
	276	Montáž označení domu	kpl	1,000	1,200	36	4	8	1	0,038	1		
	277	Montáž hodin na fasádě domu	kpl	1,000	8,000	36	4	8	1	0,250	1		
	278	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1,000	40,000	14	5	8	1	1,000	1	nákladní auto	
	279	Demontáž lešení	m ²	1326,000	145,860	14	5	8	1	3,647	4	nákladní auto	
	280	Tepelná izolace - terasy	m ²	515,566	192,891	38	7	8	1	3,444	4		
	281	Hydroizolační fólie - terasy	m ²	515,566	257,783	38	7	8	1	4,603	5		
	282	Terasové tropické dřevo	m ²	515,566	386,675	32, 2	9	8	1	5,370	6		
	283	Montáž zábradlí - terasy	m	151,88	177,700	15	6	8	1	3,702	4		
	284	Montáž zástěn na terasách	ks	4	32,000	15	6	8	1	0,667	1		
	285	Montáž textilních markýz v 5.NP	ks	2	0,900	2	5	8	1	0,023	1		
	286	Provedení přípojky - splašková kanalizace	kpl	1,000	300,739	1, 2, 6, 17	15	8	1	2,506	3	rypadlo, nákladní auto, nivelační přístroj, nákladní auto, vibrační deska	
	287	Provedení přípojky - dešťová kanalizace	kpl	1,000	338,168	1, 2, 6, 17	15	8	1	2,818	3	rypadlo, nákladní auto, nivelační přístroj, nákladní auto, vibrační deska	
	288	Provedení přípojky - vodovod	kpl	1,000	120,959	1, 2, 6, 18	15	8	1	1,008	2	rypadlo, nákladní auto, nivelační přístroj, nákladní auto, vibrační deska	

	289	Provedení přípojky - plynovod	kpl	1,000	454,758	1, 2, 6, 22	13	8	1	4,373	6	rypadlo, nákladní auto, nivelační přístroj, nákladní auto, vibrační deska
	290	Provedení přípojky - elektro	kpl	1,000	451,860	1, 2, 6, 19	15	8	1	3,766	4	rypadlo, nákladní auto, nivelační přístroj, nákladní auto, vibrační deska
	291	Provedení přípojky - sdělovací kabel	kpl	1,000	429,737	1, 2, 6, 19	15	8	1	3,581	4	rypadlo, nákladní auto, nivelační přístroj, nákladní auto, vibrační deska
	292	Trativod z drenážních trubek	bm	35,000	29,687	2	5	8	1	0,742	1	vibrační deska
	293	Svislá hydroizolace soklu	m ²	205,151	59,494	12	3	8	1	2,479	3	
	294	Tepelná izolace soklu	m ²	205,151	38,979	12	3	8	1	1,624	2	
	295	Postupně hutněný zásyp	m ²	128,000	11,520	2, 3	7	8	1	0,206	1	nákladní auto
	296	Montáž obkladu - sokl	m ²	160,349	461,805	36, 39	10	8	1	5,773	6	
	297	Okapový chodník	m ²	15,000	15,400	2, 30	10	8	1	0,193	1	
	298	Přijezdová rampa	m ²	71,000	28,400	30	5	8	1	0,710	1	vibrační deska
	299	Parkovací stání	m ²	105,000	47,250	30	5	8	1	1,181	2	vibrační deska
	300	Chodník	m ²	106,000	64,170	30	5	8	1	1,604	2	vibrační deska
	301	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	140,000	2	5	8	1	3,500	4	nákl. auto, autojeřáb
9 - Přejímka	302	Předání stavby	kpl	1,000	16,000	37	1	8	1	2,000	2	
	303	Kolaudace	kpl	1,000	8,000	37	1	8	1	1,000	1	

Pozn. 1: Barevné označení v názvech činností odpovídá rozdělení prostorové osy v časoprostorovém grafu