

ROZBOROVÝ LIST - OBJEKT C

Technol. Etapa	Podlaží	Číslo činnosti	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Pracnost		Tech. Přestávka	Pracovník	Stroje
						Q	jedn. Nh			
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA	1.NP	1	Vytyčení stěn vč. výtahové šachty	m2	198,885	0,02	3,9777		geodet	
		2	armování stěn vč. výtahové šachty	t	3,9732	12,9	51,25428		armovač	jeřáb
		3	Bednění stěn vč. výtahové šachty	m2	397,77	0,23	91,4871		tesař	jeřáb
		4	Betonáž stěn vč. výtahové šachty	m3	36,12	0,25	9,03	2	betonář	čerpadlo, mix
		5	Odbednění stěn vč. výtahové šachty	m2	397,77	0,12	47,7324		tesař	jeřáb
		6	vytyčení zdíva	m	14,4	0,02	0,288		geodet	
		7	Zděni nosného zdiva 1. výška	m2	41	3,99	163,59	1	zedník	pila, míchačka
		8	montáž pomocného lešení 1NP	m2	35,6	0,2	7,12		lešenář	
		9	Zděni nosného zdiva 2. výška	m2	41	3,99	163,59		zedník	pila, míchačka
		10	Osazení překladů	ks	3	0,8	2,4		zedník	
		11	demontáž pomocného lešení 1NP	m2	35,6	0,2	7,12		lešenář	
		12	Bednění stropů a balkonů	m2	318,9	0,3	95,67		tesař	jeřáb
		13	Armování stropů balkonů	t	7,062	12,9	91,0998		armovač	
		14	Osazení iso-nosníků	ks	8	2	16		armovač	
		15	Betonáž stropů a balkonů	m3	64,2	0,25	16,05	5	betonář	čerpadlo, mix
		16	Přestojkování	m2	318,9	0,3	95,67	23	dělník	
		17	Odbednění stropů a balkonů	m2	318,9	0,17	54,213		tesař	
		18	Montáž schodišťových ramen s podestou	kpl	1	2,5	2,5		dělník	jeřáb
	19	Vytyčení stěn vč. výtahové šachty	m2	224,3	0,02	4,486		geodet		
	20	armování stěn vč. výtahové šachty	t	4,587	12,9	59,1723		armovač	jeřáb	
	21	Bednění stěn vč. výtahové šachty	m2	448,6	0,23	103,178		tesař	jeřáb	
	22	Betonáž stěn vč. výtahové šachty	m3	41,7	0,25	10,425	2	betonář	čerpadlo, mix	
	23	Odbednění stěn vč. výtahové šachty	m2	448,6	0,12	53,832		tesař	jeřáb	
	24	vytyčení zdíva	m	12,5	0,02	0,25		geodet		
	25	Zděni nosného zdiva 1. výška	m2	36	3,99	143,64	1	zedník	pila, míchačka	
	26	montáž pomocného lešení 2NP	m2	29,5	0,2	5,9		lešenář		
	27	Zděni nosného zdiva 2. výška	m2	36	3,99	143,64		zedník	pila, míchačka	
	28	demontáž pomocného lešení 2NP	m2	29,5	0,2	5,9		lešenář		
	29	Bednění stropů a balkonů	m2	307,5	0,3	92,25		tesař	jeřáb	
	30	Armování stropů balkonů	t	7,139	12,9	92,0931		armovač		
	31	Osazení iso-nosníků	ks	3	2	6		armovač		
	32	Betonáž stropů a balkonů	m3	64,9	0,25	16,225	5	betonář	čerpadlo, mix	
	33	Přestojkování	m2	307,5	0,3	92,25	23	dělník		
	34	Odbednění stropů a balkonů	m2	307,5	0,17	52,275		tesař		
	35	Montáž schodišťových ramen s podestou	kpl	1	2,5	2,5		dělník	jeřáb	
STŘECHA		36	Tepelná izolace EPS	m2	367,2	0,15	55,08		dělník	
		37	Betonová mazanina	m3	3,2	0,2	0,64		betonář	čerpadlo, mix
		38	Dřevěný krov	m	1090,4	0,46	501,584		tesař	
		39	Bednění	m2	367,2	0,45	165,24		tesař	
		40	Pojistná hydroizolace	m2	367,2	0,12	44,064		tesař	
		41	krytina TiZi	m2	367,2	0,43	157,896		klempíř	
		42	Osazení vpustí, odvětrání kanalizace	kpl	1	1,2	1,2		instalatér	
		43	Osazení střešního výlezu	kpl	1	3,5	3,5		dělník	
		44	Záchytný systém	kpl	1	2,3	2,3		zámečnick	
		45	klempířské práce	m2	382	0,43	164,26		klempíř	
		46	hromosvod	kpl	1	4,2	4,2		klempíř	
PŘÍČKY A HRUBÉ ROZVODY	1NP	47	vytyčení příček a zárubní	m	60,6	0,02	1,212		geodet	
		48	Příprava podkladu před zděním 1NP	m2	7,65	0,1	0,765		zedník	
		49	Zděné příčky 1NP 1. výška	m2	87,4	0,64	55,936		zedník	pila, míchačka
		50	montáž pomocného lešení 1NP	m2	73	0,2	14,6		lešenář	
		51	Osazení dveřních překladů	ks	14	0,8	11,2		dělník	
		52	Zděné příčky 1NP 2. výška	m2	87,4	0,64	55,936	1	zedník	pila, míchačka
	53	demontáž pomocného lešení 1NP	m2	73	0,2	14,6		lešenář		
	2NP	54	vytyčení příček a zárubní	m	61	0,02	1,22		geodet	
		55	Příprava podkladu před zděním 2NP	m2	7,7	0,1	0,77		zedník	
		56	Zděné příčky 2NP 1. výška	m2	88,5	0,64	56,64		zedník	pila, míchačka
		57	montáž pomocného lešení 2NP	m2	72	0,2	14,4		lešenář	
		58	Osazení dveřních překladů	ks	15	0,8	12		dělník	
	59	Zděné příčky 2NP 2. výška	m2	88,5	0,64	56,64	1	zedník	pila, míchačka	
	60	demontáž lešení 2NP	m2	72	0,2	14,4		lešenář		
	1NP	61	vnitřní rozvody vzduchotechniky 1NP	m	37	1,5	55,5		specialista	
		62	vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	121	1,79	216,59		instalatér	
		63	vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	232	1,12	259,84		instalatér	
64		vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	m	2540	0,2	508		elektrikář		
65		vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	m	3290	0,2	658		elektrikář		
66		vnitřní rozvody vytápění 1NP	m	984	0,85	836,4		topenář		
67		osazení oken 1NP	ks	13	1,06	13,78		okenář		
2NP	68	vnitřní rozvody vzduchotechniky 2NP	m	38	1,5	57		specialista		
	69	vnitřní rozvody kanalizace 2NP	m	123	1,79	220,17		instalatér		
	70	vnitřní rozvody vodovodu 2NP	m	241	1,12	269,92		instalatér		
	71	vnitřní rozvody silnoproudu 2NP	m	2525	0,2	505		elektrikář		
	72	vnitřní rozvody slaboproudu 2NP	m	3271	0,2	654,2		elektrikář		
	73	vnitřní rozvody vytápění 2NP	m	981	0,85	833,85		topenář		

VNITŘNÍ OMÍTKY A HRUBÉ PODLAHY	1NP	74	osazení oken 2NP	ks	15	1,06	15,9		okenář	
		75	montáž pomocného lešení 1NP	m2	190	0,2	38		dělník	
		76	Kotvení podhledu 1NP	m2	60,53	0,99	59,9247		dělník	
		77	Omítka stropu 1NP	m2	185,6	0,5	92,8	10	zedník	míchačka
		78	Omítka stěn 1NP	m2	640,3	0,3	192,09	10	zedník	omítací stroj, silo
		79	demontáž pomocného lešení 1NP	m2	190	0,2	38		dělník	
		80	Tepelná izolace podlahy 1NP	m2	186,8	0,15	28,02		dělník	
		81	pokládka PE separační fólie 1NP	m2	186,8	0,12	22,416		dělník	
		82	Cementový potěr 1NP	m2	186,8	0,47	87,796	7	zedník	míchačka
		83	Penetrace podlahy 1NP	m2	186,8	0,1	18,68	1	dělník	
	84	Osazení ocelových zárubní	ks	4	0,8	3,2		dělník		
	85	Osazení parapetních desek	kpl	1	35	35		truhlář		
	86	Koupelny - hydroizolační stěrka	m2	53,4	0,5	26,7	4	zedník	míchačka	
	2NP	87	montáž pomocného lešení 2NP	m2	195	0,2	39		dělník	
		88	Kotvení podhledu 2NP	m2	66	0,99	65,34		dělník	
		89	Omítka stropu 2NP	m2	181,4	0,5	90,7	10	zedník	míchačka
		90	Omítka stěn 2NP	m2	700,3	0,3	210,09	10	zedník	omítací stroj, silo
		91	demontáž pomocného lešení 2NP	m2	195	0,2	39		dělník	
		92	Tepelná izolace podlahy 2NP	m2	202,4	0,15	30,36		dělník	
		93	pokládka PE separační fólie 2NP	m2	202,4	0,12	24,288		dělník	
94		Betonová mazanina	m3	14,3	0,24	3,432	7	zedník	míchačka	
95		Penetrace podlahy 2NP	m2	202,4	0,1	20,24	1	dělník		
96		Osazení ocelových zárubní	ks	3	0,8	2,4		dělník		
PODLAHY, POVRCHY, TECHNOLOGIE	1NP	99	Montáž vodítek a kabiny výtahu	kpl	1	40	40		specialista	
		100	Montáž dveří výtahu	kpl	1	20	20		specialista	
		101	Provedení kontroly funkčnosti výtahu	kpl	1	3,8	3,8		specialista	
	2NP	102	Malířské práce	m2	825,9	0,07	57,813	2	malíř	
		103	Keramické obklady	m2	122,5	1,47	180,075		obkladač	
		104	Pokládka dlažeb	m2	53,4	1,89	100,926	1	obkladač	
		105	Montáž povlakových podlah	m2	186,8	2	373,6		podlahář	
		106	Malířské práce	m2	881,7	0,07	61,719	2	malíř	
		107	Keramické obklady	m2	117,5	1,47	172,725		obkladač	
		108	Pokládka dlažeb	m2	37	1,89	69,93	1	obkladač	
DOKONČOVACÍ PRÁCE	1NP	109	Pokládka dlažeb balkony	m2	11,3	1,9	21,47		obkladač	
		110	Montáž povlakových podlah	m2	202,4	2	404,8		podlahář	
111		Osazení dveří	ks	17	0,5	8,5		truhlář		
112		Montáž zábradlí schodiště	kpl	1	0,87	0,87		zámečnick		
113		Osazení kuchyňské linky	kpl	1	15	15		truhlář		
114		kompletace sanity +ÚT	kpl	1	92	92		instalatér		
115		kompletace elektrorozvodů	kpl	1	68	68		elektrikář		
VNĚJŠÍ ÚPRAVY	Fasáda	116	kompletace vzduchotechniky	kpl	1	86	86		specialista	
		117	úklid	m2	232,9	0,27	62,883		dělník	
		118	Osazení dveří	ks	17	0,5	8,5		truhlář	
		119	Montáž zábradlí schodiště	kpl	1	0,87	0,87		zámečnick	
		120	Osazení kuchyňské linky	kpl	1	15	15		truhlář	
		121	kompletace sanity +ÚT	kpl	1	92	92		instalatér	
		122	kompletace elektrorozvodů	kpl	1	68	68		elektrikář	
VNĚJŠÍ ÚPRAVY	Fasáda	123	kompletace vzduchotechniky	kpl	1	86	86		specialista	
		124	úklid	m2	246,8	0,27	66,636		dělník	
		125	Montáž lešení	m2	529,6	0,2	105,92		lešenář	
		126	Fasády	m2	455	0,51	232,05	10	zedník	míchačka
VNĚJŠÍ ÚPRAVY	Fasáda	127	Provětrávané fasády	m2	42	0,65	27,3		specialista	
		128	Oplechování parapetů	m	47	0,79	37,13		klempíř	
		129	Demontáž lešení	m2	529,6	0,2	105,92		lešenář	