

# Technologický rozbor

Typ	Pořadové číslo	Název	Měrná jednotka	Zájmové množství [m.j.]	Norma času	Pracnost normová [Ph]	Pracnost skutečná	Začleněno do procesu
D		<b>TE0 - Přípravné práce</b>						
P	1	Převzetí staveniště	kpl	1,00	8,00	8,00	8,00	1
P	2	Vytyčení staveniště	kpl	1,00	8,00	8,00	8,00	2
P	3	Zřízení staveništní komunikace - panely	ks	34,00	0,35	11,90	11,90	3
P	4	Zřízení staveništní komunikace - štěrkopisek	m2	128,00	0,18	23,04	23,04	3
P	5	Oplocení staveniště	bm	2,50	0,10	0,25	0,25	4
P	6	Mobilní WC	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	4
P	7	Stavební buňky - sklady	ks	1,00	25,00	25,00	25,00	4
P	8	Silniční panely	ks	14,00	2,50	35,00	35,00	4
P	9	Ochrana stromu, kříže, napínače troleje	kpl	1,00	3,50	3,50	3,50	4
P	10	Napojení ZS na vodu - provizorní	kpl	1,00	24,00	24,00	24,00	5
P	11	Napojení ZS na el. síť - provizorní	kpl	1,00	24,00	24,00	24,00	6
D		<b>TE1 - Zemní práce</b>						
P	12	Vytěžení základového pasu původního objektu	t	10,76	4,60	49,50	49,50	7
P	13	Vytyčení stavební jámy	kpl	1,00	8,00	8,00	8,00	8
	14	Vruty pažení	ks	32,00	2,10	67,20	67,20	9
P	15	Osazení zápor HEB140	ks	32,00	1,35	43,20	43,20	9
P	16	Vytěžení jámy do úrovně -1,25 m	m3	266,25	0,20	53,25	53,25	10
P	17	Odvoz výkopku	m3	266,25	0,05	13,31	13,31	10
P	18	Osazování pažin	m2	43,43	0,62	26,92	26,92	11
P	19	Osazení kotev záporového pažení	ks	5,00	2,50	12,50	12,50	11
P	20	Napnutí kotev záporového pažení	ks	5,00	2,50	12,50	12,50	11
P	21	Vytěžení do úrovně -2,75 m	m3	319,50	0,27	86,27	86,27	12
P	22	Odvoz výkopku	m3	319,50	0,05	15,98	15,98	12
P	23	Osazení kotev záporového pažení	ks	5,00	0,62	3,10	3,10	13
P	24	Napnutí kotev záporového pažení	ks	5,00	2,50	12,50	12,50	13
P	25	Osazování pažin	m2	52,11	0,62	32,31	32,31	13
P	26	Vytěžení do úrovně -4,25 m	m3	319,50	0,30	95,85	95,85	14
P	27	Odvoz výkopku	m3	319,50	0,05	15,98	15,98	14

P	28	Osazování pažin	m2	52,11	0,62	32,31	32,31	15
P	29	Sondy do chodníků	kus	18,00	0,80	14,40	14,40	16
P	30	Vytyčení rozvodů inženýrských sítí	kpl	1,00	8,00	8,00	8,00	16
P	31	Rozebrání chodníku	m2	30,20	0,15	4,53	4,53	17
P	32	Výkop ryh pro přípojky	m3	12,00	3,60	43,20	43,20	17
P	33	Odvoz výkopku	m3	12,00	0,12	1,44	1,44	17
P	34	Pažení výkopku	m2	16,00	1,25	20,00	20,00	18
P	35	Přípojka jednotné kanalizace - připojení na stoku	kus	1,00	5,00	5,00	5,00	19
P	36	Přípojka jednotné kanalizace- položení přípojky	m	1,50	7,00	10,50	10,50	19
P	37	Přípojka jednotné kanalizace - zkouška těsnosti	m	1,50	3,00	4,50	4,50	19
P	38	Přípojka vodovodu- připojení na hlavní řad	kpl	1,00	13,80	13,80	13,80	20
P	39	Přípojka vodovodu - položení přípojky	m	1,00	5,00	5,00	5,00	20
P	40	Přípojka vodovodu - zkouška těsnosti	m	1,00	3,00	3,00	3,00	20
P	41	Přípojka silnoproudu - napojení na stávající distribuční kabel	kpl	1,00	11,60	11,60	11,60	21
P	42	Přípojka silnoproudu - položení přípojky	m	8,00	3,00	24,00	24,00	21
P	43	Přípojka silnoproudu - provozní zkouška	m	8,00	1,00	8,00	8,00	21
P	44	Přípojka slaboproudu - napojení na kolektor	kpl	1,00	5,00	5,00	5,00	22
P	45	Přípojka slaboproudu - položení přípojky	m	8,00	3,00	24,00	24,00	22
P	46	Přípojka slaboproudu - provozní zkouška	kpl	1,00	5,00	5,00	5,00	22
P	47	Přípojka plynu - připojení na hlavní řad	kpl	1,00	11,60	11,60	11,60	23
P	48	Přípojka plynu - položení přípojky	m	2,50	6,20	15,50	15,50	23
P	49	Přípojka plynu - zkouška těsnosti	m	2,50	5,00	12,50	12,50	23
P	50	Obsyp jemným kamenivem	m3	5,76	3,50	20,16	20,16	0
P	51	Zakrytí výstražní fólií	m2	24,16	0,08	1,93	1,93	0
P	52	Zásyp rýh přípojek	m3	4,80		0,00	0,00	0
	53	Podklad z drčeného kameniva - Jindřišská ulice	m2	32,25	0,08	2,58	2,58	24
	54	Předlaždění chodníku - Jindřišská ulice	m2	32,25	0,32	10,32	10,32	24
D		<b>TE2 - Zakládání</b>						
P	55	Montáž jeřábu	kpl	1,00	32,00	32,00	32,00	25
P	56	Zhutnění základové spáry objektu	m2	213,00	0,02	4,26	4,26	26
P	57	Podsyp z kameniva 100 mm	m3	21,30	1,80	38,34	38,34	26
P	58	Geotextilie	m2	213,00	0,02	4,26	4,26	26
P	59	Vytyčení základů	kpl	1,00	8,00	8,00	8,00	27
	60	Podkladní beton 16/20 - 150 mm - KARI síť	t	0,94	28,50	26,79	26,79	28
P	61	Podkladní beton 16/20 - 150 mm - bednění	m2	12,55	0,83	10,42	10,42	29
P	62	Podkladní beton 16/20 - 150 mm	m2	31,95	1,28	40,90	40,90	30
P	63	Podkladní beton 16/20 - 150 mm - odstranění bednění	m3	12,55	1,28	16,07	16,07	31

P	64	Vytyčení základové desky	kpl	1,00	8,00	8,00	8,00	32
P	65	Výztužení základ. desky	t	13,34	19,50	260,13	260,13	33
P	66	LSP (bleskosvod) - zemnicí soustava propojení ZD	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	33
P	67	Zřízení bednění základ. desky	m2	31,38	1,75	54,92	54,92	34
P	68	Betonáž základ. desky	m3	98,85	0,62	61,29	61,29	35
P	69	Odstranění bednění základu	m2	31,38	0,23	7,22	7,22	36
D		<b>TE3 - Spodní stavba</b>						
D		<b>1.PP</b>						
P	70	Výztuž svislých kcí	t	8,87	29,50	261,67	261,67	37
P	71	Bednění svislých kcí - zřízení	m2	398,04	0,64	254,75	254,75	38
P	72	Betonáž svislých kcí	m3	65,76	0,95	62,47	62,47	39
P	73	Podpěrná konstr. stropů - zřízení	m2	197,79	0,80	158,23	158,23	40
P	74	Bednění svislých kcí - odstranění	m2	398,04	0,17	67,67	67,67	41
P	75	Bednění vodorovných kcí - zřízení	m2	197,79	0,35	69,23	69,23	42
P	76	Výztuž vodorovných kcí	t	5,33	21,50	114,60	114,60	43
P	77	Betonáž vodorovných kcí	m3	44,45	0,91	40,45	40,45	44
P	78	Bednění vodorovných kcí - odstranění	m2	197,79	0,30	59,34	59,34	45
P	79	Podpěrná konstr. stropů - odstranění	m2	197,79	0,10	19,78	19,78	46
P	80	Revizní vstupy 1.PP - montáž	ks	3,00	3,50	10,50	10,50	0
D		<b>TE4 - Vrchní stavba</b>						
D		<b>1.NP</b>						
P	81	Výztuž svislých kcí	t	7,60	29,50	224,20	224,20	47
P	82	Bednění svislých kcí - zřízení	m2	259,94	0,64	166,36	166,36	48
P	83	Betonáž svislých kcí	m3	61,71	0,95	58,62	58,62	49
P	84	Podpěrná konstr. stropů - zřízení	m2	205,54	0,80	164,43	164,43	50
P	85	Bednění svislých kcí - odstranění	m2	259,94	0,17	44,19	44,19	51
P	86	Bednění vodorovných kcí - zřízení	m2	205,54	0,35	71,94	71,94	52
P	87	Výztuž vodorovných kcí	t	5,70	21,50	122,64	122,64	53
P	88	Betonáž vodorovných kcí	m3	51,39	0,91	46,76	46,76	54
P	89	Bednění vodorovných kcí - odstranění	m2	205,54	0,30	61,66	61,66	55
P	90	Podpěrná konstr. stropů - odstranění	m2	205,54	0,10	20,55	20,55	56
P	91	Bednění schodiště - zřízení	m2	9,57	2,50	23,93	23,93	57
P	92	Podpěrná konstr. schodiště - zřízení	m2	9,57	1,25	11,96	11,96	57
P	93	Výztuž schodiště	t	0,21	110,00	23,43	23,43	58
P	94	Betonáž schodiště	m3	1,39	4,50	6,24	6,24	59
P	95	Bednění schodiště - odstranění	m2	9,57	0,40	3,83	3,83	60
P	96	Podpěrná konstr. schodiště - odstranění	m2	9,57	0,05	0,48	0,48	61
P	97	Zásyp stavební jámy	m3	37,50	0,46	17,25	17,25	62

P	98	Dovoz výkopku	m3	37,50	0,18	6,75	6,75	62
D		<b>2.NP</b>						
P	99	Výztuž svislých kcí	t	6,98	29,50	205,91	205,91	63
P	100	Bednění svislých kcí - zřízení	m2	238,80	0,64	152,83	152,83	64
P	101	Betonáž svislých kcí	m3	47,76	0,95	45,37	45,37	65
P	102	Podpěrná konstr. stropů - zřízení	m2	221,13	0,80	176,90	176,90	66
P	103	Bednění svislých kcí - odstranění	m2	238,80	0,17	40,60	40,60	67
P	104	Bednění vodorovných kcí - zřízení	m2	221,13	0,35	77,40	77,40	68
P	105	Výztuž vodorovných kcí	t	4,91	21,50	105,55	105,55	69
P	106	Betonáž vodorovných kcí	m3	44,23	0,91	40,25	40,25	70
P	107	Bednění vodorovných kcí - odstranění	m2	221,13	0,30	66,34	66,34	71
P	108	Podpěrná konstr. stropů - odstranění	m2	221,13	0,10	22,11	22,11	72
P	109	Bednění schodiště - zřízení	m2	9,57	2,50	23,93	23,93	73
P	110	Podpěrná konstr. schodiště - zřízení	m2	9,57	1,25	11,96	11,96	73
P	111	Výztuž schodiště	t	0,21	110,00	23,43	23,43	74
P	112	Betonáž schodiště	m3	1,39	4,50	6,24	6,24	75
P	113	Bednění schodiště - odstranění	m2	9,57	0,40	3,83	3,83	76
P	114	Podpěrná konstr. schodiště - odstranění	m2	9,57	0,05	0,48	0,48	77
D		<b>3.NP</b>						
P	115	Výztuž svislých kcí	t	6,09	29,50	179,66	179,66	78
P	116	Bednění svislých kcí - zřízení	m2	208,29	0,64	133,31	133,31	79
P	117	Betonáž svislých kcí	m3	41,66	0,95	39,58	39,58	80
P	118	Podpěrná konstr. stropů - zřízení	m2	221,13	0,80	176,90	176,90	81
P	119	Bednění svislých kcí - odstranění	m2	208,29	0,17	35,41	35,41	82
P	120	Bednění vodorovných kcí - zřízení	m2	221,13	0,35	77,40	77,40	83
P	121	Výztuž vodorovných kcí	t	4,91	21,50	105,55	105,55	84
P	122	Betonáž vodorovných kcí	m3	44,23	0,91	40,25	40,25	85
P	123	Bednění vodorovných kcí - odstranění	m2	221,13	0,30	66,34	66,34	86
P	124	Podpěrná konstr. stropů - odstranění	m2	221,13	0,10	22,11	22,11	87
P	125	Bednění schodiště - zřízení	m2	9,57	2,50	23,93	23,93	88
P	126	Podpěrná konstr. schodiště - zřízení	m2	9,57	1,25	11,96	11,96	88
P	127	Výztuž schodiště	t	0,21	110,00	23,43	23,43	89
P	128	Betonáž schodiště	m3	1,39	4,50	6,24	6,24	90
P	129	Bednění schodiště - odstranění	m2	9,57	0,40	3,83	3,83	91
P	130	Podpěrná konstr. schodiště - odstranění	m2	9,57	0,05	0,48	0,48	92
D		<b>4.NP</b>						
P	131	Výztuž svislých kcí	t	6,07	29,50	179,07	179,07	93
P	132	Bednění svislých kcí - zřízení	m2	207,81	0,64	133,00	133,00	94

P	133	Betonáž svislých kcí	m3	41,56	0,95	39,48	39,48	95
P	134	Podpěrná konstr. stropů - zřízení	m2	221,13	0,80	176,90	176,90	96
P	135	Bednění svislých kcí - odstranění	m2	207,81	0,17	35,33	35,33	97
P	136	Bednění vodorovných kcí - zřízení	m2	221,13	0,35	77,40	77,40	98
P	137	Výztuž vodorovných kcí	t	4,91	21,50	105,55	105,55	99
P	138	Betonáž vodorovných kcí	m3	44,23	0,91	40,25	40,25	100
P	139	Bednění vodorovných kcí - odstranění	m2	221,13	0,30	66,34	66,34	101
P	140	Podpěrná konstr. stropů - odstranění	m2	221,13	0,10	22,11	22,11	102
P	141	Bednění schodiště - zřízení	m2	9,57	2,50	23,93	23,93	103
P	142	Podpěrná konstr. schodiště - zřízení	m2	9,57	1,25	11,96	11,96	103
P	143	Výztuž schodiště	t	0,21	110,00	23,43	23,43	104
P	144	Betonáž schodiště	m3	1,39	4,50	6,24	6,24	105
P	145	Bednění schodiště - odstranění	m2	9,57	0,40	3,83	3,83	106
P	146	Podpěrná konstr. schodiště - odstranění	m2	9,57	0,05	0,48	0,48	107
D		<b>5.NP</b>						
P	147	Výztuž svislých kcí	t	4,99	29,50	147,21	147,21	108
P	148	Bednění svislých kcí - zřízení	m2	170,72	0,64	109,26	109,26	109
P	149	Betonáž svislých kcí	m3	32,95	0,95	31,30	31,30	110
P	150	Podpěrná konstr. stropů - zřízení	m2	149,18	0,80	119,34	119,34	111
P	151	Bednění svislých kcí - odstranění	m2	170,72	0,17	29,02	29,02	112
P	152	Bednění vodorovných kcí - zřízení	m2	149,18	0,35	52,21	52,21	113
P	153	Výztuž vodorovných kcí	t	4,64	21,50	99,68	99,68	114
P	154	Betonáž vodorovných kcí	m3	41,77	0,91	38,01	38,01	115
P	155	Bednění vodorovných kcí - odstranění	m2	149,18	0,30	44,75	44,75	116
P	156	Podpěrná konstr. stropů - odstranění	m2	149,18	0,10	14,92	14,92	117
P	157	Bednění schodiště - zřízení	m2	9,57	2,50	23,93	23,93	118
P	158	Podpěrná konstr. schodiště - zřízení	m2	9,57	1,25	11,96	11,96	118
P	159	Výztuž schodiště	t	0,21	110,00	23,43	23,43	119
P	160	Betonáž schodiště	m3	1,39	4,50	6,24	6,24	120
P	161	Bednění schodiště - odstranění	m2	9,57	0,40	3,83	3,83	121
P	162	Podpěrná konstr. schodiště - odstranění	m2	9,57	0,05	0,48	0,48	122
D		<b>6.NP</b>						
P	163	Výztuž svislých kcí	t	3,28	29,50	96,76	96,76	123
P	164	Bednění svislých kcí - zřízení	m2	112,24	0,64	71,83	71,83	124
P	165	Betonáž svislých kcí	m3	22,45	0,95	21,33	21,33	125
P	166	Bednění svislých kcí - odstranění	m2	112,24	0,17	19,08	19,08	126
P	167	Podpěrná konstr. stropů - zřízení	m2	83,91	0,80	67,13	67,13	127
P	168	Bednění vodorovných kcí - zřízení	m2	83,91	0,35	29,37	29,37	128

P	169	Výztuž vodorovných kcí	t	1,86	21,50	40,05	40,05	129
P	170	Betonáž vodorovných kcí	m3	16,78	0,91	15,27	15,27	130
P	171	Bednění vodorovných kcí - odstranění	m2	83,91	0,30	25,17	25,17	131
P	172	Podpěrná konstr. stropů - odstranění	m2	83,91	0,10	8,39	8,39	132
D		<b>Střecha</b>						
P	173	Výztuž svislých kcí	t	0,78	29,50	23,01	23,01	133
P	174	Bednění svislých kcí - zřízení	m2	31,20	0,64	19,97	19,97	134
P	175	Betonáž svislých kcí	m3	3,90	0,95	3,71	3,71	135
P	176	Bednění svislých kcí - odstranění	m2	31,20	0,17	5,30	5,30	136
P	177	Vyzdění šachet	kus	2,00	36,00	72,00	72,00	137
P	178	Demontáž jeřábu	kpl	1,00	32,00	32,00	32,00	138
D		<b>TE5 - Zastřešení</b>						
D		<b>Nad 6.NP</b>						
P	179	Spádová vrstva betonu	m3	5,73	2,58	14,77	14,77	139
P	180	Zřízení hydroizolační vrstvy	m2	88,09	0,62	54,61	54,61	141
P	181	Spádový XPS	m2	88,09	0,63	55,50	55,50	142
P	182	Geotextilie	m2	88,09	0,02	1,76	1,76	142
P	183	Montáž střešní vpusti	kus	2,00	10,00	20,00	20,00	143
P	184	Montáž odvodňovacích těles	kus	5,00	10,00	50,00	50,00	143
P	185	Montáž zámečnických prvků	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	140
P	186	Montáž bednění atiky z OSB desek	m2	19,47	0,50	9,73	9,73	145
P	187	Montáž oplechování atiky	m	38,93	0,71	27,64	27,64	145
P	188	Zřízení zatěžovací vrstvy	m2	88,09	1,25	110,11	110,11	144
D		<b>Terasy nad 5.NP</b>						
P	189	Nanesení penetračního nátěru	m2	59,10	0,02	1,42	1,42	146
P	190	Natavění parozábrany	m2	59,10	0,22	13,12	13,12	146
P	191	Položení podkladní vrstvy geotextilii	m2	59,10	0,02	1,30	1,30	146
P	192	Montáž tepelné izolací PIR desky	m2	59,10	0,21	12,41	12,41	147
P	193	Spádový XPS	m2	59,10	0,21	12,41	12,41	147
P	194	Položení podkladní vrstvy geotextilii	m2	59,10	0,02	1,30	1,30	148
P	195	Zřízení hydroizolační vrstvy z PE fólie	m2	59,10	0,36	21,28	21,28	148
P	196	Položení ochranné vrstvy geotextilii	m2	59,10	0,08	4,43	4,43	148
P	197	Montáž střešní vpusti	kus	2,00	3,50	7,00	7,00	148
P	198	Montáž dlažby na terčech	m2	59,10	0,62	36,64	36,64	149
P	199	Montáž oplechování	m	29,10	0,40	11,64	11,64	150
P	200	Zřízení zatěžovací vrstvy	m2	22,50	1,25	28,13	28,13	151
D		<b>Terasy nad 4.NP</b>						
P	201	Nanesení penetračního nátěru	m2	90,44	0,02	2,17	2,17	152

P	202	Nalepení parozábrany	m2	90,44	0,22	20,08	20,08	152
P	203	Položení podkladní vrstvy geotextilií	m2	90,44	0,02	1,99	1,99	152
P	204	Montáž tepelné izolací PIR desky	m2	90,44	0,21	18,99	18,99	153
P	205	Spádový XPS	m2	90,44	0,21	18,99	18,99	153
P	206	Položení podkladní vrstvy geotextilií	m2	90,44	0,02	1,99	1,99	154
P	207	Zřízení hydroizolační vrstvy z PE fólie	m2	90,44	0,36	32,56	32,56	154
P	208	Položení ochranné vrstvy geotextilií	m2	90,44	0,08	6,78	6,78	154
P	209	Montáž střešní vpusti	kus	2,00	0,50	1,00	1,00	154
P	210	Montáž dlažby na terčech	m2	90,44	0,25	22,61	22,61	155
P	211	Montáž oplechování	m	29,69	0,40	11,88	11,88	156
P	212	Zřízení zatěžovací vrstvy	m2	44,54	0,08	3,52	3,52	157
D		<b>TE6 - Hrubé vnitřní práce</b>						
P	213	Demontáž jeřábu	kpl	1,00	32,00	32,00	32,00	158
P	214	Montáž stavebního výtahu	kpl	1,00	32,00	32,00	32,00	159
D		<b>1.PP</b>						
P	215	Ležaté rozvody kanalizace - zřízení	kpl	1,00	140,00	140,00	140,00	160
P	216	Ležaté rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	130,00	130,00	130,00	161
P	217	Ležaté rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	161
P	218	Ležaté rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	162
P	219	Ležaté rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	162
P	220	Ležaté rozvody plynu - zřízení	kpl	1,00	26,00	26,00	26,00	163
P	221	Stoupací rozvody kanalizace	kpl	1,00	58,00	58,00	58,00	164
P	222	Stoupací rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	165
P	223	Stoupací rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	165
P	224	Stoupací rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	166
P	225	Stoupací rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	166
P	226	Stoupací rozvody plynu - zřízení	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	167
P	227	Rozvody - zkoušky těsnosti	kpl	1,00	12,00	12,00	12,00	165
P	228	Hrubé rozvody ESI	kpl	1,00	104,00	104,00	104,00	168
P	229	Hrubé rozvody ESL	kpl	1,00	30,00	30,00	30,00	169
P	230	Hrubé rozvody MAR	kpl	1,00	65,00	30,00	30,00	169
P	231	Hrubé rozvody EPS	kpl	1,00	65,00	30,00	30,00	169
D		<b>1.NP</b>						
P	232	Vnější výplně otvorů	ks	6,00	7,00	42,00	42,00	170
P	233	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 1.vyšková úroveň	m2	16,54	0,50	8,27	8,27	171
P	234	Pomocné lešení - zřízení	m2	7,72	0,07	0,54	0,54	171
P	235	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 2.vyšková úroveň	m2	12,13	0,60	7,28	7,28	171
P	236	Pomocné lešení - odstránění	m2	7,72	0,05	0,39	0,39	171

P	237	Montáž rastru SDK	m2	64,71	0,90	58,24	58,24	172
P	238	Stoupací rozvody kanalizace	kpl	1,00	58,00	58,00	58,00	173
P	239	Stoupací rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	174
P	240	Stoupací rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	174
P	241	Stoupací rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	175
P	242	Stoupací rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	175
P	243	Stoupací rozvody ÚT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	176
P	244	Stoupací rozvody ÚT - izolace	kpl	1,00	10,00	10,00	10,00	176
P	245	Ležaté rozvody kanalizace - zřízení	kpl	1,00	140,00	140,00	140,00	177
P	246	Ležaté rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	130,00	130,00	130,00	178
P	247	Ležaté rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	178
P	248	Ležaté rozvody plynu - zřízení	kpl	1,00	26,00	26,00	26,00	179
P	249	Ležaté rozvody ÚT - zřízení	kpl	1,00	69,00	69,00	69,00	180
P	250	Ležaté rozvody ÚT - izolace	kpl	1,00	13,00	13,00	13,00	180
P	251	Ležaté rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	181
P	252	Ležaté rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	181
P	253	Rozvody - zkoušky těsnosti	kpl	1,00	12,00	12,00	12,00	179
P	254	Hrubé rozvody ESI	kpl	1,00	104,00	104,00	104,00	182
P	255	Hrubé rozvody ESL	kpl	1,00	30,00	30,00	30,00	183
P	256	Hrubé rozvody MAR	kpl	1,00	65,00	30,00	30,00	183
P	257	Hrubé rozvody EPS	kpl	1,00	65,00	30,00	30,00	183
D		<b>2.NP</b>						
P	258	Vnější výplně otvorů	ks	15,00	7,00	105,00	105,00	184
P	259	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 1.vyšková úroveň	m2	130,61	0,50	65,30	65,30	185
P	260	Pomocné lešení - zřízení	m2	60,95	0,07	4,27	4,27	185
P	261	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 2.vyšková úroveň	m2	95,78	0,60	57,47	57,47	185
P	262	Pomocné lešení - odstránění	m2	60,95	0,05	3,05	3,05	185
P	263	Zdění příček Porotherm AKU 250 mm - 1.vyšková úroveň	m2	3,52	0,70	2,46	2,46	185
P	264	Pomocné lešení - zřízení	m2	1,64	0,07	0,11	0,11	185
P	265	Zdění příček Porotherm AKU 250 mm - 2.vyšková úroveň	m2	2,58	0,80	2,06	2,06	185
P	266	Pomocné lešení - odstránění	m2	1,64	0,05	0,08	0,08	185
P	267	Montáž rastru SDK	m2	86,97	1,25	108,71	108,71	186
P	268	Stoupací rozvody kanalizace	kpl	1,00	58,00	58,00	58,00	187
P	269	Stoupací rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	188
P	270	Stoupací rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	188
P	271	Stoupací rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	189
P	272	Stoupací rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	189
P	273	Stoupací rozvody ÚT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	190



P	274	Stoupací rozvody ÚT - izolace	kpl	1,00	10,00	10,00	10,00	190
P	275	Ležaté rozvody kanalizace - zřízení	kpl	1,00	140,00	140,00	140,00	191
P	276	Ležaté rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	130,00	130,00	130,00	192
P	277	Ležaté rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	192
P	278	Ležaté rozvody ÚT - zřízení	kpl	1,00	69,00	69,00	69,00	193
P	279	Ležaté rozvody ÚT - izolace	kpl	1,00	13,00	13,00	13,00	193
P	280	Ležaté rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	194
P	281	Ležaté rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	194
P	282	Rozvody - zkoušky těsnosti	kpl	1,00	12,00	12,00	12,00	192
P	283	Hrubé rozvody ESI	kpl	1,00	104,00	104,00	104,00	195
P	284	Hrubé rozvody ESL	kpl	1,00	30,00	30,00	30,00	196
P	285	Hrubé rozvody MAR	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	196
P	286	Hrubé rozvody EPS	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	0
D		<b>3.NP</b>						
P	287	Vnější výplně otvorů	ks	13,00	7,00	91,00	91,00	197
P	288	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 1.vyšková úroveň	m2	120,22	0,50	60,11	60,11	198
P	289	Pomocné lešení - zřízení	m2	56,10	0,07	3,93	3,93	198
P	290	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 2.vyšková úroveň	m2	88,16	0,60	52,90	52,90	198
P	291	Pomocné lešení - odstránění	m2	56,10	0,05	2,81	2,81	198
P	292	Zdění příček Porotherm AKU 250 mm - 1.vyšková úroveň	m2	3,52	0,70	2,46	2,46	198
P	293	Pomocné lešení - zřízení	m2	1,64	0,07	0,11	0,11	198
P	294	Zdění příček Porotherm AKU 250 mm - 2.vyšková úroveň	m2	2,58	0,80	2,06	2,06	198
P	295	Pomocné lešení - odstránění	m2	1,64	0,05	0,08	0,08	198
P	296	Montáž rastru SDK	m2	103,53	1,25	129,41	129,41	199
P	297	Stoupací rozvody kanalizace	kpl	1,00	58,00	58,00	58,00	200
P	298	Stoupací rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	201
P	299	Stoupací rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	201
P	300	Stoupací rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	202
P	301	Stoupací rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	202
P	302	Stoupací rozvody ÚT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	203
P	303	Stoupací rozvody ÚT - izolace	kpl	1,00	10,00	10,00	10,00	203
P	304	Ležaté rozvody kanalizace - zřízení	kpl	1,00	140,00	140,00	140,00	204
P	305	Ležaté rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	130,00	130,00	130,00	205
P	306	Ležaté rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	205
P	307	Ležaté rozvody ÚT - zřízení	kpl	1,00	69,00	69,00	69,00	206
P	308	Ležaté rozvody ÚT - izolace	kpl	1,00	13,00	13,00	13,00	206
P	309	Ležaté rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	207
P	310	Ležaté rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	207

P	311	Rozvody - zkoušky těsnosti	kpl	1,00	12,00	12,00	12,00	205
P	312	Hrubé rozvody ESI	kpl	1,00	104,00	104,00	104,00	208
P	313	Hrubé rozvody ESL	kpl	1,00	30,00	30,00	30,00	209
P	314	Hrubé rozvody MAR	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	209
P	315	Hrubé rozvody EPS	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	0
D		<b>4.NP</b>						
P	316	Vnější výplně otvorů	ks	15,00	7,00	105,00	105,00	210
P	317	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 1.vyšková úroveň	m2	120,23	0,50	60,11	60,11	211
P	318	Pomocné lešení - zřízení	m2	56,11	0,07	3,93	3,93	211
P	319	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 2.vyšková úroveň	m2	88,17	0,60	52,90	52,90	211
P	320	Pomocné lešení - odstránění	m2	56,11	0,05	2,81	2,81	211
P	321	Zdění příček Porotherm AKU 250 mm - 1.vyšková úroveň	m2	3,52	0,70	2,46	2,46	211
P	322	Pomocné lešení - zřízení	m2	1,64	0,07	0,11	0,11	211
P	323	Zdění příček Porotherm AKU 250 mm - 2.vyšková úroveň	m2	2,58	0,80	2,06	2,06	211
P	324	Pomocné lešení - odstránění	m2	1,64	0,05	0,08	0,08	211
P	325	Montáž rastru SDK	m2	103,53	1,25	129,41	129,41	212
P	326	Stoupací rozvody kanalizace	kpl	1,00	58,00	58,00	58,00	213
P	327	Stoupací rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	214
P	328	Stoupací rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	214
P	329	Stoupací rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	215
P	330	Stoupací rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	215
P	331	Stoupací rozvody ÚT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	216
P	332	Stoupací rozvody ÚT - izolace	kpl	1,00	10,00	10,00	10,00	216
P	333	Ležaté rozvody kanalizace - zřízení	kpl	1,00	140,00	140,00	140,00	217
P	334	Ležaté rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	130,00	130,00	130,00	218
P	335	Ležaté rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	218
P	336	Ležaté rozvody ÚT - zřízení	kpl	1,00	69,00	69,00	69,00	219
P	337	Ležaté rozvody ÚT - izolace	kpl	1,00	13,00	13,00	13,00	219
P	338	Ležaté rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	220
P	339	Ležaté rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	220
P	340	Rozvody - zkoušky těsnosti	kpl	1,00	12,00	12,00	12,00	218
P	341	Hrubé rozvody ESI	kpl	1,00	104,00	104,00	104,00	221
P	342	Hrubé rozvody ESL	kpl	1,00	30,00	30,00	30,00	222
P	343	Hrubé rozvody MAR	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	221
P	344	Hrubé rozvody EPS	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	222
D		<b>5.NP</b>						
P	345	Vnější výplně otvorů	ks	10,00	7,00	70,00	70,00	223
P	346	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 1.vyšková úroveň	m2	78,46	0,50	39,23	39,23	224

P	347	Pomocné lešení - zřízení	m2	36,62	0,07	2,56	2,56	224
P	348	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 2.vyšková úroveň	m2	57,54	0,60	34,52	34,52	224
P	349	Pomocné lešení - odstránění	m2	36,62	0,05	1,83	1,83	224
P	350	Montáž rastru SDK	m2	21,81	3,50	76,34	76,34	225
P	351	Stoupací rozvody kanalizace	kpl	1,00	58,00	58,00	58,00	226
P	352	Stoupací rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	227
P	353	Stoupací rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	227
P	354	Stoupací rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	228
P	355	Stoupací rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	228
P	356	Stoupací rozvody ÚT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	229
P	357	Stoupací rozvody ÚT - izolace	kpl	1,00	10,00	10,00	10,00	229
P	358	Ležaté rozvody kanalizace - zřízení	kpl	1,00	140,00	140,00	140,00	230
P	359	Ležaté rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	130,00	130,00	130,00	231
P	360	Ležaté rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	231
P	361	Ležaté rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	232
P	362	Ležaté rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	232
P	363	Rozvody - zkoušky těsnosti	kpl	1,00	12,00	12,00	12,00	231
P	364	Hrubé rozvody ESI	kpl	1,00	104,00	104,00	104,00	233
P	365	Hrubé rozvody ESL	kpl	1,00	30,00	30,00	30,00	234
P	366	Hrubé rozvody MAR	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	0
P	367	Hrubé rozvody EPS	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	234
D		<b>6.NP</b>						
P	368	Vnější výplně otvorů	ks	7,00	7,00	49,00	49,00	235
P	369	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 1.vyšková úroveň	m2	26,86	0,50	13,43	13,43	236
P	370	Pomocné lešení - zřízení	m2	12,53	0,07	0,88	0,88	236
P	371	Lepení přízdivek YTONG tl.50 mm - 2.vyšková úroveň	m2	19,70	0,60	11,82	11,82	236
P	372	Pomocné lešení - odstránění	m2	12,53	0,05	0,63	0,63	236
P	373	Montáž rastru SDK	m2	24,28	3,50	84,98	84,98	237
P	374	Stoupací rozvody kanalizace	kpl	1,00	58,00	58,00	58,00	238
P	375	Stoupací rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	239
P	376	Stoupací rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	239
P	377	Stoupací rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	240
P	378	Stoupací rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	240
P	379	Stoupací rozvody ÚT - zřízení	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	241
P	380	Stoupací rozvody ÚT - izolace	kpl	1,00	10,00	10,00	10,00	241
P	381	Ležaté rozvody kanalizace - zřízení	kpl	1,00	140,00	140,00	140,00	242
P	382	Ležaté rozvody vodovodu - zřízení	kpl	1,00	130,00	130,00	130,00	243
P	383	Ležaté rozvody vodovodu - izolace	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	243

P	384	Ležaté rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	244
P	385	Ležaté rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	14,00	14,00	14,00	244
P	386	Rozvody - zkoušky těsnosti	kpl	1,00	12,00	12,00	12,00	243
P	387	Hrubé rozvody ESI	kpl	1,00	104,00	104,00	104,00	245
P	388	Hrubé rozvody ESL	kpl	1,00	30,00	30,00	30,00	246
P	389	Hrubé rozvody MAR	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	245
P	390	Hrubé rozvody EPS	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	246
P	391	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1,00	32,00	32,00	32,00	247
D		<b>TE7 - Kompletace povrchů</b>						
P	392	Silo - omítky - montáž	kus	1,00	32,00	32,00	32,00	248
D		<b>1.PP</b>						
P	393	Stěny - betonová stěrka	m2	178,50	0,51	91,04	91,04	249
P	394	Podlahy - stěrka se vsypem	m2	132,00	0,31	40,92	40,92	250
D		<b>1.NP</b>						
P	395	Stěny - omítka	m2	80,16	0,48	38,48	38,48	251
P	396	Stropy - omítka	m2	108,30	0,58	62,81	62,81	251
P	397	Podlahy - kročejová izolace	m2	84,60	0,11	9,31	9,31	252
P	398	Podlahy - separační vrstva z PE fólie	m2	84,60	0,09	7,61	7,61	252
P	399	Podlahy - anhydrit	m3	5,92	4,90	29,02	29,02	253
D		<b>2.NP</b>						
P	400	Stěny - omítka	m2	418,79	0,48	201,02	201,02	254
P	401	Podlahy - kročejová izolace	m2	171,30	0,11	18,84	18,84	255
P	402	Podlahy - separační vrstva z PE fólie	m2	171,30	0,09	15,42	15,42	255
P	403	Podlahy - anhydrit	m3	11,99	4,90	58,76	58,76	256
D		<b>3.NP</b>						
P	404	Stěny - omítka	m2	480,74	0,48	230,76	230,76	257
P	405	Podlahy - kročejová izolace	m2	189,20	0,11	20,81	20,81	258
P	406	Podlahy - separační vrstva z PE fólie	m2	189,20	0,09	17,03	17,03	258
P	407	Podlahy - anhydrit	m3	13,24	4,90	64,90	64,90	259
D		<b>4.NP</b>						
P	408	Stěny - omítka	m2	480,74	0,48	230,76	230,76	260
P	409	Podlahy - kročejová izolace	m2	171,20	0,11	18,83	18,83	261
P	410	Podlahy - separační vrstva z PE fólie	m2	171,20	0,09	15,41	15,41	261
P	411	Podlahy - anhydrit	m3	11,98	4,90	58,72	58,72	262
D		<b>5.NP</b>						
P	412	Stěny - omítka	m2	253,77	0,48	121,81	121,81	263
P	413	Podlahy - kročejová izolace	m2	113,60	0,08	9,09	9,09	264
P	414	Podlahy - EPS Systémová deska pro podlahové vytápení	m2	92,30	0,08	7,38	7,38	264

P	415	Rozvody podlahového vytápění	m2	92,30	0,45	41,54	41,54	265
P	416	Podlahy - separační vrstva z PE fólie	m2	113,60	0,09	10,22	10,22	266
P	417	Podlahy - anhydrit	m3	7,95	4,90	38,96	38,96	266
D		<b>6.NP</b>						
P	418	Stěny - omítka	m2	223,56	0,48	107,31	107,31	267
P	419	Podlahy - kročejová izolace	m2	66,60	0,08	5,33	5,33	268
P	420	Podlahy - EPS Systémová deska pro podlahové vytápění	m2	47,10	0,08	3,77	3,77	269
P	421	Rozvody podlahového vytápění	m2	47,10	0,50	23,55	23,55	269
P	422	Podlahy - separační vrstva z PE fólie	m2	66,60	0,09	5,99	5,99	270
P	423	Podlahy - anhydrit	m3	4,66	4,90	22,84	22,84	270
P	424	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1,00	32,00	32,00	32,00	271
P	425	Silo - omítky - demontáž	kus	1,00	32,00	32,00	32,00	272
D		<b>TE8 - Kompletace rozvodů instalací, vnitřních prací</b>						
D		<b>Vnitřní práce</b>						
D		<b>1.PP</b>						
P	426	Technologie - automatický parkovací systém	kpl	1,00	189,00	189,00	189,00	273
D		<b>1.NP</b>						
P	427	Technologie - osobní výtah	kpl	1,00	69,00	69,00	69,00	275
P	428	Záklop příček SDK 100 mm	m2	17,90	0,69	12,35	12,35	277
P	429	Záklop příček SDK 125 mm	m2	46,81	0,71	33,24	33,24	277
P	430	Podhledy SDK	m2	86,50	1,20	103,80	103,80	277
P	431	Hydroizolace na WC	m2	7,03	0,18	1,27	1,27	278
P	432	Montáž dlažby	m2	6,00	1,45	8,70	8,70	278
P	433	Montáž obkladů	m2	10,30	1,63	16,78	16,78	278
P	434	Malby stěn	m2	338,29	0,06	20,30	20,30	279
P	435	Malby stropů	m2	84,60	0,08	6,77	6,77	279
P	436	Příprava podkladu	m2	78,60	0,18	14,15	14,15	280
P	437	Schodiště - podlahová stěrka	m2	78,60	0,51	40,09	40,09	280
D		<b>2.NP</b>						
P	438	Záklop příček SDK 125 mm	m2	86,97	0,71	61,75	61,75	282
P	439	Podhledy SDK	m2	150,00	1,20	180,00	180,00	282
P	440	Hydroizolace na WC	m2	11,00	0,18	1,98	1,98	283
P	441	Montáž dlažby	m2	11,00	1,45	15,95	15,95	283
P	442	Montáž obkladů	m2	78,00	1,63	127,14	127,14	283
P	443	Malby stěn	m2	683,79	0,06	41,03	41,03	284
P	444	Malby stropů	m2	171,00	0,08	13,68	13,68	284

	445	Příprava podkladu	m2	143,40	0,18	25,81	25,81	285
	446	Dřevaná podlaha	m2	143,40	0,38	54,49	54,49	285
	447	Dřevané sokly	m	195,02	0,07	13,65	13,65	285
P	448	Příprava podkladu	m2	16,90	0,18	3,04	3,04	286
P	449	Schodiště - podlahová stěrka	m2	16,90	0,51	8,62	8,62	286
D		<b>3.NP</b>						
P	450	Záklop příček SDK 125 mm	m2	103,53	0,71	73,51	73,51	288
P	451	Podhledy SDK	m2	172,10	1,20	206,52	206,52	288
P	452	Hydroizolace v koupelnách a WC	m2	25,12	0,18	4,52	4,52	289
P	453	Montáž dlažby	m2	17,80	1,45	25,81	25,81	289
P	454	Montáž obkladů	m2	73,24	1,63	119,38	119,38	289
P	455	Malby stěn	m2	688,19	0,06	41,29	41,29	290
P	456	Malby stropů	m2	172,10	0,08	13,77	13,77	290
	457	Příprava podkladu	m2	137,40	0,18	24,73	24,73	291
	458	Dřevaná podlaha	m2	137,40	0,38	52,21	52,21	291
	459	Dřevané sokly	m	186,86	0,07	13,08	13,08	291
P	460	Příprava podkladu	m2	16,90	0,18	3,04	3,04	292
P	461	Schodiště - podlahová stěrka	m2	16,90	0,51	8,62	8,62	292
D		<b>4.NP</b>						
P	462	Záklop příček SDK 125 mm	m2	103,53	0,71	73,51	73,51	294
P	463	Podhledy SDK	m2	171,20	1,20	205,44	205,44	294
P	464	Hydroizolace v koupelnách a WC	m2	25,12	0,18	4,52	4,52	295
P	465	Montáž dlažby	m2	17,80	1,45	25,81	25,81	295
P	466	Montáž obkladů	m2	73,24	1,63	119,38	119,38	295
P	467	Malby stěn	m2	684,59	0,06	41,08	41,08	296
P	468	Malby stropů	m2	171,20	0,08	13,70	13,70	296
	469	Příprava podkladu	m2	139,30	0,18	25,07	25,07	297
	470	Dřevaná podlaha	m2	139,30	0,38	52,93	52,93	297
	471	Dřevané sokly	m	189,45	0,07	13,26	13,26	297
P	472	Příprava podkladu	m2	14,10	0,18	2,54	2,54	298
P	473	Schodiště - podlahová stěrka	m2	14,10	0,51	7,19	7,19	298
D		<b>5.NP</b>						
P	474	Záklop příček SDK 125 mm	m2	15,71	0,71	11,15	11,15	300
P	475	Záklop příček SDK 250 mm	m2	6,10	0,74	4,51	4,51	300
P	476	Podhledy SDK	m2	122,00	1,20	146,40	146,40	300
P	477	Hydroizolace v koupelnách a WC	m2	21,67	0,18	3,90	3,90	301
P	478	Montáž dlažby	m2	17,80	1,45	25,81	25,81	301
P	479	Montáž obkladů	m2	38,74	1,63	63,15	63,15	301

P	480	Malby stěn	m2	487,85	0,06	29,27	29,27	302
P	481	Malby stropů	m2	122,00	0,08	9,76	9,76	302
	482	Příprava podkladu	m2	104,20	0,18	18,76	18,76	303
	483	Dřevená podlaha	m2	104,20	0,38	39,60	39,60	303
	484	Dřevené sokly	m	141,71	0,07	9,92	9,92	303
D		<b>6.NP</b>						
P	485	Záklop příček SDK 125 mm	m2	5,10	0,71	3,62	3,62	304
P	486	Záklop příček SDK 250 mm	m2	19,18	0,74	14,19	14,19	304
P	487	Podhledy SDK	m2	72,70	1,20	87,24	87,24	304
P	488	Hydroizolace v koupelnách a WC	m2	8,72	0,18	1,57	1,57	305
P	489	Montáž dlažby	m2	6,10	1,45	8,85	8,85	305
P	490	Montáž obkladů	m2	26,18	1,63	42,68	42,68	305
P	491	Malby stěn	m2	290,71	0,06	17,44	17,44	306
P	492	Malby stropů	m2	72,70	0,08	5,82	5,82	306
	493	Příprava podkladu	m2	66,60	0,18	11,99	11,99	307
	494	Dřevená podlaha	m2	66,60	0,38	25,31	25,31	307
	495	Dřevené sokly	m	90,58	0,07	6,34	6,34	307
D		<b>Kompletace rozvodů instalací</b>						
D		<b>1.PP</b>						
P	496	Zámečnické výrobky int.	kpl	1,00	95,00	95,00	95,00	274
P	497	Kompletace - VZT	kpl	1,00	36,00	36,00	36,00	308
P	498	Kompletace - plyn	kpl	1,00	26,00	26,00	26,00	309
P	499	Kompletace - ESI	kpl	1,00	97,00	97,00	97,00	310
P	500	Kompletace - ESL	kpl	1,00	65,00	65,00	65,00	311
P	501	Kompletace - MaR	kpl	1,00	50,00	63,00	63,00	311
P	502	Kompletace - EPS	kpl	1,00	96,00	35,00	35,00	311
P	503	Závěrečný úklid	kpl	1,00	42,00	42,00	42,00	312
D		<b>1.NP</b>						
P	504	Dveře vnitřní	kus	5,00	4,50	22,50	22,50	313
P	505	Zámečnické výrobky int.	kpl	1,00	95,00	95,00	95,00	276
P	506	Kompletace - VZT	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	314
P	507	Kompletace - ZTI	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	315
P	508	Kompletace - plyn	kpl	1,00	26,00	26,00	26,00	316
P	509	Kompletace - ESI	kpl	1,00	156,00	156,00	156,00	317
P	510	Kompletace - ESL	kpl	1,00	31,00	31,00	31,00	318
P	511	Kompletace - ÚT	kpl	1,00	39,00	39,00	39,00	319
P	512	Kompletace - MaR	kpl	1,00	50,00	50,00	50,00	318
P	513	Kompletace - EPS	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	318

P	514	Závěrečný úklid	kpl	1,00	79,00	79,00	79,00	320
D		<b>2.NP</b>						
P	515	Dveře vnitřní	kus	14,00	2,50	35,00	35,00	321
P	516	Zámečnické výrobky int.	kpl	1,00	95,00	95,00	95,00	281
P	517	Kompletace - VZT	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	322
P	518	Kompletace - ZTI	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	323
P	519	Kompletace - ESI	kpl	1,00	156,00	156,00	156,00	324
P	520	Kompletace - ESL	kpl	1,00	31,00	31,00	31,00	325
P	521	Kompletace - ÚT	kpl	1,00	39,00	39,00	39,00	326
P	522	Kompletace - MaR	kpl	1,00	50,00	50,00	50,00	325
P	523	Kompletace - EPS	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	325
P	524	Závěrečný úklid	kpl	1,00	79,00	79,00	79,00	327
D		<b>3.NP</b>						
P	525	Dveře vnitřní	kus	15,00	2,50	37,50	37,50	328
P	526	Zámečnické výrobky int.	kpl	1,00	95,00	95,00	95,00	287
P	527	Kompletace - VZT	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	329
P	528	Kompletace - ZTI	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	330
P	529	Kompletace - ESI	kpl	1,00	156,00	156,00	156,00	331
P	530	Kompletace - ESL	kpl	1,00	31,00	31,00	31,00	332
P	531	Kompletace - ÚT	kpl	1,00	39,00	39,00	39,00	333
P	532	Kompletace - MaR	kpl	1,00	50,00	50,00	50,00	332
P	533	Kompletace - EPS	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	332
P	534	Závěrečný úklid	kpl	1,00	79,00	79,00	79,00	334
D		<b>4.NP</b>						
P	535	Dveře vnitřní	kus	15,00	2,50	37,50	37,50	335
P	536	Zámečnické výrobky int.	kpl	1,00	95,00	95,00	95,00	293
P	537	Kompletace - VZT	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	336
P	538	Kompletace - ZTI	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	337
P	539	Kompletace - ESI	kpl	1,00	156,00	156,00	156,00	338
P	540	Kompletace - ESL	kpl	1,00	31,00	31,00	31,00	339
P	541	Kompletace - ÚT	kpl	1,00	39,00	39,00	39,00	340
P	542	Kompletace - MaR	kpl	1,00	50,00	50,00	50,00	339
P	543	Kompletace - EPS	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	339
P	544	Závěrečný úklid	kpl	1,00	79,00	79,00	79,00	341
D		<b>5.NP</b>						
P	545	Dveře vnitřní	kus	5,00	2,50	12,50	12,50	342
P	546	Zámečnické výrobky int.	kpl	1,00	45,00	36,00	36,00	299
P	547	Kompletace - VZT	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	343



P	548	Kompletace - ZTI	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	344
P	549	Kompletace - ESI	kpl	1,00	156,00	156,00	156,00	345
P	550	Kompletace - ESL	kpl	1,00	31,00	31,00	31,00	346
P	551	Kompletace - ÚT	kpl	1,00	39,00	39,00	39,00	347
P	552	Kompletace - MaR	kpl	1,00	50,00	50,00	50,00	346
P	553	Kompletace - EPS	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	346
P	554	Závěrečný úklid	kpl	1,00	79,00	79,00	79,00	348
D		<b>6.NP</b>						
P	555	Dveře vnitřní	kus	5,00	2,50	12,50	12,50	349
P	556	Kompletace - VZT	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	350
P	557	Kompletace - ZTI	kpl	1,00	105,00	105,00	105,00	351
P	558	Kompletace - ESI	kpl	1,00	126,00	126,00	126,00	352
P	559	Kompletace - ESL	kpl	1,00	31,00	31,00	31,00	353
P	560	Kompletace - ÚT	kpl	1,00	39,00	39,00	39,00	354
P	561	Kompletace - MaR	kpl	1,00	50,00	50,00	50,00	353
P	562	Kompletace - EPS	kpl	1,00	35,00	35,00	35,00	353
P	563	Závěrečný úklid	kpl	1,00	79,00	79,00	79,00	355
D		<b>TE9 - Vnější úpravy</b>						
P	564	Silo - malta - montáž	kpl	1,00	32,00	32,00	32,00	356
P	565	Lešení fasádní - montáž	m2	700,37	0,08	56,03	56,03	357
P	566	Oschranná záchytná síť	m2	700,37	0,03	17,51	17,51	357
P	567	Kotvení hromosvodu na fasádu	kpl	1,00	26,00	26,00	26,00	358
P	568	Provedení tep. izolace stěn	m2	630,00	0,21	132,93	132,93	359
P	569	Montáž Kastilku pro žaluzie	m	19,62	0,12	2,35	2,35	359
P	570	Montáž vodicích lišt pro žaluzie	m	64,20	0,23	14,77	14,77	360
P	571	Obezpečení fasády	m2	630,00	1,25	787,50	787,50	361
P	572	Montáž venkovních žaluzií	m	19,62	0,69	13,54	13,54	362
P	573	Osazení klempířských prvků	kpl	1,00	58,00	58,00	58,00	363
P	574	Osazení zám. výrobků vnějších	kpl	1,00	56,00	56,00	56,00	364
P	575	Lešení fasádní - demontáž	m2	700,37	0,13	91,05	91,05	365
P	576	Silo - malta - demontáž	kus	1,00	32,00	32,00	32,00	366
P	577	Zařízení staveniště - částěčná demontáž	kpl	1,00	32,00	32,00	32,00	367
P	578	Stavební výtah - demontáž	kpl	1,00	8,00	8,00	8,00	368
P	579	Odvoz silničních panelů	kus	14,00	2,50	35,00	35,00	0
D		<b>Dostavba dvoupodlažní nepodsklepené části</b>						
D		<b>Zakládání přístavby</b>						
P	580	Vytyčení stavební jámy	kpl	1,00	8,00	8,00	8,00	369
P	581	Hloubení jámy	m3	5,25	5,20	27,30	27,30	370

P	582	Hlobení ryh	m3	5,13	0,35	1,80	1,80	370
P	583	Odvoz výkopku	m3	10,38	0,05	0,52	0,52	370
P	584	Výztužení základ. pasů	t	0,41	45,00	18,47	18,47	371
P	585	Betonáž základ. pasů	m3	2,57	2,50	6,41	6,41	371
P	586	Zhutnění základové spáry objektu	m2	27,00	0,02	0,54	0,54	372
P	587	Podsyp z kameniva 100 mm	m3	2,70	4,90	13,23	13,23	372
P	588	Geotextilie	m2	27,00	0,09	2,43	2,43	372
P	589	Podkladní beton 16/20 - 100 mm	m3	2,70	6,50	17,55	17,55	372
	590	Nanesení penetračního nátěru	m2	27,00	0,15	4,05	4,05	373
	591	Zřízení hydroizolační vrstvy asfaltových pasů	m2	54,00	0,45	24,30	24,30	373
	592	Položení vrstvy geotextilii	m2	27,00	0,02	0,54	0,54	373
P	593	Výztužení základ. desky	t	0,45	45,00	20,05	20,05	374
P	594	Bednění základ. desky	m2	15,35	0,71	10,90	10,90	375
P	595	Betonáž základ. desky	m3	4,05	2,50	10,13	10,13	375
P	596	Odstranění bednění základ. desky	m2	15,35	0,31	4,76	4,76	376
D		<b>Výstavba 1.NP přístavby</b>						
P	597	Zdění svislých stěn 1.NP - AKU 30 - 1.výšková úroveň	m2	16,04	2,10	33,69	33,69	377
P	598	Pomocné lešení - zřízení	m2	9,26	0,07	0,65	0,65	377
P	599	Zdění svislých stěn 1.NP - AKU 30 - 2.výšková úroveň	m2	11,76	2,30	27,06	27,06	377
P	600	Pomocné lešení - odstránění	m2	9,26	0,05	0,46	0,46	377
P	601	Zřízení bednění věnce	m2	8,15	0,35	2,85	2,85	378
P	602	Armování věnce	t	0,08	38,50	3,14	3,14	378
P	603	Betonáž věnce	m3	1,02	0,05	0,05	0,05	378
P	604	Odstranění bednění věnce	m2	8,15	0,35	2,85	2,85	379
P	605	Ocelobetonový strop nad 1.NP - IPE200	m	18,30	1,25	22,88	22,88	380
P	606	Ocelobetonový strop nad 1.NP - TR50/250 plech	m2	27,00	0,17	4,59	4,59	380
P	607	Ocelobetonový strop nad 2.NP - Výztuž KARI	t	0,59	28,50	16,93	16,93	380
P	608	Ocelobetonový strop nad 1.NP - nadbetonávka 60 mm	m3	5,00	1,96	9,79	9,79	380
P	609	Montáž oken	kus	2,00	7,50	15,00	15,00	381
P	610	Ležaté rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	18,00	18,00	18,00	382
P	611	Ležaté rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	5,00	5,00	5,00	382
P	612	Hrubé rozvody ESI	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	383
P	613	Hrubé rozvody ESL	kpl	1,00	31,00	31,00	31,00	384
P	614	Hrubé rozvody EPS	kpl	1,00	11,00	11,00	11,00	384
P	615	Stěny - omítka	m2	30,78	1,80	55,40	55,40	385
P	616	Podlahy - kročejová izolace	m2	21,30	0,08	1,70	1,70	386
P	617	Podlahy - EPS Systémová deska pro podlahové vytápení	m2	21,30	0,08	1,70	1,70	386
P	618	Podlahy - intalace rozvodů podlahového topení	m2	21,30	0,50	10,65	10,65	387

P	619	Podlahy - separační vrstva z PE fólie	m2	21,30	0,09	1,92	1,92	388
P	620	Podlahy - anhydrit	m2	21,30	0,59	12,52	12,52	388
P	621	Podhledy	m2	21,30	1,20	25,56	25,56	389
P	622	Malby	m2	52,08	0,13	6,77	6,77	390
P	623	Kompletace rozvodů - VZT	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	391
P	624	Kompletace - ESI	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	392
P	625	Kompletace - ESL	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	393
P	626	Kompletace - EPS	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	394
P	627	Kompletace - ÚT	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	0
P	628	Montáž dlažby	m2	6,10	1,45	8,85	8,85	395
P	629	Závěrečný úklid	kpl	1,00	12,00	12,00	12,00	396
D		<b>Výstavba 2.NP přístavby</b>						
P	630	Zdění svislých stěn 2.NP - AKU 30 - 1.výšková úroveň	m2	17,96	2,10	37,71	37,71	397
P	631	Pomocné lešení - zřízení	m2	10,36	0,07	0,73	0,73	397
P	632	Zdění svislých stěn 2.NP - AKU 30 - 2.výšková úroveň	m2	13,17	2,30	30,29	30,29	397
P	633	Pomocné lešení - odstránění	m2	10,36	0,05	0,52	0,52	397
P	634	Zřízení bednění věnce	m2	8,15	0,35	2,85	2,85	398
P	635	Armování věnce	t	0,08	38,50	3,14	3,14	398
P	636	Betonáž věnce	m3	1,02	0,05	0,05	0,05	398
P	637	Odstránění bednění věnce	m2	8,15	0,35	2,85	2,85	399
P	638	Ocelobetonový strop nad 2.NP - IPE200	m	18,30	1,25	22,88	22,88	400
P	639	Ocelobetonový strop nad 2.NP - TR50/250 plech	m2	27,00	0,17	4,59	4,59	400
P	640	Ocelobetonový strop nad 2.NP - Výztuž KARI	t	0,59	28,50	16,93	16,93	400
P	641	Ocelobetonový strop nad 1.NP - nadbetonávka 60 mm	m3	5,00	1,96	9,79	9,79	400
P	642	Montáž oken	kus	2,00	7,50	15,00	15,00	401
P	643	Ležaté rozvody VZT - zřízení	kpl	1,00	18,00	18,00	18,00	402
P	644	Ležaté rozvody VZT - izolace	kpl	1,00	5,00	5,00	5,00	402
P	645	Ležaté rozvody ÚT	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	403
P	646	Hrubé rozvody ESI	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	404
P	647	Hrubé rozvody ESL	kpl	1,00	31,00	31,00	31,00	405
P	648	Hrubé rozvody EPS	kpl	1,00	11,00	11,00	11,00	405
P	649	Stěny - omítka	m2	30,78	1,80	55,40	55,40	406
P	650	Podlahy - kročejová izolace	m2	21,30	0,08	1,70	1,70	407
P	651	Podlahy - separační vrstva z PE fólie	m2	21,30	0,09	1,92	1,92	407
P	652	Podlahy - anhydrit	m2	21,30	0,59	12,52	12,52	408
	653	Podhledy	m2	21,30	1,20	25,56	25,56	409
	654	Malby	m2	52,08	0,13	6,77	6,77	410
	655	Kompletace rozvodů - VZT	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	411

	656	Kompletace - ESI	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	412
	657	Kompletace - ESL	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	413
P	658	Kompletace - EPS	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	413
	659	Kompletace - ÚT	kpl	1,00	16,00	16,00	16,00	0
	660	Příprava podkladu	m2	27,00	0,18	4,86	4,86	414
	661	Dřevená podlaha	m2	27,00	0,38	10,26	10,26	414
	662	Dřevené sokly	m	36,72	0,07	2,57	2,57	414
P	663	Závěrečný úklid	kpl	1,00	12,00	12,00	12,00	415
D		<b>Střecha přístavby</b>						
P	664	Vyzdění atiky	m2	4,54	3,50	15,88	15,88	416
P	665	Provedení pározany	m2	23,74	0,39	9,26	9,26	417
P	666	Provedení tepelné izolace	m2	23,74	0,12	2,85	2,85	418
P	667	Spádový XPS + geotextilie	m2	19,20	0,42	8,06	8,06	418
P	668	Zřízení hydroizolační vrstvy z fólie	m2	23,74	0,51	12,11	12,11	419
P	669	Montáž klempířských prvků	kpl	1,00	15,00	15,00	15,00	420
P	670	Kamenná dlažba na terčech	m2	15,20	0,72	10,94	10,94	421
P	671	Zřízení zatěžovací vrstvy	m2	3,30	0,38	1,25	1,25	421
P	672	Osazení zám. výrobků vnějších	kpl	1,00	21,00	21,00	21,00	422
D		<b>Fasáda přístavby</b>						
P	673	Fasádní lešení - montáž	m2	75,42	0,35	26,40	26,40	423
P	674	Ochranná záchytná síť	m2	75,42	0,21	15,84	15,84	423
P	675	Zřízení tepelné izolace fasády	m2	61,92	0,36	22,29	22,29	424
P	676	Předsazený obvodový plašť - cihelné zdivo	m2	61,92	1,25	77,40	77,40	425
P	677	Osazení klempířských prvků	kpl	1,00	27,00	27,00	27,00	426
P	678	Lešení fasádní - demontáž	m2	75,42	0,40	30,17	30,17	427
P	679	Montáž venkovních žaluzií	m	5,60	1,89	10,58	10,58	428
D		<b>Terénní úpravy</b>						
	680	Zřízení rozvodů SLI - Areal	kpl	1,00	24,00	24,00	24,00	429
	681	Úprava terénu - Areal	m2	383,90	0,13	47,99	47,99	430
	682	Rozprostření ornice - Areal	m2	348,90	0,12	41,87	41,87	431
	683	Zatrávnění - Areal	m2	313,90	0,08	25,11	25,11	431
	684	Chodnikové obrubníky - Areal	m	64,50	0,18	11,74	11,74	432
	685	Podklad z drceného kameniva - Areal	m2	32,25	0,08	2,58	2,58	433
	686	Zadláždění chodníku - Areal	m2	32,25	0,64	20,64	20,64	433
	687	Osazení stromů - Areal	kus	2,00	3,50	7,00	7,00	434
	688	Osazení keřů - Areal	kus	15,00	2,50	37,50	37,50	434
	689	Montáž veřejného osvětlení	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	435
	690	Odvoz silničních panelů - Růžová ulice	kus	4,00	2,50	10,00	10,00	436

	691	Odvoz silničních panelů - Jindřišská ulice	kus	4,00	2,50	10,00	10,00	436
	692	Úprava terénu - Jindřišská ulice	m2	3,23	0,13	0,40	0,40	436
	693	Úprava terénu - Růžová ulice	m2	15,00	0,13	1,88	1,88	436
	694	Podklad z drceného kameniva - Jindřišská ulice	m2	3,23	0,08	0,26	0,26	436
	695	Podklad z drceného kameniva - Růžová ulice	m2	15,00	0,08	1,20	1,20	436
	696	Předlaždění chodníku - Jindřišská ulice	m2	3,23	0,32	1,03	1,03	437
	697	Předlaždění chodníku - Růžová ulice	m2	15,00	0,32	4,80	4,80	437
P	698	Demontáž ZS	kpl	1,00	25,00	25,00	25,00	438
D		<b>TE10 - Předání stavby</b>						
D		<b>Předání stavby</b>						
D	699	Kolaudace	kus	1,00	8,00	8,00	8,00	439