



5.12.20

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovníci Ph	Trvání Směnnost	Začátek Rezerva	Konec možný
Haly											
5	Zemní práce, bourání	TKč	729	728,93	1,695	1236	1236	7	5	1.3.21	2.4.21
0	Haly			100				1	8		
10	Zakládání	TKč	13018	13017,64	0,307	3992	4202	12	9	29.3.21	28.5.21
1	Haly			95				1	3		
20	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	TKč	157	156,96	2,284	359	241	2	3	23.8.21	10.9.21
2	Haly			149				1	7		
30	Hrubá vrchní stavba	TKč	3671	3671,28	0,369	1363	1623	8	5	17.5.21	18.6.21
3	Haly			84				1	0		
40	Sítěcha	TKč	19633	19632,67	0,118	2310	2686	10	7	21.6.21	6.8.21
4	Haly			86				1	1		
50	Příčky, hrubé instalace	TKč	11556	11556,43	0,322	3712	3992	12	9	28.6.21	27.8.21
5	Haly			93				1	3		
60	Omítky a potěry	TKč	1030	1030,08	0,986	1019	1107	7	4	2.8.21	27.8.21
6	Haly			92				1	3		
70	Podlahy, povrchy, techn.	TKč	6080	6079,60	0,707	4302	4481	17	7	23.8.21	8.10.21
7	Haly			96				1	0		
80	Vnitřní kompletace	TKč	5100	5099,63	0,265	1343	1543	6	7	13.9.21	29.10.21
8	Haly			87				1	0		
90	Vnější úpravy	TKč	3345	3345,33	0,640	2147	2191	5	13	19.7.21	15.10.21
9	Haly			98				1	2		
95	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	80	80	2	1	1.11.21	5.11.21
10	Haly			100				1	0		
Zpevněné plochy											
10005	Zemní práce, bourání	TKč	69	68,63	1,684	115	287	4	2	9.8.21	20.8.21
0	Zpevněné plochy			40				1	1		
10030	Hrubé konstrukce	TKč	1703	1702,50	0,457	778	937	6	4	23.8.21	17.9.21
3	Zpevněné plochy			83				1	1		
10060	Vlastní konstrukce	TKč	2782	2782,47	0,549	1529	1662	11	4	6.9.21	1.10.21
6	Zpevněné plochy			92				1	2		
10090	Dokončovací konstrukce	TKč	519	518,94	5,386	2811	3307	10	8	30.8.21	22.10.21
9	Zpevněné plochy			85				1	1		
10095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	80	80	2	1	18.10.21	22.10.21
10	Zpevněné plochy			100				1	1		
Venkovní vodovod											
20005	Zemní práce, bourání	TKč	79	79,02	3,552	282	392	5	2	29.3.21	9.4.21
0	Venkovní vodovod			72				1	3		
20030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	TKč	40	39,69	7,087	281	281	4	2	12.4.21	23.4.21
3	Venkovní vodovod			100				1	1		
20060	VODOVOD ROZV A ARMATURY	TKč	46	46,19	5,066	234	234	3	2	19.4.21	30.4.21
6	Venkovní vodovod			100				1	1		
20070	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ	TKč	93	93,29	0,091	8	77	1	2	26.4.21	7.5.21
7	Venkovní vodovod			11				1	1		
20090	Dokončovací konstrukce	TKč	20	19,65	5,028	100	178	3	2	3.5.21	14.5.21
9	Venkovní vodovod			56				1	1		
20095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	80	80	2	1	10.5.21	14.5.21
10	Venkovní vodovod			100				1	1		
Kanal.splašková											
30005	Zemní práce, bourání	TKč	166	166,46	2,316	385	542	5	3	29.3.21	16.4.21
0	Kanal.splašková			71				1	4		
30030	Hrubé konstrukce	TKč	516	516,20	1,515	782	782	5	5	12.4.21	14.5.21
3	Kanal.splašková			100				1	1		
30060	Vlastní konstrukce	TKč	68	68,06	2,608	177	245	2	3	26.4.21	14.5.21
6	Kanal.splašková			72				1	1		
30090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	TKč	13	13,41	34,497	463	463	6	2	3.5.21	14.5.21
9	Kanal.splašková			100				1	1		
30095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	80	80	2	1	17.5.21	21.5.21
10	Kanal.splašková			100				1	1		



5.12.20

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovníci Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Kanal. dešťová											
40005	Zemní práce, bourání	TKč	551	550,71	1,360	748	805	11	2	29.3.21	9.4.21
0	Kanal. dešťová			93				1	3		
40030	Hrubé konstrukce	TKč	636	635,89	1,150	731	731	5	4	12.4.21	7.5.21
3	Kanal. dešťová			100				1	1		
40060	Vlastní konstrukce	TKč	385	384,88	0,788	303	482	3	4	26.4.21	21.5.21
6	Kanal. dešťová			63				1	1		
40090	Dokončovací konstrukce	TKč	135	135,39	2,833	386	482	6	2	10.5.21	21.5.21
9	Kanal. dešťová			80				1	2		
40095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	80	80	2	1	24.5.21	28.5.21
10	Kanal. dešťová			100				1	1		
Plynovod venkov.											
50005	Zemní práce, bourání	TKč	16	16,14	2,105	34	34	9	1	12.4.21	16.4.21
0	Plynovod venkov.			100				1	3		
50030	Hrubé konstrukce	TKč	102	102,18	1,014	103	104	5	3	19.4.21	7.5.21
3	Plynovod venkov.			99				1	1		
50060	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	TKč	42	42,13	2,375	100	100	2	1	3.5.21	7.5.21
6	Plynovod venkov.			100				1	1		
50090	Dokončovací konstrukce	TKč	75	75,34	0,239	18	18	3	2	10.5.21	21.5.21
9	Plynovod venkov.			100				1	1		
50095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	0	0	1	1	24.5.21	28.5.21
10	Plynovod venkov.			100				1	1		
Stanice dusíku											
60005	Zemní práce, bourání	TKč	31	31,47	0,567	18	23	4	2	9.8.21	20.8.21
0	Stanice dusíku			79				1	2		
60030	ZÁKLADY IS	TKč	137	137,32	0,982	135	135	3	1	23.8.21	27.8.21
3	Stanice dusíku			100				1	1		
60060	Omitky a potěry	TKč	296	296,49	0,279	83	83	3	2	23.8.21	3.9.21
6	Stanice dusíku			100				1	1		
60090	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ	TKč	53	52,53	2,940	154	154	3	1	30.8.21	3.9.21
9	Stanice dusíku			100				1	1		
60095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	0	0	1	1	6.9.21	10.9.21
10	Stanice dusíku			100				1	1		
NN venk. rozvody											
70005	Zemní práce, bourání	TKč	27	27,09	0,808	22	22	9	1	19.4.21	23.4.21
0	NN venk. rozvody			100				1	2		
70030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	TKč	20	20,28	1,644	33	33	2	1	26.4.21	30.4.21
3	NN venk. rozvody			100				1	1		
70060	Vlastní konstrukce	TKč	785	785,17	0,071	56	56	2	2	3.5.21	14.5.21
6	NN venk. rozvody			100				1	1		
70095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	0	0	1	1	17.5.21	21.5.21
10	NN venk. rozvody			100				1	1		
Sděl. rozv. ven.											
80005	Zemní práce, bourání	TKč	82	82,48	2,973	245	245	9	1	19.4.21	23.4.21
0	Sděl. rozv. ven.			100				1	2		
80030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	TKč	34	33,51	8,395	281	281	5	1	26.4.21	30.4.21
3	Sděl. rozv. ven.			100				1	1		
80060	Vlastní konstrukce	TKč	98	98,00	0,893	88	88	5	2	3.5.21	14.5.21
6	Sděl. rozv. ven.			100				1	2		
80095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	0	0	1	1	17.5.21	21.5.21
10	Sděl. rozv. ven.			100				1	1		
90005	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	TKč	3	2,97	0,429	1	3	3	1	26.7.21	30.7.21
0	Oplocení			50				1	1		
90060	Omitky a potěry	TKč	440	439,71	1,651	726	726	9	2	2.8.21	13.8.21
6	Oplocení			100				1	1		
90090	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	TKč	240	239,88	0,023	5	5	2	1	16.8.21	20.8.21
9	Oplocení			100				1	1		

