

Příloha 1: Doby trvání stavebních procesů

DOBY TRVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PROCESŮ - Tubus P1																												
PROCES	M.J.	Stěny bílé vany			Stěny kolektoru			Strop kolektoru			Stěny podchodu - var.1			Strop podchodu - var.1						Stěny a strop podchodu - var.2				Zábradlí				
		DUO	DOMINO	TRIO	DUO	DOMINO	TRIO	DUO+MULTIFLEX	DOMINO+MULTIFLEX	TRIO+MULTIFLEX	DUO	DOMINO	TRIO	DUO+MULTIFLEX	DUO+SKYDECK	DOMINO+MULTIFLEX	DOMINO+SKYDECK	TRIO+MULTIFLEX	TRIO+SKYDECK	DUO+MULTIFLEX	DUO+SKYDECK	DOMINO+MULTIFLEX	DOMINO+SKYDECK	DUO	DOMINO	TRIO		
BEDNĚNÍ	Bednění stěn	m ²	120,32	110,63	111,67	61,52	65,56	70,02	17,55	15,19	18,18	246,13	225,56	240,34	18,51	18,51	23,375	23,375	19,26	19,26	264,14	264,14	256,61	256,61	108,44	110,65	102,1	
	Bednění stropu	m ²							48,75	48,75	48,75				48,75	58,78	48,75	61,50	48,75	61,50	48,75	47,81	48,75	51,38				
	Tesařské práce	m ²	6,08	6,26	6,76	16,76	11,20	11,78	33,29	32,24	32,46	37,85	39,38	43,48	30,83	17,29	30,71	18,76	30,89	19,48	69,39	63,24	55,03	52,89	59,67	52,89	39,39	
	Jednotková pracnost - stěnové bednění	Nh	0,2	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	
	Jednotková pracnost - stropní bednění	Nh							0,5	0,5	0,5				0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3				
	Jednotková pracnost - tesařské práce	Nh	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	celková pracnost	hod	28,93	71,38	72,41	25,71	48,30	51,44	54,52	59,28	61,25	79,50	166,84	178,99	52,74	35,16	62,97	47,49	60,64	45,59	132,72	117,76	222,36	211,69	69,42	108,70	92,77	
	Počet pracovníků	osob	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Časový fond čety	hod	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Doba trvání	směn	0,6	1,5	1,5	0,5	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,7	3,5	3,7	1,1	0,7	1,3	1,0	1,3	0,9	2,8	2,5	4,6	4,4	1,4	2,3	1,9	
ARMOVÁNÍ	Armování	t	2,58	2,58	2,58	6,26	6,26	6,26	5,11	5,11	5,11	15,42	15,42	15,42	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	24,45	24,45	24,45	24,45	4,54	4,54	4,54	
	Jednotková pracnost	Nh	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
	celková pracnost	hod	68,65	68,65	68,65	166,53	166,53	166,53	136,05	136,05	136,05	410,11	410,11	410,11	240,33	240,33	240,33	240,33	240,33	240,33	650,45	650,45	650,45	650,45	120,65	120,65	120,65	
	Počet pracovníků	osob	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Časový fond čety	hod	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
	Doba trvání	směn	1,4	1,4	1,4	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	8,5	8,5	8,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	13,6	13,6	13,6	13,6	2,5	2,5	2,5	
BETONÁŽ	Betonáž	m ³	21,07	21,07	21,07	20,91	20,91	20,91	17,08	17,08	17,08	51,49	51,49	51,49	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	81,66	81,66	81,66	81,66	15,15	15,15	15,15	
	Jednotková pracnost	Nh	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	celková pracnost	hod	10,535	10,535	10,535	10,454	10,454	10,454	8,54	8,54	8,54	25,7437	25,7437	25,7437	15,08625	15,08625	15,08625	15,08625	15,086	15,086	40,83	40,83	40,83	40,83	7,5732	7,5732	7,5732	
	Počet pracovníků	osob	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Časový fond čety	hod	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
Doba trvání	směn	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,2	0,2	0,2		
ODBEDNĚNÍ	Odednění stěn	m ²	120,32	110,63	111,67	57,27	61,06	66,06	21,80	19,69	22,14	105,26	98,06	102,93	89,18	89,18	86,50	86,50	88,92	88,92	193,94	193,94	192,24	192,24	178,64	175,02	169,85	
	Odednění stropu	m ²							48,75	48,75	48,75				48,75	58,78125	48,75	61,5	48,75	61,5	48,75	47,813	48,75	51,38				
	Jednotková pracnost - stěnové bednění	Nh	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	
	Jednotková pracnost - stropní bednění	Nh							0,2	0,2	0,2				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
	celková pracnost	hod	12,03	22,13	22,33	5,73	12,21	13,21	11,93	13,69	14,18	10,53	19,61	20,59	18,67	20,67	27,05	29,60	27,53	30,08	29,14	28,96	48,20	48,72	17,86	35,00	33,97	
	Počet pracovníků	osob	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Časový fond čety	hod	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
	Doba trvání	směn	0,3	0,5	0,5	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0	0,4	0,7	0,7		