



22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
PŘÍPOJKA KAN											
159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	M	8	2,98	0,160	1	1	1	1	29.11.21	3.12.21
0	PŘÍPOJKA KAN			100				1	0		
R17500000	Odstraň.podkladu nebo krytů. s přem	M2	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R17500000	Odstraň.podkladu nebo krytů. s přem	M2	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R17500000	Řezání stávajícího živícného krytu	M	7,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
R17500000	Vybourání asfaltových/betonových po	M3	0,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	2050	407,15	0,140	287	287	4	2	29.11.21	10.12.21
0	PŘÍPOJKA KAN			100				1	0		
131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	599,17	0,00	1,000	0,00	0,00				
131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	599,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
132301203	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	1450,74	0,00	1,000	0,00	0,00				
132301209	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	1450,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	10	14,23	3,830	40	40	3	1	29.11.21	3.12.21
0	PŘÍPOJKA KAN			100				1	1		
R99800000	Přeprava vybouraných hmot po místní	T	10,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
R17500001	Poplatek za skládku - vybourané hmo	M3	4,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
501	PAŽENÍ	M2	1371	328,92	0,240	329	329	5	2	29.11.21	10.12.21
0	PŘÍPOJKA KAN			100				1	2		
151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn ryh	M2	727,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn ryh	M2	306,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101103	Zřízení pažení a rozeptění stěn ryh	M2	336,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	560	73,95	0,120	67	67	2	1	29.11.21	3.12.21
0	PŘÍPOJKA KAN			100				1	1		
161101101	Svislé přemístění výkopku bez nalož	M3	845,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
161101102	Svislé přemístění výkopku bez nalož	M3	353,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
161101103	Svislé přemístění výkopku bez nalož	M3	126,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
161101104	Svislé přemístění výkopku bez nalož	M3	126,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	559,88	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	5890,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
R16290000	Přeprava sypanin po místních komuni	M3	606,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	560	163,24	0,010	6	6	1	1	29.11.21	3.12.21
0	PŘÍPOJKA KAN			100				1	1		
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	559,88	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	1007,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
3203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	M3	12	123,00	50,500	606	606	4	4	13.12.21	7.1.22
3	PŘÍPOJKA KAN			100				1	0		
R72100001	Betonová retenční nádrž o objemu 12	SOUB	1,00	0,00	12,000	0,00	0,00				
R72100002	Retenční galerie 7,2*17,4*0,914m -	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311060	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	807,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
28322012	folie hydroizolační střešní mPVC me	M2	403,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	17	920,04	32,500	553	553	9	2	13.12.21	23.12.21
3	PŘÍPOJKA KAN			100				1	3		
R72100001	Odlučovač lehkých kapalin pro vnějš	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R72100001	Odlučovač lehkých kapalin pro vnějš	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R72100001	Odlučovač lehkých kapalin pro vnitř	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286RR1431	šachta DN 1000 vtok DN 150-300 UR 2	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286RR1431	šachta DN 1000 vtok DN 150-300 UR 2	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286RR1431	šachta DN 1000 vtok DN 150-300 UR 2	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286RR1431	šachta DN 1000 vtok DN 150-300 UR 2	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286RR1431	šachta DN 1000 vtok DN 150-300 UR 2	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286RR1431	šachta DN 1000 vtok DN 150-300 UR 2	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6278	POTRUBÍ Z PLASTU	M	608	409,62	0,840	511	511	6	2	10.1.22	21.1.22
6	PŘÍPOJKA KAN			100				1	0		
871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v	M	72,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v	M	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v	M	403,15	0,00	1,000	0,00	0,00				
871365231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v	M	121,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	KS	6	35,35	8,140	49	49	2	1	24.1.22	28.1.22
6	PŘÍPOJKA KAN			100				1	0		
R72500001	Uliční vpust. mříž D400. sběrný koš	SOUB	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
9108	ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ	M	552	63,98	0,300	165	165	2	2	17.1.22	28.1.22
9	PŘÍPOJKA KAN			100				1	0		
230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potru	SADA	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potru	SADA	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 12	M	442,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 20	M	109,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
9401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	630	183,19	0,760	478	478	8	1	31.1.22	4.2.22
9	PŘÍPOJKA KAN				100			1	0		
175101201	Obsypání objektů nad přilehlým půvo	M3	501,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
58333625	kamenivo těženě hrubé frakce 4/8	T	191,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
58333651	kamenivo těženě hrubé frakce 8/16	T	892,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
58344197	šterkodr frakce 0/63	T	7,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	M3	127,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
9705	VYSYPAVĚNÍ KRYTU ŽIVICE	M2	5	1,61	0,220	1	1	3	1	7.2.22	11.2.22
9	PŘÍPOJKA KAN				100			1	0		
R17500001	Vyspr. krytu vozovky po překopecch p	M2	4,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
R17500001	Zaliti spáry asfaltovou zálivkou	M	7,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	0	0	1	1	7.2.22	11.2.22
10	PŘÍPOJKA KAN				100			1	0		
PŘÍP. VOD											
10159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	M	15	5,99	0,160	2	2	3	1	20.12.21	23.12.21
0	PŘÍP. VOD				100			1	2		
R17500000	Řezání stávajícího živěného krytu	M	15,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
R17500000	Vybourání asfaltových/betonových po	M3	0,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	264	52,43	0,290	77	77	3	1	3.1.22	7.1.22
0	PŘÍP. VOD				100			1	1		
131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	194,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	194,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
132301202	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	69,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
132301209	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	69,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
10359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	5	9,71	7,580	35	160	2	2	3.1.22	14.1.22
0	PŘÍP. VOD				22			1	0		
R17500000	Odstraň.podkladu nebo krytů. s přem	M2	7,70	0,00	0,400	0,00	0,00				
R17500000	Odstraň.podkladu nebo krytů. s přem	M2	7,70	0,00	0,200	0,00	0,00				
10459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	229	315,55	1,830	419	320	4	2	3.1.22	14.1.22
0	PŘÍP. VOD				131			1	0		
R16290000	Přeprava sypanin po místních komuni	M3	33,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
R17500001	Poplatek za skládku - vybourané hmo	M3	3,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
R99800000	Přeprava vybouraných hmot po místní	T	8,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	114,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	206,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozpro	M3	22,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
10501	PAŽENÍ	M2	105	25,30	0,540	57	57	2	1	3.1.22	7.1.22
0	PŘÍP. VOD				100			1	1		
151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn ryh	M2	57,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn ryh	M2	48,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKY	M3	384	50,66	0,120	46	46	2	1	10.1.22	14.1.22
0	PŘÍP. VOD				100			1	0		
161101101	Svislé přemístění výkopku bez nalož	M3	69,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
161101102	Svislé přemístění výkopku bez nalož	M3	194,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	119,52	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	1195,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
16207	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	47	43,71	1,300	61	61	2	1	17.1.22	21.1.22
6	PŘÍP. VOD				100			1	0		
851241131	Montáž potrubí z trub litinových tl	M	27,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová P	M	27,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů	M	19,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% sign	M	19,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do	M	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722211124	Armaty přírubové šoupátka třmenov	SOUB	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722212125	Armaty přírubové šoupátka víkové	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722212614	Armaty přírubové zpěné ventily P	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722262151	Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R72200000	Vodoměrná šachta PVC do zpevněných	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R72200000	PVC šachta 0,8*0,8*1,8m bez dna. dn	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R72200000	Protipožární nádrž betonová. o obje	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R23000001	Připojení přípojky vody na vodovodn	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R45100000	Výstražná fólie	M	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKČ] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	45	5,22	0,300	14	14	2	1	17.1.22	21.1.22
9	PŘÍP. VOD				100			1	0		
230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potru	SADA	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potru	SADA	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	M	19,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40	M	26,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
19501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	22	6,32	0,760	17	17	4	1	24.1.22	28.1.22
9	PŘÍP. VOD				100			1	0		
175101201	Obsypání objektů nad přilehlým půvo	M3	21,72	0,00	1,000	0,00	0,00				
58333625	kamenivo těženě hrubé frakce 4/8	T	8,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
58333651	kamenivo těženě hrubé frakce 8/16	T	25,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
58344197	štěrkodř frakce 0/63	T	19,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
19705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	M2	8	2,50	0,220	2	2	3	1	31.1.22	4.2.22
9	PŘÍP. VOD				100			1	0		
R17500001	Vyspr. krytu vozovky po překopech p	M2	7,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
R17500001	Zalítí spáry asfaltovou záplivkou	M	15,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	0	0	1	1	31.1.22	4.2.22
10	PŘÍP. VOD				100			1	0		
PŘÍPOJKA PLYN											
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	73	14,40	0,290	21	21	3	1	3.1.22	7.1.22
0	PŘÍPOJKA PLYN				100			1	0		
132301202	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	72,52	0,00	1,000	0,00	0,00				
132301209	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	72,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKY	M3	55	7,33	0,120	7	7	2	1	3.1.22	7.1.22
0	PŘÍPOJKA PLYN				100			1	0		
161101101	Svislé přemístění výkopky bez nalož	M3	72,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopky nebo s	M3	55,49	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701109	Vodorovné přemístění výkopky nebo s	M3	554,93	0,00	0,000	0,00	0,00				
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	25	7,36	0,010	0	0	1	1	3.1.22	7.1.22
0	PŘÍPOJKA PLYN				100			1	0		
171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozpro	M3	25,22	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	25,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	45,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
R16290000	Přeprava sypanin po místních komuni	M3	30,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
26108	POTRUBÍ Z PLASTU	M	112	75,79	0,840	94	94	3	1	10.1.22	14.1.22
6	PŘÍPOJKA PLYN				100			1	0		
871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů	M	4,72	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% sign	M	4,72	0,00	0,000	0,00	0,00				
871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů	M	107,73	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613600	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% sign	M	107,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
R45100000	Signalizační vodič CYY 6 mm2. 2x op	M	107,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
R45100000	Výstražná fólie	M	105,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
26207	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	12	10,58	0,870	10	10	2	1	10.1.22	14.1.22
6	PŘÍPOJKA PLYN				100			1	0		
723150369	Potrubí z ocelových trubek hladkých	M	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých	M	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
723231167	Armatury se dvěma závitky kohouty ku	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R23000000	Přechodka isiflo	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R23000000	El.koleno 63	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R23000000	Opravná elektrotvarovka D90	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R23000000	Propojení plynovodu D90 navařením.	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R23000000	Navrtávací Tkus 90/63	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
29108	TLAKOVÁ ZKOUŠKA	M	107	12,42	0,300	32	32	2	1	17.1.22	21.1.22
9	PŘÍPOJKA PLYN				100			1	0		
230230046	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 4.0	M	4,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
230230047	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 4.0	M	102,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
29501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	25	7,34	0,760	19	19	4	1	17.1.22	21.1.22
9	PŘÍPOJKA PLYN				100			1	0		
175101201	Obsypání objektů nad přilehlým půvo	M3	25,22	0,00	1,000	0,00	0,00				
58337310	štěrkopísek frakce 0/4	T	15,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
58337303	štěrkopísek frakce 0/8	T	15,13	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	0	0	1	1	24.1.22	28.1.22
10	PŘÍPOJKA PLYN				100			1	0		
PŘÍPOJKA NN											
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	4	0,36	0,280	1	1	2	1	20.12.21	23.12.21
0	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
7411R004	Vytýčení stávajících inženýrských s	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7411R005	Koordinace a odsouhlasení změny způ	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7412R0100	Zednické výpomoci nezakresleny v pr	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v	KM	0,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
460030039	Přípravné terénní práce vytrhání dl	M2	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
30159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	M	32	12,70	0,160	5	5	3	1	20.12.21	23.12.21
0	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
460030193	Přípravné terénní práce řezání spár	M	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	300	59,59	0,290	87	87	3	1	20.12.21	23.12.21
0	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
460202044	Hloubení nezapažených kabelových rý	M	141,00	0,00	0,400	0,00	0,00				
460202834	Hloubení nezapažených kabelových rý	M	177,00	0,00	0,800	0,00	0,00				
460203034	Hloubení nezapažených kabelových rý	M	102,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	71	9,38	0,120	9	9	2	1	20.12.21	23.12.21
0	PŘÍPOJKA NN				100			1	1		
460600021	Premístění (odvoz) horniny, sutí a	M3	71,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	279	77,28	0,290	81	81	2	1	27.12.21	31.12.21
3	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutn	M	558,00	0,00	0,500	0,00	0,00				
36207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	M	473	178,32	0,100	47	47	2	1	3.1.22	7.1.22
6	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	165,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34111098	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2	M	165,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	84,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3411100A	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x16m	M	84,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	112,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1.5m	M	112,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	112,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34111042	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2	M	112,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
36257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL	M	1985	408,91	0,100	199	199	2	2	3.1.22	14.1.22
6	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
741123236	Montáž kabelů hliníkových bez ukonč	M	1145,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1R001	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x24	M	1145,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741123322	Montáž kabelů hliníkových bez ukonč	M	840,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1R001	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x24	M	840,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
36357	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS	KPL	346	4325,00	4,320	1495	1495	10	4	3.1.22	28.1.22
6	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
210950201	Ostatní práce při montáži vodičů, š	M	340,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocem	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SD722	Distribuční rozvaděč rozpojovací SD	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocem	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
D4142	1455 KVS F5 850/250 - leer	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
D41411	1465.ST Podstavec S5S 1200/250 Baup	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
MC291457	Tunelová svorka 3-pólová 185 mm2 pr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
MG9540201	Transformátor měřicí CLA2.3. 200/5A	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
CSSVZS1B1	Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
IS5061031	Pojistkový odpínač 3-pólový. 32A gG	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
ISZI00021	Pojistka válcová gG10x38 2A 500V	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
MC216233	Jistič výkonový, typ VE, 3-pólový.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
IU0019231	Vložka čtyřhran 6mm do vyklonpné kli	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
IK021229	Al-Cu svorka, šedá, 240mm2	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocem	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
D4142	1455 KVS F5 850/250 - leer	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
D41411	1465.ST Podstavec S5S 1200/250 Baup	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
MC291457	Tunelová svorka 3-pólová 185 mm2 pr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
MG9540201	Transformátor měřicí CLA2.3. 200/5A	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
CSSVZS1B1	Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
IS5061031	Pojistkový odpínač 3-pólový. 32A gG	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
ISZI00021	Pojistka válcová gG10x38 2A 500V	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
MC216233	Jistič výkonový, typ VE, 3-pólový.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena		Pracnost	Sh				
IU0019231	Vložka čtyřhran 6mm do výklopné kli	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
IK021229	Al-Cu svorka, šedá, 240mm2	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocem	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
741112111	Montáž krabic elektroinstalacních b	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1055115	Krabice rozvodná 6455-12P černá ACI	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741130017	Ukončení vodičů izolovaných s označ	KS	88,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741132144	Ukončení kabelů smršťovací záklpko	KS	26,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
9039212R0	Koncovka smršťovací 4x95-240 černá	KS	26,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
D414	1455 KVS F5 850/250 - leer	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
D4141	1465.ST Podstavec S55 1200/250 Baup	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
C5SVZ51B	Zkušební svorkovnice Z51B s krytem	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
IS506103	Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
ISZ10002	Pojistka válcová gG10x38 2A 500V	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
IU001923	Vložka čtyřhran 6mm do výklopné kli	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
MG9550601	Transformátor měřicí.CLA 2.1.600/5A	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
MC363232	Jistič výkonový, typ AE, 3-pólový.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
MC391461	Tunelová svorka 3-pólová 2x 240 mm2	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
CSCU4005	Cu sběrnice 40/5mm, 4m/7.168kg, 482	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
ISA05306	Pojistkový odpínač 1 svislý, 250A.	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
ISP01250	Nožová pojistka 1/250A/400VAC	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VL	Kompletace rozvaděče včetně zkušebn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VL1	Kompletace rozvaděče včetně zkušebn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VL2	Kompletace rozvaděče včetně zkušebn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	M	336,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
36407	SILNOPROUD OSTATNÍ	M	1183	2891,30	0,780	923	923	8	3	10.1.22	28.1.22
6	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevně	M	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevně	M	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
35441073	drát D 10mm FeZn	M	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických ro	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
460520172	Montáž trubek ochranných uložených	M	97,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34571351	trubka elektroinstalacní ohebná dvo	M	97,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460520173	Montáž trubek ochranných uložených	M	64,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34571352	trubka elektroinstalacní ohebná dvo	M	64,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460520175	Montáž trubek ochranných uložených	M	975,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34571357	trubka elektroinstalacní ohebná dvo	M	975,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
36601	ZÁSYPY	M3	204	36,52	0,480	98	98	2	1	31.1.22	4.2.22
6	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
460561821	Zásyp kabelových rýh strojně s ulož	M3	204,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
36654	DLAŽBY IS	M2	20	17,50	1,190	24	24	4	1	7.2.22	11.2.22
6	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
460650063	Vozovky a chodníky zřízení podkladn	M2	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
460650073	Vozovky a chodníky zřízení podkladn	M2	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
460650162	Vozovky a chodníky kladení dlažby v	M2	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
460650185	Vozovky a chodníky osazení obrubník	M	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460520131	Kabelové žlaby nebo kryty osazení t	M	170,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59213002	žlab kabelový betonový ZK2 50x25/14	KS	340,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
3	Deska krycí pro betonový žlab 500x2	KS	340,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
39605	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	M2	36	11,70	0,220	8	8	3	1	14.2.22	18.2.22
9	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
572341112	Asfaltovým betonem ACO (AB), po zhu	M2	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	/	0	0,00	0,001	40	40	1	1	14.2.22	18.2.22
10	PŘÍPOJKA NN				100			1	0		
SO 01 KÚ											
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	3366	280,78	0,280	942	942	6	4	24.1.22	18.2.22
0	SO 01 KÚ				100			1	0		
919735114	Řezání stávajícího živnicového krytu	M	234,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
113107244	Odstranění podkladů nebo krytů stro	M2	3366,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
113107225	Odstranění podkladů nebo krytů stro	M2	3366,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	1320	122,82	0,180	238	238	3	2	24.1.22	4.2.22
0	SO 01 KÚ				100			1	0		
122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené s	M3	1320,04	0,00	1,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	8882	1764,19	0,150	1332	1332	7	5	24.1.22	25.2.22
	0 SO 01 KÚ				100			1	0		
131251107	Hlobení nezapažených jam a zářezů	M3	4196,48	0,00	1,000	0,00	0,00				
131351107	Hlobení nezapažených jam a zářezů	M3	4196,48	0,00	1,000	0,00	0,00				
131451107	Hlobení nezapažených jam a zářezů	M3	264,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
132451252	Hlobení nezapažených rýh šířky pře	M3	33,79	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201112	Hlobení nezapažených jam a zářezů	M3	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201119	Hlobení nezapažených jam a zářezů	M3	3,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201212	Hlobení rýh šířky přes 60 do 200 c	M3	176,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201119	Hlobení rýh šířky do 60 cm příplat	M3	52,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
40469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	4120	5664,67	0,300	1236	1236	6	5	24.1.22	25.2.22
	0 SO 01 KÚ				100			1	0		
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení	T	4039,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení	T	36352,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pr	T	4039,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221645	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	1514,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
997221655	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	2524,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vy	T	80,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na sk	T	80,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na sk	T	724,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
997013631	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	80,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	12355	1631,99	0,120	1483	1483	9	4	24.1.22	18.2.22
	0 SO 01 KÚ				100			1	1		
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	7616,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	4495,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
167151111	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	2100,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny	M3	187,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horn	M3	112,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horn	M3	131,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
167101101	Nakládání, skládání, překládání neu	M3	131,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	8043	2344,99	0,010	80	80	1	2	24.1.22	4.2.22
	0 SO 01 KÚ				100			1	3		
199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4. sk	M3	262,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	7911,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201221	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	12658,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládk	M3	131,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
40859	PŘESUN HMOT TE 0	KČ	16350	16,35	0,003	52	52	1	1	24.1.22	28.1.22
	0 SO 01 KÚ				100			1	7		
998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výs	T	16251,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
41502	ZÁKLADY	M3	1199	5890,13	3,610	4327	4327	13	8	31.1.22	25.3.22
	1 SO 01 KÚ				100			1	0		
273351121	Bednění základů desek zřízení	M2	109,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351122	Bednění základů desek odstranění	M2	109,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
273321611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	1197,57	0,00	1,000	0,00	0,00				
273361821	Výztuž základů desek z betonářské o	T	165,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
273321311	Beton základových desek železový tř	M3	1,16	0,00	1,000	0,00	0,00				
953334514	Těsnící a bednicí křížový profil z	M	116,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevně	M	780,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	KG	741,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
41606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	M2	2784	1311,32	0,590	1643	1643	6	7	28.2.22	15.4.22
	1 SO 01 KÚ				100			1	0		
631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	418,45	0,00	6,600	0,00	0,00				
631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	1,12	0,00	20,000	0,00	0,00				
631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu	M3	1,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržen	M3	1,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí	T	0,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
41657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	7893	1034,01	0,100	789	789	4	5	28.3.22	29.4.22
	1 SO 01 KÚ				100			1	0		
711471051	Provedení izolace proti povrchové a	M2	2631,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
28322004	fólie hydroizolační pro spodní sta	M2	3025,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě.	T	16,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491171	Provedení izolace proti povrchové a	M2	2631,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
69311068	geotextilie netkaná separační, ochr	M2	2762,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491172	Provedení izolace proti povrchové a	M2	2631,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
69311068	geotextilie netkaná separační, ochr	M2	2762,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
41704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	M2	109	33,54	0,330	36	36	2	1	28.2.22	4.3.22
	1 SO 01 KÚ	/			100			1	3		

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
41757	KANALIZACE LEŽATÁ	M	618	719,35	1,180	729	729	5	4	7.3.22	1.4.22
1	SO 01 KÚ				100			1	3		
721176135	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vn	M	285,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721176233	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené	M	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi v	M	136,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi v	M	69,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi v	M	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi v	M	106,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
42103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	M3	35	472,15	20,900	734	734	4	5	28.3.22	29.4.22
2	SO 01 KÚ				100			1	3		
331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	294,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	294,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	58,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	58,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojk	M3	35,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
42203	KANÁLY PRO INŽ SÍTĚ	M	24	46,44	1,910	45	188	2	2	18.4.22	29.4.22
2	SO 01 KÚ				24			1	1		
380321663	Kompletní konstrukce kanálů z betonu	M3	23,67	0,00	1,000	0,00	0,00				
380356231	Bednění kompletních konstrukcí kanálů	M2	84,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
380356232	Bednění kompletních konstrukcí kanálů	M2	84,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
380361006	Výztuž kompletních konstrukcí kanálů	T	3,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
42253	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	M3	436	3028,24	6,590	2875	2875	10	7	4.4.22	20.5.22
2	SO 01 KÚ				100			1	0		
311321611	Nadzákladové zdi z betonu železobetonové	M3	436,22	0,00	1,000	0,00	0,00				
311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	3197,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	3197,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných s	T	123,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných s	T	0,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
953334423	Těsnící plech do pracovních spar be	M	836,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
953334443	Těsnící plech do pracovních spar be	M	37,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
953334514	Těsnící a bednění křížový profil z	M	37,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
42304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	M2	18	64,54	4,930	86	160	2	2	23.5.22	3.6.22
2	SO 01 KÚ				54			1	2		
435125011	Montáž schodišťových ramen se svařo	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593PC001	Schodišťové prefa rameno 8x167.5/27	KS	2,02	0,00	4,000	0,00	0,00				
435125012	Montáž schodišťových ramen se svařo	KS	0,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
593PC002	Schodišťové prefa rameno 12x167.5/2	KS	2,02	0,00	4,000	0,00	0,00				
42404	STROP SUTERÉN	M2	1756	4844,99	2,100	3688	3688	15	6	2.5.22	10.6.22
2	SO 01 KÚ				100			1	0		
411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	1525,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	1525,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	1501,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	1501,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
413321616	Nosníky z betonu železobetonové (bez vý	M3	138,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	904,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	904,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	348,77	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	348,77	0,00	0,000	0,00	0,00				
411321616	Stropy z betonu železobetonové (bez výz	M3	351,21	0,00	5,000	0,00	0,00				
411361821	Výztuž stropů prostě uložených. vet	T	45,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
411362021	Výztuž stropů prostě uložených. vet	T	27,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
42607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	4090	642,16	0,140	573	573	2	7	30.5.22	15.7.22
2	SO 01 KÚ				100			1	2		
711472051	Provedení izolace proti povrchové a	M2	1022,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
28322004	fólie hydroizolační pro spodní sít	M2	1227,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a bez	M2	1022,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
711491271	Provedení izolace proti povrchové a	M2	1022,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
69311068	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	1073,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491272	Provedení izolace proti povrchové a	M2	1022,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
69311068	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	1073,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
42702	SKLEPNÍ SVĚTLÍKY	M	102	278,56	2,510	256	256	2	3	18.7.22	5.8.22
2	SO 01 KÚ				100			1	2		
761661051	Osazení sklepních světlíků (anglick	KS	34,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
56245267	světlík sklepní (anglický dvorek) v	KS	34,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
761661101	Osazení sklepních světlíků (anglick	KS	68,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
56245248	nástavec sklepního světlíku.1670x34	KS	68,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
42751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	2156	314,84	0,320	690	690	2	9	8.8.22	7.10.22
2	SO 01 KÚ				100			1	2		
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	2100,07	0,00	1,000	0,00	0,00				
174101101	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam. š	M3	56,30	0,00	1,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
43103	SLOUPY A PILÍŘE	M3	251	3209,42	22,700	5696	5696	8	18	23.5.22	23.9.22
3	SO 01 KÚ				100			1	0		
331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	1811,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	1811,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	360,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	360,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojk	M3	215,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
43203	ZDI NOSNÉ	M3	991	4349,27	4,180	4144	4144	5	21	23.5.22	14.10.22
3	SO 01 KÚ				100			1	2		
311321611	Nadzákladové zdi z betonu železobeh	M3	555,18	0,00	1,000	0,00	0,00				
953511113	Nosný tepelně-izolační prvek pro př	KS	12,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	4069,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	4069,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných s	T	156,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných s	T	1,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
953334423	Těsnící plech do pracovních spar be	M	1065,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
953334443	Těsnící plech do pracovních spar be	M	47,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
953334514	Těsnící a bednicí křížový profil z	M	47,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
43404	STROPY	M2	10473	26517,64	2,080	21784	21784	26	21	13.6.22	4.11.22
3	SO 01 KÚ				100			2	0		
411135004	Montáž stropních panelů z předpjatě	M2	1230,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
59346865R	panel stropní předpjatý tl.400 mm (M2	1230,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	6501,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	6501,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	6402,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	6402,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
413321616	Nosníky z betonu železobeh (bez vý	M3	591,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	3856,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	3856,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a přívl	M2	1486,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a přívl	M2	1486,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
411321616	Stropy z betonu železobeh (bez výz	M3	1497,27	0,00	5,000	0,00	0,00				
411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vet	T	193,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vet	T	115,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
43504	SCHODIŠTĚ	M2	435	1479,11	4,490	1954	1954	4	12	25.7.22	14.10.22
3	SO 01 KÚ				100			1	5		
430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	31,81	0,00	4,000	0,00	0,00				
430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a r	T	2,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
431351121	Bednění podest. podstupňových desek	M2	157,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
431351122	Bednění podest. podstupňových desek	M2	157,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
593PC003	Schodišťové prefa rameno 11x165.2/2	KS	14,14	0,00	4,000	0,00	0,00				
593PC004	Schodišťové prefa rameno 12x165.2/2	KS	14,14	0,00	4,000	0,00	0,00				
431125001	Montáž podestových panelů s nesvařo	KS	16,00	0,00	2,800	0,00	0,00				
593PC005	Schodišťový mezipodestový panel 290	KS	16,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
953611127	Schodišťový prvek pro útlum kročejo	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953611125	Schodišťový prvek pro útlum kročejo	KS	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953611151	Schodišťový prvek pro útlum kročejo	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
434351141	Bednění stupňů betonovaných na pods	M2	112,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
434351142	Bednění stupňů betonovaných na pods	M2	112,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
435125012	Montáž schodišťových ramen se svařo	KS	29,70	0,00	5,000	0,00	0,00				
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE	T	2	136,94	32,300	78	600	1	15	8.8.22	18.11.22
3	SO 01 KÚ				13			1	2		
337173110	Montáž ocelové konstrukce skeletu b	T	2,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
44253	ZDI NADSTŘEŠNÍ	M3	59	422,49	5,010	297	297	2	4	24.10.22	18.11.22
4	SO 01 KÚ				100			1	4		
311113144	Nadzákladové zdi z tvárnice ztracené	M2	236,79	0,00	0,250	0,00	0,00				
44327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	5983	3481,82	0,170	1016	840	3	7	21.11.22	6.1.23
4	SO 01 KÚ				121			1	4		
713141151	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	388,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376520	deska izolační PIR s oboustrannou k	M2	408,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141311	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	388,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376142	klín izolační z pěnového polystyren	M3	55,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	132,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polo	M2	62,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
28376451	deska z polystyrénu XPS, hrana polo	M2	77,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141212	Montáž tepelné izolace střech ploch	M	204,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
63152006	klín atikový přechodný minerální pl	M	214,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141358	Montáž tepelné izolace střech ploch	M	67,27	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376423	deska z polystyrénu XPS, hrana polo	M2	21,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141151	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	109,89	0,00	1,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
28376520	deska izolační PIR s oboustrannou k	M2	115,39	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141212	Montáž tepelné izolace střech ploch	M	48,27	0,00	1,000	0,00	0,00					
63152006	křín atikový přechodný minerální pl	M	50,68	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141311	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	136,85	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376142	křín izolační z pěnového polystyren	M3	17,21	0,00	0,000	0,00	0,00					
28376105	křín izolační z XPS spádový	M3	1,78	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141151	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	891,85	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376520	deska izolační PIR s oboustrannou k	M2	936,44	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141311	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	891,85	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376142	křín izolační z pěnového polystyren	M3	128,20	0,00	0,000	0,00	0,00					
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	85,59	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376422	deska z polystyrénu XPS. hrana polo	M2	89,86	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141212	Montáž tepelné izolace střech ploch	M	215,97	0,00	1,000	0,00	0,00					
63152006	křín atikový přechodný minerální pl	M	226,77	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141358	Montáž tepelné izolace střech ploch	M	203,38	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376423	deska z polystyrénu XPS. hrana polo	M2	64,06	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141151	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	643,22	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376520	deska izolační PIR s oboustrannou k	M2	675,38	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141311	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	643,22	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376142	křín izolační z pěnového polystyren	M3	111,92	0,00	0,000	0,00	0,00					
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	212,28	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376422	deska z polystyrénu XPS. hrana polo	M2	72,51	0,00	0,000	0,00	0,00					
28376451	deska z polystyrénu XPS. hrana polo	M2	150,39	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141212	Montáž tepelné izolace střech ploch	M	258,83	0,00	1,000	0,00	0,00					
63152006	křín atikový přechodný minerální pl	M	271,77	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141358	Montáž tepelné izolace střech ploch	M	170,70	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376423	deska z polystyrénu XPS. hrana polo	M2	53,77	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141121	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	254,52	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376416	deska z polystyrénu XPS. hrana polo	M2	267,25	0,00	0,000	0,00	0,00					
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	33,64	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376451	deska z polystyrénu XPS. hrana polo	M2	35,32	0,00	0,000	0,00	0,00					
44427	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT	KS	148	2157,84	2,440	361	361	3	3	9.1.23	27.1.23	
4	SO 01 KÚ	/VZT			100			1	4			
44507	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	KS	104	129,27	0,270	28	28	1	1	14.11.22	18.11.22	
4	SO 01 KÚ				100			1	12			
28654186	Žlab nosný s pozinkovaným můstkovým	M	10,00	0,00	0,500	0,00	0,00					
283481031	vpust střešní plast; třída zatížení	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
283481631	nástavec střešní vpusti; PA; DN 110	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
28348326R	koš ochranný. pro střešní vpust; PA	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
283482088	vpust balkonová/terasová PA; třída	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
283481632	nástavec terasové vpusti; PA; DN 1	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
283481185	chrlíč plast; límeč PVC; 100x100 mm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
283481185	chrlíč plast; límeč PVC; 150x150 mm	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
283481185	chrlíč plast; límeč PVC; 150x50 mm;	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
28348253R	prostup parozábrana plast; průměr	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
44557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	M	574	278,39	0,540	310	310	2	4	9.1.23	3.2.23	
4	SO 01 KÚ				100			1	8			
741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek	KS	286,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
35442037	svorka uzemnění nerez křížová	KS	126,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí p	KS	160,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
99951114	hmota zalévací	KG	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
210220372	Montáž hromosvodného vedení ochrann	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu -	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
35441836	držák ochranného úhelníku do zdíva.	KS	28,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
210220431	Montáž hromosvodného vedení ochrann	KS	233,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
275239	Držák vedení pro vodič HVI pro mont	KS	604,90	0,00	0,000	0,00	0,00					
1132150	POD. VEDENÍ PV 21 DEHN FB BETON/PLA	KS	312,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1136366	DEHN ADAPTER 23mm PRO HVI /253027/	KS	312,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
12001R03	Ukončení vodiče HVI	KS	52,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1360017	DEHN PRIPOJOVACI CLENY /819147/	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1307477	KONCOVKA SROUB. PRO HVI D23+2XST 81	KS	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek	KS	172,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
12001R390	Svorka MV. nerez. pro prům. 8-10mm	KS	172,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek	KS	74,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
12001R377	Připojovací lamela "Z" Al s příložk	KS	60,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
35442034	svorka uzemnění nerez zkušební. 81m	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
12001R490	Číselný štítek Al. příložka O 7-10/	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevně	M	574,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
10343768	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10 s izo	M	574,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741820001	Měření zemních odporů zemniče	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1132150	POD. VEDENÍ PV 21 DEHN FB BETON/PLA	KS	497,00	0,00	0,000	0,00	0,00					

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
1228125	PODPERA VEDEDENI DEHNHOLD RD 8-10 /27	KS	56,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1252773	TRUBKA PODP. 3200/50 GFK/AL /105326	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1251977	ADAPTER AZ 4KS HVI VODICE D20 + PA	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1359992	STATIV 600MM NIRO PRO HVI LONG 1400	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1631586	BETONOVY PODSTAVEC 17KG 102012	KS	84,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1225862	PODLOZKA PLAST POD PODSTAVEC /10205	KS	84,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1359994	SADA ZAVIT. TYCI 3X M16X520 PRO STA	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7433R9001	Ostatní neuvedený materiál pro mont	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	KG	8434	868,67	0,130	1096	1096	4	7	9.1.23	24.2.23	
4	SO 01 KÚ				100			1	4			
345123900	Montáž dílců parapetních, zábradeln	KS	40,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
592R001	Dodávka - prefá dílce PD 1.2.3.4.5.	CELK	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767161117	Montáž zábradlí rovného z trubek ne	M	230,10	0,00	0,000	0,00	0,00					
767ZABR33	Atikové zábradlí v.1050mm. materiál	M	210,10	0,00	37,000	0,00	0,00					
767ZABR33	Atikové zábradlí v.1330mm. materiál	M	20,00	0,00	31,000	0,00	0,00					
44727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	12803	8271,04	0,610	7810	7810	13	15	9.1.23	21.4.23	
4	SO 01 KÚ				100			1	4			
712363624	Provedení povlakové krytiny střech	M2	451,98	0,00	1,000	0,00	0,00					
28322012	folie hydroizolační střešní mPVC me	M2	519,78	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363625	Provedení povlakové krytiny střech	M2	136,85	0,00	1,000	0,00	0,00					
28322012	folie hydroizolační střešní mPVC me	M2	157,38	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363626	Provedení povlakové krytiny střech	M2	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
28322012	folie hydroizolační střešní mPVC me	M2	13,80	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363005	Provedení povlakové krytiny střech	M2	58,50	0,00	1,000	0,00	0,00					
712363352	Povlakové krytiny střech plochých d	M	207,15	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363353	Povlakové krytiny střech plochých d	M	113,14	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363358	Povlakové krytiny střech plochých d	M	69,31	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363362	Povlakové krytiny střech plochých d	M	91,39	0,00	0,000	0,00	0,00					
712391171	Provedení povlakové krytiny střech	M2	45,40	0,00	1,000	0,00	0,00					
69311068	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	52,21	0,00	0,000	0,00	0,00					
712311101	Provedení povlakové krytiny střech	M2	563,63	0,00	1,000	0,00	0,00					
11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,17	0,00	0,000	0,00	0,00					
712341559	Provedení povlakové krytiny střech	M2	611,96	0,00	1,000	0,00	0,00					
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikov	M2	703,75	0,00	0,000	0,00	0,00					
712771255	Provedení osazení vyhřívané střešní	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
281031038	Elektricky vyhřívaná svislá střešní	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363001	Provedení povlakové krytiny střech	M2	292,19	0,00	1,000	0,00	0,00					
28343012	folie hydroizolační střešní mPVC ur	M2	336,02	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363003	Provedení povlakové krytiny střech	M	391,25	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363005	Provedení povlakové krytiny střech	M2	9,81	0,00	1,000	0,00	0,00					
712363352	Povlakové krytiny střech plochých d	M	49,07	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363353	Povlakové krytiny střech plochých d	M	49,07	0,00	0,000	0,00	0,00					
712391172	Provedení povlakové krytiny střech	M2	143,68	0,00	1,000	0,00	0,00					
69311082	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	165,24	0,00	0,000	0,00	0,00					
712391171	Provedení povlakové krytiny střech	M2	143,68	0,00	1,000	0,00	0,00					
69311060	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	165,24	0,00	0,000	0,00	0,00					
712311101	Provedení povlakové krytiny střech	M2	109,89	0,00	1,000	0,00	0,00					
11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,03	0,00	0,000	0,00	0,00					
712341559	Provedení povlakové krytiny střech	M2	109,89	0,00	1,000	0,00	0,00					
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikov	M2	126,38	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363624	Provedení povlakové krytiny střech	M2	931,51	0,00	1,000	0,00	0,00					
28322012	folie hydroizolační střešní mPVC me	M2	1071,24	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363625	Provedení povlakové krytiny střech	M2	191,97	0,00	1,000	0,00	0,00					
28322012	folie hydroizolační střešní mPVC me	M2	220,77	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363626	Provedení povlakové krytiny střech	M2	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
28322012	folie hydroizolační střešní mPVC me	M2	13,80	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363005	Provedení povlakové krytiny střech	M2	95,06	0,00	1,000	0,00	0,00					
712363352	Povlakové krytiny střech plochých d	M	216,01	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363353	Povlakové krytiny střech plochých d	M	196,98	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363358	Povlakové krytiny střech plochých d	M	207,46	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363362	Povlakové krytiny střech plochých d	M	18,99	0,00	0,000	0,00	0,00					
712391171	Provedení povlakové krytiny střech	M2	135,89	0,00	1,000	0,00	0,00					
69311068	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	156,27	0,00	0,000	0,00	0,00					
712311101	Provedení povlakové krytiny střech	M2	1036,22	0,00	1,000	0,00	0,00					
11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,31	0,00	0,000	0,00	0,00					
712341559	Provedení povlakové krytiny střech	M2	1102,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikov	M2	1267,30	0,00	0,000	0,00	0,00					
712771255	Provedení osazení vyhřívané střešní	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
281031038	Elektricky vyhřívaná svislá střešní	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363624	Provedení povlakové krytiny střech	M2	658,11	0,00	1,000	0,00	0,00					
28322012	folie hydroizolační střešní mPVC me	M2	756,82	0,00	0,000	0,00	0,00					

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena		Pracnost	Sh					
712363625	Provedení povlakové krytiny střech	M2	305,15	0,00	1,000	0,00	0,00					
28322012	folie hydroizolační střešní mPVC me	M2	350,92	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363626	Provedení povlakové krytiny střech	M2	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
28322012	folie hydroizolační střešní mPVC me	M2	6,90	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363005	Provedení povlakové krytiny střech	M2	306,70	0,00	1,000	0,00	0,00					
712363352	Povlakové krytiny střech plochých d	M	258,83	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363353	Povlakové krytiny střech plochých d	M	167,50	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363358	Povlakové krytiny střech plochých d	M	172,74	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363362	Povlakové krytiny střech plochých d	M	91,33	0,00	0,000	0,00	0,00					
712391171	Provedení povlakové krytiny střech	M2	930,67	0,00	1,000	0,00	0,00					
69311068	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	130,12	0,00	0,000	0,00	0,00					
69311060	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	940,15	0,00	0,000	0,00	0,00					
712391172	Provedení povlakové krytiny střech	M2	888,65	0,00	1,000	0,00	0,00					
69311068	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	1021,95	0,00	0,000	0,00	0,00					
712311101	Provedení povlakové krytiny střech	M2	930,93	0,00	1,000	0,00	0,00					
11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,28	0,00	0,000	0,00	0,00					
712341559	Provedení povlakové krytiny střech	M2	1008,94	0,00	1,000	0,00	0,00					
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikov	M2	1160,29	0,00	0,000	0,00	0,00					
712771255	Provedení osazení vyhřívané střešní	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
281031038	Elektricky vyhřívaná svislá střešní	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační	M2	643,22	0,00	1,000	0,00	0,00					
69334152	folie profilovaná (nopová) perforov	M2	643,22	0,00	0,000	0,00	0,00					
712391382	Provedení povlakové krytiny střech	M2	131,42	0,00	0,000	0,00	0,00					
58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce	T	10,84	0,00	0,000	0,00	0,00					
712391482	Provedení povlakové krytiny střech	M2	919,91	0,00	0,000	0,00	0,00					
58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce	T	15,18	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363001	Provedení povlakové krytiny střech	M2	305,03	0,00	1,000	0,00	0,00					
28343012	folie hydroizolační střešní mPVC ur	M2	350,78	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363003	Provedení povlakové krytiny střech	M	302,35	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363005	Provedení povlakové krytiny střech	M2	18,17	0,00	1,000	0,00	0,00					
712363352	Povlakové krytiny střech plochých d	M	98,82	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363353	Povlakové krytiny střech plochých d	M	32,70	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363362	Povlakové krytiny střech plochých d	M	50,22	0,00	0,000	0,00	0,00					
712391171	Provedení povlakové krytiny střech	M2	305,03	0,00	1,000	0,00	0,00					
69311068	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	350,78	0,00	0,000	0,00	0,00					
712391172	Provedení povlakové krytiny střech	M2	270,74	0,00	1,000	0,00	0,00					
69311068	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	311,36	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363352	Povlakové krytiny střech plochých d	M	759,45	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363353	Povlakové krytiny střech plochých d	M	471,57	0,00	0,000	0,00	0,00					
712363354	Povlakové krytiny střech plochých d	M	287,88	0,00	0,000	0,00	0,00					
44807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	1990	2509,27	1,130	2249	2498	4	16	30.1.23	19.5.23	
4	SO 01 KÚ				90			1	4			
762395000	Spojovací prostředky krovů. bednění	M3	0,82	0,00	0,000	0,00	0,00					
762395000	Spojovací prostředky krovů. bednění	M3	2,45	0,00	0,000	0,00	0,00					
762395000	Spojovací prostředky krovů. bednění	M3	2,04	0,00	0,000	0,00	0,00					
764225411	Oplechování horních ploch zdí a nad	M2	596,13	0,00	1,000	0,00	0,00					
764226443	Oplechování parapetů z hliníkového	M	158,20	0,00	0,250	0,00	0,00					
764226444	Oplechování parapetů z hliníkového	M	309,60	0,00	0,330	0,00	0,00					
764226446	Oplechování parapetů z hliníkového	M	77,20	0,00	0,500	0,00	0,00					
764226447	Oplechování parapetů z hliníkového	M	9,00	0,00	0,670	0,00	0,00					
764226449	Oplechování parapetů z hliníkového	M	95,80	0,00	0,800	0,00	0,00					
762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské p	M2	45,40	0,00	1,000	0,00	0,00					
60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D brouš	M2	-45,40	0,00	0,000	0,00	0,00					
60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká	M2	47,67	0,00	0,000	0,00	0,00					
762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské p	M2	135,89	0,00	1,000	0,00	0,00					
60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D brouš	M2	-135,89	0,00	0,000	0,00	0,00					
60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká	M2	142,68	0,00	0,000	0,00	0,00					
762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské p	M2	113,15	0,00	1,000	0,00	0,00					
60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D brouš	M2	-113,15	0,00	0,000	0,00	0,00					
60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká	M2	118,80	0,00	0,000	0,00	0,00					
762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské p	M2	836,37	0,00	1,000	0,00	0,00					
60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D brouš	M2	-836,37	0,00	0,000	0,00	0,00					
60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká	M2	878,19	0,00	0,000	0,00	0,00					
44900	VEGETAČNÍ STŘECHY	M2	623	995,08	1,600	996	996	2	12	20.3.23	9.6.23	
4	SO 01 KÚ				100			1	4			
712771241	Provedení drenážní vrstvy vegetační	M2	239,10	0,00	0,000	0,00	0,00					
69331044	rohož drenážní PE nelaminovaná 900g	M2	126,38	0,00	0,000	0,00	0,00					
69331041	rohož drenážní PE nelaminovaná 400g	M2	148,58	0,00	0,000	0,00	0,00					
712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační	M2	109,89	0,00	0,000	0,00	0,00					
69334152	folie profilovaná (nopová) perforov	M2	120,88	0,00	0,000	0,00	0,00					
712771431	Provedení vegetační vrstvy vegetační	M3	109,89	0,00	1,000	0,00	0,00					
10321004	substrát vegetačních střech intenzi	M3	42,31	0,00	0,000	0,00	0,00					

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
712771521	Založení vegetace vegetační střechy	M2	109,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
69334007	koberec trávnickový vegetačních sítě	M2	120,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771255	Provedení drenážní vrstvy vegetační	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28349107	kroužek odvodňovací pro prodloužení	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
69334330	sachta kontrolní odvodnění vegetační	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771613	Provedení ochranných pásů vegetační	M	294,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
69334041	lišta kačírková výška 150 mm nerez	M	300,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771411	Provedení vegetační vrstvy vegetační	M2	512,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
10321001	substrát vegetačních střech extenzi	M3	70,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771521	Založení vegetace vegetační střechy	M2	512,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
69334504	předpěstovaná vegetační rohož s vrs	M2	564,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
45123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	1243	782,06	0,660	816	960	4	6	10.10.22	18.11.22
	5 SO 01 KÚ				85			1	0		
311272231	Zdivo z pórabetonových tvárníc na t	M2	2638,38	0,00	0,300	0,00	0,00				
317143441	Překlady nosné z pórabetonu osazené	KS	115,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317143443	Překlady nosné z pórabetonu osazené	KS	154,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317142432	Překlady nenosné z pórabetonu osaze	KS	114,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317142434	Překlady nenosné z pórabetonu osaze	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317142438	Překlady nenosné z pórabetonu osaze	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317998145	Izolace tepelná mezi překlady z ext	M2	82,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
342272245	Příčky z pórabetonových tvárníc hla	M2	2805,37	0,00	0,150	0,00	0,00				
342291131	Ukotvení příček plochými kotvami. d	M	1011,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
346272226	Přízdívky z pórabetonových tvárníc	M2	412,81	0,00	0,075	0,00	0,00				
642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovovýc	KS	111,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553313841	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553313842	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553313860	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553313820	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553313862	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553313860	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553313820	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553313840	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642945111	Osazování ocelových zárubní protitipo	KS	72,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55331386P	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55331386P	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55331386P	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55331388P	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55331384P	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55331384P	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642945112	Osazování ocelových zárubní protitipo	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55331392P	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55331392P	zárubeň ocelová pro běžné zdění a p	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	M2	4225	3928,81	1,150	4858	4858	13	9	19.9.22	18.11.22
	5 SO 01 KÚ				100			1	7		
763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s	M2	4224,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
45209	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	M3	49	400,90	30,000	1470	1470	6	6	24.10.22	2.12.22
	5 SO 01 KÚ				100			1	0		
974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na m	M	143,00	0,00	0,025	0,00	0,00				
974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na m	M	606,80	0,00	0,020	0,00	0,00				
974042553	Vysekání rýh v betonové nebo jiné m	M	21,00	0,00	0,025	0,00	0,00				
974042584	Vysekání rýh v betonové nebo jiné m	M	10,00	0,00	0,030	0,00	0,00				
974042589	Vysekání rýh v betonové nebo jiné m	M	10,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
974049154	Vysekání rýh v betonových zdech do	M	80,80	0,00	0,030	0,00	0,00				
977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	88,50	0,00	0,030	0,00	0,00				
977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	12,40	0,00	0,030	0,00	0,00				
977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	76,70	0,00	0,050	0,00	0,00				
977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	4,25	0,00	0,050	0,00	0,00				
977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	1,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	35,80	0,00	0,025	0,00	0,00				
977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	28,35	0,00	0,050	0,00	0,00				
977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	16,40	0,00	0,060	0,00	0,00				
977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	4,25	0,00	0,060	0,00	0,00				
977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	6,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
977151133	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	0,60	0,00	0,030	0,00	0,00				
977151134	Jádrové vrty diamantovými korunkami	M	1,00	0,00	0,060	0,00	0,00				
977312112	Řezání stávajících betonových mazan	M	203,60	0,00	0,025	0,00	0,00				
977312114	Řezání stávajících betonových mazan	M	20,00	0,00	0,060	0,00	0,00				
971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základové	KS	113,00	0,00	0,030	0,00	0,00				
971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základové	KS	4,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základové	KS	2,00	0,00	0,050	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
971033521	Vybourání otvorů ve zdivu základové	M2	12,11	0,00	0,250	0,00	0,00				
971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základové	M3	3,40	0,00	0,060	0,00	0,00				
971052341	Vybourání a prorážení otvorů v žele	KS	107,00	0,00	0,025	0,00	0,00				
971052351	Vybourání a prorážení otvorů v žele	KS	36,00	0,00	0,025	0,00	0,00				
971052441	Vybourání a prorážení otvorů v žele	KS	18,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
971052451	Vybourání a prorážení otvorů v žele	KS	3,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
971052551	Vybourání a prorážení otvorů v žele	M3	1,41	0,00	0,250	0,00	0,00				
972054491	Vybourání otvorů ve stropech nebo k	M3	1,21	0,00	0,250	0,00	0,00				
45306	VÝPLNĚ OTVORŮ	KS	749	1929,80	0,640	479	479	2	6	17.10.22	25.11.22
5	SO 01 KÚ				100			1	7		
767620118	Montáž oken zdvojených z hliníkovýc	M2	5,38	0,00	0,370	0,00	0,00				
55341005	okno Al s fixním zasklením trojsklo	M2	5,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
767620125	Montáž oken zdvojených z hliníkovýc	M2	1,17	0,00	1,700	0,00	0,00				
55341009	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo	M2	1,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkovýc	M2	27,42	0,00	1,000	0,00	0,00				
55341011	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo	M2	27,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
767620127	Montáž oken zdvojených z hliníkovýc	M2	24,04	0,00	0,450	0,00	0,00				
55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo	M2	24,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkovýc	M2	923,88	0,00	0,290	0,00	0,00				
55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo	M2	41,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo	M2	882,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
767627306	Montáž oken zdvojených Příplatek k	M	2404,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
767627307	Montáž oken zdvojených Příplatek k	M	2404,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
767627309	Montáž oken zdvojených Příplatek k	M	2404,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640111	Montáž dveří ocelových vchodových j	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553412461	dveře Al vchodové jednokřídlové vět	M2	22,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341246P	dveře Al vchodové jednokřídlové EI3	M2	11,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640111	Montáž dveří vnitřních AL jednokříd	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55341246P	dveře Al vnitřní jednokřídlové EI30	M2	48,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640221	Montáž dveří ocelových vchodových d	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55341246P	dveře Al vchodové dvoukřídlové EI90	M2	4,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních je	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553411541	dveře ocelové 1křídle 700x1970mm be	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553411561	dveře ocelové 1křídle 900x1970mm be	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
54914620	kování dveřní vrchní klika včetně r	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767646510	Montáž dveří ocelových protipožární	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55341156P	dveře ocelové 1křídle 900x1970mm be	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341156P	dveře ocelové 1křídle 900x1970mm be	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341156P	dveře ocelové 1křídle 900x1970mm be	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341156P	dveře ocelové 1křídle 900x2250mm be	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341156P	dveře ocelové 1křídle 900x1970mm be	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341157P	dveře ocelové 1křídle 1000x1970mm b	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341157P	dveře ocelové 1křídle 1000x1970mm b	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
54914620	kování dveřní vrchní klika včetně r	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767646521	Montáž dveří ocelových protipožární	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55341160P	dveře ocelové 2křídle 1600x1970mm b	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341160P	dveře ocelové 2křídle 1600x2250mm b	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
54914620	kování dveřní vrchní klika včetně r	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767649191	Montáž dveří ocelových doplňků dveř	KS	21,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
54917265	samozavírací dveři hydraulický	KS	21,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveř	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
549141131	kování madlo nerez	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767649195	Montáž dveří ocelových doplňků dveř	KS	353,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767501	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767502	Sestava zámku a kování -dle tabule	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767503	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767504	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	33,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767505	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767507	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	119,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767508	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	83,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767509	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767510	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767511	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767512	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767513	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	52,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767514	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767515	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767516	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767517	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767518	Sestava zámku a kování - dle tabule	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767651113	Montáž vrat garážových nebo průmysl	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767900110	rotovací mříž pro podzemní garáže 5	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Směnnost	Začátek Rezerva	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena		Pracnost	Sh			možný	možný
766694111	Montáž ostatních truhlářských konst	KS	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový	M	29,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
61144019	koncovka k parapetu plastovému vnit	SADA	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766694112	Montáž ostatních truhlářských konst	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový	M	18,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
61144019	koncovka k parapetu plastovému vnit	SADA	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766694113	Montáž ostatních truhlářských konst	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový	M	8,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
61144019	koncovka k parapetu plastovému vnit	SADA	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766694114	Montáž ostatních truhlářských konst	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový	M	81,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
61144019	koncovka k parapetu plastovému vnit	SADA	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45507	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	1824	1749,22	1,110	2025	2025	5	10	14.11.22	20.1.23
5	SO 01 KÚ				100			1	2		
721176101	Potrubí HT přípojovací vnější průmě	M	110,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721176103	Potrubí HT přípojovací vnější průmě	M	181,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721176104	Potrubí HT přípojovací vnější průmě	M	43,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721176105	Potrubí HT přípojovací vnější průmě	M	822,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28654187	Sada příslušenství k odvodňovacímu	M	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771284	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	641,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771286	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objek	M	1664,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objek	M	110,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55243344A	poklop kanalizační DN šachty 1 000	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224349	prstenec vyrovnávací šachetní; beto	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592243503	deska zákrytová šachetní železobeto	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224335	skruž železobetonová. 100/50/12 PS	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
386942122	Odlučovačů tuků velikosti NS4. spi	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
386942112	Montáž odlučovačů odlučovačů benzin	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55243065R	poklop kanalizační děrovaný; DN šac	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286971412	trubka plastová kanalizační PVC-U;	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286971402	trubka plastová kanalizační PVC-U;	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286971672	dno šachetní s výkyvnými hrdly; prů	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721273150	Ventilační hlavice D 50. 75. 110 mm	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
72127321	Mřížka větrací 150x150	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
72127322	Mřížka větrací 150x200	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
72127325	Montáž větracích mřížek	KS	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
72127323	Dvířka revizní plná rozměr 150x200	KS	29,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
72127324	Montáž revizních dvířek	KS	29,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725850145	Ventily odpadní pro klimatizační vz	KS	26,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55162385A	vpust podlahová plast; třída zatíže	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55162410A	vpust podlahová plast; třída zatíže	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721223440	Vpustí sklepní se zápchovou uzávěro	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721211501	Vpusti podlahové průměr 75 mm. s na	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55162411	Montáž podlahových vpustí	KS	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
405418120	termostat elektronický univerzální	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
712348101	Doplňkové konstrukce k povlakovým k	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28650023	Manžeta těsnící požární ochranná. t	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28650022	Manžeta těsnící požární ochranná. t	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28650021	Manžeta těsnící požární ochranná. t	KS	212,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28650020	Montáž protipožární manžety na kana	KS	229,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
45527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	2223	2056,28	1,300	2890	2890	7	10	14.11.22	20.1.23
5	SO 01 KÚ				100			1	1		
722172311	polypropylenové potrubí PP-R. D 20	M	799,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722172312	polypropylenové potrubí PP-R. D 25	M	618,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722172313	polypropylenové potrubí PP-R. D 32	M	259,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722172314	polypropylenové potrubí PP-R. D 40	M	39,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722172315	Potrubí z plastických hmot polyprop	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722172316	Potrubí z plastických hmot polyprop	M	131,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722172317	Potrubí z plastických hmot polyprop	M	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767885005	Žlab podpůrný pro potrubí D 20	M	692,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767885006	Žlab podpůrný pro potrubí D 25	M	608,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767885007	Žlab podpůrný pro potrubí D 32	M	155,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767885008	Žlab podpůrný pro potrubí D 40	M	39,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767885009	Žlab podpůrný pro potrubí D 50	M	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767885010	Žlab podpůrný pro potrubí D 60	M	131,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767885011	Žlab podpůrný pro potrubí D 75	M	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771025	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	317,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771026	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	460,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28377108R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	138,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771126	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771165	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKČ]	Norma času Souč.nap.% Cena Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena							
283771185	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	39,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771195	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771027	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771092	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	56,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771127	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	110,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771152	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771166	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771186	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	47,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28377120R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	104,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771128	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	104,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771152	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771253	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771094	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	424,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771168	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771188	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771277	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěno	M	47,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771401	Pásová izolace potrubí. materiál PE	M2	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
230330092	Montáž izolace vodovodního potrubí	M	2064,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725810402	ventil uzavírací pro do rozvodu vyt	KS	194,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725814125	pračkový. mosazný. s prodloužením.	SOUB	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722237122	Kohout kulový. mosazný. vnitřní-vni	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722237123	Kohout kulový. mosazný. vnitřní-vni	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722237126	Kohout kulový. mosazný. vnitřní-vni	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722237127	Kohout kulový. mosazný. vnitřní-vni	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722237621	Ventil zpětný ventil. vnitřní-vnitř	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722237622	Ventil zpětný ventil. vnitřní-vnitř	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722237623	Ventil zpětný ventil. vnitřní-vnitř	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722237626	Ventil zpětný ventil. vnitřní-vnitř	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734293323	Kohout kulový. výtokový (zahradní).	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722237131	Kohout kulový s vypouštěním. mosazn	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734425	Termostatický směšovací ventil. 6/4	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734255131	Ventil pojistný závitový 2,5 bar. m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734255	Vyvažovací ventil pro cirkulaci. Ru	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734256	Vyvažovací ventil pro cirkulaci. Te	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734421160	deformační 0-10 MPa č. 03322. D 100	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732421315	Elektronické oběhové čerpadlo. mokr	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722265163	Vodoměr domovní. závitový. vícevok	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722265113	Vodoměr domovní. závitový. vícevok	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
POL1	Potrubí DN 25. svařovaných 11 343.	M	163,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
POL2	Potrubí DN 32. svařovaných 11 343.	M	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
POL3	Požární příslušenství hydrantový sy	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
POL4	Požární příslušenství hydrantový sy	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
POL5	Tlaková zkouška do DN 32	M	263,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
POL6	Kohout kulový. mosazný. vnitřní-vni	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
POL7	Ventil zpětný. mosazný. DN 25. PN	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
POL8	Kohout kulový. napouštěcí a vypoušt	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28650021	Manžeta těsnící požární ochranná. t	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28650019	Montáž protipožární manžety na vodo	KS	82,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45530	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	3794	440,10	0,100	379	379	3	3	23.1.23	10.2.23
	5 SO 01 KÚ				100			1	5		
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního p	M	1897,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722280106	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí	M	1676,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722280107	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí	M	39,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722280108	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722280109	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí	M	131,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
892241111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí	M	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
45547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	479	422,04	0,870	416	416	2	5	14.11.22	16.12.22
	5 SO 01 KÚ				100			1	2		
723150303	Potrubí ocelové hladké černé svařov	M	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
723150306	Potrubí ocelové hladké černé svařov	M	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
723150312	Potrubí ocelové hladké černé svařov	M	0,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
723150314	Potrubí ocelové hladké černé svařov	M	107,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
723150315	Potrubí ocelové hladké černé svařov	M	20,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
723150316	Potrubí ocelové hladké černé svařov	M	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
723150317	Potrubí ocelové hladké černé svařov	M	1,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
723150318	Potrubí ocelové hladké černé svařov	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
783424740	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 m	M	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
783425750	Nátěr syntetický potrubí do DN 100	M	128,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
783426760	Nátěr syntetický potrubí do DN 150	M	5,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
783422720	Nátěr syntetický potrubí do DN 200	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
783424340	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 m	M	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
783421310	Nátěr syntetický potrubí do DN 100	M	128,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
783426360	Nátěr syntetický potrubí do DN 150	M	5,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
783422320	Nátěr syntetický potrubí do DN 200	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
54872348	Spona stěnová z korozivzdorné oceli	KS	36,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
54872349	Spona stěnová z korozivzdorné oceli	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551380912	kohout kulový; páka; závit vnitřní-	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551380912	kohout kulový; páka; závit vnitřní-	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551380912	kohout kulový; páka; závit vnitřní-	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551310177	kohout kulový vzorkovací; pro plyn;	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551380300	klapka uzavírací, regulační, mezipř	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55360296	Revizní dvířka, typ SP EI 90, 1050	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723190909	Opravy plynovodního potrubí doplněno	KS	159,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
734391114	Kondenzační smýčka k přivaření zah	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551380912	kohout kulový; páka; závit vnitřní-	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
42214466R	ventil uzavírací PN 16; víkový, s e	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
734421171	Tlakoměr deformační 0-6 KPa, včetně	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
734421172	Tlakoměr deformační 0-600 KPa, vět	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
42265770R	filtr do potrubí jednosměrný,s vypo	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
42243416	regulátor tlaku plynu pákový regulá	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
72316022	Rotací pístový plynoměr G40, Qmin=	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
734494219	Návarek na plynovodní potrubí. M20x	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	6240	4093,44	0,700	4368	4368	10	11	14.11.22	27.1.23
5	SO 01 KÚ				100			1	0		
VLASTNÍ13	podtlakové odplyňovací zařízení s i	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733222102	15x1 Potrubí z trubek měděných polo	M	3356,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733222103	18x1 Potrubí z trubek měděných polo	M	1250,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733222104	22x1 Potrubí z trubek měděných polo	M	620,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223105	28x1.5 Potrubí z trubek měděných po	M	620,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223106	35x1.5 Potrubí z trubek měděných po	M	150,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223107	42x1.5 Potrubí z trubek měděných po	M	98,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223108	54x2 Potrubí z trubek měděných polo	M	116,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223110	76x2 Potrubí z trubek měděných polo	M	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733224205	28x1.5 příplatek k měděnému potr.za	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224206	35x1.5 příplatek k měděnému potr.za	M	75,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224207	42x1.5 příplatek k měděnému potr.za	M	49,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224208	54x2 příplatek k měděnému potr.za v	M	60,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224210	76x2 příplatek k měděnému potr.za v	M	32,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224222	15x1 příplatek k měděnému potr.za z	M	584,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224223	18x1 příplatek k měděnému potr.za z	M	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224224	22x1 příplatek k měděnému potr.za z	M	34,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224225	28x1.5 příplatek k měděnému potr.za	M	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733291101	do pr.35 Zkoušky těsnosti potrubí z	M	5996,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733291102	přes pr.35 do pr.64 Zkoušky těsnost	M	214,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733291103	přes pr.64 do pr.108 Zkoušky těsnost	M	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ12	minerální izolační pouzdro s AL kaš	M	3120,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ12	minerální izolační pouzdro s AL kaš	M	1160,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ12	minerální izolační pouzdro s AL kaš	M	550,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ12	minerální izolační pouzdro s AL kaš	M	552,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ12	minerální izolační pouzdro s AL kaš	M	150,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ12	minerální izolační pouzdro s AL kaš	M	98,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ12	minerální izolační pouzdro s AL kaš	M	116,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ13	minerální izolační pouzdro s AL kaš	M	32,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ13	minerální izolační rohož s AL kašř	M2	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ13	potrubní polyetylen.izolace např.St	M	236,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ13	potrubní polyetylen.izolace např.St	M	90,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ13	potrubní polyetylen.izolace např.St	M	70,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ13	potrubní polyetylen.izolace např.St	M	68,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ13	přesun hmot izolací v obj.do 12m	T	0,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ13	Montáž izolací	M	6254,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ13	barva základní S2000	KG	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ13	email odstín bílý	KG	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45607	ARMATURY ÚT	KS	2533	3308,10	0,360	912	912	2	11	28.11.22	10.2.23
5	SO 01 KÚ				100			1	0		
VLASTNÍ25	kulový kohout na vodu závitový PN25	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ26	kulový kohout na vodu závitový PN25	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ27	kulový kohout na vodu závitový PN25	KS	34,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ28	kulový kohout na vodu závitový PN25	KS	68,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ29	kulový kohout na vodu závitový PN25	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ30	kulový kohout na vodu závitový PN25	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ31	kulový kohout na vodu závitový PN25	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ32	mezipřřrubová uzavírací klapka na v	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ33	filtr do potrubí závitový s nerez s	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ34	filtr do potrubí závitový s nerez s	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
VLASTNÍ35	filtr do potrubí závitový s nerez s	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ36	filtr do potrubí závitový s nerez s	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ37	filtr do potrubí závitový s nerez s	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ38	filtr do potrubí závitový s nerez s	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ39	filtr do potrubí přírubový PN16 DN6	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ40	zpětná klapka závitová na vodu 110°	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ41	zpětná klapka závitová na vodu 110°	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ42	zpětná klapka závitová na vodu 110°	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ43	zpětná klapka závitová na vodu 110°	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ44	zpětná klapka závitová na vodu 110°	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ45	zpětná klapka závitová na vodu 110°	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ46	ventil vyvažovací např.STAD PN16 s	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ47	ventil vyvažovací např.STAD PN16 s	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ48	ventil vyvažovací např.STAD PN16 s	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ49	ventil vyvažovací např.STAD PN16 s	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ50	ventil vyvažovací např.STAD PN16 s	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ51	ventil vyvažovací např.STAD PN16 s	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ52	ventil vyvažovací např.STAD PN16 s	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ54	DN10LF tlakově nezávislý vyvažovací	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ55	DN15 tlakově nezávislý vyvažovací a	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ56	DN20 tlakově nezávislý vyvažovací a	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ57	DN25 tlakově nezávislý vyvažovací a	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ59	el.pohon pro tlak.nez.ventil např.A	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ60	trojcestný směšovací ventil např.VM	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ61	servopohon pro 3EV např.MVE506 24V.	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ62	automatický odvěšovací ventil 3/8	KS	120,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ63	vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10	KS	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ64	ventil pojistný 3bar 1/2"	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ65	ventil pojistný 3bar 3/4"x1"	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ66	ventil pojistný 3bar 1"x5/4"	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ67	tlakoměr deformační s tlakom.kohout	KS	98,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ68	teploměr bimetalový D100 1/2" 0-120	KS	88,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ69	termostatická hlavice K pro veřejné	KS	292,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ70	ventilový spodek např.V-exakt II ro	KS	37,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ71	radiátor.regulační šroubení rohové	KS	37,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ72	připojovací armatura např.Multilux	KS	255,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ74	DN32 příruba přivařovací s krkem ČS	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ76	DN50 příruba přivařovací s krkem ČS	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ77	DN65 příruba přivařovací s krkem ČS	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ78	Označení potrubí a armatur - Štítek	KS	200,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ79	drobný těsnící, montážní. a spojova	KG	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ80	přesun hmot armatur tonážní v objek	T	0,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ81	Montáž armatur závitových s jedním	KS	502,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ82	Montáž armatur závitových se dvěma	KS	368,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ83	Montáž armatur přírubových	KS	28,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ14	fedidlo S6000	KG	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ14	syntetické nátěry barvou základní	SBR	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ14	syntetické potrubí 2 x emailování	SBR	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ14	Kotevní technika - montážní systém	KG	890,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ14	DN15 (Cu pr.18) třmen kotevní	KS	38,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ14	DN20 (Cu pr.22) třmen kotevní	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ14	DN25 (CU pr.28) třmen kotevní	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ14	DN32 (Cu pr.35) třmen kotevní	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ14	DN40 (Cu pr.42) třmen kotevní	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ14	Přesun hmot pom.ocel.k-ef	T	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ15	Montáž pomocných ocel.k-ef	SBR	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ15	Požární prostory pro nehořlavá potr	M2	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ15	Topná zkouška	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ15	Vyvážení soustavy	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ15	Napojení VZT jednotek	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ15	Proplach systému	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ15	Napuštění systému	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ15	Zkoušky. revize	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ15	Komplexní zkoušky	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ15	Provozní řád	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ16	Zaškolení obsluhy	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ16	Nepředvídané práce	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ16	Režijní náklady - kvalifikovaný pra	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ16	Režijní náklady - pomocný dělník	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
45627	OTOPNÁ TĚLESA	KS	294	1215,10	1,510	444	444	2	6	2.1.23	10.2.23
	5 SO 01 KÚ				100			1	0		
763101822	Vyřezání otvoru v sádrokartonové de	KS	155,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763101823	Vyřezání otvoru v sádrokartonové de	KS	139,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763101824	Vyřezání otvoru v sádrokartonové de	KS	186,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763101825	Vyřezání otvoru v sádrokartonové de	KS	21,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763101826	Vyřezání otvoru v sádrokartonové de	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ9	RS-kombi modul 120 L=2,6m (15m3/h)	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ84	Otopné těleso deskové s bočním příp	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ85	Otopné těleso deskové s bočním příp	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ86	Otopné těleso deskové s bočním příp	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ87	Otopné těleso deskové s bočním příp	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ88	Otopné těleso deskové s bočním příp	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ89	Otopné těleso deskové s bočním příp	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ90	Otopné těleso deskové s bočním příp	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ91	Otopné těleso deskové s bočním příp	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ92	Otopné těleso deskové s bočním příp	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ93	Otopné těleso deskové s bočním příp	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ94	Otopné těleso deskové s bočním příp	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ95	Otopné těleso trubkové koupelnové I	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ96	Otopné těleso trubkové koupelnové I	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ97	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ98	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ99	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ10	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	111,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ10	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ10	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	51,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ10	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ10	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ10	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ10	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ10	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ10	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ10	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ11	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ11	Otopné těleso stěnové vertikální (H	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ11	Otopné těleso stěnové horizontální	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ11	Otopné těleso stěnové horizontální	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ11	Otopné těleso stěnové horizontální	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ11	Otopné těleso stěnové horizontální	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ11	Otopné těleso stěnové horizontální	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ11	Upevnění otopných těles deskových k	SADA	37,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ11	Upevnění otopných těles deskových k	SADA	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ11	Upevnění otopných těles stěnových v	SADA	234,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	M2	0	485,42	0,880	647	647	3	5	9.1.23	10.2.23
	5 SO 01 KÚ				100			1	0		
45687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	KPL	60	1117,20	2,860	172	172	2	2	30.1.23	10.2.23
	5 SO 01 KÚ				100			1	4		
VLASTNÍ2	montáž kondenzačních kotlů stacioná	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ3	uvedení plyn.kotle do provozu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ4	montáž komínu a sání spal.vzduchu	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ5	přesun hmot tonážní pro kotelny v o	T	1,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ6	Montáž zařízení kotelny	SBR	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ7	RS-kombi modul 80 L=1.2m (6m3/h) sd	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ8	RS-kombi modul 80 L=1.7m (6m3/h) sd	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732331613	tlaková expanzní nádoba s membránou	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732331614	tlaková expanzní nádoba s membránou	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732331624	tlaková expanzní nádoba s membránou	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732331777	MK kulový kohout se zajištěním - MK	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732331778	MK kulový kohout se zajištěním - MK	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ14	uvedení odplyn.automatu do provozu	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ15	Q=0.6m3/h, H=3m např.25-50 180 Čerp	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ16	Q=1.1m3/h, H=3m např.25-60 180 Čerp	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ17	Q=2.2m3/h, H=3m např.1 25-40 Čerpad	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ18	Q=4.4m3/h, H=4.5m např.1 25-80 Čerp	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ19	Q=4.4m3/h, H=7m např.3 32-100F Čerp	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ20	Q=6.2m3/h, H=8m např.3 32-120F Čerp	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ21	přesun hmot tonážní pro strojovny v	T	3,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ22	Montáž zařízení strojovny	SBR	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ23	před.cena provedení prostupů, dráže	SBR	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ24	přesun hmot tonážní pro potrubí v o	T	3,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ	Kotle ocelové teplovodní plynové ko	SBR	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
VLASTNÍ	Kotle ocelové teplovodní plynové ko	SBR	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ10	stavitelný stojan pro RS - SS 80/12	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
VLASTNÍ11	ohříváč TV smaltovaný s jedním trub	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
54132246	Expanzní nádoba. pro TUV	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
45707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	15598	3478,35	0,240	3744	3744	9	10	14.11.22	20.1.23
5	SO 01 KÚ				100			1	1		
74111002	Montáž systému podlahových kanálů s	KS	93,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7416R01	Podlahová krabice 12 modulů pro umí	KS	93,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	2457,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC	M	826,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74212R02	Přichytka tuhé trubky 20 šedá	KS	1652,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC	M	988,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
11058591	Přichytka tuhé trubky 25 šedá	KS	988,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC	M	643,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74212R03	Přichytka tuhé trubky 32 šedá	KS	1286,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	324,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC	M	324,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
11058592	Přichytka tuhé trubky 40 šedá	KS	324,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741110011	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	7063,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34571073	trubka elektroinstalační ohebná z P	M	7063,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741110012	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	3417,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34571074	trubka elektroinstalační ohebná z P	M	3417,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	1302,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34571075R	trubka elektroinstalační ohebná z P	M	1302,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	600,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvo	M	600,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvo	M	110,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741112001	Montáž krabic elektroinstalačních b	KS	2299,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34571519	krabice univerzální odbočná z PH s	KS	1898,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34571523	krabice přístrojová odbočná s víčke	KS	401,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741112021	Montáž krabic elektroinstalačních b	KS	1677,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34571426	krabice pancéřová z PH 117x117x58mm	KS	1677,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741112022	Montáž krabic elektroinstalačních b	KS	435,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7414R001	Centrální jednotka 2 řady 2x6 modul	KS	435,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
210021071	Montáž přichytek pro kabely plastov	KS	7218,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1218249	Přichytka pro stahovací pásek 42mm	KS	7218,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34572308	páska stahovací kabelová 3.6x200mm	100K	79,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
210021081	Montáž přichytek pro kabely plastov	KS	4812,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10783654	Svazkový držák 45x40mm komplet vč.h	KS	4812,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741110541	Montáž lišt a kanálků elektroinstal	M	2226,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10919971	Přepážka MERKUR KPZM M2 50 ŽZ	M	2226,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
46R001	Zednické výpomoci - práce a úkony n	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460680322	Prorážení otvorů a ostatní bourací	KS	48,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460680451	Prorážení otvorů a ostatní bourací	KS	949,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460680452	Prorážení otvorů a ostatní bourací	KS	200,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
460680592	Prorážení otvorů a ostatní bourací	M	3531,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací	M	1708,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
460680594	Prorážení otvorů a ostatní bourací	M	1360,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460680605	Prorážení otvorů a ostatní bourací	M	860,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741112001	Montáž krabic elektroinstalačních b	KS	1693,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34571519	krabice univerzální odbočná z PH s	KS	1575,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34571523	krabice přístrojová odbočná s víčke	KS	118,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10712760	Žlab drátěný 150/50mm ZZ	M	740,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1222543	Žlab drátěný 250/50 ZZ	M	566,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10847802	Žlab MERKUR 250/50 M2 nerez	M	113,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10881148	Víko MERKUR VZM 250 NZ	M	113,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45727	SILNOPROUD VODIČE	M	75649	4546,50	0,050	3782	3782	9	11	21.11.22	3.2.23
5	SO 01 KÚ				100			1	12		
741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných	M	5874,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34141356	vodič ohebný s Cu jádrem propojovac	M	3788,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34141357	vodič ohebný s Cu jádrem propojovac	M	566,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34141358	vodič ohebný s Cu jádrem propojovac	M	1210,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34141359	vodič ohebný s Cu jádrem propojovac	M	310,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741120203	Montáž vodičů izolovaných měděných	M	440,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34141361	vodič ohebný s Cu jádrem propojovac	M	440,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741120205	Montáž vodičů izolovaných měděných	M	96,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34141363	vodič ohebný s Cu jádrem propojovac	M	56,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34141362	vodič ohebný s Cu jádrem propojovac	M	40,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	13600,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34111030	kabel sílový s Cu jádrem 1kV 3x1.5m	M	13600,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	29700,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34111036	kabel sílový s Cu jádrem 1kV 3x2.5m	M	29700,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Směnnost	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh		Rezerva		
741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	5452,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1.5m	M	2840,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2.5m	M	2612,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	2690,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34111098	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2	M	1460,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2	M	1230,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	3480,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3411100A	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10m	M	3480,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122237	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	2410,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34111114	kabel silový s Cu jádrem 1kV 7x2.5m	M	2410,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122226	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	795,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34113122R	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x35m	M	360,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
125744400	KABEL CYKY-J 5x50. M	M	350,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
125744700	KABEL CYKY-J 5x70. M	M	85,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	390,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3411100A	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x16m	M	390,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	1080,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34111042	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2	M	920,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34111048	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x6mm2	M	160,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích b	M	2300,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
AD1003615	J-(st)Y 2x2x0.8 červený požární ka	M	2300,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	4890,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1151864	KABEL 1-CHKE-V-J 3x2.5 FE180/P60-R	M	4890,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122612	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1502693	KABEL 1-CXKH-V-J 3X10 FE180/P60-R /	M	50,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	755,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1151863	KABEL 1-CHKE-V-J 5X2.5 FE180/P60-R	M	370,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1151862	KABEL 1-CHKE-V-J 5X1.5 FE180/P60-R	M	385,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	215,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1295609	KABEL 1-CHKE-V-J 5X6 FE180/P60-R B2	M	215,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	120,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1215884	KABEL 1-CHKE-V-J 5X10 FE180/P60-R B	M	120,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	285,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1226159	KABEL NHXCH FE180/E30 4X50/25	M	135,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1203988	KABEL 1-CHKE-V B2cas1d0 3x95+50	M	150,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a	KS	287,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
741130144	Ukončení šňůr se zapojením počtu a	KS	739,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
741130145	Ukončení šňůr se zapojením počtu a	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7420R1	Svorky propojovací pro ukončení vol	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	KPL	391	3379,41	3,270	1279	1279	8	4	9.1.23	3.2.23
5	SO 01 KÚ				100			1	12		
21M06R01	Drobný elektroinstalační materiál	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
210220452	Montáž ekvipotenciální ochranné při	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
35713102C	Připojnice pro ochranné a funkční v	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
210220452	Montáž ekvipotenciální ochranné při	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
35713102C	Hlavní ochranná připojnice na omítku	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových ne	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
741210005	Montáž rozvodnic oceloplechových ne	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
741210006	Montáž rozvodnic oceloplechových ne	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových ne	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7413R0011	R11 - rozvaděč rozvodna 1.PP - komp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R0021	R12 - rozvaděč rozvodna 1.PP - komp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R0031	R13 - rozvaděč serverovna 1.PP - ko	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R0041	R21 - rozvaděč 1.NP (LH) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R0051	R22 - rozvaděč 1.NP (LD) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R006	R23 - rozvaděč 1.NP (PH) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R0071	R24 - rozvaděč 1.NP (PD) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R0081	R25 - rozvaděč gastro - kompletní v	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R0091	R31 - rozvaděč 2.NP (LH) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R0101	R32 - rozvaděč 2.NP (LD) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R0111	R33 - rozvaděč 2.NP (PH) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R0121	R34 - rozvaděč 2.NP (PD) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R0131	R41 - rozvaděč 3.NP (LH) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R014	R42 - rozvaděč 3.NP (LD) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R015	R43 - rozvaděč 3.NP (PH) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R016	R44 - rozvaděč 3.NP (PD) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R017	R51 - rozvaděč 4.NP (LH) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R018	R52 - rozvaděč 4.NP (LD) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R019	R53 - rozvaděč 4.NP (PH) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R020	R54 - rozvaděč 4.NP (PD) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R021	R62 - rozvaděč 5.NP (LD) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7413R022	R64 - rozvaděč 5.NP (PD) - kompletn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
7413R023	RH - hlavní rozvaděč - kompletní vi	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7413R024	RCHL1 - rozvaděč chlazení (LD 5.12)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7413R025	RCHL2 - rozvaděč chlazení (PD 5.27)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7413R026	Rozvaděč RPO 1.PP - kompletní viz s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7413R027	R221 - rozvaděč velká zasedací míst	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741210122	Montáž rozvaděčů litinových, hliník	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
35713103A	Zásuvková skříň IP44 jistěná s chrá	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
4421R000	Montáž kompletu krabice KBT-2	KS	335,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
4421R000	Sestava KBT-2 - TĚLO KRABICE DO BET	KS	335,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
45767	SLABOPROUD TRUBKY	M	27543	487,50	0,020	551	551	2	7	14.11.22	30.12.22	
5	SO 01 KÚ				100			1	5			
4421R000	Montáž kompletu krabice KBT-2	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
4421R000	Sestava KBT-2 - TĚLO KRABICE DO BET	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
460680322	Prorážení otvorů a ostatní bourací	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680451	Prorážení otvorů a ostatní bourací	KS	226,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680452	Prorážení otvorů a ostatní bourací	KS	31,50	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680592	Prorážení otvorů a ostatní bourací	M	180,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací	M	590,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680594	Prorážení otvorů a ostatní bourací	M	190,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
4421R000	Montáž kompletu krabice KBT-2	KS	246,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
4421R000	Sestava KBT-2 - TĚLO KRABICE DO BET	KS	246,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
46R001	Zednické výpomoci - práce a úkony n	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680322	Prorážení otvorů a ostatní bourací	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680451	Prorážení otvorů a ostatní bourací	KS	788,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680452	Prorážení otvorů a ostatní bourací	KS	59,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680453	Prorážení otvorů a ostatní bourací	KS	74,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680592	Prorážení otvorů a ostatní bourací	M	648,50	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací	M	2095,50	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680594	Prorážení otvorů a ostatní bourací	M	790,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
460680605	Prorážení otvorů a ostatní bourací	M	410,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	1418,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34571074	trubka elektroinstalační ohebná z P	M	306,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34571073	trubka elektroinstalační ohebná z P	M	852,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34571072	trubka elektroinstalační ohebná z P	M	260,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	2482,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC	M	450,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74212R02	Přichytka tuhé trubky 20 šedá	KS	900,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74112001	Montáž krabic elektroinstalačních b	KS	515,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34571519	krabice univerzální odbočná z PH s	KS	452,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34571523	krabice přístrojová odbočná s víčke	KS	63,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	6447,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
34571074	trubka elektroinstalační ohebná z P	M	959,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34571073	trubka elektroinstalační ohebná z P	M	4191,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34571072	trubka elektroinstalační ohebná z P	M	1297,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	2296,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
34571075R	trubka elektroinstalační ohebná z P	M	2296,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	1592,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC	M	554,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74212R02	Přichytka tuhé trubky 20 šedá	KS	1108,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC	M	1038,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74212R03	Přichytka tuhé trubky 32 šedá	KS	2076,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	480,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC	M	480,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74212R04	Přichytka tuhé trubky 40 šedá	KS	960,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s	M	540,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvo	M	540,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s	KS	148,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
34571524	krabice přístrojová odbočná s víčke	KS	148,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
210021071	Montáž přichytek pro kabely plastov	KS	9640,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1218249	Přichytka pro stahovací pásek 42mm	KS	9640,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34572308	páska stahovací kabelová 3.6x200mm	100K	110,20	0,00	0,000	0,00	0,00					
45787	SLABOPROUD VODIČE	M	83048	3172,45	0,040	3322	3322	10	8	21.11.22	13.1.23	
5	SO 01 KÚ				100			1	15			
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitř	M	9100,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
EPSR0057	PRAFlaDur PH 120-R. 3x1.5	M	450,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
EPSR0052	PRAFlaCom F 1x2x0.8	M	4040,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
EPSR0054	PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0.8	M	3020,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
EPSR0055	PRAFlaGuard F PH 120R 4x2x0.8	M	1590,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitř	M	600,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
EPSR0056	PRAFlaGuard F PH 120R 10x2x0.8	M	600,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
210021071	Montáž přichytek pro kabely plastov	KS	16160,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1218249	Přichytka pro stahovací pásek 42mm	KS	16160,00	0,00	0,000	0,00	0,00					

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
34572308	páska stahovací kabelová 3.6x200mm	100K	163,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
741920033	Montáž a zhotovení ohnivzdorných ko	M2	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
997002511	Vodorovné přemístění suti a vybou	T	7,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
997002519	Vodorovné přemístění suti a vybou	T	98,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot n	T	7,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
74203R800	Systemová záruka strukturované kabe	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	8150,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34111006	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5m	M	8150,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5m	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitř	M	51449,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
34121050	kabel sdělovací s Cu jádrem 5x2x0,5	M	2460,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34121015R	kabel sdělovací s Cu jádrem U/FTP 4	M	8080,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34126055	kabel sdělovací Cu 3x4x0,8	M	5560,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34121015R	Kabel U/FTP. kat.6A. LSOH Eca. Kabe	M	13188,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34121015R	Kabel pro strukturované kabeláže. n	M	22161,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitř	M	1438,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74211R021	Univerzální optický kabel konstrukce	M	1438,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
210021081	Montáž příchytke pro kabely plastov	KS	8341,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10783654	Svazkový držák 45x40mm komplet vč.h	KS	8341,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 1	M	1380,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10652787	Žlab drátěný 100/50mm GZ	M	670,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10712760	Žlab drátěný 150/50mm ZZ	M	710,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742110122	Montáž kabelového žlabu nosníku vše	KS	1738,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10675121	Podpěra drátěného žlabu 100mm. GZ	KS	751,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10066157	Podpěra drátěného žlabu 150mm. GZ	KS	796,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1181928	Držák pro uchycení závitových tyčí	KS	3476,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1191844	Závitová tyč 8MM/1M	KS	3476,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1166269	Spojka pro spojení žlab - žlab. výš	KS	1380,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 1	M	310,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
15018R801	Požární odolná kab.trasa z drátěných	M	310,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7411R202	Příprava před započítím montáže EKV	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7411R203	Příprava před započítím montáže doc	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7411R204	Příprava před započítím montáže PZT	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
21M06R01	Drobný elektroinstalační materiál	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
741920033	Montáž a zhotovení ohnivzdorných ko	M2	24,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
997002511	Vodorovné přemístění suti a vybou	T	31,72	0,00	1,000	0,00	0,00				
997002519	Vodorovné přemístění suti a vybou	T	412,41	0,00	1,000	0,00	0,00				
997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot n	T	31,72	0,00	1,000	0,00	0,00				
45807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	1813	14763,26	2,360	4279	4279	10	11	14.11.22	27.1.23
5	SO 01 KÚ	/VZT			100			1		6	
45859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	KČ	250	0,25	0,002	1	120	1	3	10.10.22	27.10.22
5	SO 01 KÚ				1			1		27	
998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanove	T	245,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
998761103	Přesun hmot pro konstrukce sklobeto	T	2,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářs	T	6,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstruk	T	94,06	0,00	0,000	0,00	0,00				
998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	T	4,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
998722103	v objektech výšky do 24 m	T	9,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
998722103	v objektech výšky do 24 m	T	0,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
998734103	Přesun hmot pro armatury v objektec	T	0,06	0,00	0,000	0,00	0,00				
998734103	Přesun hmot pro armatury v objektec	T	0,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
998722103	Přesun hmot v objektech výšky do 24	T	4,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
POL9	Přesun hmot v objektech výšky do 4	T	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v	T	2,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
998734103	Přesun hmot pro armatury v objektec	T	0,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
46207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	M2	21705	8551,68	0,150	3256	3256	8	10	5.12.22	10.2.23
6	SO 01 KÚ				100			1		5	
713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	1022,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376446	deska z polystyrénu XPS. hrana rovn	M2	1073,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121211	Montáž tepelné izolace podlah okraj	M	10389,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
63140274	pásek okrajový izolační minerální p	M	10700,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	16,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376446	deska z polystyrénu XPS. hrana rovn	M2	17,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	3960,01	0,00	1,000	0,00	0,00				
63155137	deska tepelné izolační minerální pr	M2	4158,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
713191132	Montáž tepelné izolace stavebních k	M2	8343,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
28329042	folie PE separační či ochranná tl 0	M2	9177,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	814,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
28375924	deska EPS 200 do plochých střech a	M2	830,36	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKČ] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	7529,23	0,00	1,000	0,00	0,00				
28375920	deska EPS 200 do plochých střeš a	M2	7679,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
28376557	deska polystyrénová pro snížení kro	M2	109,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
28376558	deska polystyrénová pro snížení kro	M2	7570,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
713111128	Montáž tepelné izolace stropů rohož	M2	19,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
63155137	deska tepelné izolační minerální pr	M2	19,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
46254	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	M2	994	3106,67	5,340	5307	5307	12	11	5.12.22	17.2.23
	6 SO 01 KÚ				100			1	4		
346244361	Zazdívká rýh. potrubí. nik (výklenk	M2	103,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
95R001	Utěsnění prostupů vě.doplnění strop	KS	288,00	0,00	0,250	0,00	0,00				
95R002	Utěsnění prostupů vě.doplnění strop	KS	16,00	0,00	0,250	0,00	0,00				
95R003	Utěsnění prostupů vě.doplnění svisl	KS	1477,00	0,00	0,250	0,00	0,00				
95R004	Utěsnění prostupů vě.doplnění svisl	KS	23,00	0,00	0,500	0,00	0,00				
95R005	Utěsnění prostupů vě.doplnění svisl	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
95R006	Utěsnění prostupů vě.doplnění svisl	KS	270,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
95R007	Utěsnění prostupů vě.doplnění svisl	KS	4,00	0,00	0,500	0,00	0,00				
95R008	Utěsnění prostupů vě.doplnění svisl	KS	4,00	0,00	0,250	0,00	0,00				
95R009	Utěsnění prostupů vě.doplnění svisl	M	27,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
95R010	Utěsnění prostupů SDK příčkami tl.1	KS	507,00	0,00	0,250	0,00	0,00				
95R011	Utěsnění prostupů SDK příčkami tl.1	KS	4,00	0,00	0,500	0,00	0,00				
46306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	21279	6511,32	0,700	14895	14895	20	19	5.12.22	14.4.23
	6 SO 01 KÚ				100			2	0		
622143004	Montáž omítkových profilů plastových	M	4809,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztuž	M	5050,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šif	M2	103,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
611321141	Omítka vápenocementová vnitřních pl	M2	1536,72	0,00	1,000	0,00	0,00				
611321142	Omítka vápenocementová vnitřních pl	M2	173,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
611321145	Omítka vápenocementová vnitřních pl	M2	430,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbedn	M2	2176,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
612111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnit	M2	2176,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
612321121	Omítka vápenocementová vnitřních pl	M2	1787,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních pl	M2	12497,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
612331121	Omítka cementová vnitřních ploch na	M2	47,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
613111001	Ubroušení výstupků betonu po odbedn	M2	159,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
613111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnit	M2	159,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
613321141	Omítka vápenocementová vnitřních pl	M2	2525,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
46407	HYDROIZOL SANITÁR PROST	M2	2908	881,10	0,140	407	407	2	5	23.1.23	24.2.23
	6 SO 01 KÚ				100			1	4		
781131112	Izolace stěny pod obklad izolace ná	M2	1787,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
781131232	Izolace stěny pod obklad izolace tě	M	1293,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
771591112	Izolace podlahy pod dlažbu náterem	M2	1120,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
46706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	24691	5752,56	0,250	6173	6173	12	13	30.1.23	28.4.23
	6 SO 01 KÚ				100			1	0		
632451254	Potěr cementový samonivelační lité	M2	8343,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
632451293	Potěr cementový samonivelační lité	M2	16064,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
634911112	Řezání dilatačních nebo smršťovacíe	M	5425,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	31,93	0,00	8,300	0,00	0,00				
631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostý	M3	1,51	0,00	12,000	0,00	0,00				
46807	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY	M2	51	92,63	2,070	106	240	1	6	13.3.23	21.4.23
	6 SO 01 KÚ				44			1	2		
767541116	Nosná konstrukce pro zdvojené podla	M2	50,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
767541411	Montáž podlahových desek pro zdvoje	M2	50,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
60795200	deska dřevotřísková pro zdvojené po	M2	53,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
767590120	Montáž podlahových konstrukcí podla	KG	974,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
55347057	rošt podlahový svařovaný žárově zia	M2	30,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
47107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	M2	21764	19849,11	1,070	23288	23288	36	16	16.1.23	5.5.23
	7 SO 01 KÚ				100			1	0		
763121466	Stěna představená ze sádrokartonovýe	M2	193,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131411	Podhled ze sádrokartonových desek d	M2	1057,26	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131431	Podhled ze sádrokartonových desek d	M2	234,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131511	Podhled ze sádrokartonových desek j	M2	138,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
763135102	Montáž sádrokartonového podhledu ka	M2	4639,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036024	panel akustický z části zapuštěný r	M2	4871,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
763135102	Montáž sádrokartonového podhledu ka	M2	998,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036035	panel akustický skrytý nosný rastr	M2	1048,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
763135102	Montáž sádrokartonového podhledu ka	M2	45,38	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036024	panel akustický z části zapuštěný r	M2	47,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými	M	117,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
763164555	Obklad konstrukcí sádrokartonovými	M2	175,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
763164631	Obklad konstrukcí sádrokartonovými	M	6,30	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKČ]	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová	Pracnost skutečná Ph	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena		Pracnost	Sh				
763164651	Obklad konstrukcí sádrokartonovými	M2	85,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
763173113	Instalační technika pro konstrukce	KS	49,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59030731	konstrukce pro uchycení WC osová ro	KS	49,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádroka	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553315421	záruběň ocelová pro sádrokarton 150	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763181422	Výplně otvorů konstrukcí ze sádroka	KS	107,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767995114	Montáž ostatních atypických zámečn	KG	3255,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767OK327	Výroba a dodání pom. ocel. kce pro SD	KG	34,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767OK328	Výroba a dodání pom. ocel. kce pro SD	KG	752,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767OK334	Výroba a dodání bezp. ochrana svodů.	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767OK335	Výroba a dodání bezp. ochrana svodů.	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767OK343	Výroba a dodání ocel. kce pro osazen	KS	50,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767995115	Montáž ostatních atypických zámečn	KG	2950,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767OK329	Výroba a dodání pom. ocel. kce pro SD	KG	2950,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767995116	Montáž ostatních atypických zámečn	KG	3767,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 37	T	0,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
13010822	ocel profilová UPN 160 jakost 11 37	T	1,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
767OK330	Výroba a dodání pom. ocel. kce pro SD	KG	234,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767OK331	Výroba a dodání pom. ocel. kce pro SD	KG	484,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767OK332	Výroba a dodání ocelová kce. ocel.p	KG	189,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767OK333	Výroba a dodání ocelová kce. ocel.p	KG	1008,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34226342	Osazení revizních dvířek do SDK při	KS	21,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59591092	Dvířka do sádrokartonu s tlačným zá	KS	21,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
47127	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	M2	1431	6542,86	0,800	1145	1145	3	10	6.3.23	12.5.23
7	SO 01 KÚ				100			1	6		
767113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	470,69	0,00	1,000	0,00	0,00				
55341015P	stěna Al otevíravá/sklpné sklo EI3	M2	94,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341015I	vnitřní stěna Al otevíravá/sklpné	M2	376,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113120	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	241,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
55341015P	stěna Al otevíravá/sklpné sklo EI3	M2	29,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341015P	stěna fixní sklo EI45-DP1	M2	182,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
553410152	stěna Al otevíravá/sklpná trojsklo	M2	29,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	128,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
553410152	stěna Al otevíravá/sklpná trojsklo	M2	128,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113140	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	204,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
553410151	stěna Al otevíravá/sklpné trojsklo	M2	113,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
553410151	vnitřní stěna Al otevíravá/sklpné	M2	61,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
553410151	vnitřní stěna Al fixní sklo přes pl	M2	29,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113150	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	127,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
553410152	stěna Al otevíravá/sklpná trojsklo	M2	79,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
553410152	stěna Al fixní trojsklo přes plochu	M2	20,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
55341015P	stěna fixní trojsklo EI45-DP1	M2	27,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767122111	Montáž stěn a příček s výplní drátě	M2	207,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
767SIT01	Svislá nerezová síť lanko 2mm. oko	M2	207,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
767122112	Montáž stěn a příček s výplní drátě	M2	39,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
767SKL01	Konstrukce sklepních kóji. rám jekl	KG	320,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767661511	Montáž požárního uzávěru textilního	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59081015	uzávěr požární textilní roletový EI	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
47407	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	1844	1748,19	1,410	2600	2364	8	7	13.3.23	28.4.23
7	SO 01 KÚ				110			1	0		
781121011	Příprava podkladu před provedením o	M2	1787,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	231,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
59761071	obklad keramický hladký přes 12 do	M2	254,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	1166,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
59761001	obklad velkoformátový keramický hla	M2	1342,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
781484116	Montáž obkladů vnitřních stěn z moz	M2	389,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59761181	mozaika keramická hladká na podlahu	KS	427,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým	M2	19,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
63465126	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max	M2	21,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým	M2	36,99	0,00	1,000	0,00	0,00				
63465126	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max	M2	40,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
781494511	Obklad - dokončující práce profily	M	307,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
781495115	Obklad - dokončující práce ostatní	M	986,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
47457	PODLAHY SYNTETICKÉ	M2	6367	5685,63	0,630	4011	4011	12	8	13.3.23	5.5.23
7	SO 01 KÚ				100			1	0		
777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový	M2	1612,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
777131123	Penetrační nátěr prosp penetračníc	M2	1571,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
777611141	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný	M2	41,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
777611151	Krycí nátěr podlahy parkovacích plo	M2	1571,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
777611155	Krycí nátěr podlahy parkovacích plo	M2	1571,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový p	M2	1571,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabione	M	342,87	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
47607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	M2	6126	6524,00	1,230	7560	7200	10	18	20.2.23	23.6.23
7	SO 01 KÚ				105			1	1		
771111011	Příprava podkladu před provedením d	M2	4363,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
771121011	Příprava podkladu před provedením d	M2	4363,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
771161011	Příprava podkladu před provedením d	M	1530,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59054164	profil dilatační s bočními díly ner	M	1683,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic k	M	690,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
59761340	schodová tvarovka šířky 400mm	KS	966,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic k	M	690,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
59761370	dlažba velkoformátová keramická sli	M2	207,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických	M	3097,48	0,00	0,100	0,00	0,00				
59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladk	KS	7676,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladk	KS	99,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
771474122	Montáž soklů z dlaždic keramických	M	236,40	0,00	0,100	0,00	0,00				
59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladk	KS	591,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
771474126	Montáž soklů z dlaždic keramických	M	236,40	0,00	0,100	0,00	0,00				
59761443	dlažba velkoformátová keramická sli	M2	82,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických	M	240,15	0,00	0,100	0,00	0,00				
59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladk	KS	600,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických	M2	2683,57	0,00	1,000	0,00	0,00				
59761370	dlažba velkoformátová keramická sli	M2	3086,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických	M2	1587,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
59761008	dlažba velkoformátová keramická sli	M2	1825,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
771574266	Montáž podlah z dlaždic keramických	M2	93,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
59761406	dlažba keramická slinutá protiskluz	M2	102,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
771591115	Podlahy - dokončovací práce spárová	M	4491,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícím	M	1215,18	0,00	0,000	0,00	0,00				
47657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	M2	1420	266,92	0,450	639	639	3	5	3.4.23	5.5.23
7	SO 01 KÚ				100			1	8		
783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnic	M2	426,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí j	M2	426,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických ko	M2	426,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo sv	M2	140,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
783801403	Příprava podkladu omítek před prove	M2	140,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
47707	MALBY VNITŘNÍ	M2	52809	2392,24	0,090	4753	4753	12	10	20.3.23	26.5.23
7	SO 01 KÚ				100			1	2		
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná zák	M2	31063,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdor	M2	30633,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
784211117	Malby z malířských směsí oteruvzdor	M2	430,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
784211163	Malby z malířských směsí oteruvzdor	M2	9319,12	0,00	1,000	0,00	0,00				
784211165	Malby z malířských směsí oteruvzdor	M2	12425,49	0,00	1,000	0,00	0,00				
47708	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	KS	176	57,73	0,380	67	67	1	2	22.5.23	2.6.23
7	SO 01 KÚ				100			1	4		
953943211	Osazování drobných kovových předmět	KS	76,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
44932114	přístroj hasicí ruční práškový	KS	53,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
44932211	přístroj hasicí ruční sněhový	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953943211	Dodávka a montáž fotoluminiscenční š	KS	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
47727	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI	M	645	40,70	0,110	71	145	1	4	24.4.23	19.5.23
7	SO 01 KÚ				49			1	0		
915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané	M	475,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané	M2	85,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
47728	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVIS VNI	KS	4	9,11	1,880	8	150	1	4	22.5.23	16.6.23
7	SO 01 KÚ				5			1	0		
47757	PODLAHY POVLAKOVÉ	M2	5776	2495,07	0,320	1848	1848	4	12	27.3.23	16.6.23
7	SO 01 KÚ				100			1	3		
776111112	Příprava podkladu broušení podlah n	M2	3850,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	M2	3850,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ř	M2	3850,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
776141112	Příprava podkladu vyrovnání samoniv	M2	3871,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením sta	M2	3850,42	0,00	1,000	0,00	0,00				
28411018	PVC heterogenní zátěžové akustická	M2	4235,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah	M	1925,21	0,00	1,000	0,00	0,00				
776421111	Montáž lišt obvodových lepených	M	2834,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
28411008	lišta soklová PVC 12x60mm	M	2890,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaný	M	132,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm	M	135,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
48109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	KS	6	61,08	1,580	10	160	1	4	9.1.23	3.2.23
8	SO 01 KÚ				6			1	13		
951R001	Montáž kotevního systému	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
951R002	kotvící bod se zesílenou trubicou ur	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena		Pracnost	Sh				
951R003	kotvící bod určen k montáži do vyso	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
951R004	Revize a předání do užívání	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767900100	Dodávka a montáž osobní trakční inv	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767900101	Dodávka a montáž evakuační osobní t	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
48207	PODLAHY TEXTILNÍ	M2	21	12,98	0,320	7	7	4	1	29.5.23	2.6.23
8	SO 01 KÚ				100			1	5		
776211131	Montáž textilních podlahovin lepení	M2	21,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
69752121	koberec čistící zóna, střížená smýč	M2	23,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
48257	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ	KS	629	2892,02	1,040	654	654	6	3	5.6.23	23.6.23
8	SO 01 KÚ				100			1	2		
763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého	M2	234,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého	KS	54,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných ne	KS	71,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611620851	dveře jednokřídlé dřevotřískové pov	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611620861	dveře jednokřídlé dřevotřískové pov	KS	57,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných ne	KS	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové pov	KS	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných ne	KS	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611620981	dveře jednokřídlé dřevotřískové pro	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611620981	dveře jednokřídlé dřevotřískové pro	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných ne	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611653141	dveře jednokřídlé dřevotřískové pro	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611653141	dveře jednokřídlé dřevotřískové pro	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611653140	dveře jednokřídlé dřevotřískové pro	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírač	KS	90,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
54917265	samozavírač dveří hydraulický	KS	90,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	169,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
54914620	kování dveří vrchní klika včetně r	KS	169,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766PAN01	Panikové kování - paniková hrazda	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
48309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	KS	67	50,56	0,280	19	19	2	1	19.6.23	23.6.23
8	SO 01 KÚ				100			1	2		
767163121	Montáž kompletního kovového zábradl	M	24,80	0,00	0,250	0,00	0,00				
55342282	zábradlí s bezpečnostním sklem. s b	M	24,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
767163221	Montáž kompletního kovového zábradl	M	126,06	0,00	0,250	0,00	0,00				
55342282	zábradlí s bezpečnostním sklem. s b	M	126,06	0,00	0,000	0,00	0,00				
767165111	Montáž zábradlí rovného model z tru	M	118,08	0,00	0,250	0,00	0,00				
767MADLO1	Madlo pro interiérové schodiště. po	M	118,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
48457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	1019	3220,04	0,900	917	917	9	3	19.6.23	7.7.23
8	SO 01 KÚ				100			1	0		
725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28696753T	Předstěnový instalační systém pro s	KS	42,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h	KS	42,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
64240056R	mísa klozetová diturvit závěsná. zd	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28696755T	Předstěnový instalační systém pro s	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551673931	sedátko klozetové s poklopem; durop	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28696715R	příslušenství deska ovládací. ovlád	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725860107	Západková uzávěrka (sifon) pro zaří	KS	78,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725119402	Doplňky Montáž doplňků zařízení zác	SOUB	64,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725200010	Montáž zařizovacích předmětů klozet	KS	64,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725019103	Výlevka diturvitová s plastovou mří	SOUB	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725860202	Západková uzávěrka (sifon) pro zaří	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725200030	Montáž zařizovacích předmětů - vyle	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
64251268R	pisoiár diturvit; bílý; přívod vnitř	KS	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725200020	Montáž zařizovacích předmětů pisoiár	KS	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725017161	Umyvadlo na šrouby. bílé. šířka 500	KS	54,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551620210	souprava odtoková vaničková; CLICK/	KS	54,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725860251	Západková uzávěrka (sifon) pro zaří	KS	54,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
64214484R	umyvadlo š = 640 mm; hl. 550 mm; di	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55162341A	souprava připojovací pro umyvadla;	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55162342A	Sifon umyvadlový podomítkový 5/4" x	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725200030	Montáž zařizovacích předmětů umyvad	KS	78,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55231355R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez.	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725851006	Odtoková souprava polypropylenová p	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55231084	Výpusť dřezová 6/4". s nerezovou m	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725200030	Montáž zařizovacích předmětů - dřez	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
552201163	vanička sprchová čtvercová 80x80 cm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725860227	Západková uzávěrka (sifon) pro zaří	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
55484202	box sprchový v = 1 850 mm; š = 800	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55231821	Podlahový žlab l = 1450 mm. s okraj	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55231823	Podlahový žlab l = 950 mm. s okraje	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55231822	Podlahový žlab l = 750 mm. s okraje	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55231881	Rošt pro líniový podlahový žlab l=1	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55231883	Rošt pro líniový podlahový žlab l=9	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55231882	Rošt pro líniový podlahový žlab l=7	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5522021	Sprchová zástěna - šířka 100 cm. do	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5522031	Sprchová zástěna - šířka 90 cm. boč	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55231831	Rohový podlahový žlab bez okraje pr	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5522022	Sprchová zástěna - šířka 120 cm. do	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5522023	Sprchová zástěna - rohová 900 mm. d	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55231836	Rošt pro rohový podlahový žlab. ner	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725200050	Montáž zařizovacích předmětů sprcha	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55144136R	baterie umyvadlová nástěnná; rozteč	KS	54,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55145032	Baterie umyvadlová směš stojánková.	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551450163	baterie dřezová termostatická; nást	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55144101R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 1	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551450000	baterie dřezová termostatická; stoj	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
48607	MĚŘENÍ A REGULACE	KS	723	1205,24	1,000	723	723	4	5	30.1.23	3.3.23
8	SO 01 KÚ	/MAR			100			1	18		
48657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	KPL	11382	26621,33	0,250	2845	2845	9	8	2.5.23	23.6.23
8	SO 01 KÚ				100			1	2		
742210003	Montáž ústředny EPS bez čelního pan	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0001	P885D_ústředna ZETTLER PROFILE	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0002	Sada štítků PROFILE CZ s LED	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0003	XL8000_línkový procesor	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0004	TUD800_deska OPPO_KTPO	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0005	IOB800_vstupně výstupní deska	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0006	Montážní konzola pro IOB/TUD/LIM	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0007	PSU830K_zdroj	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0008	TL1800EN_síťová deska	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0009	FOM800-1_sada převodníků na optiku	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0010	PS 12380_AKU 12V/38Ah	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210006	Montáž ústředny EPS rozšiřující kar	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0011	Síťová deska TL1800EN ve skříni	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210101	Montáž převodníku nebo opakovače li	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0012	FOM800-1_sada převodníků na optiku	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330026	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74203R101	FO rozvaděč nástěnný pro 12x SC dup	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330031	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74203R02	pígtail SC/APC. 1m. 9um SM	KS	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330028	Montáž optické kabeláže příslušenst	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74203R031	Optická duplexní spojka SC/ACP pro	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330102	Montáž strukturované kabeláže měřen	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
742210121	Montáž hlásiče automatického bodové	KS	781,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0013	830PH_OPT/TD interaktivní multisenz	KS	723,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0014	830H_tepelný interaktivní senzor	KS	58,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	KS	781,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0015	4B_patice senzoru pro řadu 830.802.	KS	711,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0016	4B-L_patice s izolátorem	KS	70,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklí	KS	71,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0021	DIN820/R_tlačítkový hlásič s izolát	KS	71,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0022	Sklo tlačítkového hlásiče DIN (EN54	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0023	Klíč pro tlačítkový hlásič DIN	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0017	Držák samolepky adresy 800F; balení	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0018	Samolepky adres bílé	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0019	Samolepky adres žluté	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0020	Samolepky adres fialové	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210301	Montáž vstupně výstupního reléového	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0024	LPSS800_výstupní prvek hlídání	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0025	Montážní krabice	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0026	Víko montážní krabice	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210261	Montáž světelných nebo zvukových pr	KS	29,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0027	Sířena Roshni IP 54. červená	KS	28,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0028	LX W Solista (IP 65). maják. EN-54	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210061	Montáž ovládacího panelu požární oc	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0029	OPPO CZ	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210111	Montáž klíčového trezoru se zámko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0030	Klíčový trezor FSK 700-2/D1/12(24)V	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0031	Deska EZ700-2/D1 pro KTPO FSK 700.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0032	Dvířka ITI2/CR/MOT zámeč pro KTPO F	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
EPSR0033	Zámek motýlkový CISA pro KTPO FSK 7	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210101	Montáž převodníku nebo opakovače li	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0034	TLI800EN_síťová deska	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0035	SPYxxx: Rozhraní pro požární ústřed	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210021	Montáž skříňky požárně odolné EI/EV	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0036	P-ANC-D_skříň	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210303	Montáž vstupně výstupního reléového	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0037	QMO850 - výstupní prvek hlídání. 4v	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0038	Montážní konzola DIN	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210021	Montáž skříňky požárně odolné EI/EV	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0039	ANC800_skříň pro 8-16 prvků	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210303	Montáž vstupně výstupního reléového	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0040	QIO850 - násobný prvek 4vst/4výst	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0041	QMO850 - výstupní prvek hlídání. 4v	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0042	Montážní konzola DIN	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210021	Montáž skříňky požárně odolné EI/EV	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0043	ANC800_skříň pro 8-16 prvků	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210006	Montáž ústředny EPS rozšiřující kar	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0044	MPM800_jednotka rozhraní	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0045	IOB800_vstupně výstupní deska	KS	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0046	Montážní konzola pro IOB/TUD/LIM	KS	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210021	Montáž skříňky požárně odolné EI/EV	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0047	P-ANC-D_skříň	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210006	Montáž ústředny EPS rozšiřující kar	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0048	MPM800_jednotka rozhraní	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0049	IOB800_vstupně výstupní deska	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
EPSR0050	Montážní konzola pro IOB/TUD/LIM	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210021	Montáž skříňky požárně odolné EI/EV	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
EPSR0051	P-ANC-D_skříň	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74204R004	Dokumentace zdolávání požáru v rozs	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74204R005	Dodatek k projektu EPS pro ZDP dle	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74204R012	Funkční zkoušky a revize zařízení Z	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74204R001	Adresný vysílač EPS. RS485. dle pož	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74204R002	Anténa GPRS magnetická	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74204R003	akumulátor 12 V / 7 Ah bezúdržbový	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741112201	Montáž krabic pancéřových bez napoj	KS	132,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
ADIO003617	Instalační krabice 100x100_PO se za	KS	132,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742111001	Montáž přichytek pro kabely samosta	KS	22640,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1284892	Přichytka jednostranná do 20mm pro	KS	22640,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10652890	Kotva pro přichytku požárně odolné	KS	22640,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7411R201	Příprava před započítáním montáže EPS	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7412R001	Drobný elektroinstalační materiál	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7412R003	Zaškolení obsluhy	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210401	Nastavení a oživení EPS programován	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210421	Nastavení a oživení EPS oživení sys	KS	852,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordi	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí	KS	852,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných ko	M2	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7412R2	Spolupráce s revizním technikem	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7412R3	Zaškolení obsluhy	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741920033	Montáž a zhotovení ohnivzdorných ko	M2	49,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742111001	Montáž přichytek pro kabely samosta	KS	21132,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7418R3001	Distanční přichytka pro kabely a tr	KS	17512,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7418R3002	Distanční přichytka pro kabely a tr	KS	1264,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7418R3003	Distanční přichytka pro kabely a tr	KS	880,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7418R3004	Distanční přichytka pro kabely a tr	KS	460,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7418R3005	Distanční přichytka pro kabely a tr	KS	480,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7418R3006	Distanční přichytka pro kabely a tr	KS	536,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10652890	Kotva pro přichytku požárně odolné	KS	21132,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330002	Montáž strukturované kabeláže rozva	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74203R011	Stojanový rozvaděč 19" do serverovn	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330002	Montáž strukturované kabeláže rozva	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74203R011	Stojanový rozvaděč 19" do rozvodny	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330026	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	29,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74203R10	19" FO rozvaděč pro 24x SC duplex.	KS	29,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330031	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	480,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74203R02	pígtail SC/APC. 1m. 9um SM	KS	480,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330028	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	480,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74203R031	Optická duplexní spojka SC/ACP pro	KS	240,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330102	Montáž strukturované kabeláže měřen	KS	240,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuv	KS	847,00	0,00	1,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
74203R12	2-zásuvka komunikační. 2x Keystone	KS	43,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74203R120	1-zásuvka komunikační. 1x Keystone	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74203R121	2-zásuvka komunikační. 2x Keystone	KS	140,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74203R120	2-zásuvka komunikační. 2x Keystone	KS	476,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74203R120	2-zásuvka komunikační. 2x Keystone	KS	164,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74203R14	2-zásuvka komunikační IP44. 2x Keys	KS	21,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuv	KS	1697,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
742330024	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	80,25	0,00	1,000	0,00	0,00					
742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuv	KS	85,25	0,00	1,000	0,00	0,00					
742330101	Montáž strukturované kabeláže měřen	KS	1805,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742320031	Montáž elektricky ovládaných zámků	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
38227040A	napáječ 12V/2A telefonního tabla	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742310002	Montáž domovního telefonu komunikač	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
38226102R	Telefonní IP audio panel venkovní.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742310004	Montáž domovního telefonu elektroin	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
74207R011	Zápusťná krabice pod omítku pro tla	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742310006	Připojení telefonního tabla do LAN.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
44205R002	Aktualizace stávající nadstavby ALV	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
44205R003	Zanesení stávajícího systému EPS do	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
44205R004	Zanesení nového systému EPS + PZTS	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
44205R005	Zapojení prvků pro přenos po optice	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
44205R001	DDE server stávající SW nadstavby A	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
44205R001	DDE server stávající SW nadstavby A	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků	KS	273,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
742320011	Montáž a připojení ostatních ovláda	KS	34,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
742240021	Školení obsluhy	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
742240021	Celková integrace. nastavení. ožive	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
742240021	Cestovní výlohy	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
742240022	Koordinace se servisní organizací s	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
742240022	Koordinace se servisní organizací s	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
742350001	Montáž zařízení pro tělesně postiže	KS	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7461R002	Indikační prvek s akustickou signal	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742350002	Montáž zařízení pro tělesně postiže	KS	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7461R004	Resetovací jednotka s akustickou si	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742350003	Montáž zařízení pro tělesně postiže	KS	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7461R003	Tahový spínač komplet	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742350004	Montáž zařízení pro tělesně postiže	KS	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7461R001	Rídící jednotka s akustickou signal	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7461R005	Zapojení a oživení systému nouzovéh	KPL	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
41210R002	Instalace multimediálního systému v	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
41210R001	Kontrolér řídicího systému	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
41210R001	Dotykový panel drátový vestavný	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
41210R001	Komunikační modul	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
41210R001	Odrušovač	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
41210R001	Relé jednotka	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
41210R001	Aplikace pro emulaci dotykového pan	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
41210R001	Maticový přepínač 8x4 HDMI	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
41210R001	Koncový zesilovač	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
41210R001	Mixážní systém	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742410062	Montáž rozhlasu reproduktoru podhle	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
41210R001	Dvoupásmová podhledová reprosoustav	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742330002	Montáž strukturované kabeláže rozva	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
74203R011	Stojanový rozvaděč 19" pro AV techn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742330021	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
74203R051	Police ukládací. h. 450mm. 19". 1U.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742330022	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
74203R06	Napájecí panel. 8x230V UTE. 19". 1U	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742330023	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
74203R07	Vázací panel. 1U. 19. oboustranný.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742330024	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuv	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
74203R08	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6. 1U.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742330041	Montáž zásuvek AV pod omítku. do ná	KS	64,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1409867R0	Předzapojená HDMI zásuvka do přípra	KS	50,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1409867R0	Předzapojená HDMI zásuvka do podlah	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
742330051	Popis portu zásuvky AV	KS	64,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
742330101	Měření metalického segmentu zásuvky	KS	64,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
742430022	Montáž audiovizuální techniky propo	KS	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
74211R03	HDMI kabel 2.0 propojovací 12m zlac	KS	32,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74211R031	HDMI kabel 2.0 propojovací 20m zlac	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7412R2	Spolupráce s revizním technikem	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7412R3	Zaškolení obsluhy	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
742220003	Montáž ústředny PZTS s komunikátorem	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74204R09	Ústředna až 520 zón a 32 grup v kry	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu	KS	59,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
742220051	Montáž krabice pro expander uložené	KS	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1228229	koncentrátor 8 zón+4 PGM výstupy v	KS	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústře	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1295871	Programovací a ovládací klávesnice	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742220053	Montáž krabice pro magnetický konta	KS	91,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
742220201	Montáž převodníku RS485/Ethernet se	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
41204R801	Sada pro přenos RS485(422) po optíc	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74204R01	Propojovací krabice 18+2 pájce svo	KS	91,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742220235	Montáž příslušenství pro PZTS magne	KS	91,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
742220161	Montáž akumulátoru 12V	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1145225	Akumulátor 18Ah/12V	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742220221	Montáž systémového zdroje s akumulá	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1231033	Modul posilovacího zdroje 2.75A v k	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742220041	Montáž přijímače pro bezdrátové prv	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
ADI003172	Modul v krytu s obousměrnou komunik	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
ADI003173	Jednotlačítková bezdrátová panic kl	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742220231	Montáž příslušenství pro PZTS kombi	KS	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74204R021	Kloubový stojánek pro detektor s dl	KS	36,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74204R02	Kloubový stojánek je určen prosměro	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detek	KS	114,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74204R05	PIR detektor s dosahem 15m včetně P	KS	69,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74204R041	PIR detektor s dosahem 21m včetně P	KS	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74204R03	Převodník pro připojení duálního de	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74204R04	Duální detektor se dvěma PIR senzor	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742220401	Nastavení a oživení PZTS programová	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
742220402	Nastavení a oživení PZTS programová	KS	264,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení sy	KS	264,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výehoz	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
742240001	Montáž elektronické kontroly vstupu	KS	305,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74208R01	Bezkontaktní čtečka karet iClass SE	KS	305,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742240004	Montáž elektronické kontroly vstupu	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74208R02	Docházkový terminál ANET. jednotné	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742240005	Montáž elektronické kontroly vstupu	KS	162,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74208R03	Modul pro 2 čtečky systému PRO-3200	KS	162,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742240008	Montáž elektronické kontroly vstupu	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
74208R04	Nástěnný kovový kryt se zdrojem pro	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74208R041	Kontrolér (IC) systému PRO-3200	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742220161	Montáž akumulátoru 12V	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1145225	Akumulátor 18Ah/12V	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742240021	Oživení, nastavení, konfigurace EKV	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
742240021	Upgrade stávajícího software EKV na	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení u	M	3220,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
341438001	šňůra lehká s Cu jádrem 2x2.50mm2	M	3220,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
48707	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	18338	19878,57	0,310	5685	5685	11	13	3.4.23	30.6.23
8	SO 01 KÚ				100			1	1		
7412R4	Provedení výpočtu osvětlení, dodava	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7412R5	Měření umělého osvětlení v referenč	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických ro	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických ro	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
998741104	Přesun hmot pro silnoproud stanoven	T	31,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólov	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10028722	Spínač č.1 bílá IP44	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741310042	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólov	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10028730	Spínač č.6 bílá IP44	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólov	KS	80,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10073273	Spínač č.1 2mod. bílý	KS	80,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólov	KS	138,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10034642	Spínač č.5 2mod. bílý	KS	138,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólov	KS	17,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10034446	Spínač č.6 2mod. bílý	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólov	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1175245R1	Spínač č.6+6 2mod. bílý	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólov	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1180144	Spínač č.7 1mod. bílý	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741310411	Montáž spínačů tři nebo čtyřpólovýc	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10317717	Odpínač 3P 25A ve skřínce. nástěnné	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741310221	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólov	KS	294,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7414R801	Tlačítkový žaluziový ovládač 10 A s	KS	294,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741311004	Montáž spínačů speciálních se zapoj	KS	198,00	0,00	1,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
1232676R0	Pohybový detektor vnitřní stropní.	KS	172,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1256303R0	Pohybový detektor 360°, přisazený -	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1256303R0	Pohybový detektor 360°, přisazený -	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojen	KS	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojen	KS	2161,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	KS	1889,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34555101R	zásuvka 1násobná 16A bílý, do podla	KS	372,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojen	KS	298,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	KS	298,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojen	KS	17,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
34555121R	zásuvka 1násobná 16A bílá, IP44 zap	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojen	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
34555121R	zásuvka 2násobná 16A bílá, IP44 zap	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741313351	Montáž zásuvek průmyslových se zapo	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
35811152R	zásuvka IP44 vestavná 16A 400V 5pól	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
10070998	Rámeček montážní pro zásuvky a vypí	KS	764,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
10071444	Rámeček jedn. Polar	KS	646,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
10071137	Rámeček dvojn. Polar	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
10071138	Rámeček trojn. Polar	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
10071139	Rámeček čtyř. Polar	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
1180073	Záslepny kryt 1 modul. polar	KS	960,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741330311	Montáž ovladačů tlačítkových vestav	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7414R028	Červené tlačítko TOTAL/CENTRAL STOP	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložník	M	1419,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
12001R253	Podpěra vedení FB pro ploché střech	KS	254,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložník	M	2128,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1222604	Žlab drátěný 400/50mm ZZ	M	1660,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34575496	Žlab drátěný 500/50 mm ZZ	M	468,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741910512	Montáž kovových nosných a doplňkový	KS	1657,60	0,00	1,000	0,00	0,00					
741910513	Montáž kovových nosných a doplňkový	KS	6034,56	0,00	1,000	0,00	0,00					
10911842	Podpěra MERKUR PZMP 150 ŽŽ	KS	828,80	0,00	0,000	0,00	0,00					
10078333	Podpěra MERKUR PZM 250 ŽŽ	KS	633,92	0,00	0,000	0,00	0,00					
10077527	Podpěra MERKUR PZM 400 ŽŽ	KS	1859,20	0,00	0,000	0,00	0,00					
10057544	Podpěra MERKUR PZM 500 ŽŽ	KS	524,16	0,00	0,000	0,00	0,00					
1181928	Držák pro uchycení závitových tyčí	KS	7692,16	0,00	0,000	0,00	0,00					
1191844	Závitová tyč 8MM/1M	KS	3846,08	0,00	0,000	0,00	0,00					
1166269	Spojka pro spojení žlab - žlab, výš	KS	3547,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7418R9001	Montáž kabelového žlabu drátěného 2	M	420,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
15018R003	Požárně odolná kab.trasa z drátěnéh	M	420,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7418R9002	Montáž kabelového žlabu drátěného 5	M	110,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
15018R002	Požárně odolná kab.trasa z drátěnéh	M	110,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
74188002	montáž držáku rozvodných krabic na	KS	870,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1166269R0	držák rozvodných krabic pro uchycen	KS	870,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevně	M	432,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7422R012	Montáž čidla pro topné kabely	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7422R006	Čidlo teplotní na fasádu	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7422R013	Napojení elektrického vytápění vpus	KS	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7420R8001	automatický topný kabel s termostat	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7420R8002	Dodávka a montáž hladinového spínač	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8001	Montáž svítidla A1 komplet vě zapoj	KS	129,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8002	Montáž svítidla C1 komplet vě zapoj	KS	233,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8003	Montáž svítidla C2 komplet vě zapoj	KS	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8004	Montáž svítidla D1 komplet vě zapoj	KS	540,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8005	Montáž svítidla D1-DALI komplet vě	KS	21,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8006	Montáž svítidla D2 komplet vě zapoj	KS	261,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8007	Montáž svítidla D2-DALI komplet vě	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8008	Montáž svítidla E1 komplet vě zapoj	KS	51,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8009	Montáž svítidla V1 komplet vě zapoj	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8010	Montáž svítidla LED1 (L1) komplet v	KS	173,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8011	Montáž svítidla LED2 (L2 + L21) kom	KS	46,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8012	Montáž svítidla LED4 (L4 + L41) kom	KS	17,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R8013	Montáž svítidla LED5 (L5) komplet v	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7421R0011	Svítidlo A1 viz kniha svítidel	KS	129,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0021	Svítidlo C1 viz kniha svítidel	KS	233,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0031	Svítidlo C2 viz kniha svítidel	KS	32,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0041	Svítidlo D1 viz kniha svítidel	KS	540,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0051	Svítidlo D1-DALI viz kniha svítidel	KS	21,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0061	Svítidlo D2 viz kniha svítidel	KS	261,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0071	Svítidlo D2-DALI viz kniha svítidel	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0081	Svítidlo E1 viz kniha svítidel	KS	51,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0091	Svítidlo V1 viz kniha svítidel	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0101	V1 - Root mount kit. Galvanized ste	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
7421R0111	V1 -Circuit breaker box IP44	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R012	Svítilno LED1 (L1) viz kniha svítid	KS	173,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R013	Svítilno LED2 (L2 + L21) viz kniha	KS	46,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0141	Svítilno LED4 (L4 + L41) viz kniha	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0151	Svítilno LED5 (L5) viz kniha svítid	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0161	x Profil SMART10 elox stříbrný mat	KS	127,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0171	x Difuzor A opalový slick. LT70% 2m	KS	127,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0181	x Profil GROOVE10 elox BC/UX 2m .	KS	419,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0191	x Difuzor C opalový klíp. LT75% 2m	KS	419,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R020	x držák pružinový . (Držák pru.)	KS	3348,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0211	x profil 2m venkovní . (Profil)	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0221	x difuzor 2m venkovní . (Difuzor)	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R0231	x koncovky profilu (pár) venkovní .	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R024	DALI 160/220-240/24 1-2CH . (Schod	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R025	DALI 50/220-240/24 1-4CH . (Schodi	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R026	DALI 160/220-240/24 1-2CH . (Chodb	KS	48,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R027	DALI 160/220-240/24 1-2CH . (Výtah	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R028	250/220-240/24 P . (Místnost1)	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R029	250/220-240/24 P . (Místnost2)	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R030	130/220-240/24 P . (Místnost1)	KS	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R031	250/220-240/24 P . (Míst.1.24)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R032	250/220-240/24 P . (Míst.1.63)	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7421R033	250/220-240/24 P . (Venkovní)	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7432R007	x Programování systému + Ozivení +	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7432R001	x DALI Repeater	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7432R002	x Systém Router N DALI	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7432R003	x Systém Router DALI	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7432R004	x Montážní box na povrch pro místo	KS	33,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7432R005	x Programovatelný DALI senzor (+PIR	KS	165,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7432R006	x Switch konfigurovatelný	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7434R8001	kompletace a montáž CBS jednotky	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7434R8002	zaškolení obsluhy a uvedení CBS do	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7434R8003	Montáž svítidla N1 komplet včetně zapoj	KS	48,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7434R8004	Montáž svítidla N2 komplet včetně zapoj	KS	67,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7434R8005	Montáž svítidla N3 komplet včetně zapoj	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7434R8006	Montáž svítidla NZB1 (N11) komplet	KS	57,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7434R8007	Montáž svítidla NZB2 (N12) komplet	KS	89,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7434R8008	Montáž svítidla NO1P (N21) komplet	KS	51,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7434R8009	Montáž svítidla NO2P (N22) komplet	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7434R001	Nouzový systém CBS 24V (CBS - LPS/2	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7434R002	Svítilno N1 viz kniha svítidel	KS	48,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7434R003	Svítilno N2 viz kniha svítidel	KS	67,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7434R004	Svítilno N3 viz kniha svítidel	KS	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7434R005	Svítilno NZB1 (N11) viz kniha svítí	KS	57,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7434R006	Svítilno NZB2 (N12) viz kniha svítí	KS	89,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7434R007	Svítilno NO1P (N21) viz kniha svítí	KS	51,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7434R008	Svítilno NO2P (N22) viz kniha svítí	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7434R8010	Montáž a zapojení monitorovací jedn	KS	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7434R009	Monitorovací jednotka LON sledování	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7431R0001	Instalace motorogenerátoru včetně př	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7431R0002	Motorogenerátor 165K. 165 kVA / 132	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
7431R0003	Sací a výdechová VZT ve strojovně	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7431R0004	Výfukové potrubí motogenerátoru kom	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
K001	Instalace výkonové jednotky UPFD ko	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
M002	Výkonová jednotka UPFD 403-380V-060	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
K003	Instalace UPS komplet	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
M004	UPS 10 kVA/10 kW, 3f/3f, doba záloh	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
997002511	Vodorovné přemístění suti a vyboura	T	38,36	0,00	0,000	0,00	0,00					
997002519	Vodorovné přemístění suti a vyboura	T	498,68	0,00	0,000	0,00	0,00					
997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot n	T	38,36	0,00	0,000	0,00	0,00					
48809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	11137	739,50	0,310	3453	3453	10	9	9.5.23	7.7.23	
8	SO 01 KÚ				100			1	0			
952901111	Vyčištění budov nebo objektů před p	M2	11137,11	0,00	1,000	0,00	0,00					
49109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	M2	5618	1387,67	0,270	1517	1517	9	4	23.1.23	17.2.23	
9	SO 01 KÚ				100			1	3			
941221112	Montáž lešení řadového rámového těž	M2	5618,10	0,00	1,000	0,00	0,00					
941221211	Montáž lešení řadového rámového těž	M2	1348344,24	0,00	0,000	0,00	0,00					
941221812	Demontáž lešení řadového rámového t	M2	5618,10	0,00	0,000	0,00	0,00					
944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na ko	M2	5618,10	0,00	0,000	0,00	0,00					
944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za p	M2	1348344,24	0,00	0,000	0,00	0,00					

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Reserva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na	M2	5618,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty	M2	10469,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
49207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	M2	2297	1281,60	0,570	1308	1200	5	6	30.1.23	10.3.23
9	SO 01 KÚ				109			1	3		
621221141	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	1539,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
63152405	deska tepelné izolační minerální fa	M2	1570,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221131	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	757,43	0,00	1,000	0,00	0,00				
63152403	deska tepelné izolační minerální fa	M2	772,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
49210	ŽALUZIE	M2	2299	3326,06	0,500	1149	1149	10	3	30.1.23	17.2.23
8	SO 01 KÚ				100			1	17		
786626121	Montáž zastínujících žaluzií lamelo	M2	1241,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
55346200	žaluzie horizontální interiérové	M2	1241,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
786627121	Montáž zastínujících žaluzií lamelo	M2	1056,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
786VZ01	Předokenní venkovní žaluzie vč.sch	M2	1056,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
49307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	1349	741,95	0,650	877	719	2	9	20.2.23	21.4.23
9	SO 01 KÚ				122			1	3		
741420001	Montáž hromosvodného vedení svodový	M	552,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
12001R840	Drát AIMgSi 8mm měkký ke stáčení	M	552,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741420002	Montáž hromosvodného vedení svodový	M	797,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1223750	HVI VODIC-LONG D23MM SEDY	M	797,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
49407	FASÁDA OBKLAD	M2	3979	2407,33	1,120	4457	4457	10	11	13.3.23	26.5.23
9	SO 01 KÚ				100			1	3		
337OK342	Výroba a dodání ocelové kce pro kot	KG	2681,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
629900100	Dodávka a montáž obkladu fasády skl	CELK	1,00	0,00	3979,049	0,00	0,00				
49410	FASÁDNÍ SLUNOLAM	KS	186	92,33	2,000	372	321	2	4	15.5.23	9.6.23
9	SO 01 KÚ				116			1	3		
767426201	Montáž kovových fasádních slunolamů	M2	186,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
767900339	Dodávka venkovní horizontální sluno	M2	106,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
767900340	Dodávka venkovní horizontální sluno	M2	5,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
767900344	Dodávka venkovní horizontální sluno	M2	74,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
49427	SILNOPROUD KOMPLET VENK	KS	0	315,40	0,870	174	174	2	2	13.3.23	24.3.23
9	SO 01 KÚ	/			100			1	8		
49457	SLABOPROUD KOMPLET VENK	KS	0	100,34	0,610	45	45	1	1	13.3.23	17.3.23
9	SO 01 KÚ	/			100			1	8		
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	KG	254	21,90	0,090	23	23	2	1	12.6.23	16.6.23
9	SO 01 KÚ				100			1	3		
767531111	Montáž vstupních čistících zón z ro	M2	107,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
69752003	rohož vstupní provedení hliník.lame	M2	109,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
767531121	Montáž vstupních čistících zón z ro	M	126,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25	M	132,93	0,00	0,000	0,00	0,00				
767832102	Montáž venkovních požárních žebříků	M	10,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v pro	M	10,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
767834112	Montáž venkovních požárních žebříků	M	10,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
49900	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	KS	186	92,33	0,590	110	110	1	3	22.5.23	9.6.23
9	SO 01 KÚ				100			1	4		
766900080	Dodávka a montáž dřevěný květník 15	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766900081	Dodávka a montáž dřevěný posedák z	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	40	40	1	1	10.7.23	14.7.23
10	SO 01 KÚ	/			100			1	0		

PŘÍPOJKA SLP

50101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	95	7,92	0,280	26	120	1	3	24.4.23	12.5.23
0	PŘÍPOJKA SLP				22			1	2		
7411R004	Vytyčení stávajících inženýrských s	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7412R0100	Zednické výpomoci nezakresleny v pr	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v	KM	0,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
460030039	Přípravné terénní práce vytrhání dl	M2	95,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
460030194	Přípravné terénní práce řezání spár	M	76,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	170	33,73	0,290	49	49	3	1	9.5.23	12.5.23
0	PŘÍPOJKA SLP				100			1	3		
460202874	Hloubení nezapažených kabelových rý	M	58,00	0,00	0,880	0,00	0,00				
460202834	Hloubení nezapažených kabelových rý	M	135,00	0,00	0,880	0,00	0,00				
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	16	2,13	0,120	2	2	2	1	9.5.23	12.5.23
0	PŘÍPOJKA SLP				100			1	4		
460600021	Přemístění (odvoz) horniny. suti a	M3	16,14	0,00	1,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
53104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	193	53,46	0,290	56	56	2	1	15.5.23	19.5.23
3	PŘÍPOJKA SLP				100			1	3		
460421082	Kabelové lože včetně podsypu. zhutn	M	193,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
56207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL	M	240	30,48	0,070	17	17	2	1	22.5.23	26.5.23
6	PŘÍPOJKA SLP				100			1	3		
21M06R01	Drobný elektroinstalační materiál	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7411R202	Příprava před započítáním montáže sla	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330026	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74203R10	19" FO rozvaděč pro 24x SC duplex.	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74203R101	FO rozvaděč nástěnný pro 12x SC dup	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330028	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	60,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
74203R031	Optická duplexní spojka SC/ACP pro	KS	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330031	Montáž strukturované kabeláže přísl	KS	60,00	0,00	4,000	0,00	0,00				
74203R02	pigtail SC/APC. 1m. 9um SM	KS	60,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
742330102	Montáž strukturované kabeláže měřen	KS	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
56501	ZÁSYPY	M3	81	14,45	0,480	39	39	2	1	29.5.23	2.6.23
6	PŘÍPOJKA SLP				100			1	3		
460561821	Zásyp kabelových rýh strojně s ulož	M3	80,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
56604	DLAŽBY IS	M2	155	135,97	1,190	185	185	4	1	5.6.23	9.6.23
6	PŘÍPOJKA SLP				100			1	3		
460650063	Vozovky a chodníky zřízení podkladn	M2	108,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
460650074	Vozovky a chodníky zřízení podkladn	M2	46,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
460650162	Vozovky a chodníky kladení dlažby v	M2	110,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460650185	Vozovky a chodníky osazení obrubník	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460520131	Kabelové žlaby nebo kryty osazení t	M	58,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59221010	trouba betonová přímá DN 200 dl 100	M	58,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7412R3	Zaškolení obsluhy	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59505	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	M2	110	35,75	0,220	24	24	3	1	12.6.23	16.6.23
9	PŘÍPOJKA SLP				100			1	3		
572341112	Asfaltovým betonem ACO (AB). po zhu	M2	110,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	40	40	1	1	12.6.23	16.6.23
10	PŘÍPOJKA SLP	/			100			1	3		
VO											
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	140	11,64	0,280	39	39	2	1	24.4.23	28.4.23
0	VO				100			1	2		
7411R004	Vytyčení stávajících inženýrských s	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7411R0051	Koordinace a odsouhlasení způsobu n	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7412R0100	Zednické výpomoci nezakresleny v pr	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v	KM	0,28	0,00	500,000	0,00	0,00				
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	581	115,44	0,290	169	169	3	1	24.4.23	28.4.23
0	VO				100			1	2		
460050816	Hloubení nezapažených jam strojně p	M3	34,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
460202254	Hloubení nezapažených kabelových rý	M	676,00	0,00	0,800	0,00	0,00				
460202834	Hloubení nezapažených kabelových rý	M	8,00	0,00	0,800	0,00	0,00				
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	137	18,07	0,120	16	16	2	1	24.4.23	28.4.23
0	VO				100			1	4		
460600021	Přemístění (odvoz) horniny. sutí a	M3	136,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
63304	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	684	189,47	0,290	198	198	2	2	2.5.23	12.5.23
3	VO				100			1	2		
460421082	Kabelové lože včetně podsypu. zhutn	M	684,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
66257	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	KS	34	448,12	5,160	175	175	3	1	15.5.23	19.5.23
6	VO				100			1	2		
460080013	Základové konstrukce základ bez bed	M3	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
H590514	Stožárová výzbroj SV-M-9.4.5	KS	34,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
H	Hlava rozdělovač 5x16 teplm smřst	KS	68,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
66307	SILNOPROUD VEDENÍ	M	1452	389,14	0,140	203	203	4	1	22.5.23	26.5.23
6	VO				100			1	3		
741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	1214,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1	Kabyl CYKY-J 5x16	M	1214,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označ	KS	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741320022	Montáž pojistek se zapojením vodičů	KS	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
4	Pojistka nožová PS1 32A gG	KS	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741132148	Ukončení kabelů smršťovací záklpko	KS	68,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460520173	Montáž trubek ochranných uložených	M	1214,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvo	M	1214,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení	M	238,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1257495	CYKY-J 3Cx1.5mm2	M	238,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7412R001	Drobný elektroinstalační materiál	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
66407	SILNOPROUD OSTATNÍ	M	897	2192,27	0,180	161	161	4	1	22.5.23	26.5.23
6	VO				100			1	3		
A	Ochrana spojů nátěrem	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevně	M	812,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	KG	812,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevně	M	85,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
35441073	drát D 10mm FeZn	M	85,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických ro	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7412R003	Zaškolení obsluhy	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
66601	ZÁSYPY	M3	240	42,96	0,480	115	115	4	1	22.5.23	26.5.23
6	VO				100			1	2		
460561821	Zásyp kabelových rýh strojně s ulož	M3	240,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
66804	DLAŽBY IS	M2	39	34,12	1,190	46	46	4	1	29.5.23	2.6.23
6	VO				100			1	2		
460650185	Vozovky a chodníky osazení obrubník	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
460520131	Kabelové žlaby nebo kryty osazení t	M	39,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59213002	žlab kabelový betonový ZK2 50x25/14	KS	78,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
3	Deska krycí pro betonový žlab 500x2	KS	78,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59221010	trouba betonová přímá DN 200 dl 100	M	34,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	40	40	1	1	29.5.23	2.6.23
10	VO	/			100			1	2		
ČTÚ											
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	M2	4189	349,46	0,180	754	754	9	2	8.11.21	19.11.21
0	ČTÚ				100			1	1		
113201112	Vytrhání obrub s vyzbouráním lože. s	M	156,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
113107243	Odstranění podkladů nebo krytů stro	M2	6750,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
113107236	Odstranění podkladů nebo krytů stro	M2	1260,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
113107225	Odstranění podkladů nebo krytů stro	M2	8378,50	0,00	0,500	0,00	0,00				
113106571	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a	M2	368,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
112151116	Pokácení stromu směrově v celku s o	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
112151115	Pokácení stromu směrově v celku s o	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
112151114	Pokácení stromu směrově v celku s o	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
112151012	Pokácení stromu volně v celku s odř	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
112151011	Pokácení stromu volně v celku s odř	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 1	HOD	240,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy	DEN	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
961044111	Bourání základů z betonu prostého	M3	214,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
961055111	Bourání základů z betonu železového	M3	71,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
70102	DLAŽBA ROZEBRÁNÍ	M2	3	5,06	1,160	3	3	4	1	8.11.21	12.11.21
6	ČTÚ				100			1	1		
R11420310	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s nalo	M3	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R11420320	Očištění lomového kamene nebo beton	M3	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R11420330	Třídění lomového kamene nebo betono	M3	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R11420340	Srovnání lomového kamene nebo beton	M3	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R11420340	Srovnání lomového kamene nebo beton	M3	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
70103	SEJMUTÍ ORNICE	M3	1038	96,53	0,180	187	240	2	3	8.11.21	26.11.21
0					78			1	2		
121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vo	M3	1038,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
70104	ODSTR. STÁV. PLOTŮ	M2	969	2767,46	0,430	417	417	5	2	8.11.21	19.11.21
3	ČTÚ				100			1	1		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vo	M2	261,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R59200010	Beton C16/20 - XO vč. bednění vybet	M3	40,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotovyc	KS	522,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr z	KS	87,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr o	KS	141,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěn	M	354,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
985311112	Reprofilace betonu sanačními maltam	M2	261,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	3758	746,35	0,150	564	564	4	4	10.4.23	5.5.23
0	ČTÚ				100			1	1		
131301203	Hloubení zapažených jam a zářezů s	M3	3520,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s	M3	3520,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
132301201	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	237,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
132301209	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	237,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	9856	1301,88	0,120	1183	1183	9	3	10.4.23	28.4.23
0	ČTÚ				100			1	2		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	9856,22	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	9856,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
167101102	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	7946,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
997002511	Vodorovné přemístění suti a vyboura	T	9602,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
997002519	Vodorovné přemístění suti a vyboura	T	96022,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot n	T	9602,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	7947	2317,08	0,010	79	120	1	3	10.4.23	28.4.23
0	ČTÚ				66			1	2		
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	7946,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	16688,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	582,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
997013802	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	587,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
997013811	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	211,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
997223845	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	2133,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
70802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	M2	14564	117,97	0,010	146	146	2	2	17.4.23	28.4.23
0	ČTÚ				100			1	1		
215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostl	M2	14564,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
73101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	M3	1915	187,10	0,130	249	249	3	2	24.4.23	5.5.23
3	ČTÚ				100			1	1		
171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozpro	M3	1915,06	0,00	1,000	0,00	0,00				
58344197	šterkodrt' frakce 0/63	T	1506,43	0,00	0,000	0,00	0,00				
58344171	šterkodrt' frakce 0/32	T	951,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	T	227,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
76254	SCHODIŠTĚ STUPNĚ NA TERÉN	M	96	48,58	1,080	104	104	3	1	9.5.23	12.5.23
6	ČTÚ				100			1	1		
R59200090	Zábradlí z JEKL 40/40/4 kotvené na	M	174,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R33800000	Schodišťový betonový blok povrch př	KS	32,00	0,00	3,000	0,00	0,00				
76408	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK	M	212	24,63	0,100	21	21	3	1	9.5.23	12.5.23
6	ČTÚ				100			1	6		
28611225	trubka PVC drenážní flexibilní D 16	M	212,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
69311101	geotextilie netkaná separační, filt	M2	254,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
R23020000	Doprava a pokládka kanalizačního a	M	212,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
76704	DLAŽBY	M2	3228	2824,82	0,890	2873	2873	12	6	9.5.23	16.6.23
6	ČTÚ				100			1	1		
R72500000	Liniový žlab - z polymerickeho beto	SOUB	1,00	0,00	11,900	0,00	0,00				
R72500000	Liniový žlab - z polymerickeho beto	SOUB	2,00	0,00	25,500	0,00	0,00				
R72500001	Liniový žlab - z polymerickeho beto	SOUB	1,00	0,00	8,400	0,00	0,00				
R72500001	Liniový žlab - z polymerickeho beto	SOUB	1,00	0,00	2,650	0,00	0,00				
R72500001	Liniový žlab - z polymerickeho beto	SOUB	1,00	0,00	11,500	0,00	0,00				
919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, se	M2	93,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
564841112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprost	M2	49,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
564801112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprost	M2	254,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
637121113	Okapový chodník z kameniva šudusán	M2	16,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
636311115	Kladení dlažby z betonových dlaždic	M2	391,86	0,00	1,000	0,00	0,00				
59245716	dlažba plošná betonová terasová vym	M2	399,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
916231213	Osazení chodníkového obrubníku beto	M	127,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x1	M	128,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycí	M	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
82021	rohožka 1000x500, mířč. oka 30x10,	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
58337306R	šterkopísek frakce 0.0 až 8.0 mm; t	T	255,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
567211205	Podklad z prostého betonu třídy II,	M2	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R58381007	Pokládka betonové dlažby a přídlažb	M2	2734,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
R58381008	Pokládka betonové dlažby a přídlažb	M	1190,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59218001	krajník betonový silniční 500x250x8	M	297,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150	M	668,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x1	M	522,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
592453090	dlažba skladebná betonová základní	M2	30,24	0,00	0,000	0,00	0,00					
59246002	dlažba plošná betonová terasová hla	M2	301,56	0,00	0,000	0,00	0,00					
592453110	dlažba skladebná betonová základní	M2	681,45	0,00	0,000	0,00	0,00					
592453111	dlažba skladebná betonová základní	M2	382,20	0,00	0,000	0,00	0,00					
592453170	dlažba vegetační skladebná betonová	M2	1429,37	0,00	0,000	0,00	0,00					
69311081	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	1497,43	0,00	0,000	0,00	0,00					
R59200010	Beton C12/15 vč.vybetonování dí pot	M3	230,90	0,00	0,000	0,00	0,00					
79101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	1038	525,23	0,620	644	644	3	5	15.5.23	16.6.23	
	9 ČTÚ				100			1	1			
181301112	Rozprostření a urovňání ornice v ro	M2	1038,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
184802111	Chemické odplevelení půdy před zalo	M2	6920,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem v	KS	755,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem v	KS	28,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R40444	Višně křovitá (Prunus fruticosa 'Gl	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R40445	Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) vý	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R40446	Topol osika (Populus tremula) výška	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R40447	Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R40448	Javor babyka (Acer campestre) výška	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R40449	Javor japonský, dlanitolistý (Acer	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R50300	Svída krvavá (Cornus sanguinea) vý	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R50301	Pámelník bílý (Symphoricarpos albus	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R50302	Brslen evropský (Euonymus europaeus	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R50400	Tavolník (Spirea Japonica) výška s	KS	124,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R50401	Dřísťál Thunbergův (Berberis thunbe	KS	351,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R50402	Dřísťál Thunbergův (Berberis thunbe	KS	207,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
26R50403	Břečťan (Hedera helix) výška sazen	KS	40,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
181451311	Založení trávníku strojně vysevem v	M2	6920,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
572410	osivo směs travní parková	KG	138,40	0,00	0,000	0,00	0,00					
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	M3	10,35	0,00	0,000	0,00	0,00					
184818232	Ochrana kmene bedněním před poškoze	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
184818233	Ochrana kmene bedněním před poškoze	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
R20010220	Příprava nádob pro vysazování rostl	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
58761500	kamenivo keramické lehké frakce 1/4	M3	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
69311088	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	60,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
28323022	fólie profilovaná (nopová) drenážní	M2	60,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	T	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
10311100	rašelina zahradnická VL	M3	1,57	0,00	0,000	0,00	0,00					
10391100	kůra mulčovací VL	M3	28,19	0,00	0,000	0,00	0,00					
79253	DROBNÁ ARCHITEKTURA	KS	38	146,07	1,300	49	49	2	1	12.6.23	16.6.23	
	9 ČTÚ	/			100			1	2			
R95300000	Prefabrikovaný truhlík 3.2*1.2*1.4m	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R95300000	Prefabrikovaný truhlík 3.2*1.2*1.4m	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R95300000	Panel s nápisem 6400*1500*100mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R95300000	Prefa stěna 1250*2050*250. dílce pr	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R95300000	Prefa stěna 500*2050*250. dílce pro	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R95300000	Vyústění VZT z prefá dílců: STĚNY 1	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
79405	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	M2	1935	549,63	0,040	77	77	3	1	12.6.23	16.6.23	
	9 ČTÚ				100			1	1			
11162550	emulze asfaltová spojovací	KG	2322,36	0,00	0,000	0,00	0,00					
565176123	Asfaltový beton vrstva podkladní AC	M2	1935,30	0,00	1,000	0,00	0,00					
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACQ	M2	1935,30	0,00	0,000	0,00	0,00					
577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22	M2	1935,30	0,00	0,000	0,00	0,00					
919112114	Řezání dilatačních spár v živičném	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
79809	PARKOVIŠTĚ DOPLŇKY	KS	40	2,94	0,110	4	4	2	1	26.6.23	30.6.23	
	9 ČTÚ				100			1	1			
R59200000	AZN automatická závora pravá trojí	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200000	AZN kovový kryt závory pro návěstid	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200000	Dvoukanálový indukční detektor do z	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200000	Ráhno lomené pro závora AZN. délka	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200000	Indukční smyčka řezaná - kabel	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200000	zálohovací modul s elektronikou a a	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200000	Parkovací software - Řídící softwar	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200000	Řídící počítač (pro parkovací systé	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200003	Sloupek se čtečkou karet přístupové	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200003	ANPR - kamerový systém pro čtení SP	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200001	Dopravní značka trojúhelníková. osa	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200001	Montáž komponentů parkovacího systé	SADA	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R59200001	Technologický ostrůvek - mobilní	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					

22.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
R5920002	Dodatkové dopravní značení na sloup	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R5920002	Dopravní značka kulatá, osazena do	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R5920002	Dopravní značka čtvercová/obdélníko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R5920002	Dopravní značka čtvercová/obdélníko	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
R5920003	Vodorovné dopravní značení - vodič	SOUB	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	40	40	1	1	26.6.23	30.6.23	
10	ČTÚ				100			1	1			
80000	MILNÍK		1	0,00	0,001	0	0	1	1	17.7.23	21.7.23	
0	PŘEDÁNÍ STAVBY				100			1	0			
	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	102745	196454	0	299199	102449	120574	0	223023	103240	120658	0	223898
Plán celkem:	102745	196454	0	299199	102449	120574	0	223023	103240	120658	0	223898
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze