Diplomová práce
Bc. Bohuslav Rieger

Harmonogram optimalizace a provádění ploché střechy

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**Optimalizace BD Rozmarýn**	**84 dny**	**23.08. 21**	**16.12. 21**
2		**Optimalizace výpočty**	**29 dny**	**23.08. 21**	**30.09. 21**
3		Kontrola PD	3 dny	23.08. 21	25.08. 21
4		Analýza navržených skladeb	5 dny	26.08. 21	01.09. 21
5		Výpočtová část	14 dny	02.09. 21	21.09. 21
6		Prezentace optimalyzovaných skladeb	7 dny	22.09. 21	30.09. 21
7		**Realizace optimalizovaných konstrukcí**	**52 dny**	**05.10. 21**	**15.12. 21**
8		*Převzetí staveniště*	0 dny	05.10. 21	05.10. 21
9		Bourání	7 dny	05.10. 21	13.10. 21
10		*Kontrola rovinnosti podkladní konstrukce*	0 dny	05.10. 21	05.10. 21
11		Vyspravení podkladu	10 dny	06.10. 21	19.10. 21
12		Parozábrana	14 dny	08.10. 21	27.10. 21
13		Prostupy ploché střechy	10 dny	15.10. 21	29.10. 21
14		*Kontrola těsnění prostupů v parozábraně*	0 dny	29.10. 21	29.10. 21
15		Odtrhové zkoušky tepelné izolace	1 den	01.11. 21	01.11. 21
16		Tepelná izolace včetně atiky	24 dny	02.11. 21	03.12. 21
17		Hlavní hydroizolace včetně atiky	7 dny	06.12. 21	14.12. 21
18		*Zkoušky hydroizolace ,Jiskrná zkouška, zkušební jeh*	0 dny	14.12. 21	14.12. 21
19		Přitížení konstrukce	1 den	15.12. 21	15.12. 21
20		Závěrečná kontrola provedení , převzetí konstrukce)	2 dny	15.12. 21	16.12. 21
21		*Dokončení ploché střechy*	*0 dny*	*16.12. 21*	*16.12. 21*