

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08

Stavba: Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bc. Adam Ondrašík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Adam Ondrašík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 392 020,09
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 392 020,09	292 324,22
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 684 344,31
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m

Místo: Datum: 30. 12. 2020

Zadavatel: Projektant: Bc. Adam Ondrašík

Zhotovitel: Zpracovatel: Bc. Adam Ondrašík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 392 020,09	1 684 344,31
01	Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m betonové sloupy	1 392 020,09	1 684 344,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m

Objekt:

01 - Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m betonové sloupy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Bc. Adam Ondrašík

Zpracovatel:

Bc. Adam Ondrašík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 392 020,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 392 020,09	21,00%	292 324,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 684 344,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m

Objekt:

01 - Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m betonové sloupy

Místo:

Datum:

30. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Bc. Adam

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ondrašík

Ondrašík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 392 020,09

HSV - Práce a dodávky HSV

1 392 020,09

1 - Zemní práce

39 467,51

2 - Zakládání

290 670,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 061 882,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m

Objekt:

01 - Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m betonové sloupy

Místo:

Datum: 30. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant: Bc. Adam

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Ondrašík
Bc. Adam
Ondrašík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 392 020,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 392 020,09					
D	1	Zemní práce	39 467,51					
1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	120,000	37,70	4 524,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		10*60*0,2		120,000			
	vv		Součet		120,000			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,485	258,00	4 253,13	CS ÚRS 2019 02
	vv		4*21*3,14*0,25*0,25		16,485			
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	82,425	19,80	1 632,02	CS ÚRS 2019 02
	vv		16,485*5		82,425			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,485	195,00	3 214,58	CS ÚRS 2019 02
	vv		4*21*3,14*0,25*0,25		16,485			
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	28,025	210,00	5 885,25	CS ÚRS 2019 02
	vv		16,485*1,7		28,025			
6	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	582,500	14,20	8 271,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		60*10-(50*0,35)		582,500			
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	582,500	18,70	10 892,75	CS ÚRS 2019 02
	vv		(60*10)-(50*0,35)		582,500			
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,738	90,90	794,28	CS ÚRS 2019 02
	vv		582,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		8,738			
D	2	Zakládání	290 670,08					
9	K	226111314	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 550 mm hl do 5 m hor. IV	m	84,000	1 490,00	125 160,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		21*4		84,000			
10	K	231112112	Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	84,000	281,00	23 604,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		84		84,000			
11	M	58933324	beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	16,464	3 070,00	50 544,48	CS ÚRS 2019 02
	vv		84*0,196		16,464			
12	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	1,969	46 400,00	91 361,60	CS ÚRS 2019 02
	vv		0,023445*84		1,969			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 061 882,50					
13	K	918221123	PHS sloupek ŽB tvaru H zakládáný do pilot výšky přes 3 m	m	94,500	3 180,00	300 510,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		21*4,5		94,500			
14	K	918241202	PHS do profilů panel soklový betonový šířky do 2,5 m výšky do 1m	m2	25,000	2 990,00	74 750,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		50*0,5		25,000			
15	K	918241224	PHS do profilů panel betonový odrazivý šířky do 4 m výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	175,000	3 580,00	626 500,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		50*3,5		175,000			
16	K	918299341	Antigrffiti preventivní permanentní nátěr jednonásobný hrubých, perforovaných nebo strukturovaných povrchů PHS v do 2,5 m betonových bezbarvý	m2	125,000	446,00	55 750,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		50*2,5		125,000			
17	K	918299361	Příplatek k cenám antigrffiti preventivního jednonásobného nátěru za provedení ve výšce přes 2,5 m	m2	75,000	58,30	4 372,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		50*1,5		75,000			