

ČOV Nebílovy

Kontrolní a zkušební plán

Strana: 1 z 7

Zpracovatel:

Datum vydání: 3. 3. 2017

Výtisk číslo: 1

ČOV Nebílovy	Kontrolní a zkušební plán	Strana: 2 z 7
--------------	----------------------------------	---------------

Předmět kontroly	Četnost kontroly	Způsob provedení	Doklady o kontrole	Datum
Polohové vytýčení stavby	před zahájením prací	měření	Protokol o vytýčení	
Vytýčení podzemních sítí	před zahájením prací	měření	Protokol o vytýčení	
Průzkum objektu před zahájením bouracích prací	před zahájením prací	prohlídka	Zápis ve SD	
Dodržování BOZP	průběžně	prohlídka	Plán BOZP	
Dodržování technologických postupů	průběžně	prohlídka	Technologický postup dodavatele	

Zpracovatel:	Datum vydání: 3. 3. 2017	Výtisk číslo: 1
--------------	--------------------------	-----------------

ČOV Nebílovy	Kontrolní a zkušební plán	Strana: 3 z 7
--------------	----------------------------------	---------------

Předmět kontroly	Četnost kontroly	Způsob provedení	Doklady o kontrole	Datum
Zemní práce	průběžně dle postupu prací	prohlídka	Zápis ve SD	
Kvalita betonu	při dodávce	kontrola	Prohlášení dodavatele	
Izolace proti zemní vlhkosti	prohlídka při provádění	prohlídka	Zápis ve SD	
Nosné konstrukce	průběžně dle postupu prací	prohlídka	Zápis ve SD	
Přesnost, tuhost a tolerance bednění	průběžně	prohlídka	Zápis ve SD	

Zpracovatel:	Datum vydání: 3. 3. 2017	Výtisk číslo: 1
--------------	--------------------------	-----------------

Předmět kontroly	Četnost kontroly	Způsob provedení	Doklady o kontrole	Datum
Vodorovné monolitické konstrukce	průběžně dle postupu prací	kontrola	Zápis ve SD	
Svislé monolitické konstrukce	průběžně dle postupu prací	kontrola	Zápis ve SD	
Montáž stavebních dílců	průběžně dle postupu prací	kontrola	Zápis ve SD	
Uložení potrubí a šachet	před záhozem	prohlídka	Zápis ve SD	
Kvalita materiálu	při dodávce	prohlídka	Prohlášení dodavatele	

Zpracovatel:

Datum vydání: 3. 3. 2017

Výtisk číslo: 1

Předmět kontroly	Četnost kontroly	Způsob provedení	Doklady o kontrole	Datum
Kontrola použitého zásypového materiálu	před uložením do zásypu	prohlídka	Zápis ve SD	
Hutněný zásyp – provedení	v průběhu a po provedení zásypu	zkouška/prohlídka	Protokol	
Únosnost a kvalita podkladu	před zahájením prací	kontrola	Zápis ve SD	
Nerovnost povrchu podkladních vrstev	1x na 3 metrech	lať – měření odchylek	Zápis ve SD	
Vlastnosti materiálu	před zahájením prací	prohlídka	Zápis ve SD	

Zpracovatel:

Datum vydání: 3. 3. 2017

Výtisk číslo: 1

ČOV Nebílovy	Kontrolní a zkušební plán	Strana: 6 z 7
--------------	----------------------------------	---------------

Předmět kontroly	Četnost kontroly	Způsob provedení	Doklady o kontrole	Datum
Dodržování předepsaných tloušťek vrstev	ve stanovené síti 10x10 m	měření	Zápis dodavatele	
Nerovnost povrchu – obrusná vrstva	1x na 3 metrech	lať – měření odchylek	Zápis ve SD	
Množství odpadu	každý nákladní automobil	vážení u příjemce	vážní lístek, evidence nakládání s odpady	
Vlastnosti odpadu	1 ks na cca 50 t odpadu	zkouška	Protokol	
Nakládání s odpady	průběžně	prohlídka dokladů	Zápis ve SD	

Zpracovatel:	Datum vydání: 3. 3. 2017	Výtisk číslo: 1
--------------	--------------------------	-----------------

ČOV Nebílovy	Kontrolní a zkušební plán	Strana: 7 z 7
--------------	----------------------------------	---------------

Předmět kontroly	Četnost kontroly	Způsob provedení	Doklady o kontrole	Datum
Kontrola podkládky nášlapné vrstvy	v průběhu prací	prohlídka	Zápis ve SD	
Kontrola rovinnosti nášlapné vrstvy	± 2 mm/2 m	lať – měření odchylek	Zápis ve SD	

Zpracovatel:	Datum vydání: 3. 3. 2017	Výtisk číslo: 1
--------------	--------------------------	-----------------