

Příloha č. 2
VÝKAZ VÝMĚR

		Množství
1. NP	Anhydritový potěr	437,1m²/19,67m³
	<i>Skladba P1-ložnice, obývací pokoj, ateliér-lamino tl.45 mm (15,3+24,4+12,4+29,0+15,5+10,5+14,2+8,8+28,3+27,4 +12,4+29,0+27,3+14,0+9,0+10,1+8,3+27,4+13,3+27,9 +12,3+11,1+8,6+12,5+9,1+19,0)</i>	
	Cementový potěr	373,6m²/18,68m³
	<i>Skladba P2 a P3 Skladba P2 – WC, koupelna-keram. dlažba tl.50 mm (5,5+1,3+3,4+4,8+1,6+5,0+5,7+1,3+3,4+5,7+4,5+4,6+ 5,7+4,5+3,5+1,4+4,6) Skladba P3 - komora, chodba- keram. dlažba tl.50 mm (8,7+3,3+6,1+2,0+5,4+1,9+12,5+3,8+4,5+6,4+2,0+4,5 +5,6+2,0+5,5+2,0+4,5+5,4+1,5+8,2+6,4+3,9+17,9+16,6 +5,0+3,0+3,7+21,5+2,4+3,9+7,1+15,6+7,0+15,6+5,3+ 13,3+3,7+8,1+4,1+15,6+15,9+15,7)</i>	66,5+307,1
	Hydroizolační stěrka	66,5m²/0,133m³
	<i>Skladba P2 – WC, koupelna - keram. dlažba tl.2 mm</i>	66,5
	Tepelná izolace EPS 100 tl. 30 mm (2x30=60 mm)	742,2m²
	<i>Skladba P2 a P3</i>	(66,5+307,1)*2
	Tepelná izolace EPS 100 tl. 40 mm	437,1m²
	<i>Skladba P1</i>	437,1
	Kročejová izolace EPS 4000 tl. 30 mm	437,1m²
	<i>Skladba P1</i>	437,1
	Separáční PE fólie	810,7
	<i>Skladba P1, P2 a P3</i>	437,1+66,5+307,1
	Obvodová dilatace	1053,9m
	<i>Obvod P1, P2 a P3 – odhad (437,1+66,5+307,1) *1,3</i>	

Příloha č. 2
VÝKAZ VÝMĚR

		Množství
2-7. NP	Anhydritový potěr	471,6m²/21,22m³
	<i>Skladba P1-ložnice, obývací pokoj, ateliér-lamino tl.45 mm (12,6+9,9+15,5+31,7+36,0+15,8+17,7+26,3+16,0+14,2+26,5+38,5+15,8+17,7+26,3+13,0+26,5+13,8+12,5+13,4+27,5+15,2+18,5+10,7)</i>	
	Cementový potěr	338,8m²/16,94m³
	<i>Skladba P2 a P3 Skladba P2 – WC, koupelna-keram. dlažba tl.50 mm (2,3+6,1+1,3+3,5+4,9+2,0+4,9+2,0+1,4+3,7+4,9+2,0+5,0+2,0+2,3+3,7+4,0+5,7) Skladba P3 - komora, chodba- keram. dlažba tl.50 mm (14,4+1,5+6,1+2,1+9,9+3,2+13,0+3,3+6,1+2,1+9,9+3,2+12,7+3,4+12,8+2,7+8,4+3,5+10,5+10,5+8,3+13,9+8,3+8,2+8,2)</i>	61,7+277,4
	Hydroizolační stěrka	61,7m²/0,123m³
	<i>Skladba P2 – WC, koupelna - keram. dlažba tl.2 mm</i>	61,7
	Tepelná izolace EPS 100 tl. 30 mm (2x30=60 mm)	677,6m²
	<i>Skladba P2 a P3</i>	(61,7+277,4)*2
	Tepelná izolace EPS 100 tl. 40 mm	471,6m²
	<i>Skladba P1</i>	471,6
	Kročejová izolace EPS 4000 tl. 30 mm	471,6m²
	<i>Skladba P1</i>	471,6
	Separáční PE fólie	810,7
	<i>Skladba P1, P2 a P3</i>	471,6+61,7+277,4
	Obvodová dilatace	1053,9m
<i>Obvod P1, P2 a P3 – odhad (471,6+61,7+277,4) *1,3</i>		

Příloha č. 2
VÝKAZ VÝMĚR

		Množství
8-9. NP	Anhydritový potěr	377,3m²/16,98m³
	<i>Skladba P1-ložnice, obývací pokoj, ateliér-lamino tl.45 mm</i> (12,6+9,9+15,5+31,7+36,0+15,8+17,7+26,3+16,0+14,2+26,5+38,5+15,8+17,7+26,3+13,0+26,5+13,8+12,5+13,4+27,5+15,2+18,5+10,7)*0,8	
	Cementový potěr	271,3m²/13,56m³
	<i>Skladba P2 a P3</i> <i>Skladba P2 – WC, koupelna-keram. dlažba tl.50 mm</i> (2,3+6,1+1,3+3,5+4,9+2,0+4,9+2,0+1,4+3,7+4,9+2,0+5,0+2,0+2,3+3,7+4,0+5,7)*0,8 <i>Skladba P3 - komora, chodba- keram. dlažba tl.50 mm</i> (14,4+1,5+6,1+2,1+9,9+3,2+13,0+3,3+6,1+2,1+9,9+3,2+12,7+3,4+12,8+2,7+8,4+3,5+10,5+10,5+8,3+13,9+8,3+8,2+8,2)*0,8	49,36+221,92
	Hydroizolační stěrka	49,4m²/0,099m³
	<i>Skladba P2 – WC, koupelna - keram. dlažba tl.2 mm</i>	49,36
	Tepelná izolace EPS 100 tl. 30 mm (2x30=60 mm)	542,6m²
	<i>Skladba P2 a P3</i>	(49,36+221,92)*2
	Tepelná izolace EPS 100 tl. 40 mm	377,3m²
	<i>Skladba P1</i>	377,3
	Kročejová izolace EPS 4000 tl. 30 mm	377,3m²
	<i>Skladba P1</i>	377,3
	Separáční PE fólie	648,6m²
	<i>Skladba P1, P2 a P3</i>	377,3+49,4+221,9
	Obvodová dilatace	843,2m
<i>Obvod P1, P2 a P3 – odhad</i> (377,3+49,4+221,9) *1,3		