Příloha č. 18 - výpočet doby trvání - Heluz

Sled činnosí	MJ	Množství	Jednotková pracnost [Nh]	Celková pracnost [h]	Četa [ks]	Prac. Doba [h]	Směnný čas. Fond hodin	Trvání procesu	Doba trvání [D]
Zdivo HELUZ PLUS brouš. P8, tl. 44 cm,lep.celopl	m2	193,4	1,0804	208,95	6	8	48	4,353	5
Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	19,5	0,15	2,93	2	8	16	0,183	1
Zdivo z HELUZ UNI brouš.P10, tl. 30 cm,celopl.	m2	81,815	0,74	60,54	3	8	24	2,523	3
Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 11,5	m2	77	0,492	37,88	3	8	24	1,579	2
Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	10	0,3175	3,18	2	8	16	0,198	1
Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/225 cm	kus	1	0,455	0,46	2	8	16	0,028	1
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/100 cm	kus	8	0,245	1,96	2	8	16	0,123	1
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	44	0,2525	11,11	2	8	16	0,694	1
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	16	0,26	4,16	2	8	16	0,260	1
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	4	0,2825	1,13	2	8	16	0,071	1
Obezdění věnce brouš. věncovkou HELUZ 8/21, izol.	m	97,42	0,255	24,84	3	8	24	1,035	2
Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	50	0,573	28,65	3	8	24	1,194	2
Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	50	0,19	9,50	3	8	24	0,396	1
Obezdění věnce brouš. věncovkou HELUZ 8/25, izol.	m	50,52	0,255	12,88	3	8	24	0,537	1
Strop HELUZ, OVN 50, tl. 25 cm, nosník 3,25 - 4 m, s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm	m2	100	1,30634	130,63	3	8	24	5,443	6
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	6,39	1,448	9,25	3	8	24	0,386	1
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,77	27,673	21,31	2	8	16	1,332	2
Postřik stěn cementový PROFI Spritzer, strojně	m2	195	0,081	15,80	3	8	24	0,658	1
Omítka stropů jednovrstvá hlaz. PROFI MK2, strojně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	100	0,50573	50,57	3	8	24	2,107	3
Omítka stěn jádrová PROFI MUP-L, strojně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	195	0,29	56,55	3	8	24	2,356	3
Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	483	0,656	316,85	3	8	24	13,202	14
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	100	0,214	21,40	3	8	24	0,892	1
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	150	0,177	26,55	3	8	24	1,106	2
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	168,27	0,852	143,37	3	8	24	5,974	6
Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,3395	7,348	2,49	3	8	24	0,104	1
Suma									**63**