Příloha č. 19 - Výpočet doby trvání - Ytong

Sled činnosí	MJ	Množství	Jednotková pracnost [Nh]	Celková pracnost [h]	Četa [ks]	Prac. Doba [h]	Směnný čas. Fond hodin	Trvání procesu	Doba trvání [D]
Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm, tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm	m2	84,72	0,7815	66,21	3	8	24	2,759	3
Překlad z tvarovky U Ytong, výplň C 16/20, U profil 600 x 250 x 250 mm	kus	10	0,206	2,06	2	8	16	0,129	1
Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	72,93	0,52915	38,59	3	8	24	1,608	2
Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	8,95	0,55489	4,97	3	8	24	0,207	1
Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	19,39	0,51745	10,03	3	8	24	0,418	1
Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP III / 5 / 22 149 x 24,9 x 37,5cm	kus	2	0,301	0,60	2	8	16	0,038	1
Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP IV / 5 / 23 174 x 24,9 x 37,5 cm	kus	1	0,301	0,30	2	8	16	0,019	1
Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP IV / 5 / 23 174 x 24,9 x 37,5 cm	kus	3	0,301	0,90	2	8	16	0,056	1
Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP V / 5 / 23 199 x 24,9 x 37,5 cm	kus	1	0,301	0,30	2	8	16	0,019	1
Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	19,5	0,15	2,93	2	8	16	0,183	1
Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm	m2	83,26	0,484	40,30	3	8	24	1,679	2
Obklad věnců a překladů deskami Ytong tl. 5 cm	m2	32,11	2,27	72,89	3	8	24	3,037	4
Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP III / 5 / 22 149 x 24,9 x 37,5cm	kus	7	0,301	2,11	2	8	16	0,132	1
Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP IV / 5 / 23 174 x 24,9 x 37,5 cm	kus	1	0,301	0,30	2	8	16	0,019	1
Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nosný NOP II / 5 / 23 129 x 24,9 x 37,5 cm	kus	2	0,242	0,48	2	8	16	0,030	1
Zdivo z tvárnic Ytong Lambda+ PD tl. 450 mm	m2	187,87	0,9925	186,46	3	8	24	7,769	8
Strop YTONG, Klasik, tl.25 cm, nosník 4,6-6,2 m, s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko 150x150 mm	m2	100,78	1,15543	116,44	3	8	24	4,852	5
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	6,39	1,448	9,25	3	8	24	0,386	1
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,77	27,673	21,31	3	8	24	0,888	1
Štuk na stěnách PROFI MK2, ručně	m2	483	0,245	118,34	3	8	24	4,931	5
Penetrace hloubková stěn PROFI	m2	483	0,07	33,81	3	8	24	1,409	2
Omítka stropů štuková PROFI MK2, ručně	m2	100	0,365	36,50	3	8	24	1,521	2
Penetrace hloubk. stropů PROFI	m2	100	0,089	8,90	3	8	24	0,371	1
Štuk na stěnách PROFI MK2, ručně	m2	195	0,245	47,78	3	8	24	1,991	2
Postřik stěn cementový PROFI Spritzer, strojně	m2	195	0,081	15,80	3	8	24	0,658	1
Omítka stěn jádrová PROFI MUP-L, strojně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	195	0,285	55,58	3	8	24	2,316	3
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	100	0,484	48,40	3	8	24	2,017	3
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	483	0,484	233,77	3	8	24	9,741	10
Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	195	0,231	45,05	3	8	24	1,877	2
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	150	0,177	26,55	3	8	24	1,106	2
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	100	0,214	21,40	3	8	24	0,892	1
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	133,12	0,852	113,42	3	8	24	4,726	5
Suma									**76**