

Technologická etapa	Podlaží	Číslo položky	Název činnosti	MJ	Výměra	Pracnost jednotky [INJ]	Celková pracnost [INJ]	Počet pracovníků	Název čety	Techn. Přestávka	Stroje a zařízení		
Bytový dům Horní Měcholupy, Praha 15													
ROZBOROVÝ LIST													
Hornoměřolupská - obj.													
0. Díl: Přípravné práce													
0. Přípravné práce		1	Převzetí staveniště	m2	9168,20	0,00	18,34	2	zhotovitel	0			
		2	Odstranění nežádoucí vegetace	m2	9168,20	0,05	458,41	15	pomocný dělník	0	traktorbagr, pila		
		3	Vytyčení staveniště	m2	9168,20	0,01	45,84	2	geodet	0	totální stanice		
		4	Vytyčení stávajících inž. sítí	m	367,41	0,03	11,02	2	geodet	0	totální stanice		
		5	Dočasné oplocení staveniště	m	511,50	0,10	51,15	5	pomocný dělník	0			
		6	Zajištění ostrahy	kpl	1,00	1,00	1,00	1	zhotovitel	0			
		7	ZS - staveništní komunikace	m2	462,00	0,38	175,56	4	pomocný dělník	0	traktorbagr, válec		
		8	ZS - Oklepová rampa	ks	1,00	0,50	0,50	4	pomocný dělník	0	traktorbagr, válec		
		9	ZS - stavební buňky	ks	14,00	0,50	7,00	4	pomocný dělník	0	autojeřáb		
		10	ZS - toalety	ks	6,00	0,60	3,60	4	pomocný dělník	0	autojeřáb		
		11	Napojení stavby na el. síť	m	21,50	2,00	43,00	2	elektrikář	0			
		12	Napojení stavby na vodovodní řad	m	23,00	2,00	46,00	3	instalatér	0			
1. Díl: Zemní práce													
1. Zemní práce	Přípojka dešťové kanalizace	13	Sejmutí ornice	m3	2295,00	0,03	57,38	2	strojník	0	dozér		
		14	Přemístění ornice na mezideponii	m3	2295,00	0,02	50,49	2	strojník	0	nakladač, tatra		
		15	Vytyčení stavební jámy	m2	4848,00	0,01	29,09	2	geodet	0	totální stanice		
		16	Výkop jámy na úroveň základové spáry	m3	31611,00	0,00	94,83	4	strojník	0	nakladač, rypadlo, tatra		
		17	Nakládání výkopku	m3	31611,00	0,00	63,22	4	strojník	0	nakladač, tatra		
		18	Přemístění výkopku na mezideponii	m3	31611,00	0,00	63,22	4	strojník	0	nakladač, rypadlo, tatra		
		19	Přemístění výkopku na skládku	m3	31611,00	0,00	63,22	4	strojník	0	nakladač, rypadlo, tatra		
		20	Ruční začištění jámy	m3	10,50	20,00	210,00	5	pomocný dělník	0			
		21	Vytyčení polohy piloty	ks	251,00	0,20	50,20	2	geodet	0	totální stanice		
		22	Hloubení vrtů pro pilotové založení stavby	m3	1008,82	0,51	514,50	5	strojník	0	vrtný stroj		
		23	Vytyčení rýhy	m	255,13	0,03	7,65	2	geodet	0	totální stanice		
		24	Hloubení rýhy	m3	395,45	0,10	39,55	2	strojník	0	traktorbagr		
	25	Pískové lože pod vedení	m3	51,03	0,75	38,27	2	strojník	0	traktorbagr			
	26	Provedení přípojky	m	255,13	0,60	153,08	4	instalatér	0				
	27	Osazení revizních a vstupních šachet	ks	14,00	1,32	18,48	4	instalatér	0				
	28	Zaměření přípojky	m	255,13	0,03	7,65	2	geodet	0	totální stanice			
	29	Pískové obsypání přípojky	m3	76,54	0,12	9,18	2	strojník	0	traktorbagr			
	30	Pokládka varovné fólie	ks	510,26	0,02	10,21	5	pomocný dělník	0				
	31	Zасыпání přípojky	m3	259,88	0,04	10,40	2	strojník	0	traktorbagr			
	32	Zhutnění záspy přípojky	m3	259,88	0,04	10,40	2	strojník	0	válec			
	33	Vytyčení rýhy	m	222,40	0,03	6,67	2	geodet	0	totální stanice			
	34	Hloubení rýhy	m3	344,72	0,10	34,47	2	strojník	0	traktorbagr			
	35	Pískové lože pod vedení	m3	44,48	0,75	33,36	2	strojník	0	traktorbagr			
	36	Provedení přípojky	m	222,40	0,60	133,44	4	instalatér	0				
	37	Osazení revizních a vstupních šachet	ks	10,00	1,32	13,20	4	instalatér	0				
	38	Zaměření přípojky	m	222,40	0,03	6,67	2	geodet	0	totální stanice			
	39	Pískové obsypání přípojky	m3	66,72	0,12	8,01	2	strojník	0	traktorbagr			
	40	Pokládka varovné fólie	ks	444,80	0,02	8,90	5	pomocný dělník	0				
	41	Zасыпání přípojky	m3	226,54	0,04	9,06	2	strojník	0	traktorbagr			
	42	Zhutnění záspy přípojky	m3	226,54	0,04	9,06	2	strojník	0	válec			
	2. Díl: Základy												
	2. Základy		43	Betonáž základů pod jeřáb	m3	24,00	1,27	30,48	5	betonář	7	čerpadlo, mix	
44			Vztyčení jeřábu	kpl	1,00	8,00	8,00	1	strojník	0	autojeřáb		
45			Výztuž pilotového založení	t	119,02	2,50	297,55	4	armovač	0	jeřáb		
46			Uložení zemních pásků	m	1068,00	0,12	128,16	5	elektrikář	0			
47			Betonáž pilot	m3	1008,82	0,85	857,50	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
48			Bednění podkladového betonu základové desky	m2	441,80	0,36	159,05	10	tesař	0	jeřáb		
49			Betonáž podkladního betonu(B 15)	m3	756,10	0,05	37,81	5	betonář	3	čerpadlo, mix		
50			Pokládka asfaltové hydroizolace	m2	4849,00	0,15	727,35	10	izolatér	0	svářecí potřeby		
51			Pokládka ochranných plechů	m2	564,75	0,60	338,85	10	izolatér	0			
52			Výztuž základové desky z betonářské oceli 10S05	t	271,55	21,00	5702,55	15	armovač	0	jeřáb		
53			Betonáž základové desky C 30/37 XC3 XD1 XM1	m3	2301,69	0,30	690,51	12	betonář	28	čerpadlo, mix		
54			Odstranění bednění základové desky	m2	441,80	0,30	132,54	10	tesař	0	jeřáb		
3. Díl: Hrubá spodní stavba													
2. PP				55	Vytyčení stěn a sloupů	m	893,42	0,06	53,61	2	geodet	0	totální stanice
	56	Bednění nadzákladových stěn a sloupů		m2	3580,00	0,23	823,40	20	tesař	0	jeřáb		
	57	Bednění prostupů pro přípojky sítí		m2	3,02	2,00	6,05	20	tesař	0	jeřáb		
	58	Výztuž nadzákladových stěn a sloupů oceli 10S05		t	119,51	21,00	2509,72	20	armovač	0	jeřáb		
	59	Dobednění nadzákladových stěn a sloupů		m2	3580,00	0,23	823,40	20	tesař	0	jeřáb		
	60	Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm		m2	92,10	0,10	9,21	5	pomocný dělník	0			
	61	Betonáž nosných stěn B 30 (C 25/30)		m3	737,07	0,76	560,17	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
	62	Odstranění bednění nadzákladových stěn a		m2	7160,00	0,12	859,20	20	tesař	0	jeřáb		
	63	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m		m2	4589,95	0,30	1376,98	20	tesař	0	jeřáb		
	64	Výztuž stropů z betonářské oceli 10S05		t	169,61	21,00	3561,77	20	armovač	0	jeřáb		
	65	Betonáž stropu ze železobetonu C 30/37		m3	1200,80	0,34	408,27	5	betonář	28	čerpadlo, mix		
	66	Odstranění bednění stropů		m2	4589,95	0,06	275,40	20	tesař	0	jeřáb		
	67	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště		ks	24,00	0,17	4,00	5	pomocný dělník	0			
	68	Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen		ks	12,00	12,00	144,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb		
	69	Výztuž vjezdu do garáží		t	5,88	21,00	123,54	5	armovač	0	jeřáb		

4. Hrubá vrchní stavba SO-E	5. NP	151	Dobednění stěn a atik	m2	1442,21	0,23	331,71	10	tesař	0	jeřáb
		152	Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm	m2	9,71	0,10	0,97	5	pomocný dělník	0	
		153	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	266,96	0,76	202,89	5	betonář	1	čerpadlo, mix
		154	Odstranění bednění stěn a atik	m2	2884,42	0,12	346,13	10	tesař	0	jeřáb
		155	Bednění stropů deskových	m2	1351,48	0,30	405,44	10	tesař	0	jeřáb
		156	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	32,02	21,00	672,39	15	armovač	0	jeřáb
		157	Betonáž stropu C 25/30	m3	272,79	0,34	92,75	12	betonář	28	čerpadlo, mix
		158	Přestojkování stropu	m2	1351,48	0,03	40,54	10	tesař	0	jeřáb
		159	Odstojkování stropu	m2	1351,48	0,02	27,03	10	tesař	0	jeřáb
	160	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	12,00	0,17	2,00	5	pomocný dělník	0		
	161	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	6,00	4,00	24,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb	
	6. NP	162	Vytyčení stěn	m	158,85	0,06	9,53	2	geodet	0	totální stanice
		163	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb
		164	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	9,86	21,00	207,05	15	armovač	0	jeřáb
		165	Dobednění stěn a atik	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb
		166	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	96,10	0,76	73,04	5	betonář	1	čerpadlo, mix
		167	Odstranění bednění stěn a atik	m2	980,70	0,12	117,68	10	tesař	0	jeřáb
		168	Bednění stropů deskových	m2	459,50	0,30	137,85	10	tesař	0	jeřáb
		169	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	10,89	21,00	228,61	15	armovač	0	jeřáb
		170	Betonáž stropu C 25/30	m3	92,75	0,34	31,53	12	betonář	28	čerpadlo, mix
		171	Přestojkování stropu	m2	459,50	0,03	13,79	10	tesař	0	jeřáb
		172	Odstojkování stropu	m2	459,50	0,02	9,19	10	tesař	0	jeřáb
		173	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0	
		174	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb
		7. NP	175	Vytyčení stěn	m	158,85	0,06	9,53	2	geodet	0
	176		Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb
	177		Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	9,86	21,00	207,05	15	armovač	0	jeřáb
	178		Dobednění stěn a atik	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb
	179		Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	96,10	0,76	73,04	5	betonář	1	čerpadlo, mix
	180		Odstranění bednění stěn a atik	m2	980,70	0,12	117,68	10	tesař	0	jeřáb
	181		Bednění stropů deskových	m2	459,50	0,30	137,85	10	tesař	0	jeřáb
	182		Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	10,89	21,00	228,61	15	armovač	0	jeřáb
	183		Betonáž stropu C 25/30	m3	92,75	0,34	31,53	12	betonář	28	čerpadlo, mix
	184		Přestojkování stropu	m2	459,50	0,03	13,79	10	tesař	0	jeřáb
	185		Odstojkování stropu	m2	459,50	0,02	9,19	10	tesař	0	jeřáb
	186		Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0	
	187		Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb
	8. NP		188	Vytyčení stěn	m	158,85	0,06	9,53	2	geodet	0
		189	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb
190		Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	9,86	21,00	207,05	15	armovač	0	jeřáb	
191		Dobednění stěn a atik	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb	
192		Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	96,10	0,76	73,04	5	betonář	1	čerpadlo, mix	
193		Odstranění bednění stěn a atik	m2	980,70	0,12	117,68	10	tesař	0	jeřáb	
194		Bednění stropů deskových	m2	459,50	0,30	137,85	10	tesař	0	jeřáb	
195		Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	10,89	21,00	228,61	15	armovač	0	jeřáb	
196		Betonáž stropu C 25/30	m3	92,75	0,34	31,53	12	betonář	28	čerpadlo, mix	
197		Přestojkování stropu	m2	459,50	0,03	13,79	10	tesař	0	jeřáb	
198		Odstojkování stropu	m2	459,50	0,02	9,19	10	tesař	0	jeřáb	
199		Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0		
200		Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb	
9. NP		201	Vytyčení stěn	m	158,85	0,06	9,53	2	geodet	0	totální stanice
	202	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb	
	203	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	9,86	21,00	207,05	15	armovač	0	jeřáb	
	204	Dobednění stěn a atik	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb	
	205	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	96,10	0,76	73,04	5	betonář	1	čerpadlo, mix	
	206	Odstranění bednění stěn a atik	m2	980,70	0,12	117,68	10	tesař	0	jeřáb	
	207	Bednění stropů deskových	m2	459,50	0,30	137,85	10	tesař	0	jeřáb	
	208	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	10,89	21,00	228,61	15	armovač	0	jeřáb	
	209	Betonáž stropu C 25/30	m3	92,75	0,34	31,53	12	betonář	28	čerpadlo, mix	
	210	Přestojkování stropu	m2	459,50	0,03	13,79	10	tesař	0	jeřáb	
	211	Odstojkování stropu	m2	459,50	0,02	9,19	10	tesař	0	jeřáb	
	212	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0		
	213	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb	
	10. NP	214	Vytyčení stěn	m	158,85	0,06	9,53	2	geodet	0	totální stanice
215		Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb	
216		Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	9,86	21,00	207,05	15	armovač	0	jeřáb	
217		Dobednění stěn a atik	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb	
218		Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	96,10	0,76	73,04	5	betonář	1	čerpadlo, mix	
219		Odstranění bednění stěn a atik	m2	980,70	0,12	117,68	10	tesař	0	jeřáb	
220		Bednění stropů deskových	m2	459,50	0,30	137,85	10	tesař	0	jeřáb	
221		Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	10,89	21,00	228,61	15	armovač	0	jeřáb	
222		Betonáž stropu C 25/30	m3	92,75	0,34	31,53	12	betonář	28	čerpadlo, mix	
223		Přestojkování stropu	m2	459,50	0,03	13,79	10	tesař	0	jeřáb	
224		Odstojkování stropu	m2	459,50	0,02	9,19	10	tesař	0	jeřáb	
225		Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0		
226		Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb	
230		227	Vytyčení stěn	m	158,85	0,06	9,53	2	geodet	0	totální stanice
	228	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb	
	229	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	9,86	21,00	207,05	15	armovač	0	jeřáb	
	230	Dobednění stěn a atik	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb	
	231	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	96,10	0,76	73,04	5	betonář	1	čerpadlo, mix	
	232	Odstranění bednění stěn a atik	m2	980,70	0,12	117,68	10	tesař	0	jeřáb	

4. SO-F	11. NP	233	Bednění stropů deskových	m2	459,50	0,30	137,85	10	tesař	0	jeřáb	
		234	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	10,89	21,00	228,61	15	armovač	0	jeřáb	
		235	Betonáž stropu C 25/30	m3	92,75	0,34	31,53	12	betonář	28	čerpadlo, mix	
		236	Přestojkování stropu	m2	459,50	0,03	13,79	10	tesař	0	jeřáb	
		237	Odstojkování stropu	m2	459,50	0,02	9,19	10	tesař	0	jeřáb	
		238	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0		
		239	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb	
	12. NP	240	Vytyčení stěn	m	158,85	0,06	9,53	2	geodet	0	totální stanice	
		241	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb	
		242	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	9,86	21,00	207,05	15	armovač	0	jeřáb	
		243	Dobednění stěn a atik	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb	
		244	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	96,10	0,76	73,04	5	betonář	1	čerpadlo, mix	
		245	Odstranění bednění stěn a atik	m2	980,70	0,12	117,68	10	tesař	0	jeřáb	
		246	Bednění stropů deskových	m2	459,50	0,30	137,85	10	tesař	0	jeřáb	
		247	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	10,89	21,00	228,61	15	armovač	0	jeřáb	
		248	Betonáž stropu C 25/30	m3	92,75	0,34	31,53	12	betonář	28	čerpadlo, mix	
		249	Přestojkování stropu	m2	459,50	0,03	13,79	10	tesař	0	jeřáb	
		250	Odstojkování stropu	m2	459,50	0,02	9,19	10	tesař	0	jeřáb	
		251	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0		
	252	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb		
	13. NP	253	Vytyčení stěn	m	158,85	0,06	9,53	2	geodet	0	totální stanice	
		254	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb	
		255	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	9,86	21,00	207,05	15	armovač	0	jeřáb	
		256	Dobednění stěn a atik	m2	490,35	0,23	112,78	10	tesař	0	jeřáb	
		257	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	96,10	0,76	73,04	5	betonář	1	čerpadlo, mix	
		258	Odstranění bednění stěn a atik	m2	980,70	0,12	117,68	10	tesař	0	jeřáb	
		259	Bednění stropů deskových	m2	459,50	0,30	137,85	10	tesař	0	jeřáb	
		260	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	10,89	21,00	228,61	15	armovač	0	jeřáb	
		261	Betonáž stropu C 25/30	m3	92,75	0,34	31,53	12	betonář	28	čerpadlo, mix	
		262	Přestojkování stropu	m2	459,50	0,03	13,79	10	tesař	0	jeřáb	
		263	Odstojkování stropu	m2	459,50	0,02	9,19	10	tesař	0	jeřáb	
	4. SO-F		Díl:	Hrubá vrchní stavba SO-F								
	1. NP	264	Vytyčení stěn	m	634,89	0,06	38,09	2	geodet	0	totální stanice	
		265	Bednění stěn z jedné strany	m2	2075,12	0,23	477,28	10	tesař	0	jeřáb	
		266	Výztuž stěn z betonářské oceli 10505 NP	t	42,99	21,00	902,79	10	armovač	0	jeřáb	
		267	Dobednění stěn	m2	2075,12	0,23	477,28	10	tesař	0	jeřáb	
		268	Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm	m2	82,50	0,10	8,25	5	pomocný dělník	0		
		269	Betonáž stěn B 30 (C 25/30)	m3	384,11	0,76	291,92	5	betonář	1	čerpadlo, mix	
		270	Odstranění bednění stěn	m2	4150,24	0,12	498,03	10	tesař	0	jeřáb	
271		Bednění stropů deskových	m2	1944,57	0,30	583,37	10	tesař	0	jeřáb		
272		Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	46,07	21,00	967,47	10	armovač	0	jeřáb		
273		Betonáž stropu C 25/30	m3	392,51	0,34	133,45	5	betonář	28	čerpadlo, mix		
274		Přestojkování stropu	m2	1944,57	0,03	58,34	10	tesař	0	jeřáb		
275		Odstojkování stropu	m2	1944,57	0,02	38,89	10	tesař	0	jeřáb		
276		Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	12,00	0,17	2,00	5	pomocný dělník	0			
277		Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	6,00	4,00	24,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb		
2. NP		278	Vytyčení stěn	m	634,89	0,06	38,09	2	geodet	0	totální stanice	
		279	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	2075,12	0,23	477,28	10	tesař	0	jeřáb	
		280	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	42,99	21,00	902,78	10	armovač	0	jeřáb	
	281	Dobednění stěn a atik	m2	2075,12	0,23	477,28	10	tesař	0	jeřáb		
	282	Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm	m2	82,50	0,10	8,25	5	pomocný dělník	0			
	283	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	384,11	0,76	291,92	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
	284	Odstranění bednění stěn a atik	m2	4150,24	0,12	498,03	10	tesař	0	jeřáb		
	285	Bednění stropů deskových	m2	1944,57	0,30	583,37	10	tesař	0	jeřáb		
	286	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	46,07	21,00	967,47	10	armovač	0	jeřáb		
	287	Betonáž stropu C 25/30	m3	392,51	0,34	133,45	5	betonář	28	čerpadlo, mix		
	288	Přestojkování stropu	m2	1944,57	0,03	58,34	10	tesař	0	jeřáb		
	289	Odstojkování stropu	m2	1944,57	0,02	38,89	10	tesař	0	jeřáb		
	290	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	12,00	0,17	2,00	5	pomocný dělník	0			
291	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	6,00	4,00	24,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb			
3. NP	292	Vytyčení stěn	m	634,89	0,06	38,09	2	geodet	0	totální stanice		
	293	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	2075,12	0,23	477,28	10	tesař	0	jeřáb		
	294	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	42,99	21,00	902,78	10	armovač	0	jeřáb		
	295	Dobednění stěn a atik	m2	2075,12	0,23	477,28	10	tesař	0	jeřáb		
	296	Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm	m2	82,50	0,10	8,25	5	pomocný dělník	0			
	297	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	384,11	0,76	291,92	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
	298	Odstranění bednění stěn a atik	m2	4150,24	0,12	498,03	10	tesař	0	jeřáb		
	299	Bednění stropů deskových	m2	1944,57	0,30	583,37	10	tesař	0	jeřáb		
	300	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	46,07	21,00	967,47	10	armovač	0	jeřáb		
	301	Betonáž stropu C 25/30	m3	392,51	0,34	133,45	5	betonář	28	čerpadlo, mix		
	302	Přestojkování stropu	m2	1944,57	0,03	58,34	10	tesař	0	jeřáb		
	303	Odstojkování stropu	m2	1944,57	0,02	38,89	10	tesař	0	jeřáb		
	304	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	12,00	0,17	2,00	5	pomocný dělník	0			
	305	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	6,00	4,00	24,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb		
4. NP	306	Vytyčení stěn	m	634,89	0,06	38,09	2	geodet	0	totální stanice		
	307	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	2075,12	0,23	477,28	10	tesař	0	jeřáb		
	308	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	42,99	21,00	902,78	10	armovač	0	jeřáb		
	309	Dobednění stěn a atik	m2	2075,12	0,23	477,28	10	tesař	0	jeřáb		
	310	Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm	m2	82,50	0,10	8,25	5	pomocný dělník	0			
	311	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	384,11	0,76	291,92	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
	312	Odstranění bednění stěn a atik	m2	4150,24	0,12	498,03	10	tesař	0	jeřáb		
	313	Bednění stropů deskových	m2	1944,57	0,30	583,37	10	tesař	0	jeřáb		

4. Hrubá vrchní stavba SO-F	5. NP	314	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	46,07	21,00	967,47	10	armovač	0	jeřáb
		315	Betonáž stropu C 25/30	m3	392,51	0,34	133,45	5	betonář	28	čerpadlo, mix
		316	Přestojkování stropu	m2	1944,57	0,03	58,34	10	tesař	0	jeřáb
		317	Odstojkování stropu	m2	1944,57	0,02	38,89	10	tesař	0	jeřáb
		318	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	12,00	0,17	2,00	5	pomocný dělník	0	
		319	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	6,00	4,00	24,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb
	320	Vytyčení stěn	m	634,89	0,06	38,09	2	geodet	0	totální stanice	
	321	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	2075,12	0,23	477,28	10	tesař	0	jeřáb	
	322	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	42,99	21,00	902,78	10	armovač	0	jeřáb	
	323	Dobednění stěn a atik	m2	2075,12	0,23	477,28	10	tesař	0	jeřáb	
	324	Vložky do dilatačních spár, EPS tl. 30 mm	m2	82,50	0,10	8,25	5	pomocný dělník	0		
	325	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	384,11	0,76	291,92	5	betonář	1	čerpadlo, mix	
	326	Odstranění bednění stěn a atik	m2	4150,24	0,12	498,03	10	tesař	0	jeřáb	
	327	Bednění stropů deskových	m2	1944,57	0,30	583,37	10	tesař	0	jeřáb	
	328	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	46,07	21,00	967,47	10	armovač	0	jeřáb	
	329	Betonáž stropu C 25/30	m3	392,51	0,34	133,45	5	betonář	28	čerpadlo, mix	
	330	Přestojkování stropu	m2	1944,57	0,03	58,34	10	tesař	0	jeřáb	
	331	Odstojkování stropu	m2	1944,57	0,02	38,89	10	tesař	0	jeřáb	
	332	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	12,00	0,17	2,00	5	pomocný dělník	0		
	333	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	6,00	4,00	24,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb	
	334	Vytyčení stěn	m	228,56	0,06	13,71	2	geodet	0	totální stanice	
	335	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb	
	336	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	14,19	21,00	297,92	10	armovač	0	jeřáb	
	337	Dobednění stěn a atik	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb	
	338	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	138,28	0,76	105,09	5	betonář	1	čerpadlo, mix	
	339	Odstranění bednění stěn a atik	m2	1411,08	0,12	169,33	10	tesař	0	jeřáb	
	340	Bednění stropů deskových	m2	661,15	0,30	198,35	10	tesař	0	jeřáb	
	341	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	15,66	21,00	328,94	10	armovač	0	jeřáb	
	342	Betonáž stropu C 25/30	m3	133,45	0,34	45,37	5	betonář	28	čerpadlo, mix	
	343	Přestojkování stropu	m2	661,15	0,03	19,83	10	tesař	0	jeřáb	
	344	Odstojkování stropu	m2	661,15	0,02	13,22	10	tesař	0	jeřáb	
	345	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0		
	346	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb	
	347	Vytyčení stěn	m	228,56	0,06	13,71	2	geodet	0	totální stanice	
	348	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb	
	349	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	14,19	21,00	297,92	10	armovač	0	jeřáb	
	350	Dobednění stěn a atik	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb	
	351	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	138,28	0,76	105,09	5	betonář	1	čerpadlo, mix	
	352	Odstranění bednění stěn a atik	m2	1411,08	0,12	169,33	10	tesař	0	jeřáb	
	353	Bednění stropů deskových	m2	661,15	0,30	198,35	10	tesař	0	jeřáb	
	354	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	15,66	21,00	328,94	10	armovač	0	jeřáb	
	355	Betonáž stropu C 25/30	m3	133,45	0,34	45,37	5	betonář	28	čerpadlo, mix	
356	Přestojkování stropu	m2	661,15	0,03	19,83	10	tesař	0	jeřáb		
357	Odstojkování stropu	m2	661,15	0,02	13,22	10	tesař	0	jeřáb		
358	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0			
359	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb		
360	Vytyčení stěn	m	228,56	0,06	13,71	2	geodet	0	totální stanice		
361	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
362	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	14,19	21,00	297,92	10	armovač	0	jeřáb		
363	Dobednění stěn a atik	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
364	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	138,28	0,76	105,09	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
365	Odstranění bednění stěn a atik	m2	1411,08	0,12	169,33	10	tesař	0	jeřáb		
366	Bednění stropů deskových	m2	661,15	0,30	198,35	10	tesař	0	jeřáb		
367	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	15,66	21,00	328,94	10	armovač	0	jeřáb		
368	Betonáž stropu C 25/30	m3	133,45	0,34	45,37	5	betonář	28	čerpadlo, mix		
369	Přestojkování stropu	m2	661,15	0,03	19,83	10	tesař	0	jeřáb		
370	Odstojkování stropu	m2	661,15	0,02	13,22	10	tesař	0	jeřáb		
371	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0			
372	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb		
373	Vytyčení stěn	m	228,56	0,06	13,71	2	geodet	0	totální stanice		
374	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
375	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	14,19	21,00	297,92	10	armovač	0	jeřáb		
376	Dobednění stěn a atik	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
377	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	138,28	0,76	105,09	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
378	Odstranění bednění stěn a atik	m2	1411,08	0,12	169,33	10	tesař	0	jeřáb		
379	Bednění stropů deskových	m2	661,15	0,30	198,35	10	tesař	0	jeřáb		
380	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	15,66	21,00	328,94	10	armovač	0	jeřáb		
381	Betonáž stropu C 25/30	m3	133,45	0,34	45,37	5	betonář	28	čerpadlo, mix		
382	Přestojkování stropu	m2	661,15	0,03	19,83	10	tesař	0	jeřáb		
383	Odstojkování stropu	m2	661,15	0,02	13,22	10	tesař	0	jeřáb		
384	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0			
385	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb		
386	Vytyčení stěn	m	228,56	0,06	13,71	2	geodet	0	totální stanice		
387	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
388	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	14,19	21,00	297,92	10	armovač	0	jeřáb		
389	Dobednění stěn a atik	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
390	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	138,28	0,76	105,09	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
391	Odstranění bednění stěn a atik	m2	1411,08	0,12	169,33	10	tesař	0	jeřáb		
392	Bednění stropů deskových	m2	661,15	0,30	198,35	10	tesař	0	jeřáb		
393	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	15,66	21,00	328,94	10	armovač	0	jeřáb		

		394	Betonáž stropu C 25/30	m3	133,45	0,34	45,37	5	betonář	28	čerpadlo, mix		
		395	Přestojkování stropu	m2	661,15	0,03	19,83	10	tesař	0	jeřáb		
		396	Odstojkování stropu	m2	661,15	0,02	13,22	10	tesař	0	jeřáb		
		397	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0			
		398	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb		
	11. NP	399	Vytyčení stěn	m	228,56	0,06	13,71	2	geodet	0	totální stanice		
		400	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
		401	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	14,19	21,00	297,92	10	armovač	0	jeřáb		
		402	Dobednění stěn a atik	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
		403	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	138,28	0,76	105,09	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
		404	Odstranění bednění stěn a atik	m2	1411,08	0,12	169,33	10	tesař	0	jeřáb		
		405	Bednění stropů deskových	m2	661,15	0,30	198,35	10	tesař	0	jeřáb		
		406	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	15,66	21,00	328,94	10	armovač	0	jeřáb		
		407	Betonáž stropu C 25/30	m3	133,45	0,34	45,37	5	betonář	28	čerpadlo, mix		
		408	Přestojkování stropu	m2	661,15	0,03	19,83	10	tesař	0	jeřáb		
		409	Odstojkování stropu	m2	661,15	0,02	13,22	10	tesař	0	jeřáb		
		410	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0			
		411	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb		
	12. NP	412	Vytyčení stěn	m	228,56	0,06	13,71	2	geodet	0	totální stanice		
		413	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
		414	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	14,19	21,00	297,92	10	armovač	0	jeřáb		
		415	Dobednění stěn a atik	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
		416	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	138,28	0,76	105,09	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
		417	Odstranění bednění stěn a atik	m2	1411,08	0,12	169,33	10	tesař	0	jeřáb		
		418	Bednění stropů deskových	m2	661,15	0,30	198,35	10	tesař	0	jeřáb		
		419	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	15,66	21,00	328,94	10	armovač	0	jeřáb		
		420	Betonáž stropu C 25/30	m3	133,45	0,34	45,37	5	betonář	28	čerpadlo, mix		
		421	Přestojkování stropu	m2	661,15	0,03	19,83	10	tesař	0	jeřáb		
		422	Odstojkování stropu	m2	661,15	0,02	13,22	10	tesař	0	jeřáb		
		423	Pružné podložky Belar pro uložení schodiště	ks	4,00	0,17	0,67	5	pomocný dělník	0			
		424	Uložení prefabrikovaného schodiště	ks	2,00	4,00	8,00	5	pomocný dělník	0	jeřáb		
	13. NP	425	Vytyčení stěn	m	228,56	0,06	13,71	2	geodet	0	totální stanice		
		426	Bednění stěn a atik z jedné strany	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
		427	Výztuž stěn a atik z betonářské oceli 10505	t	14,19	21,00	297,92	10	armovač	0	jeřáb		
		428	Dobednění stěn a atik	m2	705,54	0,23	162,27	10	tesař	0	jeřáb		
		429	Betonáž stěn a atik B 30 (C 25/30)	m3	138,28	0,76	105,09	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
		430	Odstranění bednění stěn a atik	m2	1411,08	0,12	169,33	10	tesař	0	jeřáb		
		431	Bednění stropů deskových	m2	661,15	0,30	198,35	10	tesař	0	jeřáb		
		432	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 NP	t	15,66	21,00	328,94	10	armovač	0	jeřáb		
		433	Betonáž stropu C 25/30	m3	133,45	0,34	45,37	5	betonář	28	čerpadlo, mix		
		434	Přestojkování stropu	m2	661,15	0,03	19,83	10	tesař	0	jeřáb		
		435	Odstojkování stropu	m2	661,15	0,02	13,22	10	tesař	0	jeřáb		
5. SO-E		Díl: Zastřešení SO-E											
5. Zastřešení SO-E		5. NP a 13. NP	436	Bednění atik	m2	232,68	0,23	53,52	5	tesař	0	jeřáb	
	437		Výztuž atik z betonářské oceli 10505 NP	t	3,02	21,00	63,36	5	armovač	0	jeřáb		
	438		Dobednění atik	m2	232,68	0,23	53,52	5	tesař	0	jeřáb		
	439		Betonáž atik betonem B 30 (C 25/30)	m3	37,23	1,27	47,28	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
	440		Odstranění bednění atik	m2	465,37	0,12	55,84	5	tesař	0	jeřáb		
	441		Osazení vpusti pro dešťovou vodu	ks	8,61	0,17	1,44	5	pomocný dělník	0			
	442		Zakončení stoupačích potrubí a osazení odvětrávacích hlavic	kpl	1,00	4,00	4,00	5	pomocný dělník	0			
	443		Osazení výlezu na střechu	ks	1,64	16,00	26,24	4	okenář	0	jeřáb		
	444		Pokládka parozábrany	m2	1436,00	0,06	86,16	6	izolátér	0			
	445		Pokládka spádových dílců s nakaširovanou hydroizolací, min. 160 mm EPS	m2	1436,00	0,15	215,40	6	izolátér	0			
	446		Pokládka hydroizolace SBS modif. pásů	m2	1436,00	0,12	172,32	6	izolátér	0			
	447		Montáž hromosvodu	kpl	0,41	120,00	49,21	5	elektrikář	0			
	448		Klempířské práce (oplechování atik)	m2	45,04	0,43	19,37	4	klempíř	0			
5. NP		449	Pokládka geotextilie	m2	947,76	0,03	28,43	5	pomocný dělník	0			
		450	Zасыпání práním říčním kamenivem fr 16/32 mm	m3	66,34	0,05	3,32	5	pomocný dělník	0	jeřáb		
5. SO-F		Díl: Zastřešení SO-F											
5. Zastřešení SO-F	5. NP a 13. NP	451	Bednění atik	m2	334,80	0,23	77,00	5	tesař	0	jeřáb		
		452	Výztuž atik z betonářské oceli 10505 NP	t	4,34	21,00	91,16	5	armovač	0	jeřáb		
		453	Dobednění atik	m2	334,80	0,23	77,00	5	tesař	0	jeřáb		
		454	Betonáž atik betonem B 30 (C 25/30)	m3	53,57	1,27	68,03	5	betonář	1	čerpadlo, mix		
		455	Odstranění bednění atik	m2	669,60	0,12	80,35	5	tesař	0	jeřáb		
		456	Osazení vpusti pro dešťovou vodu	ks	12,39	0,17	2,07	5	pomocný dělník	0			
		457	Zakončení stoupačích potrubí a osazení odvětrávacích hlavic	kpl	1,00	4,00	4,00	5	pomocný dělník	0			
		458	Osazení výlezu na střechu	ks	2,36	16,00	37,76	4	okenář	0	jeřáb		
		459	Pokládka parozábrany	m2	2066,18	0,06	123,97	6	izolátér	0			
		460	Pokládka spádových dílců s nakaširovanou hydroizolací, min. 160 mm EPS	m2	2066,18	0,15	309,93	6	izolátér	0			
		461	Pokládka hydroizolace SBS modif. pásů	m2	2066,18	0,12	247,94	6	izolátér	0			
		462	Montáž hromosvodu	kpl	0,59	120,00	70,80	5	elektrikář	0			
		463	Klempířské práce (oplechování atik)	m2	64,80	0,43	27,86	4	klempíř	0			
		5. NP		464	Pokládka geotextilie	m2	1363,68	0,03	40,91	5	pomocný dělník	0	
				465	Zасыпání práním říčním kamenivem fr 16/32 mm	m3	95,46	0,05	4,77	5	pomocný dělník	0	jeřáb
		6. SO-E		Příčky a hrubé rozvody SO-E									
				466	Montáž stavebního výtahu	ks	3,00	24,00	72,00	4	montér výtahů	0	jeřáb
		467	Montáž osobního výtahu	ks	4,00	160,00	640,00	4	montér výtahů	0			
		468	Vytyčení rýhy	m	15,64	0,03	0,47	2	geodet	0	totální stanice		

Sdělovací kabel	469	Hloubení rýhy	m3	7,82	0,40	3,13	1	strojník	0	traktorbagr
	470	Pískové lože pod vedení	m3	1,56	0,75	1,17	1	strojník	0	traktorbagr
	471	Provedení přípojky	m	15,64	1,20	18,76	4	technik	0	
	472	Zaměření přípojky	m	15,64	0,03	0,47	2	geodet	0	totální stanice
	473	Pískové obsypání přípojky	m3	4,69	0,12	0,56	1	strojník	0	traktorbagr
	474	Pokládka varovné fólie	ks	31,27	0,02	0,63	4	pomocný dělník	0	
	475	Zасыpání přípojky	m3	1,56	0,04	0,06	1	strojník	0	traktorbagr
476	Zhutnění záspy přípojky	m3	1,56	0,04	0,06	1	strojník	0	válec	
Vodovodní přípojka	477	Vytyčení rýhy	m	20,73	0,03	0,62	2	geodet	0	totální stanice
	478	Hloubení rýhy	m3	32,13	0,40	12,85	1	strojník	0	traktorbagr
	479	Pískové lože pod vedení	m3	4,15	0,75	3,11	1	strojník	0	traktorbagr
	480	Provedení přípojky	m	20,73	1,20	24,87	4	instalátér	0	
	481	Zaměření přípojky	m	20,73	0,03	0,62	2	geodet	0	totální stanice
	482	Pískové obsypání přípojky	m3	6,22	0,12	0,75	1	strojník	0	traktorbagr
	483	Pokládka varovné fólie	ks	41,46	0,02	0,83	4	pomocný dělník	0	
484	Zасыpání přípojky	m3	21,60	0,04	0,86	1	strojník	0	traktorbagr	
485	Zhutnění záspy přípojky	m3	21,60	0,04	0,86	1	strojník	0	válec	
Elektro přípojka	486	Vytyčení rýhy	m	18,80	0,03	0,56	2	geodet	0	totální stanice
	487	Hloubení rýhy	m3	9,40	0,40	3,76	1	strojník	0	traktorbagr
	488	Pískové lože pod vedení	m3	1,88	0,75	1,41	1	strojník	0	traktorbagr
	489	Provedení přípojky	m	18,80	1,20	22,56	4	instalátér	0	
	490	Zaměření přípojky	m	18,80	0,03	0,56	2	geodet	0	totální stanice
	491	Pískové obsypání přípojky	m3	5,64	0,12	0,68	1	strojník	0	traktorbagr
	492	Pokládka varovné fólie	ks	37,59	0,02	0,75	4	pomocný dělník	0	
493	Zасыpání přípojky	m3	1,88	0,04	0,08	1	strojník	0	traktorbagr	
494	Zhutnění záspy přípojky	m3	1,88	0,04	0,08	1	strojník	0	válec	
Horkovoní přípojka	495	Vytyčení rýhy	m	68,17	0,03	2,05	2	geodet	0	totální stanice
	496	Hloubení rýhy	m3	81,81	0,03	2,45	2	strojník	0	traktorbagr
	497	Pískové lože pod vedení	m3	6,82	0,75	5,11	2	strojník	0	traktorbagr
	498	Provedení přípojky	m	68,17	1,20	81,81	4	instalátér	0	
	499	Zaměření přípojky	m	68,17	0,03	2,05	2	geodet	0	totální stanice
	500	Pískové obsypání přípojky	m3	20,45	0,12	2,45	2	strojník	0	traktorbagr
	501	Pokládka varovné fólie	ks	136,35	0,02	2,73	5	pomocný dělník	0	
502	Zасыpání přípojky	m3	54,54	0,04	2,18	2	strojník	0	traktorbagr	
503	Zhutnění záspy přípojky	m3	54,54	0,04	2,18	2	strojník	0	válec	
2.PP	504	Vytyčení polohy zdíva	m	112,04	0,03	3,36	2	geodet	0	totální stanice
	505	Založení příčkového zdíva	m2	30,81	0,05	1,54	10	zedník	0	pila, míchačka
	506	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	184,86	0,64	118,31	10	zedník	0	pila, míchačka
	507	Montáž pomocného lešení	m2	23,11	0,07	1,62	4	zedník	0	
	508	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	92,43	0,64	59,16	10	zedník	0	pila, míchačka
	509	Osazení překladů	ks	7,65	0,02	0,13	10	zedník	0	
	510	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kčí	m	100,11	0,01	1,00	4	zedník	0	
	511	Demontáž pomocného lešení	m2	23,11	0,05	1,16	4	zedník	0	
	512	Hrubé rozvody VZT	m	248,17	0,68	168,75	8	technik VZT	0	
	513	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	66,68	0,73	48,68	8	instalátér	0	
	514	Hrubé rozvody vodovodu	m	113,91	0,54	61,51	8	instalátér	0	
515	Osazení požárních hydrantů	kpl	0,70	0,62	0,43	8	instalátér	0		
516	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	809,00	0,07	56,63	8	elektrikář	0		
1.PP	517	Vytyčení polohy zdíva	m	113,16	0,03	3,39	2	geodet	0	totální stanice
	518	Založení příčkového zdíva	m2	31,12	0,05	1,56	10	zedník	0	pila, míchačka
	519	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	186,71	0,64	119,50	10	zedník	0	pila, míchačka
	520	Montáž pomocného lešení	m2	23,34	0,07	1,63	4	zedník	0	
	521	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	93,36	0,64	59,75	10	zedník	0	pila, míchačka
	522	Osazení překladů	ks	5,56	0,02	0,09	10	zedník	0	
	523	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kčí	m	101,11	0,01	1,01	4	zedník	0	
	524	Demontáž pomocného lešení	m2	23,34	0,05	1,17	4	zedník	0	
	525	Hrubé rozvody VZT	m	278,84	0,68	189,61	8	technik VZT	0	
	526	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	74,92	0,73	54,69	8	instalátér	0	
	527	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	25,83	1,79	46,24	8	instalátér	0	
528	Hrubé rozvody vodovodu	m	127,99	0,54	69,11	8	instalátér	0		
529	Osazení požárních hydrantů	kpl	2,46	0,62	1,53	8	instalátér	0		
530	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	851,58	0,07	59,61	8	elektrikář	0		
531	Montáž oken	ks	1,00	2,80	2,80	4	okenář	0		
1.NP	532	Vytyčení polohy zdíva	m	336,11	0,03	10,08	2	geodet	0	totální stanice
	533	Založení příčkového zdíva	m2	92,43	0,05	4,62	10	zedník	0	pila, míchačka
	534	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	554,59	0,64	354,94	10	zedník	0	pila, míchačka
	535	Montáž pomocného lešení	m2	69,32	0,07	4,85	4	zedník	0	
	536	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	277,29	0,64	177,47	10	zedník	0	pila, míchačka
	537	Osazení překladů	ks	9,73	0,02	0,16	10	zedník	0	
	538	Zdění příčkůvek	m2	107,10	0,50	53,55	10	zedník	0	pila, míchačka
	539	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kčí	m	300,32	0,01	3,00	4	zedník	0	
	540	Demontáž pomocného lešení	m2	69,32	0,05	3,47	4	pomocný dělník	0	
	541	Hrubé rozvody VZT	m	398,34	0,68	270,87	8	technik VZT	0	
	542	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	681,12	0,73	497,22	12	instalátér	0	
543	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	25,83	1,79	46,24	12	instalátér	0		
544	Hrubé rozvody vodovodu	m	1163,53	0,54	628,31	12	instalátér	0		
545	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalátér	0		
546	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	7741,63	0,07	541,91	8	elektrikář	0		
547	Hrubé rozvody ÚT	m	1610,80	0,82	1320,86	12	instalátér	0		
548	Montáž oken	ks	45,00	2,80	126,00	4	okenář	0		
549	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	20,00	2,50	50,00	5	dveřář	0		
	550	Vytyčení polohy zdíva	m	342,84	0,03	10,29	2	geodet	0	totální stanice

6. Příčky a hrubé rozvody SO-E	2.NP	551	Založení příčkového zdiva	m2	94,28	0,05	4,71	10	zedník	0	pila, míchačka
		552	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	565,68	0,64	362,03	10	zedník	0	pila, míchačka
		553	Montáž pomocného lešení	m2	70,71	0,07	4,95	4	zedník	0	
		554	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	282,84	0,64	181,02	10	zedník	0	pila, míchačka
		555	Osazení překladů	ks	125,10	0,02	2,09	10	zedník	0	
		556	Zdění přízdívek	m2	109,24	0,50	54,62	10	zedník	0	pila, míchačka
		557	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	306,32	0,01	3,06	4	zedník	0	
		558	Demontáž pomocného lešení	m2	282,84	0,05	14,14	4	pomocný dělník	0	
		559	Hrubé rozvody VZT	m	398,34	0,68	270,87	8	technik VZT	0	
		560	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	681,12	0,73	497,22	12	instalatér	0	
		561	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	25,83	1,79	46,24	12	instalatér	0	
		562	Hrubé rozvody vodovodu	m	1163,53	0,54	628,31	12	instalatér	0	
		563	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
		564	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	7741,63	0,07	541,91	8	elektrikář	0	
		565	Hrubé rozvody ÚT	m	1610,80	0,82	1320,86	12	instalatér	0	
	566	Montáž oken	ks	45,00	2,80	126,00	4	okenář	0		
	567	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	20,00	2,50	50,00	5	dveřář	0		
	3.NP	568	Vytyčení polohy zdiva	m	335,98	0,03	10,08	2	geodet	0	totální stanice
		569	Založení příčkového zdiva	m2	92,39	0,05	4,62	10	zedník	0	pila, míchačka
		570	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	554,37	0,64	354,79	10	zedník	0	pila, míchačka
		571	Montáž pomocného lešení	m2	69,30	0,07	4,85	4	zedník	0	
		572	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	277,18	0,64	177,40	10	zedník	0	pila, míchačka
		573	Osazení překladů	ks	123,84	0,02	2,06	10	zedník	0	
		574	Zdění přízdívek	m2	107,06	0,50	53,53	10	zedník	0	pila, míchačka
		575	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	300,20	0,01	3,00	4	zedník	0	
		576	Demontáž pomocného lešení	m2	277,18	0,05	13,86	4	pomocný dělník	0	
		577	Hrubé rozvody VZT	m	398,34	0,68	270,87	8	technik VZT	0	
		578	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	681,12	0,73	497,22	12	instalatér	0	
		579	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	25,83	1,79	46,24	12	instalatér	0	
		580	Hrubé rozvody vodovodu	m	1163,53	0,54	628,31	12	instalatér	0	
		581	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
		582	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	7741,63	0,07	541,91	8	elektrikář	0	
	583	Hrubé rozvody ÚT	m	1610,80	0,82	1320,86	12	instalatér	0		
	584	Montáž oken	ks	45,00	2,80	126,00	4	okenář	0		
	585	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	20,00	2,50	50,00	5	dveřář	0		
	4.NP	586	Vytyčení polohy zdiva	m	386,38	0,03	11,59	2	geodet	0	totální stanice
		587	Založení příčkového zdiva	m2	106,25	0,05	5,31	10	zedník	0	pila, míchačka
		588	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	637,52	0,64	408,01	10	zedník	0	pila, míchačka
		589	Montáž pomocného lešení	m2	79,69	0,07	5,58	4	zedník	0	
		590	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	318,76	0,64	204,01	10	zedník	0	pila, míchačka
		591	Osazení překladů	ks	123,84	0,02	2,06	10	zedník	0	
		592	Zdění přízdívek	m2	123,11	0,50	61,56	10	zedník	0	pila, míchačka
		593	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	345,23	0,01	3,45	4	zedník	0	
		594	Demontáž pomocného lešení	m2	79,69	0,05	3,98	4	pomocný dělník	0	
		595	Hrubé rozvody VZT	m	398,34	0,68	270,87	8	technik VZT	0	
		596	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	681,12	0,73	497,22	12	instalatér	0	
		597	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	25,83	1,79	46,24	12	instalatér	0	
		598	Hrubé rozvody vodovodu	m	1163,53	0,54	628,31	12	instalatér	0	
		599	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
		600	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	7741,63	0,07	541,91	8	elektrikář	0	
	601	Hrubé rozvody ÚT	m	1610,80	0,82	1320,86	12	instalatér	0		
	602	Montáž oken	ks	45,00	2,80	126,00	4	okenář	0		
	603	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	20,00	2,50	50,00	5	dveřář	0		
	5.NP	604	Vytyčení polohy zdiva	m	376,72	0,03	11,30	2	geodet	0	totální stanice
		605	Založení příčkového zdiva	m2	103,60	0,05	5,18	10	zedník	0	pila, míchačka
		606	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	621,58	0,64	397,81	10	zedník	0	pila, míchačka
		607	Montáž pomocného lešení	m2	77,70	0,07	5,44	4	zedník	0	
		608	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	310,79	0,64	198,91	10	zedník	0	pila, míchačka
		609	Osazení překladů	ks	123,84	0,02	2,06	10	zedník	0	
		610	Zdění přízdívek	m2	120,04	0,50	60,02	10	zedník	0	pila, míchačka
		611	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	336,60	0,01	3,37	4	zedník	0	
		612	Demontáž pomocného lešení	m2	77,70	0,05	3,88	4	pomocný dělník	0	
		613	Hrubé rozvody VZT	m	398,34	0,68	270,87	8	technik VZT	0	
614		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	681,12	0,73	497,22	12	instalatér	0		
615		Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	25,83	1,79	46,24	12	instalatér	0		
616		Hrubé rozvody vodovodu	m	1163,53	0,54	628,31	12	instalatér	0		
617		Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0		
618		Hrubé rozvody elektrické instalce	m	7741,63	0,07	541,91	8	elektrikář	0		
619	Hrubé rozvody ÚT	m	1610,80	0,82	1320,86	12	instalatér	0			
620	Montáž oken	ks	45,00	2,80	126,00	4	okenář	0			
621	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	20,00	2,50	50,00	5	dveřář	0			
6.NP	622	Vytyčení polohy zdiva	m	112,04	0,03	3,36	2	geodet	0	totální stanice	
	623	Založení příčkového zdiva	m2	30,81	0,05	1,54	10	zedník	0	pila, míchačka	
	624	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	184,86	0,64	118,31	10	zedník	0	pila, míchačka	
	625	Montáž pomocného lešení	m2	23,11	0,07	1,62	4	zedník	0		
	626	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	92,43	0,64	59,16	10	zedník	0	pila, míchačka	
	627	Osazení překladů	ks	24,19	0,02	0,40	10	zedník	0		
	628	Zdění přízdívek	m2	35,70	0,50	17,85	10	zedník	0	pila, míchačka	
	629	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	100,11	0,01	1,00	4	zedník	0		
	630	Demontáž pomocného lešení	m2	23,11	0,05	1,16	4	pomocný dělník	0		
	631	Hrubé rozvody VZT	m	135,44	0,68	92,10	8	technik VZT	0		
	632	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	231,58	0,73	169,05	12	instalatér	0		

	633	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	8,78	1,79	15,72	12	instalatér	0	
	634	Hrubé rozvody vodovodu	m	395,60	0,54	213,62	12	instalatér	0	
	635	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	636	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	2632,16	0,07	184,25	8	elektrikář	0	
	637	Hrubé rozvody ÚT	m	547,67	0,82	449,09	12	instalatér	0	
	638	Montáž oken	ks	14,00	2,80	39,20	4	okenář	0	
	639	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0	
7.NP	640	Vytyčení polohy zdiva	m	119,88	0,03	3,60	2	geodet	0	totální stanice
	641	Založení příčkového zdiva	m2	32,97	0,05	1,65	10	zedník	0	pila, míchačka
	642	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	197,80	0,64	126,59	10	zedník	0	pila, míchačka
	643	Montáž pomocného lešení	m2	24,73	0,07	1,73	4	zedník	0	
	644	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	98,90	0,64	63,30	10	zedník	0	pila, míchačka
	645	Osazení překladů	ks	24,19	0,02	0,40	10	zedník	0	
	646	Zdění přízdivek	m2	38,20	0,50	19,10	10	zedník	0	pila, míchačka
	647	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	107,11	0,01	1,07	4	zedník	0	
	648	Demontáž pomocného lešení	m2	24,73	0,05	1,24	4	pomocný dělník	0	
	649	Hrubé rozvody VZT	m	135,44	0,68	92,10	8	technik VZT	0	
	650	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	231,58	0,73	169,05	12	instalatér	0	
	651	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	8,78	1,79	15,72	12	instalatér	0	
	652	Hrubé rozvody vodovodu	m	395,60	0,54	213,62	12	instalatér	0	
	653	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	654	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	2632,16	0,07	184,25	8	elektrikář	0	
	655	Hrubé rozvody ÚT	m	547,67	0,82	449,09	12	instalatér	0	
	656	Montáž oken	ks	14,00	2,80	39,20	4	okenář	0	
657	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0		
8.NP	658	Vytyčení polohy zdiva	m	117,84	0,03	3,54	2	geodet	0	totální stanice
	659	Založení příčkového zdiva	m2	32,41	0,05	1,62	10	zedník	0	pila, míchačka
	660	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	194,44	0,64	124,44	10	zedník	0	pila, míchačka
	661	Montáž pomocného lešení	m2	24,31	0,07	1,70	4	zedník	0	
	662	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	97,22	0,64	62,22	10	zedník	0	pila, míchačka
	663	Osazení překladů	ks	24,19	0,02	0,40	10	zedník	0	
	664	Zdění přízdivek	m2	37,55	0,50	18,77	10	zedník	0	pila, míchačka
	665	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	105,29	0,01	1,05	4	zedník	0	
	666	Demontáž pomocného lešení	m2	24,31	0,05	1,22	4	pomocný dělník	0	
	667	Hrubé rozvody VZT	m	135,44	0,68	92,10	8	technik VZT	0	
	668	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	231,58	0,73	169,05	12	instalatér	0	
	669	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	8,78	1,79	15,72	12	instalatér	0	
	670	Hrubé rozvody vodovodu	m	395,60	0,54	213,62	12	instalatér	0	
	671	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	672	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	2632,16	0,07	184,25	8	elektrikář	0	
	673	Hrubé rozvody ÚT	m	547,67	0,82	449,09	12	instalatér	0	
	674	Montáž oken	ks	14,00	2,80	39,20	4	okenář	0	
675	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0		
9.NP	676	Vytyčení polohy zdiva	m	127,27	0,03	3,82	2	geodet	0	totální stanice
	677	Založení příčkového zdiva	m2	35,00	0,05	1,75	10	zedník	0	pila, míchačka
	678	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	210,00	0,64	134,40	10	zedník	0	pila, míchačka
	679	Montáž pomocného lešení	m2	26,25	0,07	1,84	4	zedník	0	
	680	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	105,00	0,64	67,20	10	zedník	0	pila, míchačka
	681	Osazení překladů	ks	24,19	0,02	0,40	10	zedník	0	
	682	Zdění přízdivek	m2	40,55	0,50	20,28	10	zedník	0	pila, míchačka
	683	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	113,72	0,01	1,14	4	zedník	0	
	684	Demontáž pomocného lešení	m2	26,25	0,05	1,31	4	pomocný dělník	0	
	685	Hrubé rozvody VZT	m	135,44	0,68	92,10	8	technik VZT	0	
	686	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	231,58	0,73	169,05	12	instalatér	0	
	687	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	8,78	1,79	15,72	12	instalatér	0	
	688	Hrubé rozvody vodovodu	m	395,60	0,54	213,62	12	instalatér	0	
	689	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	690	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	2632,16	0,07	184,25	8	elektrikář	0	
	691	Hrubé rozvody ÚT	m	547,67	0,82	449,09	12	instalatér	0	
	692	Montáž oken	ks	14,00	2,80	39,20	4	okenář	0	
693	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0		
10.NP	694	Vytyčení polohy zdiva	m	127,27	0,03	3,82	2	geodet	0	totální stanice
	695	Založení příčkového zdiva	m2	35,00	0,05	1,75	10	zedník	0	pila, míchačka
	696	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	210,00	0,64	134,40	10	zedník	0	pila, míchačka
	697	Montáž pomocného lešení	m2	26,25	0,07	1,84	4	zedník	0	
	698	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	105,00	0,64	67,20	10	zedník	0	pila, míchačka
	699	Osazení překladů	ks	24,19	0,02	0,40	10	zedník	0	
	700	Zdění přízdivek	m2	40,55	0,50	20,28	10	zedník	0	pila, míchačka
	701	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	113,72	0,01	1,14	4	zedník	0	
	702	Demontáž pomocného lešení	m2	26,25	0,05	1,31	4	pomocný dělník	0	
	703	Hrubé rozvody VZT	m	135,44	0,68	92,10	8	technik VZT	0	
	704	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	231,58	0,73	169,05	12	instalatér	0	
	705	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	8,78	1,79	15,72	12	instalatér	0	
	706	Hrubé rozvody vodovodu	m	395,60	0,54	213,62	12	instalatér	0	
	707	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	708	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	2632,16	0,07	184,25	8	elektrikář	0	
	709	Hrubé rozvody ÚT	m	547,67	0,82	449,09	12	instalatér	0	
	710	Montáž oken	ks	14,00	2,80	39,20	4	okenář	0	
711	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0		
	712	Vytyčení polohy zdiva	m	127,27	0,03	3,82	2	geodet	0	totální stanice
	713	Založení příčkového zdiva	m2	35,00	0,05	1,75	10	zedník	0	pila, míchačka
	714	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	210,00	0,64	134,40	10	zedník	0	pila, míchačka

11.NP	715	Montáž pomocného lešení	m2	26,25	0,07	1,84	4	zedník	0	
	716	Zdění přiček do 2. pracovní úrovně	m2	105,00	0,64	67,20	10	zedník	0	pila, míchačka
	717	Osazení překladů	ks	24,19	0,02	0,40	10	zedník	0	
	718	Zdění přízdívek	m2	40,55	0,50	20,28	10	zedník	0	pila, míchačka
	719	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	113,72	0,01	1,14	4	zedník	0	
	720	Demontáž pomocného lešení	m2	26,25	0,05	1,31	4	pomocný dělník	0	
	721	Hrubé rozvody VZT	m	135,44	0,68	92,10	8	technik VZT	0	
	722	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	231,58	0,73	169,05	12	instalatér	0	
	723	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	8,78	1,79	15,72	12	instalatér	0	
	724	Hrubé rozvody vodovodu	m	395,60	0,54	213,62	12	instalatér	0	
	725	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	726	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	2632,16	0,07	184,25	8	elektrikář	0	
727	Hrubé rozvody ÚT	m	547,67	0,82	449,09	12	instalatér	0		
728	Montáž oken	ks	14,00	2,80	39,20	4	okenář	0		
729	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0		
12.NP	730	Vytyčení polohy zdíva	m	127,27	0,03	3,82	2	geodet	0	totální stanice
	731	Založení příčkového zdíva	m2	35,00	0,05	1,75	10	zedník	0	pila, míchačka
	732	Zdění přiček do 1. pracovní úrovně	m2	210,00	0,64	134,40	10	zedník	0	pila, míchačka
	733	Montáž pomocného lešení	m2	26,25	0,07	1,84	4	zedník	0	
	734	Zdění přiček do 2. pracovní úrovně	m2	105,00	0,64	67,20	10	zedník	0	pila, míchačka
	735	Osazení překladů	ks	24,19	0,02	0,40	10	zedník	0	
	736	Zdění přízdívek	m2	40,55	0,50	20,28	10	zedník	0	pila, míchačka
	737	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	113,72	0,01	1,14	4	zedník	0	
	738	Demontáž pomocného lešení	m2	26,25	0,05	1,31	4	pomocný dělník	0	
	739	Hrubé rozvody VZT	m	135,44	0,68	92,10	8	technik VZT	0	
	740	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	231,58	0,73	169,05	12	instalatér	0	
	741	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	8,78	1,79	15,72	12	instalatér	0	
742	Hrubé rozvody vodovodu	m	395,60	0,54	213,62	12	instalatér	0		
743	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0		
744	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	2632,16	0,07	184,25	8	elektrikář	0		
745	Hrubé rozvody ÚT	m	547,67	0,82	449,09	12	instalatér	0		
746	Montáž oken	ks	14,00	2,80	39,20	4	okenář	0		
747	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0		
13.NP	748	Vytyčení polohy zdíva	m	127,27	0,03	3,82	2	geodet	0	totální stanice
	749	Založení příčkového zdíva	m2	35,00	0,05	1,75	10	zedník	0	pila, míchačka
	750	Zdění přiček do 1. pracovní úrovně	m2	210,00	0,64	134,40	10	zedník	0	pila, míchačka
	751	Montáž pomocného lešení	m2	26,25	0,07	1,84	4	zedník	0	
	752	Zdění přiček do 2. pracovní úrovně	m2	105,00	0,64	67,20	10	zedník	0	pila, míchačka
	753	Osazení překladů	ks	24,19	0,02	0,40	10	zedník	0	
	754	Zdění přízdívek	m2	40,55	0,50	20,28	10	zedník	0	pila, míchačka
	755	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	113,72	0,01	1,14	4	zedník	0	
	756	Demontáž pomocného lešení	m2	26,25	0,05	1,31	4	pomocný dělník	0	
	757	Hrubé rozvody VZT	m	135,44	0,68	92,10	8	technik VZT	0	
	758	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	231,58	0,73	169,05	12	instalatér	0	
	759	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	8,78	1,79	15,72	12	instalatér	0	
760	Hrubé rozvody vodovodu	m	395,60	0,54	213,62	12	instalatér	0		
761	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0		
762	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	2632,16	0,07	184,25	8	elektrikář	0		
763	Hrubé rozvody ÚT	m	547,67	0,82	449,09	12	instalatér	0		
764	Montáž oken	ks	14,00	2,80	39,20	4	okenář	0		
765	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0		
6. SO-F Příčky a hrubé rozvody SO-F										
Sdělovací kabel	766	Montáž stavebního výtahu	ks	3,00	24,00	72,00	4	montér výtahů	0	jeřáb
	767	Montáž osobního výtahu	ks	4,00	160,00	640,00	4	montér výtahů	0	
	768	Vytyčení rýhy	m	22,50	0,03	0,67	2	geodet	0	totální stanice
	769	Hloubení rýhy	m3	11,25	0,40	4,50	1	strojník	0	traktorbagr
	770	Pískové lože pod vedení	m3	2,25	0,75	1,69	1	strojník	0	traktorbagr
	771	Provedení přípojky	m	22,50	1,20	27,00	4	technik	0	
	772	Zaměření přípojky	m	22,50	0,03	0,67	2	geodet	0	totální stanice
	773	Pískové obsypání přípojky	m3	6,75	0,12	0,81	1	strojník	0	traktorbagr
	774	Pokládka varovné fólie	ks	44,99	0,02	0,90	4	pomocný dělník	0	
	775	Zасыпání přípojky	m3	2,25	0,04	0,09	1	strojník	0	traktorbagr
	776	Zhutnění záspy přípojky	m3	2,25	0,04	0,09	1	strojník	0	válec
	Vodovodní přípojka	777	Vytyčení rýhy	m	29,82	0,03	0,89	2	geodet	0
778		Hloubení rýhy	m3	46,23	0,40	18,49	1	strojník	0	traktorbagr
779		Pískové lože pod vedení	m3	5,96	0,75	4,47	1	strojník	0	traktorbagr
780		Provedení přípojky	m	29,82	1,20	35,79	4	instalatér	0	
781		Zaměření přípojky	m	29,82	0,03	0,89	2	geodet	0	totální stanice
782		Pískové obsypání přípojky	m3	8,95	0,12	1,07	1	strojník	0	traktorbagr
783		Pokládka varovné fólie	ks	59,65	0,02	1,19	4	pomocný dělník	0	
784	Zасыпání přípojky	m3	31,08	0,04	1,24	1	strojník	0	traktorbagr	
785	Zhutnění záspy přípojky	m3	31,08	0,04	1,24	1	strojník	0	válec	
Elektro přípojka	786	Vytyčení rýhy	m	27,05	0,03	0,81	2	geodet	0	totální stanice
	787	Hloubení rýhy	m3	13,52	0,40	5,41	1	strojník	0	traktorbagr
	788	Pískové lože pod vedení	m3	2,70	0,75	2,03	1	strojník	0	traktorbagr
	789	Provedení přípojky	m	27,05	1,20	32,45	4	instalatér	0	
	790	Zaměření přípojky	m	27,05	0,03	0,81	2	geodet	0	totální stanice
	791	Pískové obsypání přípojky	m3	8,11	0,12	0,97	1	strojník	0	traktorbagr
	792	Pokládka varovné fólie	ks	54,09	0,02	1,08	4	pomocný dělník	0	
	793	Zасыпání přípojky	m3	2,70	0,04	0,11	1	strojník	0	traktorbagr
	794	Zhutnění záspy přípojky	m3	2,70	0,04	0,11	1	strojník	0	válec
	795	Vytyčení rýhy	m	98,09	0,03	2,94	2	geodet	0	totální stanice

Horkovoní přípojka	796	Hloubení rýhy	m3	117,71	0,03	3,53	2	strojník	0	traktorbagr
	797	Pískové lože pod vedení	m3	9,81	0,75	7,36	2	strojník	0	traktorbagr
	798	Provedení přípojky	m	98,09	1,20	117,71	4	instalatér	0	
	799	Zaměření přípojky	m	98,09	0,03	2,94	2	geodet	0	totální stanice
	800	Pískové obsypání přípojky	m3	29,43	0,12	3,53	2	strojník	0	traktorbagr
	801	Pokládka varovné fólie	ks	196,19	0,02	3,92	5	pomocný dělník	0	
	802	Zasypání přípojky	m3	78,47	0,04	3,14	2	strojník	0	traktorbagr
	803	Zhutnění záspy přípojky	m3	78,47	0,04	3,14	2	strojník	0	válec
2.PP	804	Vytyčení polohy zdiva	m	161,21	0,03	4,84	2	geodet	0	totální stanice
	805	Založení příčkového zdiva	m2	44,33	0,05	2,22	10	zedník	0	pila, míchačka
	806	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	265,99	0,64	170,23	10	zedník	0	pila, míchačka
	807	Montáž pomocného lešení	m2	33,25	0,07	2,33	4	zedník	0	
	808	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	132,99	0,64	85,12	10	zedník	0	pila, míchačka
	809	Osazení překladů	ks	11,00	0,02	0,18	10	zedník	0	
	810	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	144,04	0,01	1,44	4	zedník	0	
	811	Demontáž pomocného lešení	m2	33,25	0,05	1,66	4	zedník	0	
	812	Hrubé rozvody VZT	m	357,08	1,40	499,91	8	technik VZT	0	
	813	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	95,95	1,40	134,32	8	instalatér	0	
	814	Hrubé rozvody vodovodu	m	163,90	0,90	147,51	8	instalatér	0	
	815	Rozvody požárního hydrantu	kpl	1,00	0,62	0,62	8	instalatér	0	
816	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	1164,03	0,15	174,60	8	elektrikář	0		
1.PP	817	Vytyčení polohy zdiva	m	162,82	0,03	4,88	2	geodet	0	totální stanice
	818	Založení příčkového zdiva	m2	44,77	0,05	2,24	10	zedník	0	pila, míchačka
	819	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	268,65	0,64	171,94	10	zedník	0	pila, míchačka
	820	Montáž pomocného lešení	m2	33,58	0,07	2,35	4	zedník	0	
	821	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	134,32	0,64	85,97	10	zedník	0	pila, míchačka
	822	Osazení překladů	ks	8,00	0,02	0,13	10	zedník	0	
	823	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	145,48	0,01	1,45	4	zedník	0	
	824	Demontáž pomocného lešení	m2	33,58	0,05	1,68	4	zedník	0	
	825	Hrubé rozvody VZT	m	401,21	1,40	561,69	8	technik VZT	0	
	826	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	107,80	1,40	150,92	8	instalatér	0	
	827	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	37,17	1,40	52,04	8	instalatér	0	
	828	Hrubé rozvody vodovodu	m	184,16	0,90	165,74	8	instalatér	0	
	829	Rozvody požárního hydrantu	kpl	3,54	0,62	2,19	8	instalatér	0	
	830	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	1225,29	0,15	183,79	8	elektrikář	0	
	831	Montáž oken	ks	1,00	2,80	2,80	4	okenář	0	
1.NP	832	Vytyčení polohy zdiva	m	483,62	0,03	14,51	2	geodet	0	totální stanice
	833	Založení příčkového zdiva	m2	132,99	0,05	6,65	10	zedník	0	pila, míchačka
	834	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	797,97	0,64	510,70	10	zedník	0	pila, míchačka
	835	Montáž pomocného lešení	m2	99,75	0,07	6,98	4	zedník	0	
	836	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	398,98	0,64	255,35	10	zedník	0	pila, míchačka
	837	Osazení překladů	ks	14,00	0,02	0,23	10	zedník	0	
	838	Zdění přízdívek	m2	154,10	0,50	77,05	10	zedník	0	pila, míchačka
	839	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	432,11	0,01	4,32	4	zedník	0	
	840	Demontáž pomocného lešení	m2	99,75	0,05	4,99	4	pomocný dělník	0	
	841	Hrubé rozvody VZT	m	573,16	1,40	802,42	8	technik VZT	0	
	842	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	980,03	1,40	1372,04	12	instalatér	0	
	843	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	37,17	1,40	52,04	12	instalatér	0	
	844	Hrubé rozvody vodovodu	m	1674,14	0,90	1506,73	12	instalatér	0	
	845	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	846	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	11139,04	0,15	1670,86	8	elektrikář	0	
	847	Hrubé rozvody ÚT	m	2317,70	0,41	950,26	12	instalatér	0	
	848	Montáž oken	ks	65,00	5,50	357,50	4	okenář	0	
849	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	30,00	2,50	75,00	5	dveřář	0		
2.NP	850	Vytyčení polohy zdiva	m	493,29	0,03	14,80	2	geodet	0	totální stanice
	851	Založení příčkového zdiva	m2	135,65	0,05	6,78	10	zedník	0	pila, míchačka
	852	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	813,93	0,64	520,91	10	zedník	0	pila, míchačka
	853	Montáž pomocného lešení	m2	101,74	0,07	7,12	4	zedník	0	
	854	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	406,96	0,64	260,46	10	zedník	0	pila, míchačka
	855	Osazení překladů	ks	180,00	0,02	3,00	10	zedník	0	
	856	Zdění přízdívek	m2	157,18	0,50	78,59	10	zedník	0	pila, míchačka
	857	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	440,75	0,01	4,41	4	zedník	0	
	858	Demontáž pomocného lešení	m2	406,96	0,05	20,35	4	pomocný dělník	0	
	859	Hrubé rozvody VZT	m	573,16	1,40	802,42	8	technik VZT	0	
	860	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	980,03	1,40	1372,04	12	instalatér	0	
	861	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	37,17	1,40	52,04	12	instalatér	0	
	862	Hrubé rozvody vodovodu	m	1674,14	0,90	1506,73	12	instalatér	0	
	863	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	864	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	11139,04	0,15	1670,86	8	elektrikář	0	
	865	Hrubé rozvody ÚT	m	2317,70	0,41	950,26	12	instalatér	0	
	866	Montáž oken	ks	65,00	5,50	357,50	4	okenář	0	
	867	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	30,00	2,50	75,00	5	dveřář	0	
	3.NP	868	Vytyčení polohy zdiva	m	483,42	0,03	14,50	2	geodet	0
869		Založení příčkového zdiva	m2	132,94	0,05	6,65	10	zedník	0	pila, míchačka
870		Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	797,65	0,64	510,50	10	zedník	0	pila, míchačka
871		Montáž pomocného lešení	m2	99,71	0,07	6,98	4	zedník	0	
872		Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	398,82	0,64	255,25	10	zedník	0	pila, míchačka
873		Osazení překladů	ks	178,18	0,02	2,97	10	zedník	0	
874		Zdění přízdívek	m2	154,04	0,50	77,02	10	zedník	0	pila, míchačka
875		Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	431,94	0,01	4,32	4	zedník	0	
876		Demontáž pomocného lešení	m2	398,82	0,05	19,94	4	pomocný dělník	0	
877		Hrubé rozvody VZT	m	573,16	1,40	802,42	8	technik VZT	0	

6. Příčky a hrubé rozvody SO-F	878	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	980,03	1,40	1372,04	12	instalatér	0	
	879	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	37,17	1,40	52,04	12	instalatér	0	
	880	Hrubé rozvody vodovodu	m	1674,14	0,90	1506,73	12	instalatér	0	
	881	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	882	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	11139,04	0,15	1670,86	8	elektrikář	0	
	883	Hrubé rozvody ÚT	m	2317,70	0,41	950,26	12	instalatér	0	
	884	Montáž oken	ks	65,00	5,50	357,50	4	okenář	0	
	885	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	30,00	2,50	75,00	5	dveřář	0	
	886	Vytyčení polohy zdíva	m	555,94	0,03	16,68	2	geodet	0	totální stanice
	887	Založení příčkového zdíva	m2	152,88	0,05	7,64	10	zedník	0	pila, míchačka
	888	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	917,30	0,64	587,07	10	zedník	0	pila, míchačka
	889	Montáž pomocného lešení	m2	114,66	0,07	8,03	4	zedník	0	
	890	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	458,65	0,64	293,53	10	zedník	0	pila, míchačka
	891	Osazení překladů	ks	178,18	0,02	2,97	10	zedník	0	
	892	Zdění přízdívek	m2	177,14	0,50	88,57	10	zedník	0	pila, míchačka
	893	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	496,73	0,01	4,97	4	zedník	0	
	894	Demontáž pomocného lešení	m2	114,66	0,05	5,73	4	pomocný dělník	0	
	895	Hrubé rozvody VZT	m	573,16	1,40	802,42	8	technik VZT	0	
	896	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	980,03	1,40	1372,04	12	instalatér	0	
	897	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	37,17	1,40	52,04	12	instalatér	0	
	898	Hrubé rozvody vodovodu	m	1674,14	0,90	1506,73	12	instalatér	0	
	899	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	900	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	11139,04	0,15	1670,86	8	elektrikář	0	
	901	Hrubé rozvody ÚT	m	2317,70	0,41	950,26	12	instalatér	0	
	902	Montáž oken	ks	65,00	5,50	357,50	4	okenář	0	
	903	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	35,00	2,50	87,50	5	dveřář	0	
904	Vytyčení polohy zdíva	m	542,04	0,03	16,26	2	geodet	0	totální stanice	
905	Založení příčkového zdíva	m2	149,06	0,05	7,45	10	zedník	0	pila, míchačka	
906	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	894,36	0,64	572,39	10	zedník	0	pila, míchačka	
907	Montáž pomocného lešení	m2	111,80	0,07	7,83	4	zedník	0		
908	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	447,18	0,64	286,20	10	zedník	0	pila, míchačka	
909	Osazení překladů	ks	178,18	0,02	2,97	10	zedník	0		
910	Zdění přízdívek	m2	172,71	0,50	86,36	10	zedník	0	pila, míchačka	
911	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	484,31	0,01	4,84	4	zedník	0		
912	Demontáž pomocného lešení	m2	111,80	0,05	5,59	4	pomocný dělník	0		
913	Hrubé rozvody VZT	m	573,16	1,40	802,42	8	technik VZT	0		
914	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	980,03	1,40	1372,04	12	instalatér	0		
915	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	37,17	1,40	52,04	12	instalatér	0		
916	Hrubé rozvody vodovodu	m	1674,14	0,90	1506,73	12	instalatér	0		
917	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0		
918	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	11139,04	0,15	1670,86	8	elektrikář	0		
919	Hrubé rozvody ÚT	m	2317,70	0,41	950,26	12	instalatér	0		
920	Montáž oken	ks	70,00	5,50	385,00	4	okenář	0		
921	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	30,00	2,50	75,00	5	dveřář	0		
922	Vytyčení polohy zdíva	m	161,21	0,03	4,84	2	geodet	0	totální stanice	
923	Založení příčkového zdíva	m2	44,33	0,05	2,22	10	zedník	0	pila, míchačka	
924	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	265,99	0,64	170,23	10	zedník	0	pila, míchačka	
925	Montáž pomocného lešení	m2	33,25	0,07	2,33	4	zedník	0		
926	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	132,99	0,64	85,12	10	zedník	0	pila, míchačka	
927	Osazení překladů	ks	34,81	0,02	0,58	10	zedník	0		
928	Zdění přízdívek	m2	51,37	0,50	25,68	10	zedník	0	pila, míchačka	
929	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	144,04	0,01	1,44	4	zedník	0		
930	Demontáž pomocného lešení	m2	33,25	0,05	1,66	4	pomocný dělník	0		
931	Hrubé rozvody VZT	m	194,87	1,40	272,82	8	technik VZT	0		
932	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	333,21	1,40	466,49	12	instalatér	0		
933	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	12,64	1,40	17,69	12	instalatér	0		
934	Hrubé rozvody vodovodu	m	569,21	0,90	512,29	12	instalatér	0		
935	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0		
936	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	3787,27	0,15	568,09	8	elektrikář	0		
937	Hrubé rozvody ÚT	m	788,02	0,41	323,09	12	instalatér	0		
938	Montáž oken	ks	20,00	5,50	110,00	4	okenář	0		
939	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0		
940	Vytyčení polohy zdíva	m	172,49	0,03	5,17	2	geodet	0	totální stanice	
941	Založení příčkového zdíva	m2	47,43	0,05	2,37	10	zedník	0	pila, míchačka	
942	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	284,61	0,64	182,15	10	zedník	0	pila, míchačka	
943	Montáž pomocného lešení	m2	35,58	0,07	2,49	4	zedník	0		
944	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	142,30	0,64	91,07	10	zedník	0	pila, míchačka	
945	Osazení překladů	ks	34,81	0,02	0,58	10	zedník	0		
946	Zdění přízdívek	m2	54,96	0,50	27,48	10	zedník	0	pila, míchačka	
947	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	154,12	0,01	1,54	4	zedník	0		
948	Demontáž pomocného lešení	m2	35,58	0,05	1,78	4	pomocný dělník	0		
949	Hrubé rozvody VZT	m	194,87	1,40	272,82	8	technik VZT	0		
950	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	333,21	1,40	466,49	12	instalatér	0		
951	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	12,64	1,40	17,69	12	instalatér	0		
952	Hrubé rozvody vodovodu	m	569,21	0,90	512,29	12	instalatér	0		
953	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0		
954	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	3787,27	0,15	568,09	8	elektrikář	0		
955	Hrubé rozvody ÚT	m	788,02	0,41	323,09	12	instalatér	0		
956	Montáž oken	ks	20,00	5,50	110,00	4	okenář	0		
957	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0		
958	Vytyčení polohy zdíva	m	169,56	0,03	5,09	2	geodet	0	totální stanice	
959	Založení příčkového zdíva	m2	46,63	0,05	2,33	10	zedník	0	pila, míchačka	
960	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	279,77	0,64	179,05	10	zedník	0	pila, míchačka	

8.NP	961	Montáž pomocného lešení	m2	34,97	0,07	2,45	4	zedník	0	
	962	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	139,89	0,64	89,53	10	zedník	0	pila, míchačka
	963	Osazení překladů	ks	34,81	0,02	0,58	10	zedník	0	
	964	Zdění přízdivek	m2	54,03	0,50	27,01	10	zedník	0	pila, míchačka
	965	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	151,50	0,01	1,52	4	zedník	0	
	966	Demontáž pomocného lešení	m2	34,97	0,05	1,75	4	pomocný dělník	0	
	967	Hrubé rozvody VZT	m	194,87	1,40	272,82	8	technik VZT	0	
	968	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	333,21	1,40	466,49	12	instalatér	0	
	969	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	12,64	1,40	17,69	12	instalatér	0	
	970	Hrubé rozvody vodovodu	m	569,21	0,90	512,29	12	instalatér	0	
	971	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	972	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	3787,27	0,15	568,09	8	elektrikář	0	
	973	Hrubé rozvody ÚT	m	788,02	0,41	323,09	12	instalatér	0	
	974	Montáž oken	ks	20,00	5,50	110,00	4	okenář	0	
975	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0		
9.NP	976	Vytyčení polohy zdiva	m	183,12	0,03	5,49	2	geodet	0	totální stanice
	977	Založení příčkového zdiva	m2	50,36	0,05	2,52	10	zedník	0	pila, míchačka
	978	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	302,15	0,64	193,38	10	zedník	0	pila, míchačka
	979	Montáž pomocného lešení	m2	37,77	0,07	2,64	4	zedník	0	
	980	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	151,08	0,64	96,69	10	zedník	0	pila, míchačka
	981	Osazení překladů	ks	34,81	0,02	0,58	10	zedník	0	
	982	Zdění přízdivek	m2	58,35	0,50	29,17	10	zedník	0	pila, míchačka
	983	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	163,62	0,01	1,64	4	zedník	0	
	984	Demontáž pomocného lešení	m2	37,77	0,05	1,89	4	pomocný dělník	0	
	985	Hrubé rozvody VZT	m	194,87	1,40	272,82	8	technik VZT	0	
	986	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	333,21	1,40	466,49	12	instalatér	0	
	987	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	12,64	1,40	17,69	12	instalatér	0	
	988	Hrubé rozvody vodovodu	m	569,21	0,90	512,29	12	instalatér	0	
	989	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	990	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	3787,27	0,15	568,09	8	elektrikář	0	
	991	Hrubé rozvody ÚT	m	788,02	0,41	323,09	12	instalatér	0	
	992	Montáž oken	ks	20,00	5,50	110,00	4	okenář	0	
	993	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0	
10.NP	994	Vytyčení polohy zdiva	m	183,12	0,03	5,49	2	geodet	0	totální stanice
	995	Založení příčkového zdiva	m2	50,36	0,05	2,52	10	zedník	0	pila, míchačka
	996	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	302,15	0,64	193,38	10	zedník	0	pila, míchačka
	997	Montáž pomocného lešení	m2	37,77	0,07	2,64	4	zedník	0	
	998	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	151,08	0,64	96,69	10	zedník	0	pila, míchačka
	999	Osazení překladů	ks	34,81	0,02	0,58	10	zedník	0	
	1000	Zdění přízdivek	m2	58,35	0,50	29,17	10	zedník	0	pila, míchačka
	1001	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	163,62	0,01	1,64	4	zedník	0	
	1002	Demontáž pomocného lešení	m2	37,77	0,05	1,89	4	pomocný dělník	0	
	1003	Hrubé rozvody VZT	m	194,87	1,40	272,82	8	technik VZT	0	
	1004	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	333,21	1,40	466,49	12	instalatér	0	
	1005	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	12,64	1,40	17,69	12	instalatér	0	
	1006	Hrubé rozvody vodovodu	m	569,21	0,90	512,29	12	instalatér	0	
	1007	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	1008	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	3787,27	0,15	568,09	8	elektrikář	0	
	1009	Hrubé rozvody ÚT	m	788,02	0,41	323,09	12	instalatér	0	
	1010	Montáž oken	ks	20,00	5,50	110,00	4	okenář	0	
	1011	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0	
11.NP	1012	Vytyčení polohy zdiva	m	183,12	0,03	5,49	2	geodet	0	totální stanice
	1013	Založení příčkového zdiva	m2	50,36	0,05	2,52	10	zedník	0	pila, míchačka
	1014	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	302,15	0,64	193,38	10	zedník	0	pila, míchačka
	1015	Montáž pomocného lešení	m2	37,77	0,07	2,64	4	zedník	0	
	1016	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	151,08	0,64	96,69	10	zedník	0	pila, míchačka
	1017	Osazení překladů	ks	34,81	0,02	0,58	10	zedník	0	
	1018	Zdění přízdivek	m2	58,35	0,50	29,17	10	zedník	0	pila, míchačka
	1019	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	163,62	0,01	1,64	4	zedník	0	
	1020	Demontáž pomocného lešení	m2	37,77	0,05	1,89	4	pomocný dělník	0	
	1021	Hrubé rozvody VZT	m	194,87	1,40	272,82	8	technik VZT	0	
	1022	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	333,21	1,40	466,49	12	instalatér	0	
	1023	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	12,64	1,40	17,69	12	instalatér	0	
	1024	Hrubé rozvody vodovodu	m	569,21	0,90	512,29	12	instalatér	0	
	1025	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
	1026	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	3787,27	0,15	568,09	8	elektrikář	0	
	1027	Hrubé rozvody ÚT	m	788,02	0,41	323,09	12	instalatér	0	
	1028	Montáž oken	ks	20,00	5,50	110,00	4	okenář	0	
	1029	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0	
12.NP	1030	Vytyčení polohy zdiva	m	183,12	0,03	5,49	2	geodet	0	totální stanice
	1031	Založení příčkového zdiva	m2	50,36	0,05	2,52	10	zedník	0	pila, míchačka
	1032	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m2	302,15	0,64	193,38	10	zedník	0	pila, míchačka
	1033	Montáž pomocného lešení	m2	37,77	0,07	2,64	4	zedník	0	
	1034	Zdění příček do 2. pracovní úrovně	m2	151,08	0,64	96,69	10	zedník	0	pila, míchačka
	1035	Osazení překladů	ks	34,81	0,02	0,58	10	zedník	0	
	1036	Zdění přízdivek	m2	58,35	0,50	29,17	10	zedník	0	pila, míchačka
	1037	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	163,62	0,01	1,64	4	zedník	0	
	1038	Demontáž pomocného lešení	m2	37,77	0,05	1,89	4	pomocný dělník	0	
	1039	Hrubé rozvody VZT	m	194,87	1,40	272,82	8	technik VZT	0	
	1040	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	333,21	1,40	466,49	12	instalatér	0	
	1041	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	12,64	1,40	17,69	12	instalatér	0	
	1042	Hrubé rozvody vodovodu	m	569,21	0,90	512,29	12	instalatér	0	

		1043	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
		1044	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	3787,27	0,15	568,09	8	elektrikář	0	
		1045	Hrubé rozvody ÚT	m	788,02	0,41	323,09	12	instalatér	0	
		1046	Montáž oken	ks	20,00	5,50	110,00	4	okenář	0	
		1047	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0	
	13.NP	1048	Vytyčení polohy zdíva	m	183,12	0,03	5,49	2	geodet	0	totální stanice
		1049	Založení příčkového zdíva	m2	50,36	0,05	2,52	10	zedník	0	pila, míchačka
		1050	Zdění přiček do 1. pracovní úrovně	m2	302,15	0,64	193,38	10	zedník	0	pila, míchačka
		1051	Montáž pomocného lešení	m2	37,77	0,07	2,64	4	zedník	0	
		1052	Zdění přiček do 2. pracovní úrovně	m2	151,08	0,64	96,69	10	zedník	0	pila, míchačka
		1053	Osazení překladů	ks	34,81	0,02	0,58	10	zedník	0	
		1054	Zdění přízdivek	m2	58,35	0,50	29,17	10	zedník	0	pila, míchačka
		1055	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	163,62	0,01	1,64	4	zedník	0	
		1056	Demontáž pomocného lešení	m2	37,77	0,05	1,89	4	pomocný dělník	0	
		1057	Hrubé rozvody VZT	m	194,87	1,40	272,82	8	technik VZT	0	
		1058	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	333,21	1,40	466,49	12	instalatér	0	
		1059	Svislé potrubí dešťové kanalizace	m	12,64	1,40	17,69	12	instalatér	0	
		1060	Hrubé rozvody vodovodu	m	569,21	0,90	512,29	12	instalatér	0	
		1061	Osazení požárních hydrantů	kpl	1,00	0,62	0,62	12	instalatér	0	
		1062	Hrubé rozvody elektrické instalce	m	3787,27	0,15	568,09	8	elektrikář	0	
		1063	Hrubé rozvody ÚT	m	788,02	0,41	323,09	12	instalatér	0	
	1064	Montáž oken	ks	20,00	5,50	110,00	4	okenář	0		
	1065	Montáž vchodových dveří do bytů a ateliérů	ks	4,00	2,50	10,00	5	dveřář	0		
7. SO-E											
Vnitřní úpravy povrchů SO-E											
2. PP		1066	Provedení jádrové omítky stěn	m2	611,17	0,21	128,35	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
		1067	Pokládka dlažby schodnic	ks	126,49	0,40	50,60	5	pomocný dělník	1	pila
	1068	Pokládka dlažby podstupnic	ks	126,49	0,40	50,60	5	pomocný dělník	1	pila	
1. PP		1069	Provedení jádrové omítky stěn	m2	746,99	0,21	156,87	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
		1070	SDK pohledy	m2	875,74	0,99	866,98	10	SDKartonář	1	pila
		1071	Pokládka dlažby schodnic	ks	126,49	0,40	50,60	5	pomocný dělník	1	pila
		1072	Pokládka dlažby podstupnic	ks	126,49	0,40	50,60	5	pomocný dělník	1	pila
1. NP		1073	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	1161,85	0,35	406,65	10	podlahář	0	
		1074	Skladba podlahy - PE fólie	m2	1161,85	0,06	69,71	10	podlahář	0	
		1075	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	46,47	0,39	18,12	10	podlahář	28	čerpadlo
		1076	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	4117,81	0,21	864,74	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
		1077	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	104,20	0,99	103,16	5	SDKartonář	1	pila
		1078	Obklady - koupelny a WC	m2	292,46	1,47	429,91	15	obkladač	1	pila
		1079	Provedení malby	m2	3825,35	0,07	267,77	15	malíř	0	
		1080	Pokládka plovoucí podlahy	m2	572,68	0,75	429,51	10	podlahář	0	pila
		1081	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	589,17	0,65	382,96	15	obkladač	1	pila
		1082	Pokládka dlažby schodnic	ks	89,00	0,40	35,60	5	pomocný dělník	1	pila
		1083	Pokládka dlažby podstupnic	ks	89,00	0,40	35,60	5	pomocný dělník	1	pila
2. NP		1084	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	1161,85	0,35	406,65	10	podlahář	0	
		1085	Skladba podlahy - PE fólie	m2	1161,85	0,06	69,71	10	podlahář	0	
		1086	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	46,47	0,39	18,12	10	podlahář	28	čerpadlo
		1087	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	4117,81	0,21	864,74	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
		1088	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	109,96	0,99	108,86	5	SDKartonář	1	pila
		1089	Obklady - koupelny a WC	m2	292,46	1,47	429,91	15	obkladač	1	pila
		1090	Provedení malby	m2	3825,35	0,07	267,77	15	malíř	0	
		1091	Pokládka plovoucí podlahy	m2	572,68	0,75	429,51	10	podlahář	0	pila
		1092	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	589,17	0,65	382,96	15	obkladač	1	pila
		1093	Pokládka dlažby schodnic	ks	89,00	0,40	35,60	5	pomocný dělník	1	pila
		1094	Pokládka dlažby podstupnic	ks	89,00	0,40	35,60	5	pomocný dělník	1	pila
3. NP		1095	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	1161,85	0,35	406,65	10	podlahář	0	
		1096	Skladba podlahy - PE fólie	m2	1161,85	0,06	69,71	10	podlahář	0	
		1097	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	46,47	0,39	18,12	10	podlahář	28	čerpadlo
		1098	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	4117,81	0,21	864,74	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
		1099	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	109,96	0,99	108,86	5	SDKartonář	1	pila
		1100	Obklady - koupelny a WC	m2	292,46	1,47	429,91	15	obkladač	1	pila
		1101	Provedení malby	m2	3825,35	0,07	267,77	15	malíř	0	
		1102	Pokládka plovoucí podlahy	m2	572,68	0,75	429,51	10	podlahář	0	pila
		1103	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	589,17	0,65	382,96	15	obkladač	1	pila
		1104	Pokládka dlažby schodnic	ks	89,00	0,40	35,60	5	pomocný dělník	1	pila
		1105	Pokládka dlažby podstupnic	ks	89,00	0,40	35,60	5	pomocný dělník	1	pila
4. NP		1106	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	1161,85	0,35	406,65	10	podlahář	0	
		1107	Skladba podlahy - PE fólie	m2	1161,85	0,06	69,71	10	podlahář	0	
		1108	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	46,47	0,39	18,12	10	podlahář	28	čerpadlo
		1109	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	4117,81	0,21	864,74	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
		1110	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	109,96	0,99	108,86	5	SDKartonář	1	pila
		1111	Obklady - koupelny a WC	m2	292,46	1,47	429,91	15	obkladač	1	pila
		1112	Provedení malby	m2	3825,35	0,07	267,77	15	malíř	0	
		1113	Pokládka plovoucí podlahy	m2	572,68	0,75	429,51	10	podlahář	0	pila
		1114	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	589,17	0,65	382,96	15	obkladač	1	pila
		1115	Pokládka dlažby schodnic	ks	89,00	0,40	35,60	5	pomocný dělník	1	pila
		1116	Pokládka dlažby podstupnic	ks	89,00	0,40	35,60	5	pomocný dělník	1	pila
5. NP		1117	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	1161,85	0,35	406,65	10	podlahář	0	
		1118	Skladba podlahy - PE fólie	m2	1161,85	0,06	69,71	10	podlahář	0	
		1119	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	46,47	0,39	18,12	10	podlahář	28	čerpadlo
		1120	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	4117,81	0,21	864,74	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
		1121	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	109,96	0,99	108,86	5	SDKartonář	1	pila
		1122	Obklady - koupelny a WC	m2	292,46	1,47	429,91	15	obkladač	1	pila
		1123	Provedení malby	m2	3825,35	0,07	267,77	15	malíř	0	

7. Vnitřní úpravy povrchů SO-E	1124	Pokládka plovoucí podlahy	m2	572,68	0,75	429,51	10	podlahář	0	pila
	1125	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	589,17	0,65	382,96	15	obkladač	1	pila
	1126	Pokládka dlažby schodnic	ks	89,00	0,40	35,60	5	pomocný dělník	1	pila
	1127	Pokládka dlažby podstupnic	ks	89,00	0,40	35,60	5	pomocný dělník	1	pila
	1128	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	387,28	0,35	135,55	10	podlahář	0	
	1129	Skladba podlahy - PE fólie	m2	387,28	0,06	23,24	10	podlahář	0	
	1130	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	15,49	0,39	6,04	10	podlahář	28	čerpadlo
	1131	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1383,67	0,21	290,57	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1132	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	36,65	0,99	36,29	5	SDKartonář	1	pila
	1133	Obklady - koupelny a WC	m2	108,56	1,47	159,58	15	obkladač	1	pila
	1134	Provedení malby	m2	1275,12	0,07	89,26	15	malíř	0	
	1135	Pokládka plovoucí podlahy	m2	190,93	0,75	143,20	10	podlahář	0	pila
1136	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	196,36	0,65	127,63	15	obkladač	1	pila	
1137	Pokládka dlažby schodnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila	
1138	Pokládka dlažby podstupnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila	
7. NP	1139	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	387,28	0,35	135,55	10	podlahář	0	
	1140	Skladba podlahy - PE fólie	m2	387,28	0,06	23,24	10	podlahář	0	
	1141	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	15,49	0,39	6,04	10	podlahář	28	čerpadlo
	1142	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1383,67	0,21	290,57	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1143	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	36,65	0,99	36,29	5	SDKartonář	1	pila
	1144	Obklady - koupelny a WC	m2	108,56	1,47	159,58	15	obkladač	1	pila
	1145	Provedení malby	m2	1275,12	0,07	89,26	15	malíř	0	
	1146	Pokládka plovoucí podlahy	m2	190,93	0,75	143,20	10	podlahář	0	pila
	1147	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	196,36	0,65	127,63	15	obkladač	1	pila
	1148	Pokládka dlažby schodnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
	1149	Pokládka dlažby podstupnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
	8. NP	1150	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	387,28	0,35	135,55	10	podlahář	0
1151		Skladba podlahy - PE fólie	m2	387,28	0,06	23,24	10	podlahář	0	
1152		Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	15,49	0,39	6,04	10	podlahář	28	čerpadlo
1153		Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1383,67	0,21	290,57	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
1154		SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	36,65	0,99	36,29	5	SDKartonář	1	pila
1155		Obklady - koupelny a WC	m2	108,56	1,47	159,58	15	obkladač	1	pila
1156		Provedení malby	m2	1275,12	0,07	89,26	15	malíř	0	
1157		Pokládka plovoucí podlahy	m2	190,93	0,75	143,20	10	podlahář	0	pila
1158		Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	196,36	0,65	127,63	15	obkladač	1	pila
1159		Pokládka dlažby schodnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
1160		Pokládka dlažby podstupnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
9. NP		1161	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	387,28	0,35	135,55	10	podlahář	0
	1162	Skladba podlahy - PE fólie	m2	387,28	0,06	23,24	10	podlahář	0	
	1163	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	15,49	0,39	6,04	10	podlahář	28	čerpadlo
	1164	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1383,67	0,21	290,57	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1165	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	36,65	0,99	36,29	5	SDKartonář	1	pila
	1166	Obklady - koupelny a WC	m2	108,56	1,47	159,58	15	obkladač	1	pila
	1167	Provedení malby	m2	1275,12	0,07	89,26	15	malíř	0	
	1168	Pokládka plovoucí podlahy	m2	190,93	0,75	143,20	10	podlahář	0	pila
	1169	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	196,36	0,65	127,63	15	obkladač	1	pila
	1170	Pokládka dlažby schodnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
	1171	Pokládka dlažby podstupnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
	10. NP	1172	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	387,28	0,35	135,55	10	podlahář	0
1173		Skladba podlahy - PE fólie	m2	387,28	0,06	23,24	10	podlahář	0	
1174		Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	15,49	0,39	6,04	10	podlahář	28	čerpadlo
1175		Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1383,67	0,21	290,57	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
1176		SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	36,65	0,99	36,29	5	SDKartonář	1	pila
1177		Obklady - koupelny a WC	m2	108,56	1,47	159,58	15	obkladač	1	pila
1178		Provedení malby	m2	1275,12	0,07	89,26	15	malíř	0	
1179		Pokládka plovoucí podlahy	m2	190,93	0,75	143,20	10	podlahář	0	pila
1180		Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	196,36	0,65	127,63	15	obkladač	1	pila
1181		Pokládka dlažby schodnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
1182		Pokládka dlažby podstupnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
11. NP		1183	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	387,28	0,35	135,55	10	podlahář	0
	1184	Skladba podlahy - PE fólie	m2	387,28	0,06	23,24	10	podlahář	0	
	1185	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	15,49	0,39	6,04	10	podlahář	28	čerpadlo
	1186	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1383,67	0,21	290,57	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1187	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	36,65	0,99	36,29	5	SDKartonář	1	pila
	1188	Obklady - koupelny a WC	m2	108,56	1,47	159,58	15	obkladač	1	pila
	1189	Provedení malby	m2	1275,12	0,07	89,26	15	malíř	0	
	1190	Pokládka plovoucí podlahy	m2	190,93	0,75	143,20	10	podlahář	0	pila
	1191	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	196,36	0,65	127,63	15	obkladač	1	pila
	1192	Pokládka dlažby schodnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
	1193	Pokládka dlažby podstupnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
	12. NP	1194	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	387,28	0,35	135,55	10	podlahář	0
1195		Skladba podlahy - PE fólie	m2	387,28	0,06	23,24	10	podlahář	0	
1196		Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	15,49	0,39	6,04	10	podlahář	28	čerpadlo
1197		Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1383,67	0,21	290,57	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
1198		SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	36,65	0,99	36,29	5	SDKartonář	1	pila
1199		Obklady - koupelny a WC	m2	108,56	1,47	159,58	15	obkladač	1	pila
1200		Provedení malby	m2	1275,12	0,07	89,26	15	malíř	0	
1201		Pokládka plovoucí podlahy	m2	190,93	0,75	143,20	10	podlahář	0	pila
1202		Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	196,36	0,65	127,63	15	obkladač	1	pila
1203		Pokládka dlažby schodnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
1204		Pokládka dlažby podstupnic	ks	30,00	0,40	12,00	5	pomocný dělník	1	pila
1205		Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	387,28	0,35	135,55	10	podlahář	0	

13. NP	1206	Skladba podlahy - PE fólie	m2	387,28	0,06	23,24	10	podlahář	0	
	1207	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	15,49	0,39	6,04	10	podlahář	28	čerpadlo
	1208	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1383,67	0,21	290,57	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1209	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	36,65	0,99	36,29	5	SDKartonář	1	pila
	1210	Obklady - koupelny a WC	m2	108,56	1,47	159,58	15	obkladač	1	pila
	1211	Provedení malby	m2	1275,12	0,07	89,26	15	malíř	0	
	1212	Pokládka plovoucí podlahy	m2	190,93	0,75	143,20	10	podlahář	0	pila
1213	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	196,36	0,65	127,63	15	obkladač	1	pila	
7. SO-F Vnitřní úpravy povrchů SO-F										
2. PP	1214	Provedení jádrové omítky stěn	m2	879,38	0,21	184,67	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1215	Pokládka dlažby schodnic	ks	182,00	0,40	72,80	5	pomocný dělník	1	pila
	1216	Pokládka dlažby podstupnic	ks	182,00	0,40	72,80	5	pomocný dělník	1	pila
1. PP	1217	Provedení jádrové omítky stěn	m2	1074,80	0,21	225,71	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1218	SDK pohledy	m2	1260,05	0,99	1247,45	10	SDKartonář	1	pila
	1219	Pokládka dlažby schodnic	ks	182,00	0,40	72,80	5	pomocný dělník	1	pila
	1220	Pokládka dlažby podstupnic	ks	182,00	0,40	72,80	5	pomocný dělník	1	pila
1. NP	1221	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	1671,73	0,35	585,11	10	podlahář	0	
	1222	Skladba podlahy - PE fólie	m2	1671,73	0,06	100,30	10	podlahář	0	
	1223	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	66,87	0,39	26,08	10	podlahář	28	čerpadlo
	1224	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	5924,91	0,21	1244,23	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1225	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	149,93	0,99	148,43	5	SDKartonář	1	pila
	1226	Obklady - koupelny a WC	m2	420,80	1,47	618,58	15	obkladač	1	pila
	1227	Provedení malby	m2	5504,10	0,07	385,29	15	malíř	0	
	1228	Pokládka plovoucí podlahy	m2	824,01	0,75	618,00	10	podlahář	0	pila
	1229	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	847,72	0,65	551,02	15	obkladač	1	pila
	1230	Pokládka dlažby schodnic	ks	128,00	0,40	51,20	5	pomocný dělník	1	pila
	1231	Pokládka dlažby podstupnic	ks	128,00	0,40	51,20	5	pomocný dělník	1	pila
2. NP	1232	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	1671,73	0,35	585,11	10	podlahář	0	
	1233	Skladba podlahy - PE fólie	m2	1671,73	0,06	100,30	10	podlahář	0	
	1234	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	66,87	0,39	26,08	10	podlahář	28	čerpadlo
	1235	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	5924,91	0,21	1244,23	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1236	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	158,22	0,99	156,64	5	SDKartonář	1	pila
	1237	Obklady - koupelny a WC	m2	420,80	1,47	618,58	15	obkladač	1	pila
	1238	Provedení malby	m2	5504,10	0,07	385,29	15	malíř	0	
	1239	Pokládka plovoucí podlahy	m2	824,01	0,75	618,00	10	podlahář	0	pila
	1240	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	847,72	0,65	551,02	15	obkladač	1	pila
	1241	Pokládka dlažby schodnic	ks	128,00	0,40	51,20	5	pomocný dělník	1	pila
	1242	Pokládka dlažby podstupnic	ks	128,00	0,40	51,20	5	pomocný dělník	1	pila
3. NP	1243	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	1671,73	0,35	585,11	10	podlahář	0	
	1244	Skladba podlahy - PE fólie	m2	1671,73	0,06	100,30	10	podlahář	0	
	1245	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	66,87	0,39	26,08	10	podlahář	28	čerpadlo
	1246	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	5924,91	0,21	1244,23	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1247	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	158,22	0,99	156,64	5	SDKartonář	1	pila
	1248	Obklady - koupelny a WC	m2	420,80	1,47	618,58	15	obkladač	1	pila
	1249	Provedení malby	m2	5504,10	0,07	385,29	15	malíř	0	
	1250	Pokládka plovoucí podlahy	m2	824,01	0,75	618,00	10	podlahář	0	pila
	1251	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	847,72	0,65	551,02	15	obkladač	1	pila
	1252	Pokládka dlažby schodnic	ks	128,00	0,40	51,20	5	pomocný dělník	1	pila
	1253	Pokládka dlažby podstupnic	ks	128,00	0,40	51,20	5	pomocný dělník	1	pila
4. NP	1254	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	1671,73	0,35	585,11	10	podlahář	0	
	1255	Skladba podlahy - PE fólie	m2	1671,73	0,06	100,30	10	podlahář	0	
	1256	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	66,87	0,39	26,08	10	podlahář	28	čerpadlo
	1257	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	5924,91	0,21	1244,23	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1258	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	158,22	0,99	156,64	5	SDKartonář	1	pila
	1259	Obklady - koupelny a WC	m2	420,80	1,47	618,58	15	obkladač	1	pila
	1260	Provedení malby	m2	5504,10	0,07	385,29	15	malíř	0	
	1261	Pokládka plovoucí podlahy	m2	824,01	0,75	618,00	10	podlahář	0	pila
	1262	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	847,72	0,65	551,02	15	obkladač	1	pila
	1263	Pokládka dlažby schodnic	ks	128,00	0,40	51,20	5	pomocný dělník	1	pila
	1264	Pokládka dlažby podstupnic	ks	128,00	0,40	51,20	5	pomocný dělník	1	pila
5. NP	1265	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	1671,73	0,35	585,11	10	podlahář	0	
	1266	Skladba podlahy - PE fólie	m2	1671,73	0,06	100,30	10	podlahář	0	
	1267	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	66,87	0,39	26,08	10	podlahář	28	čerpadlo
	1268	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	5924,91	0,21	1244,23	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1269	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	158,22	0,99	156,64	5	SDKartonář	1	pila
	1270	Obklady - koupelny a WC	m2	420,80	1,47	618,58	15	obkladač	1	pila
	1271	Provedení malby	m2	5504,10	0,07	385,29	15	malíř	0	
	1272	Pokládka plovoucí podlahy	m2	824,01	0,75	618,00	10	podlahář	0	pila
	1273	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	847,72	0,65	551,02	15	obkladač	1	pila
	1274	Pokládka dlažby schodnic	ks	128,00	0,40	51,20	5	pomocný dělník	1	pila
	1275	Pokládka dlažby podstupnic	ks	128,00	0,40	51,20	5	pomocný dělník	1	pila
6. NP	1276	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	557,24	0,35	195,04	10	podlahář	0	
	1277	Skladba podlahy - PE fólie	m2	557,24	0,06	33,43	10	podlahář	0	
	1278	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	22,29	0,39	8,69	10	podlahář	28	čerpadlo
	1279	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1990,90	0,21	418,09	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
	1280	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	52,74	0,99	52,21	5	SDKartonář	1	pila
	1281	Obklady - koupelny a WC	m2	156,20	1,47	229,61	15	obkladač	1	pila
	1282	Provedení malby	m2	1834,70	0,07	128,43	15	malíř	0	
	1283	Pokládka plovoucí podlahy	m2	274,72	0,75	206,04	10	podlahář	0	pila
	1284	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	282,53	0,65	183,64	15	obkladač	1	pila
	1285	Pokládka dlažby schodnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila
	1286	Pokládka dlažby podstupnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila
7. Vnitřní úpravy	1287	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	557,24	0,35	195,04	10	podlahář	0	

povrchů SO-F	7. NP	1288	Skladba podlahy - PE fólie	m2	557,24	0,06	33,43	10	podlahář	0	
		1289	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	22,29	0,39	8,69	10	podlahář	28	čerpadlo
		1290	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1990,90	0,21	418,09	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
		1291	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	52,74	0,99	52,21	5	SDKartonář	1	pila
		1292	Obklady - koupelny a WC	m2	156,20	1,47	229,61	15	obkladač	1	pila
		1293	Provedení malby	m2	1834,70	0,07	128,43	15	malíř	0	
		1294	Pokládka plovoucí podlahy	m2	274,72	0,75	206,04	10	podlahář	0	pila
		1295	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	282,53	0,65	183,64	15	obkladač	1	pila
		1296	Pokládka dlažby schodnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila
	1297	Pokládka dlažby podstupnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila	
	8. NP	1298	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	557,24	0,35	195,04	10	podlahář	0	
		1299	Skladba podlahy - PE fólie	m2	557,24	0,06	33,43	10	podlahář	0	
		1300	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	22,29	0,39	8,69	10	podlahář	28	čerpadlo
		1301	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1990,90	0,21	418,09	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
		1302	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	52,74	0,99	52,21	5	SDKartonář	1	pila
		1303	Obklady - koupelny a WC	m2	156,20	1,47	229,61	15	obkladač	1	pila
		1304	Provedení malby	m2	1834,70	0,07	128,43	15	malíř	0	
		1305	Pokládka plovoucí podlahy	m2	274,72	0,75	206,04	10	podlahář	0	pila
		1306	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	282,53	0,65	183,64	15	obkladač	1	pila
	1307	Pokládka dlažby schodnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila	
	1308	Pokládka dlažby podstupnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila	
	9. NP	1309	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	557,24	0,35	195,04	10	podlahář	0	
		1310	Skladba podlahy - PE fólie	m2	557,24	0,06	33,43	10	podlahář	0	
		1311	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	22,29	0,39	8,69	10	podlahář	28	čerpadlo
		1312	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1990,90	0,21	418,09	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
		1313	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	52,74	0,99	52,21	5	SDKartonář	1	pila
		1314	Obklady - koupelny a WC	m2	156,20	1,47	229,61	15	obkladač	1	pila
		1315	Provedení malby	m2	1834,70	0,07	128,43	15	malíř	0	
		1316	Pokládka plovoucí podlahy	m2	274,72	0,75	206,04	10	podlahář	0	pila
		1317	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	282,53	0,65	183,64	15	obkladač	1	pila
	1318	Pokládka dlažby schodnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila	
	1319	Pokládka dlažby podstupnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila	
	10. NP	1320	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	557,24	0,35	195,04	10	podlahář	0	
		1321	Skladba podlahy - PE fólie	m2	557,24	0,06	33,43	10	podlahář	0	
		1322	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	22,29	0,39	8,69	10	podlahář	28	čerpadlo
		1323	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1990,90	0,21	418,09	10	omítkář	15	silu, omítací stroj
		1324	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	52,74	0,99	52,21	5	SDKartonář	1	pila
		1325	Obklady - koupelny a WC	m2	156,20	1,47	229,61	15	obkladač	1	pila
		1326	Provedení malby	m2	1834,70	0,07	128,43	15	malíř	0	
		1327	Pokládka plovoucí podlahy	m2	274,72	0,75	206,04	10	podlahář	0	pila
		1328	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	282,53	0,65	183,64	15	obkladač	1	pila
	1329	Pokládka dlažby schodnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila	
1330	Pokládka dlažby podstupnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila		
11. NP	1331	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	557,24	0,35	195,04	10	podlahář	0		
	1332	Skladba podlahy - PE fólie	m2	557,24	0,06	33,43	10	podlahář	0		
	1333	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	22,29	0,39	8,69	10	podlahář	28	čerpadlo	
	1334	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1990,90	0,21	418,09	10	omítkář	15	silu, omítací stroj	
	1335	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	52,74	0,99	52,21	5	SDKartonář	1	pila	
	1336	Obklady - koupelny a WC	m2	156,20	1,47	229,61	15	obkladač	1	pila	
	1337	Provedení malby	m2	1834,70	0,07	128,43	15	malíř	0		
	1338	Pokládka plovoucí podlahy	m2	274,72	0,75	206,04	10	podlahář	0	pila	
	1339	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	282,53	0,65	183,64	15	obkladač	1	pila	
1340	Pokládka dlažby schodnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila		
1341	Pokládka dlažby podstupnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila		
12. NP	1342	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	557,24	0,35	195,04	10	podlahář	0		
	1343	Skladba podlahy - PE fólie	m2	557,24	0,06	33,43	10	podlahář	0		
	1344	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	22,29	0,39	8,69	10	podlahář	28	čerpadlo	
	1345	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1990,90	0,21	418,09	10	omítkář	15	silu, omítací stroj	
	1346	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	52,74	0,99	52,21	5	SDKartonář	1	pila	
	1347	Obklady - koupelny a WC	m2	156,20	1,47	229,61	15	obkladač	1	pila	
	1348	Provedení malby	m2	1834,70	0,07	128,43	15	malíř	0		
	1349	Pokládka plovoucí podlahy	m2	274,72	0,75	206,04	10	podlahář	0	pila	
	1350	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	282,53	0,65	183,64	15	obkladač	1	pila	
1351	Pokládka dlažby schodnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila		
1352	Pokládka dlažby podstupnic	ks	43,00	0,40	17,20	5	pomocný dělník	1	pila		
13. NP	1353	Skladba podlahy - pokládka EPS	m2	557,24	0,35	195,04	10	podlahář	0		
	1354	Skladba podlahy - PE fólie	m2	557,24	0,06	33,43	10	podlahář	0		
	1355	Skladba podlahy - samonivelační anhydrit	m3	22,29	0,39	8,69	10	podlahář	28	čerpadlo	
	1356	Provedení jádrové omítky stěn a stropů+štuk	m2	1990,90	0,21	418,09	10	omítkář	15	silu, omítací stroj	
	1357	SDK pohledy - chodby a koupelny	m2	52,74	0,99	52,21	5	SDKartonář	1	pila	
	1358	Obklady - koupelny a WC	m2	156,20	1,47	229,61	15	obkladač	1	pila	
1359	Provedení malby	m2	1834,70	0,07	128,43	15	malíř	0			
1360	Pokládka plovoucí podlahy	m2	274,72	0,75	206,04	10	podlahář	0	pila		
1361	Pokládka dlažby - chodby, koupelny	m2	282,53	0,65	183,64	15	obkladač	1	pila		
8. SO-E Vnitřní kompletace SO-E											
2. PP	1362	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0		
	1363	Montáž požárních vrat	ks	2,00	8,00	16,00	3	montér vrat	0		
	1364	Montáž garážových vrat - vjezd	ks	1,00	8,00	8,00	3	montér vrat	0		
	1365	Montáž garážových vrat - interiér	ks	10,00	8,00	80,00	3	montér vrat	0		
	1366	Kompletace elektra	kpl	1,00	390,00	390,00	8	elektrikář	0		
	1367	Osazení dveřních křidel	ks	61,00	0,20	12,20	5	dveřář	0		
	1368	Montáž zábradlí	m	12,19	2,40	29,26	4	pomocný dělník	0		
	1369	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0		

8. Vnitřní kompletace SO-E	1. PP	1370	Montáž požárních vrat	ks	2,00	8,00	16,00	3	montér vrat	0
		1371	Montáž garažových vrat - vjezd	ks	1,00	8,00	8,00	3	montér vrat	0
		1372	Montáž garažových vrat - interiér	ks	10,00	8,00	80,00	3	montér vrat	0
		1373	Kompletace elektra	kpl	1,00	390,00	390,00	8	elektrikář	0
		1374	Osazení dveřních křidel	ks	54,00	0,02	1,08	5	dveřář	0
		1375	Montáž zábradlí	m	12,19	2,40	29,26	4	pomocný dělník	0
		1376	Kompletace technické místnosti	kpl	0,70	80,00	55,60	8	instalatér	0
	1. NP	1377	Kompletace VZT	kpl	1,00	340,00	340,00	8	VZT technik	0
		1378	Osazení zařizovacích předmětů	ks	47,96	0,50	23,98	4	pomocný dělník	0
		1379	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	29,89	1,50	44,83	8	instalatér	0
		1380	Osazení parapetů	m	24,01	0,27	6,48	4	pomocný dělník	0
		1381	Kompletace elektra	kpl	1,00	450,00	450,00	8	elektrikář	0
		1382	Osazení dveřních křidel	ks	52,00	0,25	13,00	5	dveřář	0
		1383	Montáž zábradlí	m	12,19	2,40	29,26	4	pomocný dělník	0
	2. NP	1384	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0
		1385	Osazení zařizovacích předmětů	ks	45,87	0,50	22,94	4	pomocný dělník	0
		1386	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	29,89	1,50	44,83	8	instalatér	0
		1387	Osazení parapetů	m	24,01	0,27	6,48	4	pomocný dělník	0
		1388	Kompletace elektra	kpl	1,00	450,00	450,00	8	elektrikář	0
		1389	Osazení dveřních křidel	ks	51,00	0,25	12,75	5	dveřář	0
		1390	Montáž zábradlí	m	12,19	2,40	29,26	4	pomocný dělník	0
	3. NP	1391	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0
		1392	Osazení zařizovacích předmětů	ks	47,26	0,50	23,63	4	pomocný dělník	0
		1393	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	29,89	1,50	44,83	8	instalatér	0
		1394	Osazení parapetů	m	24,02	0,27	6,48	4	pomocný dělník	0
		1395	Kompletace elektra	kpl	1,00	450,00	450,00	8	elektrikář	0
		1396	Osazení dveřních křidel	ks	50,74	0,25	12,68	5	dveřář	0
		1397	Montáž zábradlí	m	12,19	2,40	29,26	4	pomocný dělník	0
	4. NP	1398	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0
		1399	Osazení zařizovacích předmětů	ks	47,26	0,50	23,63	4	pomocný dělník	0
		1400	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	29,89	1,50	44,83	8	instalatér	0
		1401	Osazení parapetů	m	24,01	0,27	6,48	4	pomocný dělník	0
		1402	Kompletace elektra	kpl	1,00	450,00	450,00	8	elektrikář	0
		1403	Osazení dveřních křidel	ks	51,00	0,25	12,75	5	dveřář	0
		1404	Montáž zábradlí	m	12,19	2,40	29,26	4	pomocný dělník	0
	5. NP	1405	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0
		1406	Osazení zařizovacích předmětů	ks	47,57	0,50	23,78	4	pomocný dělník	0
		1407	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	29,52	1,50	44,29	8	instalatér	0
		1408	Osazení parapetů	m	24,01	0,27	6,48	4	pomocný dělník	0
		1409	Kompletace elektra	kpl	1,00	450,00	450,00	8	elektrikář	0
		1410	Osazení dveřních křidel	ks	51,00	0,25	12,75	5	dveřář	0
		1411	Montáž zábradlí	m	12,19	2,40	29,26	4	pomocný dělník	0
	6. NP	1412	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0
		1413	Osazení zařizovacích předmětů	ks	22,24	0,50	11,12	4	pomocný dělník	0
		1414	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	9,73	1,50	14,60	8	instalatér	0
		1415	Osazení parapetů	m	8,00	0,27	2,16	4	pomocný dělník	0
		1416	Kompletace elektra	kpl	1,00	150,00	150,00	8	elektrikář	0
		1417	Osazení dveřních křidel	ks	17,00	0,25	4,25	5	dveřář	0
		1418	Montáž zábradlí	m	4,06	2,40	9,75	4	pomocný dělník	0
	7. NP	1419	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0
		1420	Osazení zařizovacích předmětů	ks	15,99	0,50	7,99	4	pomocný dělník	0
		1421	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	9,73	1,50	14,60	8	instalatér	0
1422		Osazení parapetů	m	8,00	0,27	2,16	4	pomocný dělník	0	
1423		Kompletace elektra	kpl	1,00	150,00	150,00	8	elektrikář	0	
1424		Osazení dveřních křidel	ks	17,00	0,25	4,25	5	dveřář	0	
1425		Montáž zábradlí	m	4,06	2,40	9,75	4	pomocný dělník	0	
8. NP	1426	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0	
	1427	Osazení zařizovacích předmětů	ks	15,99	0,50	7,99	4	pomocný dělník	0	
	1428	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	9,73	1,50	14,60	8	instalatér	0	
	1429	Osazení parapetů	m	8,00	0,27	2,16	4	pomocný dělník	0	
	1430	Kompletace elektra	kpl	1,00	150,00	150,00	8	elektrikář	0	
	1431	Osazení dveřních křidel	ks	17,00	0,25	4,25	5	dveřář	0	
	1432	Montáž zábradlí	m	4,06	2,40	9,75	4	pomocný dělník	0	
9. NP	1433	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0	
	1434	Osazení zařizovacích předmětů	ks	15,99	0,50	7,99	4	pomocný dělník	0	
	1435	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	9,73	1,50	14,60	8	instalatér	0	
	1436	Osazení parapetů	m	8,00	0,27	2,16	4	pomocný dělník	0	
	1437	Kompletace elektra	kpl	1,00	150,00	150,00	8	elektrikář	0	
	1438	Osazení dveřních křidel	ks	17,00	0,25	4,25	5	dveřář	0	
	1439	Montáž zábradlí	m	4,06	2,40	9,75	4	pomocný dělník	0	
10. NP	1440	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0	
	1441	Osazení zařizovacích předmětů	ks	15,99	0,50	7,99	4	pomocný dělník	0	
	1442	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	9,73	1,50	14,60	8	instalatér	0	
	1443	Osazení parapetů	m	8,00	0,27	2,16	4	pomocný dělník	0	
	1444	Kompletace elektra	kpl	1,00	150,00	150,00	8	elektrikář	0	
	1445	Osazení dveřních křidel	ks	17,00	0,25	4,25	5	dveřář	0	
	1446	Montáž zábradlí	m	4,06	2,40	9,75	4	pomocný dělník	0	
11. NP	1447	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0	
	1448	Osazení zařizovacích předmětů	ks	15,99	0,50	7,99	4	pomocný dělník	0	
	1449	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	9,73	1,50	14,60	8	instalatér	0	
	1450	Osazení parapetů	m	8,00	0,27	2,16	4	pomocný dělník	0	
	1451	Kompletace elektra	kpl	1,00	150,00	150,00	8	elektrikář	0	
	1452	Osazení dveřních křidel	ks	17,00	0,25	4,25	5	dveřář	0	

	1453	Montáž zábradlí	m	4,06	2,40	9,75	4	pomocný dělník	0	
	1454	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0	
	1455	Osazení zařizovacích předmětů	ks	15,99	0,50	7,99	4	pomocný dělník	0	
	1456	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	9,73	1,50	14,60	8	instalatér	0	
	1457	Osazení parapetů	m	8,00	0,27	2,16	4	pomocný dělník	0	
	1458	Kompletace elektra	kpl	1,00	150,00	150,00	8	elektrikář	0	
	1459	Osazení dveřních křídel	ks	17,00	0,25	4,25	5	dveřář	0	
	1460	Montáž zábradlí	m	4,06	2,40	9,75	4	pomocný dělník	0	
	1461	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0	
	1462	Osazení zařizovacích předmětů	ks	15,99	0,50	7,99	4	pomocný dělník	0	
	1463	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	9,73	1,50	14,60	8	instalatér	0	
	1464	Osazení parapetů	m	8,00	0,27	2,16	4	pomocný dělník	0	
	1465	Kompletace elektra	kpl	1,00	150,00	150,00	8	elektrikář	0	
	1466	Osazení dveřních křídel	ks	17,00	0,25	4,25	5	dveřář	0	
	1467	Montáž zábradlí	m	4,06	2,40	9,75	4	pomocný dělník	0	
	1468	Zkouška vodovodu	kpl	1,00	16,00	16,00	1	revizní technik	0	
	1469	Zkouška splaškové kanalizace	kpl	1,00	16,00	16,00	1	revizní technik	0	
	1470	Zkouška dešťové kanalizace	kpl	1,00	16,00	16,00	1	revizní technik	0	
	1471	Zkouška rozvodů ÚT	kpl	1,00	16,00	16,00	1	revizní technik	0	
	1472	Revize elektra	kpl	1,00	16,00	16,00	1	revizní technik	0	
1473	Revize VZT	kpl	1,00	16,00	16,00	1	VZT technik	0		
1474	Úklid stavby	kpl	1,00	1000,00	1000,00	10	úklidová četa	0		
8. SO-F Vnitřní kompletace SO-F										
8. Vnitřní kompletace SO-F	1475	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0	
	1476	Montáž požárních vrat	ks	1,77	8,00	14,16	3	montér vrat	0	
	1477	Montáž garážových vrat - vjezd	ks	0,59	8,00	4,72	3	montér vrat	0	
	1478	Montáž garážových vrat - interiér	ks	14,00	8,00	112,00	3	montér vrat	0	
	1479	Kompletace elektra	kpl	1,00	390,00	390,00	8	elektrikář	0	
	1480	Osazení dveřních křídel	ks	87,00	0,20	17,40	5	dveřář	0	
	1481	Montáž zábradlí	m	17,54	2,40	42,11	4	pomocný dělník	0	
	1482	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0	
	1483	Montáž požárních vrat	ks	1,77	8,00	14,16	3	montér vrat	0	
	1484	Montáž garážových vrat - vjezd	ks	1,00	8,00	8,00	3	montér vrat	0	
	1485	Montáž garážových vrat - interiér	ks	14,00	8,00	112,00	3	montér vrat	0	
	1486	Kompletace elektra	kpl	1,00	390,00	390,00	8	elektrikář	0	
	1487	Osazení dveřních křídel	ks	77,00	0,02	1,54	5	dveřář	0	
	1488	Montáž zábradlí	m	17,54	2,40	42,11	4	pomocný dělník	0	
	1489	Kompletace technické místnosti	kpl	1,00	80,00	80,00	8	instalatér	0	
	1490	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0	
	1491	Osazení zařizovacích předmětů	ks	69,00	0,50	34,50	4	pomocný dělník	0	
	1492	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	43,00	1,50	64,50	8	instalatér	0	
	1493	Osazení parapetů	m	34,55	0,27	9,33	4	pomocný dělník	0	
	1494	Kompletace elektra	kpl	1,00	800,00	800,00	8	elektrikář	0	
	1495	Osazení dveřních křídel	ks	74,00	0,25	18,50	5	dveřář	0	
	1496	Montáž zábradlí	m	17,54	2,40	42,11	4	pomocný dělník	0	
	1497	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0	
	1498	Osazení zařizovacích předmětů	ks	66,00	0,50	33,00	4	pomocný dělník	0	
	1499	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	43,00	1,50	64,50	8	instalatér	0	
	1500	Osazení parapetů	m	34,55	0,27	9,33	4	pomocný dělník	0	
	1501	Kompletace elektra	kpl	1,00	800,00	800,00	8	elektrikář	0	
	1502	Osazení dveřních křídel	ks	73,00	0,25	18,25	5	dveřář	0	
	1503	Montáž zábradlí	m	17,54	2,40	42,11	4	pomocný dělník	0	
	1504	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0	
	1505	Osazení zařizovacích předmětů	ks	68,00	0,50	34,00	4	pomocný dělník	0	
	1506	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	43,00	1,50	64,50	8	instalatér	0	
	1507	Osazení parapetů	m	34,56	0,27	9,33	4	pomocný dělník	0	
	1508	Kompletace elektra	kpl	1,00	800,00	800,00	8	elektrikář	0	
	1509	Osazení dveřních křídel	ks	73,00	0,25	18,25	5	dveřář	0	
	1510	Montáž zábradlí	m	17,54	2,40	42,11	4	pomocný dělník	0	
	1511	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0	
	1512	Osazení zařizovacích předmětů	ks	68,00	0,50	34,00	4	pomocný dělník	0	
	1513	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	43,00	1,50	64,50	8	instalatér	0	
	1514	Osazení parapetů	m	34,55	0,27	9,33	4	pomocný dělník	0	
	1515	Kompletace elektra	kpl	1,00	800,00	800,00	8	elektrikář	0	
	1516	Osazení dveřních křídel	ks	74,00	0,25	18,50	5	dveřář	0	
	1517	Montáž zábradlí	m	17,54	2,40	42,11	4	pomocný dělník	0	
	1518	Kompletace VZT	kpl	1,00	400,00	400,00	8	VZT technik	0	
	1519	Osazení zařizovacích předmětů	ks	68,44	0,50	34,22	4	pomocný dělník	0	
	1520	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	42,48	1,50	63,72	8	instalatér	0	
1521	Osazení parapetů	m	34,55	0,27	9,33	4	pomocný dělník	0		
1522	Kompletace elektra	kpl	1,00	800,00	800,00	8	elektrikář	0		
1523	Osazení dveřních křídel	ks	74,00	0,25	18,50	5	dveřář	0		
1524	Montáž zábradlí	m	17,54	2,40	42,11	4	pomocný dělník	0		
1525	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0		
1526	Osazení zařizovacích předmětů	ks	32,00	0,50	16,00	4	pomocný dělník	0		
1527	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	14,00	1,50	21,00	8	instalatér	0		
1528	Osazení parapetů	m	11,52	0,27	3,11	4	pomocný dělník	0		
1529	Kompletace elektra	kpl	1,00	280,00	280,00	8	elektrikář	0		
1530	Osazení dveřních křídel	ks	25,00	0,25	6,25	5	dveřář	0		
1531	Montáž zábradlí	m	5,85	2,40	14,04	4	pomocný dělník	0		
1532	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0		
1533	Osazení zařizovacích předmětů	ks	23,00	0,50	11,50	4	pomocný dělník	0		
1534	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	14,00	1,50	21,00	8	instalatér	0		

7. NP	1535	Osazení parapetů	m	11,52	0,27	3,11	4	pomocný dělník	0			
	1536	Kompletace elektra	kpl	1,00	280,00	280,00	8	elektrikář	0			
	1537	Osazení dveřních křidel	ks	25,00	0,25	6,25	5	dveřář	0			
	1538	Montáž zábradlí	m	5,85	2,40	14,04	4	pomocný dělník	0			
	1539	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0			
	1540	Osazení zařizovacích předmětů	ks	23,00	0,50	11,50	4	pomocný dělník	0			
	8. NP	1541	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	14,00	1,50	21,00	8	instalatér	0		
		1542	Osazení parapetů	m	11,52	0,27	3,11	4	pomocný dělník	0		
		1543	Kompletace elektra	kpl	1,00	280,00	280,00	8	elektrikář	0		
		1544	Osazení dveřních křidel	ks	25,00	0,25	6,25	5	dveřář	0		
		1545	Montáž zábradlí	m	5,85	2,40	14,04	4	pomocný dělník	0		
		1546	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0		
	9. NP	1547	Osazení zařizovacích předmětů	ks	23,00	0,50	11,50	4	pomocný dělník	0		
		1548	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	14,00	1,50	21,00	8	instalatér	0		
		1549	Osazení parapetů	m	11,52	0,27	3,11	4	pomocný dělník	0		
		1550	Kompletace elektra	kpl	1,00	280,00	280,00	8	elektrikář	0		
		1551	Osazení dveřních křidel	ks	25,00	0,25	6,25	5	dveřář	0		
		1552	Montáž zábradlí	m	5,85	2,40	14,04	4	pomocný dělník	0		
	10. NP	1553	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0		
		1554	Osazení zařizovacích předmětů	ks	23,00	0,50	11,50	4	pomocný dělník	0		
		1555	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	14,00	1,50	21,00	8	instalatér	0		
		1556	Osazení parapetů	m	11,52	0,27	3,11	4	pomocný dělník	0		
		1557	Kompletace elektra	kpl	1,00	280,00	280,00	8	elektrikář	0		
		1558	Osazení dveřních křidel	ks	25,00	0,25	6,25	5	dveřář	0		
	11. NP	1559	Montáž zábradlí	m	5,85	2,40	14,04	4	pomocný dělník	0		
		1560	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0		
		1561	Osazení zařizovacích předmětů	ks	23,00	0,50	11,50	4	pomocný dělník	0		
		1562	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	14,00	1,50	21,00	8	instalatér	0		
		1563	Osazení parapetů	m	11,52	0,27	3,11	4	pomocný dělník	0		
		1564	Kompletace elektra	kpl	1,00	280,00	280,00	8	elektrikář	0		
	12. NP	1565	Osazení dveřních křidel	ks	25,00	0,25	6,25	5	dveřář	0		
		1566	Montáž zábradlí	m	5,85	2,40	14,04	4	pomocný dělník	0		
		1567	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0		
		1568	Osazení zařizovacích předmětů	ks	23,00	0,50	11,50	4	pomocný dělník	0		
		1569	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	14,00	1,50	21,00	8	instalatér	0		
		1570	Osazení parapetů	m	11,52	0,27	3,11	4	pomocný dělník	0		
	13. NP	1571	Kompletace elektra	kpl	1,00	280,00	280,00	8	elektrikář	0		
		1572	Osazení dveřních křidel	ks	25,00	0,25	6,25	5	dveřář	0		
		1573	Montáž zábradlí	m	5,85	2,40	14,04	4	pomocný dělník	0		
		1574	Kompletace VZT	kpl	1,00	140,00	140,00	8	VZT technik	0		
		1575	Osazení zařizovacích předmětů	ks	23,00	0,50	11,50	4	pomocný dělník	0		
		1576	Osazení otopných těles, dokončení rozvodů	ks	14,00	1,50	21,00	8	instalatér	0		
	9. SO-E	1577	Osazení parapetů	m	11,52	0,27	3,11	4	pomocný dělník	0		
		1578	Kompletace elektra	kpl	1,00	280,00	280,00	8	elektrikář	0		
		1579	Osazení dveřních křidel	ks	25,00	0,25	6,25	5	dveřář	0		
		1580	Montáž zábradlí	m	5,85	2,40	14,04	4	pomocný dělník	0		
		1581	Zkouška vodovodu	kpl	1,00	16,00	16,00	1	revizní technik	0		
		1582	Zkouška splaškové kanalizace	kpl	1,00	16,00	16,00	1	revizní technik	0		
		1583	Zkouška dešťové kanalizace	kpl	1,00	16,00	16,00	1	revizní technik	0		
		1584	Zkouška rozvodů ÚT	kpl	1,00	16,00	16,00	1	revizní technik	0		
		1585	Revize elektra	kpl	1,00	16,00	16,00	1	revizní technik	0		
		1586	Revize VZT	kpl	1,00	16,00	16,00	1	VZT technik	0		
		1587	Úklid stavby	kpl	1,00	1000,00	1000,00	10	úklidová četa	0		
	9. SO-E Vnější úpravy SO-E											
	9. Vnější úpravy SO-E	Balkony a lodžie	1588	Hydroizolační stěrka	m2	546,75	0,06	32,81	6	izolatér	1	
			1589	Pokládka dlažby	m2	546,75	0,50	273,38	4	pomocný dělník	0	pila
			1590	Montáž zábradlí	m	53,20	1,17	62,24	4	pomocný dělník	0	
			1591	Montáž dělicích stěn	m	29,52	2,40	70,86	4	pomocný dělník	0	
		1592	Naložení a přemístění výkopku z mezideponie	m3	8007,87	0,02	160,16	4	strojník	0	traktorbagr	
		1593	Násyp zeminy vč. rozprostření a zhutnění	m3	1522,11	0,01	15,22	4	strojník	0	traktorbagr, válec	
1594		Montáž lešení	m2	5732,50	0,03	171,97	10	lešenař	0			
1595		Zakrytí oken fólií	m2	1389,95	0,20	277,99	20	fasádník	0			
1596		Provedení kontaktního zateplovacího systému	m2	5976,07	0,28	1673,30	20	fasádník	0			
1597		Osazení vnějších parapetů	m	184,25	0,17	31,32	4	pomocný dělník	0			
1598		Nanesení silikonové probarvené omítkoviny	m2	5976,07	0,18	1075,69	20	fasádník	10			
1599		Demontáž lešení	m2	5732,50	0,01	57,32	10	lešenař	0			
1600		Okapový chodník z praného říčního kameniva	m2	107,79	0,57	61,44	4	pomocný dělník	0	traktorbagr		
1601		Úprava terénu	m2	3136,88	0,10	313,69	4	strojník	0	traktorbagr, válec		
1602		Zhotovení komunikace na pozemku	m2	1900,99	0,10	190,10	8	pomocný dělník	0	traktorbagr, válec, pila		
1603	Rozprostření ornice	m2	3136,88	0,01	31,37	4	strojník	0	traktorbagr			
1604	Oplocení kontejnerového stání	m	28,29	4,00	113,17	4	pomocný dělník	0				
1605	Zatravnění	m2	3136,88	0,04	125,48	4	pomocný dělník	0				
1606	Zasazení stromů	kpl	1,00	16,00	16,00	4	pomocný dělník	0				
1607	Předání stavby	kpl	1,00	40,00	40,00	5	zhotovitel	0				
1608	Kolaudace	kpl	1,00	40,00	40,00	5	zhotovitel	0				
9. SO-F Vnější úpravy SO-F												
Balkony a lodžie	1609	Hydroizolační stěrka	m2	786,69	0,06	47,20	6	izolatér	1			
	1610	Pokládka dlažby	m2	786,69	0,50	393,35	4	pomocný dělník	0	pila		
	1611	Montáž zábradlí	m	76,55	1,17	89,56	4	pomocný dělník	0			
	1612	Montáž dělicích stěn	m	42,48	2,40	101,95	4	pomocný dělník	0			
	1613	Naložení a přemístění výkopku z mezideponie	m3	11522,11	0,02	230,44	4	strojník	0	traktorbagr		
	1614	Násyp zeminy vč. rozprostření a zhutnění	m3	2190,08	0,01	21,90	4	strojník	0	traktorbagr, válec		
1615	Montáž lešení	m2	8248,20	0,03	247,45	10	lešenař	0				

9. Vnější úpravy SO- F	1616	Zakrytí oken fólií	m2	1999,93	0,20	399,99	20	fasádník	0	
	1617	Provedení kontaktního zateplovacího systému	m2	8598,66	0,28	2407,62	20	fasádník	0	
	1618	Osazení vnějších parapetů	m	265,11	0,17	45,07	4	pomocný dělník	0	
	1619	Nanesení silikonové probarvené omítkoviny	m2	8598,66	0,18	1547,76	20	fasádník	10	
	1620	Demontáž lešení	m2	8248,20	0,01	82,48	10	lešenář	0	
	1621	Okapový chodník z praného říčního kameniva	m2	155,10	0,57	88,41	4	pomocný dělník	0	traktorbagr
	1622	Úprava terénu	m2	4513,50	0,10	451,35	4	strojník	0	traktorbagr, válec
	1623	Zhotovení komunikace na pozemku	m2	2735,24	0,10	273,52	8	pomocný dělník	0	traktorbagr, válec, pila
	1624	Rozprostření ornice	m2	4513,50	0,01	45,14	4	strojník	0	traktorbagr
	1625	Oplocení kontejnerového stání	m	40,71	4,00	162,84	4	pomocný dělník	0	
	1626	Zatravnění	m2	4513,50	0,04	180,54	4	pomocný dělník	0	
	1627	Zasazení stromů	kpl	1,00	16,00	16,00	4	pomocný dělník	0	
	1628	Předání stavby	kpl	1,00	40,00	40,00	5	zhotovitel	0	
	1629	Kolaudace	kpl	1,00	40,00	40,00	5	zhotovitel	0	