Schachtbelüftung nach jeweiliger Landesbauordnung ins Freie.
Bauseitige Beachtung der ENEV.

Aussparung für Schachttürschwelle über ges. Türaussparungsbreite (Maß BM)

Nach Montage der Tür bauseitiger Anschluss



Daten

HM	Höhe Maueraussparung von OKFF bis UK Sturz
BM	Breite Maueraussparung
FH	Förderhöhe von OKFF unterste Haltestelle bis OKFF oberste Haltestelle
KT	Kabinentiefe
KB	Kabinenbreite
KH	Kabinenhöhe
SB	Schachtbreite
SH	Schachthöhe
ST	Schachttiefe
SG	Schachtgrube von OKFF unterste Haltestelle bis OK Grubensohle
SK	Schachtkopf von OKFF oberste Haltestelle bis UK Schachtdecke
LM	Linke Mauerbacke
RM	Rechte Mauerbacke
TH	Türhöhe
TB	Türbreite

Sämtliche Schachtmaße sind Fertigputz-Lichtmaße

Die angegebenen Schachtabmessungen sind Mindestmaße, die am fertigen Bauwerk winkel- und lotrecht vorhanden sein müssen.
Es ist bauseitig sicherzustellen, dass die entsprechend der Bauweise erforderlichen Toleranzen den in dieser Zeichnung bestimmten
Fertigmaßen zugeschlagen werden, so dass Abweichungen am fertigen Bauwerk nicht in das Lichtprofil hineinragen.

Aufzugsfremde Einrichtungen dürfen in Fahrschächten, Triebwerks-, Schalt- und Rollenräumen nicht untergebracht sein.

Die Schachtgrube muss gegen das Eindringen von Wasser geschützt sein. EN81-20, 5.2.1.9

Lichtstärke am Fußboden der zugänge mindestens 50 LUX.

Lage Einbauteile gem. S+

Montagegerüste im Schacht bauseitig nach UVV, Anordnung gem. Vorgabe S+.

Änderungen von Konstruktion, Ausstattung und Abmessungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Zeichnung dient lediglich ersten Planungsentwürfen.
S+ übernimmt keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit dieser Angaben.
Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner bei S+ zur Verfügung
(https://www.schmitt-aufzuege.de/kontakt/niederlassungen).

Projektname:		S+ SCHMITT+SOHN AUFZÜGE
Standort:		
Aufzugsbezeichnung:	Datum: 26.03.19	Fachplaner/Architekt: