







## 9. VNEJŠÍ ÚPRAVY

297	Terénní úpravy	m <sup>2</sup>	4576,00	0,02	91,52	8	4	32	3	0	strojník	nakladač
298	Výkopy pro obslužnou komunikaci	m <sup>3</sup>	780,98	0,08	58,67	8	4	32	2	0	dělník	traktorbagr
299	Drenáž komunikace	m	92,00	0,35	32,20	8	4	32	2	0	dělník	
300	Bednění opěrných zdí a valů	m <sup>2</sup>	32,74	0,20	6,55	8	4	32	1	0	tesař	
301	Armování opěrných zdí a valů	t	0,26	12,90	3,38	8	4	32	1	0	armovač	
302	Betonáž opěrných zdí a valů	m <sup>3</sup>	3,27	0,43	1,41	8	2	16	1	2	betonář	jeřáb, bádie
303	Odbednění opěrných zdí a valů	m <sup>2</sup>	32,74	0,12	3,93	8	4	32	1	0	tesař	
304	Hutněný podklad komunikace+ pískové lože	m <sup>2</sup>	971,27	0,70	677,0987	8	15	120	6	0	dělník	vibrační deska
305	Položení zámkové dlažby+ obrubník	m <sup>2</sup>	971,27	1,22	1188,01	8	15	120	10	0	dlaždič	
306	Zásyp drenáže	m	92,00	0,82	74,98	8	6	48	2	0	dělník	
307	Dopravní značení	kpl	8	0,20	1,6	8	2	16	1	0	dělník	
308	Betonové patky oplocení+ sloupky	kpl	170	0,60	102,448	8	8	64	2	0	dělník	
309	Pletivový plot	m	288,74	1,20	348,49	8	10	80	5	0	dělník	
310	Osazení vrat, vrátěk+ rámové oplocení	m	57,69	1,50	86,54	8	4	32	3	0	zámečník	
311	Základy přístřešku pro nádoby na odpad	kpl	1,00	8,21	8,21298	8	4	32	1	0	dělník	
312	Zámková dlažba pod přístřešek	m <sup>2</sup>	18,86	1,56	29,4216	8	4	32	1	0	dlaždič	
313	Montáž přístřešku pro nádoby na odpad	kpl	1,00	72,00	72	8	6	48	2	0	tesař	
314	Rozproštění omice	m <sup>2</sup>	4576,00	0,02	91,52	8	6	48	2	0	strojník	nakladač
315	Zatrvavnění	m <sup>2</sup>	4576,00	0,10	457,60	8	15	120	1	0	dělník	
316	Výsadba stromů a keřů	kpl	13,00	2,00	26,00	8	4	32	1	0	zahradník	
317	Odstranění ZS+ finální úklid	m <sup>2</sup>	803,00	0,12	100,00	8	10	80	2	0	dělník	auto s rukou
318	Předání stavby	kpl	1	100,00	100	8	5	40	3	0	stavbyvedoucí	
319	Kolaudace	kpl	1	30,00	30	8	4	32	1	0	stavbyvedoucí	