

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Administrativní budova INTOZA

Michal Hartmann

2019

1. Posouzení předané projektové dokumentace

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hlava, PhD.

- V situaci není uvedena hloubka napojení TZB přípojek
- Nerozlišené zakreslení přípojek sítí
- Chybějící skladba lodžie
- Z důvodu umístění jeřábu do výtahové šachty navrhuji změnu založení výtahové šachty na základovou patku rozměrů 2500x2400x2000mm
- V půdorysu 1.PP není uvedena velikost otvoru pro vstup do výtahu
- V půdorysu 1.PP chybí překlady
- Chybějící zakreslení hydroizolace v koupelnách a technických místnostech