



POZN.:

- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI STAVBY DÍLENSKOU JEJÍ VYHOTOVENÍ JE POVINNOSTÍ ODPOVĚDĚLE. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ PŘEDLOŽENA K OSOULÁSENÍ DLE POKYŇŮ INVESTORA. STEJNĚ TAK TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI DÍLENSKOU TA MUSÍ BÝT VYHOTOVENA PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE.
- POKUD BUDOU PŘI REALIZACI ZJIŠTENÝ ODHLYKY OD STAVU PŘEPOKLÁDANÉHO PROJEKTEM, JE NUTNÉ UVĚDOMIT O ZJIŠTENÝCH ODHLYKÁCH GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA.
- ODPOVĚDĚLE VZDUCHOTECHNIKY JE POVINEN ZAMĚŘIT STAV NA STAVBĚ A ZKONTROLOVAT SKUTEČNOST, ŽE DOPŮDĚ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI PŘESNĚ UMÍSTĚNÍ VŠECH VZT ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ V NÁVZÁCNOSTI NA STAVEBNÍ ČÁST DÍLA.
- VŠEKERÉ VÝROBKÝ BUDOU MONTOVÁNY DLE POKYŇŮ VÝROBCE.
- VŠECHNY ODBŮCKY A ROZBOČKY BUDOU OPATŘENY NÁBĚHOVÝMI PLECHY NEBO JINÝM SYSTÉMEM ZAREGULOVÁNÍ. VŠECHNY DOMEŘY VZT POTRUBÍ, OSKOKŮV A TĚŽÍ BUDOU DOMEŘENY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ SITUACE. OTVORY PRO VÝSTŮPKY BUDOU VYSTŘEŽENY DO VZT POTRUBÍ DLE SITUACE NA STAVBĚ.
- PŘI KRÍŽENÍ VZDUCHOVODŮ JE HORNÍ HRANA SPONNÍHO VZDUCHOVODU MN. 50mm OD SPONNÍ HRANY HORNÍHO VZDUCHOVODU.
- VŠEKERÉ VODNÉ ČÁSTI BUDOU VODNĚ POSPOJENY V RÁMCI MONTÁŽE VZT A SPOJENY S VNITŘNÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVOU DLE PLATNÝCH NOREM.

Zpracoval:	Redoval:	Školní rok:	Fakulta stavební
Bc. Pavel Málek	Ing. Miroslav Urban, Ph.D.	2018-2019	ČVUT
Diplomová práce			19.05.2019
Administrativní budova - VZT			Měřítko: 1:50
PŮDORYS 1.NP - DPS			Strana č. 1.01