


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb



DIPLOMOVÁ PRÁCE

**Stavebně technologický projekt -
Novostavba Pavilonu fakulty
tropického zemědělství ČZU**

3. Technologická struktura

Bc. Vendula Beranová

2020

Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Váchal, Ph.D., A.T.

Obsah

- 3.1. Rozborový list
- 3.2. Technologický normál
- 3.3. Seznam čet

TECHNOLOGICKÝ ROZBOR											
TE		ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	MJ	MNOŽSTVÍ	NORMA ČASU	PRACNOST NORMOVÁ (Nh)	SOUČINITE L NAPĚTÍ (%)	PRACNOST SKUTEČNÁ	DÍLČÍ STAVEBNÍ PROCES	
										ZAČLENĚNÍ DO PROCESU	STROJE A ZAŘÍZENÍ
		1	Převzetí staveniště investor vs zhotovitel	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	1	
		2	Vytyčení staveniště	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	2	Totální stanice
		3	Oplocení staveniště	bm	380	0,090	34,20	1	34,20	2	
		4	Osazení dopravních značek, s ohledem na stavbu	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	2	
		5	Umístění banneru EU (evropské fondy)	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	2	
		6	Zařízení staveniště - buňkoviště, skladovací prostory	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	3	Nákladní auto s hydraulickou rukou
		7	Napojení staveniště na elektrickou síť	kpl	1	24,000	24,00	1	24,00	4	
		8	Osvětlení staveniště	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	4	
		9	Napojení staveniště na vodovod	kpl	1	24,000	24,00	1	24,00	5	
		10	Napojení staveniště na kanalizaci	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	5	
		11	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	6	
		12	Provedení základu pod stacionární jeřáb	kpl	2	4,000	8,00	1	8,00	7	
		13	Montáž stacionárního věžového jeřábu	kpl	2	50,000	100,00	1	100,00	7	Mobilní jeřáb
		14	Montáž stavebního výtahu	kpl	1	16,000	16,00	1	16,00	8	
		15	Odstranění křovin	m2	768	0,001	0,46	1	0,46	9	Dozer
		16	Kácení stromů	ks	101	0,490	49,49	1	49,49	9	Motorová pila
		17	Odstranění pařezů	ks	101	0,078	7,88	1	7,88	9	Dozer, nákladní auto
		18	Odvoz dřevin	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	9	Nákladní auto
		19	Ochrana stromů bedněním	m2	25	0,864	21,60	1	21,60	9	
		20	Rozebrání panelů komunikací	m2	1260	0,176	221,76	1	221,76	10	Traktorbagr, nákladní auto
		21	Rozebrání zatravněvacích tvárnic	m2	88	0,176	15,49	1	15,49	10	
		22	Rozebrání betonové dlažby	m2	445	0,176	78,32	1	78,32	10	
		23	Demolice asfaltové vozovky	m2	250	1,378	344,38	1	344,38	10	Kompresor pojezdový pístový
		24	Vytrhání obrubníků	bm	286	0,029	8,29	1	8,29	10	Kompresor pojezdový pístový
		25	Demontáž vrátek	ks	6	1,000	6,00	1	6,00	11	
		26	Rozebrání plotu drátěného	bm	260	0,060	15,60	1	15,60	11	
		27	Demolice betonových základů plotu	m3	5,976	4,289	25,63	1	25,63	13	Rypadlo
		28	Výkopy pro podzemní potrubní kanál hl. 2,5m	m3	233,75	0,280	65,45	1	65,45	12	Rypadlo
		29	Vybourání podzemního potrubního betonového kanalu	m3	33,66	4,289	144,38	1	144,38	13	Kompresor pojezdový pístový, rypadlo
		30	Zazdění po výústění kanalu v objektech plnou cihlou	m2	6	0,380	2,28	1	2,28	14	
		31	Asfaltová penetrace výústku svisle	m2	6	0,030	0,18	1	0,18	15	

OKOLÍ

	32	Zaizolování výustku modifikovaným asfaltovým pásem svisle	m2	6	0,220	1,32	1	1,32	15	Hořák
	33	Odvoz unimobuněk	ks	2	0,500	1,00	1	1,00	16	Nákladní auto s hydraulickou rukou
	34	Odstranění plechového přístřešku	ks	1	4,000	4,00	1	4,00	16	Rypadlo, nákladní auto
BOURÁNÍ OBJEKTU ARITMA	35	Odpojení od vodovodního řádu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	19	
	36	Odpojení od teplovodního topného kanalu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	19	
	37	Odpojení od přípojky silnoproudu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	18	
	38	Odpojení od přípojky slaboproudu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	18	
	39	Demontáž rozvaděče	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	18	
	40	Zaslepení kanalizace	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	19	
	41	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	9	0,100	0,90	1	0,90	19	
	42	Odstranění vodovodního potrubí	kpl	1	16,000	16,00	1	16,00	19	
	43	Odstranění kanalizace	kpl	1	16,000	16,00	1	16,00	19	
	44	Vypuštění ÚT	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	19	
	45	Demontáž radiátorů	ks	28	0,200	5,60	1	5,60	19	
	46	Demontáž boileru	ks	1	0,500	0,50	1	0,50	19	
	47	Demontáž potrubí ÚT	kpl	1	5,000	5,00	1	5,00	19	
	48	Odstranění zámečnických konstrukcí interér	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	20	
	49	Demontáž dveřních křídel	ks	40	0,100	4,00	1	4,00	20	
	50	Odstranění nášlapných vrstev PVC	m2	632,6	0,105	66,42	1	66,42	20	
	51	Odstraněn podhledů	m2	632,6	0,232	146,76	1	146,76	20	
	52	Odstranění elektroinstalací	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	18	
	53	Zajištění venkovního nebezpečného prostoru stavby z hlediska BOZP	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	21	
	54	Odstranění zámečnických a klempířských konstrukcí exteriér	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	22	Bruska
	55	Vybourání okenních otvorů	ks	67	1,375	92,13	1	92,13	22	
	56	Stržení živichné střešní krytiny	m2	344,784	0,046	15,86	1	15,86	22	
	57	Odstranění střešní tepelné izolace	m2	344,784	0,086	29,65	1	29,65	22	
	58	Odstranění fasádní tepelné izolace	m2	369,674	0,060	22,18	1	22,18	22	
	59	Demontáž střešních sbíjených vazníků	ks	26	1,000	26,00	1	26,00	23	
	60	Demolice železobetonové nosné konstrukce	m3	2000	0,019	38,00	1	38,00	24	Rypadlo
	61	Demolice železobetonových základů	m3	180	0,019	3,42	1	3,42	24	Rypadlo
	62	Naložení stavební suti	t	5450	0,005	24,53	1	24,53	25	Traktorbagr
	63	Odvoz stavební suti	t	5450	0,005	24,53	1	24,53	25	Nákladní auto
	64	Odvoz kovového šrotu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	25	Nákladní auto
	65	Odvoz plastových odpadů	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	25	Nákladní auto
	66	Odvoz elektroodpadu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	25	Nákladní auto
	67	Odvoz ostatního odpadu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	25	Nákladní auto
	68	Odpojení od vodovodního řádu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	27	

69	Odpojení od teplovodního topného kanalu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	27	
70	Odpojení od přípojky silnoproudu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	26	
71	Odpojení od přípojky slaboproudu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	26	
72	Demontáž rozvaděče	ks	3	3,000	9,00	1	9,00	26	
73	Odstranění elektroinstalací	kpl	1	12,000	12,00	1	12,00	26	
74	Vypuštění ÚT	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	27	
75	Demontáž radiátorů	ks	2	0,200	0,40	1	0,40	27	
76	Demontáž potrubí ÚT	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	27	
77	Zaslepení kanalizace	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	27	
78	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	2	0,100	0,20	1	0,20	27	
79	Odstranění vodovodního potrubí	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	27	
80	Odstranění kanalizace	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	27	
81	Demontáž dveřních křídel	ks	3	0,100	0,30	1	0,30	28	
82	Odstranění nášlapných vrstev PVC	m2	20,99	0,105	2,20	1	2,20	28	
83	Odstraněn podhledů (lignát)	m2	121,27	0,232	28,13	1	28,13	28	
84	Odstraněn podhledů (vlnitý plech)	m2	225,1	0,232	52,22	1	52,22	28	
85	Zajištění venkovního nebezpečného prostoru stavby z hlediska BOZP	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	29	
86	Odstranění zámečnických a klempířských konstrukcí exteriér	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	30	
87	Vybourání okenních otvorů	ks	15	1,375	20,63	1	20,63	30	
88	Demontáž ocelových vrat	ks	5	3,000	15,00	1	15,00	30	
89	Stržení střešní krytiny	m2	456,28	0,046	20,99	1	20,99	30	
90	Demolice atiky	m2	70,46	0,008	0,56	1	0,56	32	
91	Odstranění betonových střešních panelů	m2	135,22	0,043	5,81	1	5,81	32	Autojeřáb, nákladní auto
92	Demolice zděných stěn	m2	302,9284	0,019	5,76	1	5,76	32	Rypadlo
93	Demontáž ocelových střešních vazníků	ks	9	1,000	9,00	1	9,00	31	Autojeřáb
94	Demontáž ocelové nosné konstrukce	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	31	Autojeřáb
95	Demolice železobetonových základů	m3	199,5	0,019	3,79	1	3,79	32	Rypadlo
96	Naložení stavební suti	t	501,25	0,005	2,26	1	2,26	33	Traktorbagr
97	Odvoz stavební suti	t	501,25	0,005	2,26	1	2,26	33	Nákladní auto
98	Odvoz kovového šrotu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	33	Nákladní auto
99	Odvoz plastových odpadů	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	33	Nákladní auto
100	Odvoz elektroodpadu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	33	Nákladní auto
101	Odvoz ostatního odpadu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	33	Nákladní auto
102	Odpojení od vodovodního řádu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	35	
103	Odpojení od teplovodního topného kanalu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	35	
104	Odpojení od přípojky silnoproudu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	34	
105	Odpojení od přípojky slaboproudu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	34	
106	Demontáž rozvaděče	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	34	
107	Odstranění elektroinstalací	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	34	
108	Zaslepení kanalizace	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	35	

BOURÁN OBJEKTU ÚDRŽBY 17a	109	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	9	0,100	0,90	1	0,90	35	
	110	Odstranění kanalizace	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	35	
	111	Odstranění vodovodního potrubí	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	35	
	112	Vypuštění ÚT	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	35	
	113	Demontáž radiátorů	ks	10	0,200	2,00	1	2,00	35	
	114	Demontáž potrubí ÚT	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	35	
	115	Odstranění zámečnických konstrukcí interér	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	36	
	116	Demontáž dveřních křidel	ks	25	0,100	2,50	1	2,50	36	
	117	Odstranění nášlapných vrstev PVC	m2	448,44	0,105	47,09	1	47,09	36	
	118	Odstraněn podhledů	m2	448,44	0,232	104,04	1	104,04	36	
	119	Zajištění venkovního nebezpečného prostoru stavby z hlediska BOZP	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	37	
	120	Odstranění zámečnických a klempířských konstrukcí exteriér	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	38	
	121	Vybourání okenních otvorů	ks	17	1,378	23,42	1	23,42	38	
	122	Stržení asfaltových pasů střešní krytiny	m2	252,63	0,046	11,62	1	11,62	38	
	123	Demolice železobetonové a zděné konstrukce	m3OP	1931,0168	0,019	36,69	1	36,69	39	Rypadlo
	124	Demolice železobetonových základů	m3	123	0,019	2,34	1	2,34	39	Rypadlo
	125	Naložení stavební suti	kpl	1	24,000	24,00	1	24,00	40	Traktorbagr
	126	Odvoz stavební suti	kpl	1	24,000	24,00	1	24,00	40	Nákladní auto
	127	Odvoz kovového šrotu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	40	Nákladní auto
	128	Odvoz plastových odpadů	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	40	Nákladní auto
129	Odvoz elektroodpadu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	40	Nákladní auto	
130	Odvoz ostatního odpadu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	40	Nákladní auto	
OKOLÍ	131	Vybourání betonových základů (buňky+ přístřešek)	m3	34,5	0,019	0,66	1	0,66	13	Rypadlo
	132	Naložení betonového odpadu	t	170,5128	0,045	7,67	1	7,67	17	Traktorbagr
	133	Odvoz betonového odpadu	t	170,5128	0,045	7,67	1	7,67	17	Nákladní auto
	134	Naložení asfaltového odpadu	t	97,5	0,045	4,39	1	4,39	17	Nákladní auto
	135	Odvoz asfaltového odpadu	t	97,5	0,045	4,39	1	4,39	17	Nákladní auto
	136	Odvoz kovového šrotu	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	17	Nákladní auto
	137	Odvoz ostatních odpadů	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	17	Nákladní auto
	138	Shrnutí zeminy na HTÚ -0,2 m	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	41	Dozer
	139	Naložení zeminy	m3	150	0,045	6,75	1	6,75	41	Traktorbagr
	140	Odvoz zeminy	t	195	0,038	7,41	1	7,41	41	Nákladní auto
ODOVODU	141	Vytyčení vodovodu	bm	71,5	0,080	5,72	1	5,72	42	Totální stanice
	142	Výkop rýhy pro vodovod hl. 2 m	m3	42,9	0,006	0,26	1	0,26	43	Rypadlo
	143	Zhotovení pažení boxy	m2	286	0,020	5,72	1	5,72	43	
	144	Pískové lože pod potrubí	m3	9,6525	0,020	0,19	1	0,19	43	Rypadlo
	145	Zhutnění pískového lože	m2	21,45	0,139	2,98	1	2,98	43	Vibrační plošina
	146	Přeložka vodovodu	bm	71,5	0,093	6,65	1	6,65	44	
	147	Skutečné zaměření geodetem	bm	71,5	0,010	0,72	1	0,72	50	Totální stanice

SO04 PŘELOŽKA V	148	Položení signalizačního vodiče	bm	71,5	0,010	0,72	1	0,72	44	
	149	Zkouška signalizačního vodiče	bm	71,5	0,010	0,72	1	0,72	44	
	150	Obsyp vodovodního potrubí	m3	9,6525	0,020	0,19	1	0,19	43	
	151	Zhutnění obsypu	m2	21,45	0,139	2,98	1	2,98	43	Vibrační pěch
	152	Položení výstražné folie pro vodovod	bm	71,5	0,010	0,72	1	0,72	43	
	153	Zásyp přeložky	m3	23,595	0,020	0,47	1	0,47	43	Rypadlo
	154	Zhutnění	m2	21,45	0,139	2,98	1	2,98	43	Vibrační pěch
	155	Desinfekce potrubí	bm	71,5	0,189	13,51	1	13,51	44	
156	Tlaková zkouška vodovodu	bm	71,5	0,066	4,72	1	4,72	44		
IO01 PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	157	Vytyčení překládané kanalizace	bm	60,8	0,080	4,86	1	4,86	46	Totální stanice
	158	Výkop rýhy pro kanalizaci	m3	123,12	0,006	0,74	1	0,74	47	Rypadlo
	159	Pažení	m2	123,12	0,020	2,46	1	2,46	47	
	160	Zhutnění rýhy	m2	60,8	0,139	8,45	1	8,45	47	Vibrační plošina
	161	Uložení nových prefabrikovaných šachet	ks	3	4,000	12,00	1	12,00	48	Rypadlo
	162	Pískové lože pod potrubí	m3	6,08	0,020	0,12	1	0,12	47	Rypadlo
	163	Zhutnění pískového lože	m2	60,8	0,139	8,45	1	8,45	47	Vibrační pěch
	164	Pokládka potrubí	bm	60,8	0,271	16,48	1	16,48	49	Nivelační přístroj
	165	Obsyp potrubí	m3	18,24	0,020	0,36	1	0,36	47	Rypadlo
	166	Zhutnění	m2	60,8	0,139	8,45	1	8,45	47	Vibrační pěch
	167	Položení výstražné folie	bm	60,8	0,010	0,61	1	0,61	47	
	168	Zpětný zásyp potrubí	m3	98,8	0,020	1,98	1	1,98	47	Rypadlo
	169	Tlaková zkouška potrubí	bm	60,8	0,066	4,01	1	4,01	49	
170	Kamerová prohlídka potrubí	bm	60,8	0,066	4,00	1	4,00	49		
171	Skutečné zaměření geodetem	bm	60,8	0,010	0,61	1	0,61	50	Totální stanice	
IO01 PŘELOŽKA NN	172	Vytyčení NN	bm	290	0,080	23,20	1	23,20	51	Totální stanice
	173	Výkop rýhy pro NN	m3	208,8	0,125	26,10	1	26,10	52	Rypadlo
	174	Oddělení kabelů	kpl	1	16,000	16,00	1	16,00	3	Bruska
	175	Rozvaděč	kpl	1	100,000	100,00	1	100,00	54	
	176	Pokládka nových kabelů	kpl	1	150,000	150,00	1	150,00	53	
	177	Skutečné zaměření geodetem	bm	290	0,010	2,90	1	2,90	55	Totální stanice
	178	Zásyp přeložky	m3	208,8	0,100	20,88	1	20,88	52	Rypadlo
NÍ JÁMA	179	Vytyčení štětových stěn	bm	101,25	0,020	2,03	1	2,03	56	Totální stanice
	180	Provedení dočasné štětové stěny A (k zajištění výkopů)	m2	145,6	0,380	55,33	1	55,33	57	Beranidlo
	181	Provedení stálé štětové stěny B (ražená před výkopy)	m2	25,48	0,380	9,68	1	9,68	57	Beranidlo
	182	Provedení stálé štětové stěny C (ražená po výkopech, k zamezení přítoku vody ze vsakovací nádrže)	m2	160,2	0,380	60,88	1	60,88	57	Beranidlo
	183	Svařování rohů štětovnic B+C po celé délce	m2	13,5	0,149	2,01	1	2,01	57	Svářečka

STAVĚB

184	Provedení dočasné štětové stěny D v. 5,4 m (k zajištění výkopů)	m2	16	0,380	6,08	1	6,08	57	Beranidlo
185	Provedené torketu na štětové stěně D	m2	16,2	0,249	4,03	1	4,03	57	Torketový stroj
186	Výkop stavební jámy	m3	9930,7308	0,003	27,81	1	27,81	58	Rypadlo
187	Naložení zeminy	m3	9930,7308	0,010	96,33	1	96,33	58	Traktorbagr
188	Odvoz zeminy	t	12909,95	0,007	96,33	1	96,33	58	Nákladní auto
189	Zřízení pilotovací pláně z betonového recyklátu tl. 200 mm (spodní hrana -4,55 m)	m3	403,562	0,010	3,91	1	3,91	59	Nákladní auto , traktorbagr
190	Zhutnění pilotovací pláně	m2	2017,81	0,040	80,71	1	80,71	59	Vibrační deska
191	Vytyčení pilot	ks	64	0,500	32,00	1	32,00	60	Totální stanice
192	Armování armokošů pro piloty	t	29,25	7,340	214,70	1	214,70	61	
193	Montáž primárního okruhu tepelných čerpadel do armokošů	bm	6600	0,015	99,00	1	99,00	62	
194	Provedení tlakových zkoušek okruhů tepelných čerpadel	kpl	1	12,000	12,00	1	12,00	62	
195	Vrtání pilot Ø 1200 mm	bm	280	0,050	13,97	1	13,97	63	Vrtná souprava
196	Vrtání pilot Ø 900 mm	bm	755	0,050	37,67	1	37,67	63	Vrtná souprava
197	Vyvrtní vsakovací studny Ø 900 mm	bm	20	0,050	1,00	1	1,00	63	Vrtná souprava
198	Zásyp vsakovací studny otevřenou frakcí kameniva	m3	50,868	0,030	1,53	1	1,53	63	Nákladní auto
199	Bednění hlav pilot	m2	76,8672	0,420	32,28	1	32,28	64	
200	Vkládání armokošů do pilot	ks	64	1,000	64,00	1	64,00	65	Vrtná souprava
201	Provedení průtokové zkoušky okruhů tepelných čerpadel	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	62	
202	Betonáž pilot	bm	1035	0,100	103,50	1	103,50	65	Čerpadlo, autodomíhač
203	Osazení smykových trnů KP1 do hlav pilot	ks	68	1,000	68,00	1	68,00	65	Nivelační přístroj
204	Odstranění bednění hlav pilot	m2	76,8672	0,110	8,46	1	8,46	66	
205	Hloubení rýh ležaté kanalizace	m3	45	0,006	0,27	1	0,27	67	Rypadlo, nákladní auto
206	Hloubení rýh pro primární okruh tepelných čerpadel	m3	200	0,006	1,20	1	1,20	67	Rypadlo, nákladní auto
207	Hloubení rýh pro jímací soustavu	m3	132	0,006	0,79	1	0,79	67	Rypadlo, nákladní auto
208	Pískové lože	m3	45	0,020	0,90	1	0,90	67	Rypadlo, nákladní auto, vibračné pěch
209	Osazení šachet dešťové kanalizace	ks	3	4,000	12,00	1	12,00	68	Rypadlo
210	Provedení primárního okruhu tepelných čerpadel	bm	2300	0,100	230,00	1	230,00	69	
211	Položení ležaté kanalizace	bm	100	0,650	65,00	1	65,00	68	Nivelační přístroj
212	Pokládka hromosvodu	bm	853	0,290	247,37	1	247,37	70	
213	Provedení zemních spojek hromosvodu	ks	140	0,150	21,00	1	21,00	70	
214	Obsyp primárního okruhu	m3	100	0,020	2,00	1	2,00	67	Rypadlo, vibrační pěch
215	Obsyp a zásyp ležaté kanalizace	m3	23	0,020	0,46	1	0,46	67	Rypadlo, vibrační pěch
216	Zásyp hromosvodu	m3	132	0,020	2,64	1	2,64	67	Rypadlo, vibrační pěch

1. TE ZÁKLADY

217	Tlaková zkouška ležaté kanalizace	bm	100	0,066	6,60	1	6,60	67	
218	Tlaková zkouška primárního okruhu čerpadel	kpl	1	0,066	0,07	1	0,07	69	
219	Odkop pilotovací pláně tl. 300 mm na základovou spáru -4,65 m	m3	524,6306	0,097	50,89	1	50,89	71	Rypadlo, nákladní auto
220	Hutnění základové spáry	m2	1339,48	0,009	12,06	1	12,06	71	Vibrační deska
221	Betonáž podkladního betonu šachet pro TZ	m3	4,8	0,480	2,30	1	2,30	74	Autodomíhač
222	Bednění svislé pro náběhové klíny izolace	m2	39,37	0,230	9,06	1	9,06	73	
223	Osazení příruby Z40	ks	70	0,200	14,00	1	14,00	73	
224	Betonáž náběhových klínů prostého betonu	m3	124,08	0,480	59,56	1	59,56	74	Autodomíhač
225	Odbednění klínů	m2	39,37	0,320	12,60	1	12,60	75	
226	Betonování podkladního betonu tl. 130 mm	m3	131,95	0,480	63,34	1	63,34	74	Autodomíhač
227	Přizdívka izolace vany CP tl. 150 mm	m2	266,852	0,307	81,92	1	81,92	76	
228	Provedení maltového fabionu	bm	1951,1	0,003	5,85	1	5,85	76	
229	Vyspravení a vyčištění podkladního betonu vzduchem	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	84	Kompresor
230	Rozvinutí geotextilie	m2	1339,48	0,010	13,39	1	13,39	84	
231	Rozvinutí HDPE folie 1,5 mm s přesahy 700 mm a svaření	m2	1339,48	0,290	388,45	1	388,45	84	Svařovací automat
232	Provedení detailů hydroizolace	kpl	1	24,000	24,00	1	24,00	84	Horkovzdušná pistole
233	Pokládka bentonitové rohože	m2	1339,48	0,150	200,92	1	200,92	84	
234	Armování výztuže pro základovou desku	t	93,72024	13,120	1229,61	1	1229,61	78	
235	Betonování základové desky tl. 400 mm C30/37	m3	520,668	0,037	19,26	1	19,26	79	Čerpadlo, autodomíhač
236	Ošetřování betonu	m2	1339,48	0,200	267,90	1	267,90	79	
237	Bednění stěn 1/2	m2	704,65	0,346	243,81	1	243,81	80	Jeřáb
238	Osazení prostupů volné příruby Z/40	ks	20	0,100	2,00	1	2,00	80	
239	Armování výztuže suterénní stěny	t	43,9343	15,725	690,87	1	690,87	81	
240	Armování výztuže obvodových sloupů	t	0,430272	17,360	7,47	1	7,47	81	
241	Bednění stěn a obvodových sloupů	m2	755,05	0,346	261,25	1	261,25	80	Jeřáb
242	Betonáž stěn a obvodových sloupů	m3	220,61	0,566	124,87	1	124,87	82	Jeřáb, autodomíhač
243	Odbednění stěn	m2	1409,3	0,172	242,40	1	242,40	83	Jeřáb
244	Bednění patek pro OK	m2	39,04	0,280	10,93	1	10,93	82	
245	Armování výztuže pro patky	t	3,168	14,610	46,28	1	46,28	81	
246	Betonáž patek	m3	17,6	0,302	5,32	1	5,32	82	Jeřáb, autodomíhač
247	Odbednění patek	m2	39,04	0,100	3,91	1	3,91	83	
248	Bentonitová rohož svisle	m2	704,65	0,450	317,09	1	317,09	84	
249	HDPE folie svisle	m2	704,65	0,860	606,00	1	606,00	84	Svařovací automat
250	Provedení detailů hydroizolace	kpl	1	60,000	60,00	1	150,00	84	Horkovzdušná pistole
251	Geotextilie svisle	m2	704,65	0,150	105,70	1	105,70	84	
252	XPS svisle 1/3	m2	234,88333	0,170	39,93	1	39,93	84	
253	Zásyp jílovou ucpávkou 1/3	m3	661	1,220	806,42	1	806,42	85	Rypadlo, vibrační pěch
254	XPS svisle 2/3	m2	234,88333	0,170	39,93	1	39,93	84	
255	Zásyp jílovou ucpávkou 2/3	m3	661	1,220	806,42	1	806,42	85	Rypadlo, vibrační pěch

256	XPS svisle 3/3	m2	234,88333	0,170	39,93	1	39,93	84	
257	Zásyp jílovou ucpávkou 3/3	m3	661	1,220	806,42	1	806,42	85	Rypadlo, vibrační pěch
258	Hloubení rýh ležaté kanalizace	m3	2,4	0,006	0,01	1	0,01	86	Rypadlo
259	Hloubení rýh pro primární okruh tepelných čerpadel	m3	9	0,006	0,05	1	0,05	86	Rypadlo
260	Hloubení rýh pro jímací soustavu	m3	2,76	0,006	0,02	1	0,02	86	Rypadlo
261	Pískové lože	m3	3,5	0,020	0,07	1	0,07	86	Rypadlo, vibrační pěch
262	Provedení primárního okruhu tepelných čerpadel	bm	200	0,100	20,00	1	20,00	88	
263	Položení ležaté kanalizace	bm	20	0,650	13,00	1	13,00	87	Nivelační přístroj
264	Obsyp primárního okruhu	m3	5	0,020	0,10	1	0,10	86	Rypadlo, vibrační pěch
265	Obsyp a zásyp ležaté kanalizace	m3	2	0,020	0,04	1	0,04	86	Rypadlo, vibrační pěch
266	Tlaková zkouška ležaté kanalizace	bm	20	0,066	1,32	1	1,32	87	
267	Tlaková zkouška primárního okruhu čerpadel	kpl	200	0,066	13,20	1	13,20	88	
268	Pokládka hromosvodu	bm	35	0,290	10,15	1	10,15	89	
269	Provedení zemních spojek hromosvodu	ks	20	0,150	3,00	1	3,00	89	
270	Zásyp hromosvodu	m3	2,76	0,020	0,06	1	0,06	86	Rypadlo, vibrační pěch
271	Podkladní beton pod pasy	m3	4,644	0,480	2,23	1	2,23	90	Jeřáb, autodomíhač
272	Vyzdění izolační přízdívky v 1,08 m	m2	55,728	0,679	37,84	1	37,84	91	
273	Zásyp jílovou ucpávkou	m3	123	0,170	20,91	1	20,91	85	Rypadlo, vibrační pěch
274	Provedení štěrkového lože tl. 280	m2	314,26	0,200	62,85	1	62,85	92	Rypadlo
275	Zhutnění štěrkového lože	m2	314,26	0,100	31,43	1	31,43	92	Vibrační plošina
276	Betonování podkladního betonu tl. 100 mm	m3	31,426	0,480	15,08	1	15,08	93	Jeřáb, autodomíhač
277	Vyspravení a vyčištění podkladního betonu vzduchem	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	94	Kompresor
278	Rozvinutí geotextilie	m2	314,26	0,010	3,14	1	3,14	94	
279	Rozvinutí HDPE folie 1,5 mm s přesahy 700 mm a svaření	m2	314,26	0,290	91,14	1	91,14	94	Svařovací automat
280	Provedení detailů hydroizolace	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	94	Horkovzdušná pistole
281	Betonová vrstva tl. 50 mm	m3	15,713	0,037	0,58	1	0,58	94	Jeřáb, autodomíhač
282	Bednění základových pasů	m2	63,468	0,280	17,77	1	17,77	96	Jeřáb
283	Armování výztuže pasů	t	4,6617984	14,610	68,11	1	68,11	100	
284	Armování výztuže pro základovou desku	t	22,62672	13,120	296,86	1	296,86	100	Jeřáb
285	Betonáž pasů	m3	25,89888	0,302	7,82	1	7,82	98	Čerpadlo, autodomíhač
286	Betonování základové desky tl. 400 mm C30/37	m3	125,704	0,037	4,65	1	4,65	98	Čerpadlo, autodomíhač
287	Ošetřování betonu	m2	314,26	0,020	6,29	1	6,29	98	
288	Odbednění pasů	m2	63,468	0,100	6,36	1	6,36	99	
289	Armování výztuž pro sloupy	t	3,36	17,360	58,33	1	58,33	101	
290	Vložení uzemňovacího drátu do armokoše	bm	94,5	0,010	0,95	1	0,95	101	
291	Bednění sloupů	m2	112	0,250	28,00	1	28,00	100	Jeřáb
292	Vložení přípojnice vyrovnání potenciálu-ep	ks	50	0,100	5,00	1	5,00	100	
293	Betonáž sloupů	m3	11,2	0,430	4,82	1	4,82	102	Jeřáb, autodomíhač

2. TE HRUBÁ SPODNÍ STAVBA

1PP

294	Odbednění sloupů	m2	112	0,150	16,80	1	16,80	103	Jeřáb
295	Bednění výtahové šachty, schodišťových stěn a stěny w-0-08	m2	103,565	0,346	35,83	1	35,83	100	Jeřáb
296	Vybednění prostupů 7ks	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	100	
297	Armování výztuže	t	7,45668	15,725	117,26	1	117,26	101	
298	Osazení protihlukových prvků schodiště	ks	4	0,200	0,80	1	0,80	100	
299	Bednění výtahové šachty, schodišťových stěn a stěny w-0-08	m2	103,565	0,346	35,83	1	35,83	100	Jeřáb
300	Betonáž výtahové šachty, schodišťových stěn a stěny w-0-08	m3	41,426	0,566	23,45	1	23,45	101	Jeřáb, autodomíchač
301	Odbednění výtahové šachty, schodišťových stěn a stěn	m2	207,13	0,172	35,63	1	35,63	103	Jeřáb
302	Bednění stropu 1.PP a průvlaků	m2	1220,76	0,146	178,23	1	178,23	104	Jeřáb
303	Vybednění prostupů	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	104	
304	Armování výztuže průvlaků	t	12,784	51,250	655,18	1	655,18	105	
305	Armování výztuže stropu	t	33,02208	24,560	811,02	1	811,02	105	Jeřáb
306	Betonování stropu a průvlaků 1.PP tl. 250 mm	m3	223,596	0,480	107,33	1	107,33	106	Jeřáb, autodomíchač
307	Odbednění stropu a průvlaků 1.PP	m2	1220,76	0,100	122,08	1	122,08	107	Jeřáb
308	Přestojkování	m2	1304,2	0,020	26,08	1	26,08	107	
309	Bednění schodiště	m2	11,88	0,300	3,56	1	3,56	108	
310	Osazení protihlukových prvků schodiště	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	108	
311	Armování výztuže schodiště	t	1,663632	54,170	90,12	1	90,12	109	
312	Bednění stupnic schodiště	m2	3,696	0,300	1,11	1	1,11	108	
313	Betonáž schodiště	m3	9,2424	3,160	29,21	1	29,21	110	Jeřáb, autodomíchač
314	Zřízení provizorního zábradlí schodiště	bm	7,2	0,500	3,60	1	3,60	111	
315	Odbednění schodiště	m2	15,576	0,110	1,71	1	1,71	111	
316	Armování výztuže pro sloupy	t	19,7888	17,360	343,53	1	343,53	113	
317	Vložení uzemňovacího drátu do armokoše	bm	87,5	0,010	0,88	1	0,88	113	
318	Bednění sloupů	m2	622,6	0,250	155,65	1	155,65	112	Jeřáb
319	Vložení přípojnice vyrovnání potenciálu-ep	ks	45	0,100	4,50	1	4,50	112	
320	Betonáž sloupů	m3	61,84	0,430	26,59	1	26,59	114	Jeřáb, autodomíchač
321	Odbednění sloupů	m2	622,6	0,150	93,39	1	93,39	115	Jeřáb
322	Bednění stěn	m2	382,75	0,346	132,43	1	132,43	112	Jeřáb
323	Vybednění prostupů	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	112	
324	Armování výztuže	t	8,45	15,725	132,88	1	132,88	113	
325	Bednění stěn	m2	382,75	0,346	132,43	1	132,43	112	Jeřáb
326	Betonáž stěn	m3	72,89	0,566	41,26	1	41,26	114	Jeřáb, autodomíchač
327	Odbednění stěn	m2	765,5	0,172	131,67	1	131,67	115	Jeřáb
328	Bednění stropu a průvlaků	m2	1610,07	0,146	235,07	1	235,07	116	Jeřáb
329	Osazení kotevních prvků ocelové konstrukce do bednění	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	116	
330	Vybednění prostupů	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	116	
331	Armování výztuže stropu, průvlaků a hlavic	t	75,4542	28,350	2139,13	1	2139,13	117	Jeřáb

1NP

	332	Betonování stropu a průvlaků tl. 250 mm	m3	419,19	0,480	201,21	1	201,21	118	Jeřáb, autodomíhávač
	333	Odbednění stropu a průvlaků	m2	1610,07	0,100	161,01	1	161,01	119	Jeřáb
	334	Přestojkování	m2	1610,07	0,020	32,20	1	32,20	119	
	335	Bednění schodiště	m2	35,64	0,300	10,69	1	10,69	120	
	336	Osazení protihlukových prvků schodiště	kpl	3	2,000	6,00	1	6,00	120	
	337	Armování výztuže schodiště	t	4,990896	54,170	270,36	1	270,36	121	
	338	Bednění stupnic schodiště	m2	11,088	0,300	3,33	1	3,33	120	
	339	Betonáž schodiště	m3	27,7272	3,160	87,62	1	87,62	122	Jeřáb, autodomíhávač
	340	Odbednění schodiště	m2	46,728	0,100	4,67	2	9,35	123	
	341	Zřízení provizorního zábradlí schodiště	bm	21,6	0,500	10,80	1	10,80	123	
2NP	342	Armování výztuž pro sloupy	t	19,7888	17,360	343,53	1	343,53	125	
	343	Vložení uzemňovacího drátu do armokoše	bm	115,5	0,010	1,16	1	1,16	125	
	344	Bednění sloupů	m2	622,6	0,250	155,65	1	155,65	124	Jeřáb
	345	Vložení přípojnice vyrovnání potenciálu-ep	ks	58	0,100	5,80	1	5,80	124	
	346	Betonáž sloupů	m3	61,84	0,430	26,59	1	26,59	126	Jeřáb, autodomíhávač
	347	Odbednění sloupů	m2	622,6	0,150	93,39	1	93,39	127	Jeřáb
	348	Bednění stěn	m2	382,75	0,346	132,43	1	132,43	124	Jeřáb
	349	Osazení kotevních prvků ocelové konstrukce do bednění	ks	117	0,200	23,40	1	23,40	124	
	350	Vybednění prostupů	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	124	
	351	Armování výztuže	t	8,45	15,725	132,88	1	132,88	125	Jeřáb
	352	Bednění stěn	m2	382,75	0,346	132,43	1	132,43	124	Jeřáb, autodomíhávač
	353	Betonáž stěn	m3	72,89	0,566	41,26	1	41,26	126	Jeřáb
	354	Odbednění stěn	m2	765,5	0,172	131,67	1	131,67	127	Jeřáb
	355	Bednění stropu a průvlaků	m2	1610,07	0,146	235,07	1	235,07	128	
	356	Vybednění prostupů	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	128	
	357	Armování výztuže stropu, průvlaků a hlavic	t	75,4542	28,350	2139,13	1	2139,13	129	Jeřáb
	358	Betonování stropu a průvlaků tl. 250 mm	m3	419,19	0,480	201,21	1	201,21	130	Jeřáb, autodomíhávač
	359	Odbednění stropu a průvlaků	m2	1610,07	0,100	161,01	1	161,01	131	Jeřáb
	360	Přestojkování	m2	1610,07	0,020	32,20	1	32,20	131	
	361	Bednění schodiště	m2	35,64	0,300	10,69	1	10,69	132	
362	Osazení protihlukových prvků schodiště	kpl	3	2,000	6,00	1	6,00	132		
363	Armování výztuže schodiště	t	4,990896	54,170	270,36	1	270,36	133		
364	Bednění stupnic schodiště	m2	11,088	0,300	3,33	1	3,33	132		
365	Betonáž schodiště	m3	27,7272	3,160	87,62	1	87,62	134	Jeřáb, autodomíhávač	
366	Odbednění schodiště	m2	46,728	0,100	4,67	2	9,35	135		
367	Zřízení provizorního zábradlí schodiště	bm	21,6	0,500	10,80	1	10,80	135		
	368	Armování výztuž pro sloupy	t	9,8028	17,360	170,18	1	170,18	137	
	369	Vložení uzemňovacího drátu do armokoše	bm	42	0,010	0,42	1	0,42	137	
	370	Bednění sloupů	m2	371,85	0,250	92,96	1	92,96	136	Jeřáb
	371	Vložení přípojnice vyrovnání potenciálu-ep	ks	24	0,100	2,40	1	2,40	136	
	372	Betonáž sloupů	m3	35,01	0,430	15,05	1	15,05	138	Jeřáb, autodomíhávač

3NP	373	Odbednění sloupů	m2	371,85	0,150	55,78	1	55,78	139	Jeřáb
	374	Bednění stěn	m2	126,3	0,346	43,70	1	43,70	136	Jeřáb
	375	Vybednění prostupů	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	136	
	376	Armování výztuže	t	8,45	15,725	132,88	1	132,88	137	
	377	Bednění stěn	m2	126,3	0,346	43,70	1	43,70	136	Jeřáb
	378	Betonáž stěn	m3	29,3	0,566	16,58	1	16,58	138	Jeřáb, autodomíhávač
	379	Odbednění stěn	m2	252,6	0,172	43,45	1	43,45	139	Jeřáb
	380	Bednění stropu a průvlaků	m2	1394,675	0,146	203,62	1	203,62	140	Jeřáb
	381	Vybednění prostupů	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	140	
	382	Vynechání prostupů pro vpusti dešťové kanalizace	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	140	
	383	Vynechání prostupů pro VZT	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	140	
	384	Armování výztuže stropu, průvlaků a hlavic	t	58,518	28,350	1658,99	1	1658,99	141	Jeřáb
	385	Betonování stropu a průvlaků tl. 250 mm	m3	325,1	0,480	156,05	1	156,05	142	Jeřáb, autodomíhávač
	386	Odbednění stropu a průvlaků	m2	1394,675	0,100	139,47	1	139,47	143	Jeřáb
	387	Přestojkování	m2	1394,675	0,020	27,89	1	27,89	143	
	388	Bednění schodiště	m2	35,64	0,300	10,69	1	10,69	144	
	389	Osazení protihlukových prvků schodiště	kpl	3	2,000	6,00	1	6,00	144	
	390	Armování výztuže schodiště	t	4,990896	54,170	270,36	1	270,36	145	
	391	Bednění stupnic schodiště	m2	11,088	0,300	3,33	1	3,33	144	Jeřáb, autodomíhávač
392	Betonáž schodiště	m3	27,7272	3,160	87,62	1	87,62	146		
393	Odbednění schodiště	m2	46,728	0,100	4,67	2	9,35	147		
394	Zřízení provizorního zábradlí schodiště	bm	21,6	0,500	10,80	1	10,80	147		
4NP	395	Armování výztuž pro sloupy	t	2,1492	17,360	37,31	1	37,31	149	
	396	Vložení uzemňovacího drátu do armokoše	bm	21	0,010	0,21	1	0,21	149	
	397	Bednění sloupů	m2	127,2	0,250	31,80	1	31,80	148	Jeřáb
	398	Vložení přípojnice vyrovnání potenciálu-ep	ks	12	0,100	1,20	1	1,20	148	
	399	Betonáž sloupů	m3	11,94	0,430	5,13	1	5,13	150	Jeřáb, autodomíhávač
	400	Odbednění sloupů	m2	127,2	0,150	19,08	1	19,08	151	Jeřáb
	401	Ztracené bednění tl. 200 mm	m2	8,5	0,346	2,94	1	2,94	148	Jeřáb
	402	Bednění stěn	m2	250,2	0,346	86,57	1	86,57	148	
	403	Vybednění prostupů	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	148	
	404	Armování výztuže	t	8,049	15,725	126,57	1	126,57	149	Jeřáb
	405	Bednění stěn	m2	250,2	0,346	86,57	1	86,57	148	Jeřáb, autodomíhávač
	406	Betonáž stěn	m3	53,66	0,566	30,37	1	30,37	150	Jeřáb
	407	Odbednění stěn	m2	500,4	0,172	86,07	1	86,07	151	Jeřáb
	408	Bednění stropu a průvlaků	m2	840,05	0,146	122,65	1	122,65	152	
	409	Vybednění prostupů	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	152	
	410	Armování výztuže stropu, průvlaků a hlavic	t	35,325	28,350	1001,46	1	1001,46	153	Jeřáb
	411	Vynechání prostupů pro vpusti dešťové kanalizace	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	152	
	412	Betonování stropu a průvlaků tl. 250 mm	m3	196,25	0,480	94,20	1	94,20	154	Jeřáb, autodomíhávač

	413	Odbednění stropu a průvlaků	m2	840,05	0,100	84,01	1	84,01	155	Jeřáb
	414	Přestojkování	m2	840,05	0,020	16,80	1	16,80	155	
STŘECHA	415	Bednění atiky nad 3.NP 1/2	m2	67,6	0,346	23,39	1	23,39	156	Jeřáb
	416	Armování výztuže	t	4,67	15,725	73,44	1	73,44	157	Jeřáb
	417	Bednění atiky nad 3.NP 2/2	m2	67,6	0,566	38,26	1	38,26	156	Jeřáb
	418	Betonování atiky	m3	16,69	0,566	9,45	1	9,45	158	Jeřáb, autodomíhávač
	419	Odbednění atiky	m2	135,2	0,172	23,25	1	23,25	159	Jeřáb
	420	Bednění atiky nad 4.NP 1/2	m2	112,35	0,346	38,87	1	38,87	156	Jeřáb
	421	Armování výztuže	t	4,1	15,725	64,47	1	64,47	157	Jeřáb
	422	Bednění atiky nad 4.NP 2/2	m2	112,35	0,566	63,59	1	63,59	156	Jeřáb
	423	Betonování atiky	m3	27,771	0,566	15,72	1	15,72	158	Jeřáb, autodomíhávač
	424	Odbednění atiky	m2	224,7	0,172	38,65	1	38,65	159	Jeřáb
FASÁDA	425	Montáž ocelové konstrukce v řadě A +12,000 pro šikmé zasklení	t	2,5	38,000	95,00	1	95,00	160	Jeřáb
ODSTOJKOVÁNÍ I	426	Odstojkování 1PP	m2	1304,2	0,016	20,87	1	20,87	161	
	427	Odstojkování 1NP	m2	1610,07	0,016	25,76	1	25,76	162	
	428	Odstojkování 2NP	m2	1610,07	0,016	25,76	1	25,76	163	
	429	Odstojkování 3NP	m2	1394,675	0,016	22,31	1	22,31	164	
	430	Odstojkování 4NP	m2	840,05	0,016	13,44	1	13,44	165	
STŘECHA NAD 3NP	431	Penetrace podkladu	m2	416,48	0,030	12,49	1	12,49	167	
	432	Provedení kotev K2 pro OK rám pod VZT a ocelového schodiště, včetně osazení ocelových stojin do výšky 0,9 m	ks	4	0,500	2,00	1	2,00	166	
	433	Provedení spádové vrstvy z cementové pěny	m3	56,91	0,200	11,38	1	11,38	167	Aeronicer II, autodomíhávač
	434	Penetrace pod asfaltové pásy, včetně atik	m2	609,4	0,030	18,28	1	18,28	167	
	435	Parozábrana z asfaltového pásu, včetně atik	m2	609,4	0,222	135,29	1	135,29	167	Hořák
	436	Opracování detailů asfaltovým pásem	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	167	Hořák
	437	Montáž EPS 200S tl. 240 mm (2x120 mm) kotvená	m2	609,4	0,140	85,32	1	85,32	167	
	438	Montáž nosné konstrukce pro skleněné zábradlí kotvené z vnitřní strany atiky pomocí chemické kotvy	t	1,413	38,000	53,69	1	53,69	169	
	439	Montáž XPS na vnitřní stranu atiky tl. 140 mm	m2	126,54	0,200	25,31	1	25,31	167	
	440	Rozvinutí geotextilie	m2	609,4	0,010	6,09	1	6,09	167	
	441	Osazení systémových vpustí	ks	4	0,225	0,90	1	0,90	167	
	442	Montáž XPS na horní stranu atiky tl. 180 mm	m2	48,96	0,200	9,79	1	9,79	167	
	443	Montáž OSB desek tl. 18 mm vč. kotvení do betonové atiky	m2	48,96	0,200	9,79	1	9,79	167	
	444	Provedení hydroizolace s výztužnou vložkou pro vegetační střechy 1,5 mm	m2	784,9	0,060	47,09	1	47,09	167	
	445	Opracování detailů hydroizolace	kpl	1	30,000	30,00	1	30,00	167	

4TEa STŘECHA

	446	Rozvinutí geotextilie 500 g/m2	m2	609,4	0,010	6,09	1	6,09	167	
	447	Pokládka perforované nopové folie v. 60 mm pro zelené střechy	m2	590,83	0,200	118,17	1	118,17	167	
	448	Násyp kameniva na nopovou folii	m2	590,83	0,250	147,71	1	147,71	168	Jeřáb
	449	Rozvinutí geotextilie 200 g/m2	m2	590,83	0,010	5,91	1	5,91	168	
	450	Kačírek v. 130 mm	m3	1,56	0,250	0,39	1	0,39	168	Jeřáb
	451	Montáž lišt přechod kačírek zemina	m	106,7	0,100	10,67	1	10,67	168	
	452	Rozhrnutí zeminy	m3	137,44	0,250	34,36	1	34,36	168	
	453	Kačírek v. 350 mm	m3	22,7	0,250	5,68	1	5,68	168	Jeřáb
	454	Dřevěný chodník ze sibiřského modřínu	m2	94,6	0,301	28,47	1	28,47	173	
	455	Montáž OK pro VZT jednotku	kpl	1	30,000	30,00	1	30,00	171	Jeřáb
	456	Osazení VZT jednotky	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	172	Jeřáb
	457	Montáž modřínového obkladu okolo OK	m2	35,2	0,540	19,01	1	19,01	173	
	458	Oplechování atiky	m	163,2	0,490	79,97	1	79,97	170	
	459	Osazení skla do zábradlí	m2	70,02	0,680	47,61	1	47,61	169	
STŘECHA NAD 4NP	460	Penetrace podkladu	m2	905,76	0,030	27,17	1	27,17	175	
	461	Provedení kotev K2 a K3 pro OK rám pod VZT, fotovoltaiku včetně osazení ocelových stojin do výšky 0,9 m	ks	63	0,500	31,50	1	31,50	174	
	462	Provedení spádové vrstvy z cementové pěny	m3	149,02	0,200	29,80	1	29,80	175	Aeronicer II, autodomíhávač
	463	Penetrace pod asfaltové pásy, včetně atik	m2	958,6	0,030	28,76	1	28,76	175	
	464	Montáž kotev pro záchytní systém	ks	5	0,500	2,50	1	2,50	176	
	465	Provedení prvku K/3 pro vyvedení fotovoltaiky	ks	1	4,000	4,00	1	4,00	174	
	466	Parozábrana z asfaltového pásu, včetně atik	m2	958,6	0,222	212,81	1	212,81	175	Hořák
	467	Opracování detailů asfaltovým pásem	kpl	1	50,000	50,00	1	50,00	175	Hořák
	468	Montáž EPS 200S tl. 260 mm (140+120 mm) kotvená	m2	958,6	0,140	134,20	1	134,20	175	
	469	Montáž nosné konstrukce pro zábradlí kotvené z vnitřní strany atiky pomocí chemické kotvy	t	0,68	38,000	25,84	1	25,84	177	
	470	Montáž XPS na vnitřní stranu atiky tl. 140 mm	m2	204,65	0,200	40,93	1	40,93	175	
	471	Rozvinutí geotextilie	m2	958,6	0,010	9,59	1	9,59	175	
	472	Osazení systémových vpustí	ks	6	0,225	1,35	1	1,35	175	
	473	Montáž XPS na horní stranu atiky tl. 180 mm	m2	90,09	0,200	18,02	1	18,02	175	
	474	Montáž OSB desek tl. 18 mm vč. kotvení do betonové atiky	m2	90,09	0,200	18,02	1	18,02	175	
	475	Provedení hydroizolace PVC 1,8 mm	m2	958,6	0,060	57,52	1	57,52	175	
	476	Opracování detailů hydroizolace	kpl	1	40,000	40,00	1	40,00	175	
	477	Natažení lana pro záchytní systém	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	176	
	478	Oplechování atiky	bm	346,5	0,490	169,79	1	169,79	178	
479	Osazení madla do zábradlí	t	0,65	0,680	0,44	1	0,44	177		

TERASY 3NP	480	Penetrace pod asfaltové pásy	m2	142,5	0,030	4,28	1	4,28	179	
	481	Parozábrana z asfaltového pásu	m2	142,5	0,222	31,64	1	31,64	179	Hořák
	482	Opracování detailů asfaltovým pásem	kpl	1	30,000	30,00	1	30,00	179	Hořák
	483	Montáž XPS 200S tl. 160 mm kotvená + spádové klíny 100 -140 mm	m2	142,5	0,160	22,80	1	22,80	179	
	484	Montáž XPS na vnější straně parapetu tl. 200 mm	m2	43,65	0,200	8,73	1	8,73	179	
	485	Montáž nosné konstrukce pro skleněné zábradlí	t	0,118	38,000	4,48	1	4,48	180	
	486	Rozvinutí geotextilie	m2	142,5	0,010	1,43	1	1,43	179	
	487	Provedení hydroizolace s výztužnou vložkou pro vegetační střechy 1,5 mm	m2	142,5	0,060	8,55	1	8,55	179	
	488	Opracování detailů hydroizolace	kpl	1	30,000	30,00	1	30,00	179	
	489	Rozvinutí geotextilie 500 g/m2	m2	142,5	0,010	1,43	1	1,43	179	
	490	Pokládka perforované nopové folie v. 25 mm pro zelené střechy	m2	123,93	0,040	4,96	1	4,96	179	
	491	Násyp lehkého substrátu na nopovou folii 40 mm	m2	79,13	0,250	19,78	1	19,78	181	Jeřáb
	492	Rozvinutí geotextilie 200 g/m2	m2	79,13	0,010	0,79	1	0,79	181	
	493	Kačírek v. 60 mm	m2	44,8	0,250	11,20	1	11,20	181	Jeřáb
	494	Montáž lišt přechod kačírek zemina	m	92,7	0,100	9,27	1	9,27	181	
	495	Rozhrnutí zeminy	m3	142,5	0,250	35,63	1	35,63	181	
	496	Dlažba na terčích	m2	63,52	0,090	5,72	1	5,72	182	
497	Osazení skla do zábradlí	m2	70,02	0,680	47,61	1	47,61	180		
1PP	498	Provizorní zakrytí vjezdu do garáže a vstupů do objektu	ks	4	1,000	4,00	1	4,00	183	
1NP	499	Nalepení PUR pásku 70x50 mm DET.4	bm	166	0,200	33,20	1	33,20	184	
	500	Montáž kotev pro okenní otvory DET.4	ks	332	0,020	6,64	1	6,64	184	
	501	Osazení hliníkových okenních otvorů	ks	44	2,000	88,00	1	88,00	184	
	502	Montáž parotěsné folie (inetriér) DET.4	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	184	
	503	Montáž paropropustné (exteriér) DET.4	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	184	
	504	Montáž parotěsné folie (inetriér) DET.3	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	184	
	505	Nalepení PUR pásku 70x40 mm DET.3	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	184	
	506	Montáž OSB 22 desky impregnované lepené a kotvené	m2	19,92	0,300	5,98	1	5,98	184	
	507	Montáž paropropustné (exteriér) DET.4	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	184	
	508	Montáž hliníkové prosklené stěny se vstupními dveřmi	ks	4	6,000	24,00	1	24,00	185	
	509	Nalepení PUR pásku 70x50 mm DET.4	bm	166	0,200	33,20	1	33,20	186	
	510	Montáž kotev pro okenní otvory DET.4	ks	332	0,020	6,64	1	6,64	186	
	511	Osazení hliníkových okenních otvorů	ks	44	2,000	88,00	1	88,00	186	

4TEB VÝPLNĚ OTVORŮ

2NP	512	Montáž parotěsné folie (inetriér) DET.4	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	186	
	513	Montáž paropropustné (exteriér) DET.4	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	186	
	514	Montáž parotěsné folie (inetriér) DET.3	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	186	
	515	Nalepení PUR pásku 70x40 mm DET.3	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	186	
	516	Montáž OSB 22 desky impregnované lepené a kotvené	m2	19,92	0,300	5,98	1	5,98	186	
	517	Montáž paropropustné (exteriér) DET.4	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	186	
3NP	518	Nalepení PUR pásku 70x50 mm DET.4	bm	166	0,200	33,20	1	33,20	187	
	519	Montáž kotev pro okenní otvory DET.4	ks	332	0,020	6,64	1	6,64	187	
	520	Osazení hliníkových okenních otvorů	ks	44	2,000	88,00	1	88,00	187	
	521	Montáž parotěsné folie (inetriér) DET.4	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	187	
	522	Montáž paropropustné (exteriér) DET.4	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	187	
	523	Montáž parotěsné folie (inetriér) DET.3	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	187	
	524	Nalepení PUR pásku 70x40 mm DET.3	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	187	
	525	Montáž OSB 22 desky impregnované lepené a kotvené	m2	19,92	0,300	5,98	1	5,98	187	
526	Montáž paropropustné (exteriér) DET.4	bm	166	0,100	16,60	1	16,60	187		
4NP	527	Nalepení PUR pásku 70x50 mm DET.4	bm	77	0,200	15,40	1	15,40	188	
	528	Montáž kotev pro okenní otvory DET.4	ks	154	0,020	3,08	1	3,08	188	
	529	Osazení hliníkových okenních otvorů	ks	20	2,000	40,00	1	40,00	188	
	530	Montáž parotěsné folie (inetriér) DET.4	bm	77	0,100	7,70	1	7,70	188	
	531	Montáž paropropustné (exteriér) DET.4	bm	77	0,100	7,70	1	7,70	188	
	532	Montáž parotěsné folie (inetriér) DET.3	bm	77	0,100	7,70	1	7,70	188	
	533	Nalepení PUR pásku 70x40 mm DET.3	bm	77	0,100	7,70	1	7,70	188	
	534	Montáž OSB 22 desky impregnované lepené a kotvené	m2	9,24	0,300	2,77	1	2,77	188	
	535	Montáž paropropustné (exteriér) DET.4	bm	77	0,100	7,70	1	7,70	188	
STŘECHA	536	Šikmá prosklená stěna na OK	m2	76,5	0,850	65,03	1	65,03	189	Jeřáb
	537	Zaměření příček zděných	bm	139,75	0,100	13,98	1	13,98	192	
	538	Zaměření příček SDK	bm	31,9	0,100	3,19	1	3,19	191	
	539	Osazení ocelových zárubní	ks	28	0,720	20,16	1	20,16	191	
	540	Zdění zdiva tl. 190 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	209,625	0,204	42,76	1	42,76	192	Míchačka
	541	Montáž pomocného lešení	ks	2	0,500	1,00	1	1,00	190	
	542	Zdění zdiva tl. 190 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	258,5375	0,280	72,39	1	72,39	192	Míchačka
	543	Uložení systémových překladů	ks	23	0,100	2,30	1	2,30	192	
	544	Vložení pružné vložky mezi příčku a strop	bm	139,75	0,050	6,99	1	6,99	192	
	545	Montáž UW a CW profilů SDK příček	m2	106,865	0,723	77,26	1	77,26	191	
	546	Opláštění SDK příček 1/2	m2	106,865	0,195	20,84	1	20,84	191	
	547	Montáž VZT potrubí	kpl	1	60,000	60,00	1	60,00	193	
	548	Montáž dešťové kanalizace	kpl	1	5,000	5,00	1	5,00	194	

1PP	549	Montáž splaškové kanalizace	kpl	1	30,000	30,00	1	30,00	194	
	550	Montáž plynovodního potrubí	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	195	
	551	Montáž vodovodního potrubí	kpl	1	80,000	80,00	1	80,00	196	
	552	Montáž měděného potrubí pro vytápění	kpl	1	120,000	120,00	1	120,00	197	
	553	Montáž ocelového potrubí pro ochlazování	kpl	1	40,000	40,00	1	40,00	198	
	554	Montáž kabelových žlabů pro silnoproud	kpl	1	120,000	120,00	1	120,00	199	
	555	Montáž kabelových žlabů pro slaboproud	kpl	1	80,000	80,00	1	80,00	199	
	556	Trasování kabelů silnoproud	kpl	1	180,000	180,00	1	180,00	200	
	557	Trasování kabelů slaboproud	kpl	1	180,000	180,00	1	180,00	200	
	558	Osazení podomítkových zásuvek	kpl	1	45,000	45,00	1	45,00	200	
	559	Trasování kabelů MaR	kpl	1	100,000	100,00	1	100,00	200	
	560	Demontáž pomocného lešení	ks	2	2,000	4,00	1	4,00	201	
	561	Montáž požárního hydrantu	ks	3	1,030	3,09	1	3,09	196	
	562	Opláštění SDK příček 2/2	m2	106,865	0,195	20,84	1	20,84	191	
	563	Provedení rastru pro podhled	m2	294,83	0,876	258,27	1	258,27	202	
	564	Opláštění SDK podhledu	m2	294,83	0,153	45,11	1	45,11	203	
CELÝ OBJEKT	565	Montáž odpadního svislého dešťového potrubí	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	204	
	566	Montáž odpadního svislého kanalizačního potrubí	kpl	1	60,000	60,00	1	60,00	204	
	567	Montáž plynového svislého potrubí	kpl	1	80,000	80,00	1	80,00	205	
	568	Montáž vodovodního svislého potrubí	kpl	1	100,000	100,00	1	100,00	206	
	569	Montáž topného svislého potrubí	kpl	1	60,000	60,00	1	60,00	207	
	570	Montáž VZT svislého potrubí	kpl	1	150,000	150,00	1	150,00	208	
	571	Montáž ochlazovacího svislého potrubí	kpl	1	100,000	100,00	1	100,00	209	
	572	Zaměření příček zděných	bm	21,965	0,100	2,20	1	2,20	212	
	573	Zaměření příček SDK	bm	256,68	0,100	25,67	1	25,67	211	
	574	Osazení ocelových zárubní	ks	28	0,720	20,16	1	20,16	212,211	
	575	Zdění porobetonové příčky tl. 100 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	7,4175	0,500	3,71	1	3,71	212	Míchačka
	576	Zdění porobetonové příčky tl. 150 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	18,7095	0,250	4,68	1	4,68	212	Míchačka
	577	Zdění zdi tl. 240 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	6,825	0,350	2,39	1	2,39	212	Míchačka
	578	Montáž pomocného lešení	ks	1	2,000	2,00	1	2,00	210	
	579	Zdění porobetonové příčky tl. 100 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	11,3735	0,550	6,26	1	6,26	212	Míchačka
	580	Zdění porobetonové příčky tl. 150 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	28,681	0,300	8,60	1	8,60	212	Míchačka
	581	Zdění zdi tl. 240 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	10,465	0,900	9,42	1	9,42	212	Míchačka
	582	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop	bm	21,965	0,050	1,10	1	1,10	212	
	583	Montáž UW a CW profilů SDK příček	m2	975,4	0,723	705,21	1	705,21	211	

1NP

584	Montáž UW a CW profilů SDK předstěn	m2	193,23	0,723	139,71	1	139,71	211	
585	Opláštění SDK příček 1/2	m2	975,4	0,195	190,20	1	190,20	211	
586	Montáž VZT potrubí	kpl	1	150,000	150,00	1	150,00	213	
587	Montáž splaškové kanalizace	kpl	1	40,000	40,00	1	40,00	214	
588	Montáž plynovodního potrubí	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	215	
589	Montáž vodovodního potrubí	kpl	1	150,000	150,00	1	150,00	216	
590	Montáž měděného potrubí pro vytápění	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	217	
591	Montáž ocelového potrubí pro ochlazování	kpl	1	100,000	100,00	1	100,00	218	
592	Montáž kabelových žlabů pro silnoproud	kpl	1	350,000	350,00	1	350,00	219	
593	Montáž kabelových žlabů pro slaboproud	kpl	1	280,000	280,00	1	280,00	219	
594	Trasování kabelů silnoproud	kpl	1	200,000	200,00	1	200,00	220	
595	Trasování kabelů slaboproud	kpl	1	200,000	200,00	1	200,00	220	
596	Trasování kabelů MaR	kpl	1	180,000	180,00	1	180,00	220	
597	Osazení podomítkových zásuvek	kpl	1	100,000	100,00	1	100,00	220	
598	Demontáž pomocného lešení	ks	1	2,000	2,00	1	2,00	221	
599	Montáž požárního hydrantu	ks	3	1,030	3,09	1	3,09	216	
600	Montáž minerální vaty do SDK příček	m2	975,4	0,080	78,03	1	78,03	211	
601	Montáž minerální vaty do SDK předstěn	m2	193,23	0,080	15,46	1	15,46	211	
602	Opláštění SDK příček 2/2	m2	975,4	0,195	190,20	1	190,20	211	
603	Opláštění SDK předstěn	m2	193,23	0,195	37,68	1	37,68	211	
604	Provedení rastru pro podhled SDK	m2	90	0,876	78,84	1	78,84	222	
605	Provedení rastru pro podhled lamelový	m2	314	0,876	275,06	1	275,06	222	
606	Provedení rastru pro podhled kazetový	m2	550	0,876	481,80	1	481,80	222	
607	Provedení rastru pro podhled volně zavěšený	m2	490	0,876	429,24	1	429,24	222	
608	Opláštění SDK podhledu	m2	90	0,153	13,77	1	13,77	223	
609	Zaměření příček zděných	bm	19,145	0,100	1,91	1	1,91	226	
610	Zaměření příček SDK	bm	448,59	0,100	44,86	1	44,86	225	
611	Osazení ocelových zárubní	ks	58	0,720	41,76	1	41,76	225	
612	Zdění porobetonové příčky tl. 100 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	6,0714	0,500	3,04	1	3,04	226	Míchačka
613	Zdění porobetonové příčky tl. 150 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	14,475	0,250	3,62	1	3,62	226	Míchačka
614	Zdění zdi tl. 240 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	6,825	0,350	2,39	1	2,39	226	Míchačka
615	Montáž pomocného lešení	ks	1	2,000	2,00	1	2,00	224	
616	Zdění porobetonové příčky tl. 100 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	9,1071	0,550	5,01	1	5,01	226	Míchačka
617	Zdění porobetonové příčky tl. 150 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	21,7125	0,300	6,51	1	6,51	226	Míchačka
618	Zdění zdi tl. 240 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	10,465	0,900	9,42	1	9,42	226	Míchačka
619	Vložení pružné vložky mezi příčku a strop	bm	19,145	0,050	0,96	1	0,96	226	

620	Montáž UW a CW profilů SDK příček	m2	1682,2175	0,723	1216,24	1	1216,24	225	
621	Montáž UW a CW profilů SDK předstěn	m2	917,41	0,723	663,29	1	663,29	225	
622	Opláštění SDK příček 1/2	m2	1682,2175	0,195	328,03	1	328,03	225	
623	Montáž VZT potrubí	kpl	1	220,000	220,00	1	220,00	227	
624	Montáž splaškové kanalizace	kpl	1	150,000	150,00	1	150,00	228	
625	Montáž plynovodního potrubí	kpl	1	40,000	40,00	1	40,00	229	
626	Montáž vodovodního potrubí	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	230	
627	Montáž měděného potrubí pro vytápění	kpl	1	150,000	150,00	1	150,00	231	
628	Montáž ocelového potrubí pro ochlazování	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	232	
629	Montáž kabelových žlabů pro silnoproud	kpl	1	350,000	350,00	1	350,00	233	
630	Montáž kabelových žlabů pro slaboproud	kpl	1	280,000	280,00	1	280,00	233	
631	Trasování kabelů silnoproud	kpl	1	200,000	200,00	1	200,00	234	
632	Trasování kabelů slaboproud	kpl	1	200,000	200,00	1	200,00	234	
633	Demontáž pomocného lešení	ks	1	2,000	2,00	1	2,00	235	
634	Trasování kabelů MaR	kpl	1	100,000	100,00	1	100,00	234	
635	Osazení podomítkových zásuvek	kpl	1	50,000	50,00	1	50,00	234	
636	Montáž požárního hydrantu	ks	3	1,030	3,09	1	3,09	230	
637	Montáž minerální vaty do SDK příček	m2	1682,2175	0,080	134,58	1	134,58	225	
638	Montáž minerální vaty do SDK předstěn	m2	917,41	0,080	73,39	1	73,39	225	
639	Opláštění SDK příček 2/2	m2	1682,2175	0,195	328,03	1	328,03	225	
640	Opláštění SDK předstěn	m2	917,41	0,195	178,89	1	178,89	225	
641	Provedení rastru pro podhled SDK	m2	192,65	0,876	168,76	1	168,76	236	
642	Provedení rastru pro podhled lamelový	m2	41	0,876	35,92	1	35,92	236	
643	Provedení rastru pro podhled kazetový	m2	462	0,876	404,71	1	404,71	236	
644	Provedení rastru pro podhled tahokov	m2	265	0,876	232,14	1	232,14	236	
645	Opláštění SDK podhledu	m2	192,65	0,153	29,48	1	29,48	237	
646	Zaměření příček zděných	bm	25,68	0,100	2,57	1	2,57	240	
647	Zaměření příček SDK	bm	411,7	0,100	41,17	1	41,17	239	
648	Osazení ocelových zárubní	ks	28	0,720	20,16	1	20,16	239	
649	Zdění porobetonové příčky tl. 100 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	4,725	0,500	2,36	1	2,36	240	Míchačka
650	Zdění porobetonové příčky tl. 150 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	6,825	0,250	1,71	1	1,71	240	Míchačka
651	Zdění zdi tl. 240 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	26,97	0,350	9,44	1	9,44	240	Míchačka
652	Montáž pomocného lešení	ks	1	2,000	2,00	1	2,00	238	
653	Zdění porobetonové příčky tl. 100 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	6,93	0,550	3,81	1	3,81	240	Míchačka
654	Zdění porobetonové příčky tl. 150 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	10,01	0,300	3,00	1	3,00	240	Míchačka
655	Zdění zdi tl. 240 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	39,556	0,900	35,60	1	35,60	240	Míchačka

3NP

656	Vložení pružné vložky mezi příčku a strop	bm	25,68	0,050	1,28	1	1,28	240	
657	Montáž UW a CW profilů SDK příček	m2	1513,13	0,723	1093,99	1	1093,99	647	
658	Montáž UW a CW profilů SDK předstěn	m2	961,35	0,723	695,06	1	695,06	647	
659	Opláštění SDK příček 1/2	m2	1513,13	0,195	295,06	1	295,06	647	
660	Montáž VZT potrubí	kpl	1	220,000	220,00	1	220,00	241	
661	Montáž dešťové kanalizace	kpl	1	150,000	150,00	1	150,00	242	
662	Montáž splaškové kanalizace	kpl	1	40,000	40,00	1	40,00	242	
663	Montáž plynovodního potrubí	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	243	
664	Montáž vodovodního potrubí	kpl	1	150,000	150,00	1	150,00	244	
665	Montáž měděného potrubí pro vytápění	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	245	
666	Montáž ocelového potrubí pro ochlazování	kpl	1	100,000	100,00	1	100,00	246	
667	Montáž kabelových žlabů pro silnoproud	kpl	1	350,000	350,00	1	350,00	247	
668	Montáž kabelových žlabů pro slaboproud	kpl	1	280,000	280,00	1	280,00	247	
669	Trasování kabelů silnoproud	kpl	1	200,000	200,00	1	200,00	248	
670	Trasování kabelů slaboproud	kpl	1	200,000	200,00	1	200,00	248	
671	Trasování kabelů MaR	kpl	1	180,000	180,00	1	180,00	248	
672	Osazení podomítkových zásuvek	kpl	1	100,000	100,00	1	100,00	248	
673	Demontáž pomocného lešení	ks	1	1,000	1,00	1	1,00	249	
674	Montáž požárního hydrantu	ks	3	1,030	3,09	1	3,09	244	
675	Montáž minerální vaty do SDK příček	m2	1513,13	0,080	121,05	1	121,05	239	
676	Montáž minerální vaty do SDK předstěn	m2	961,35	0,080	76,91	1	76,91	239	
677	Opláštění SDK příček 2/2	m2	1513,13	0,195	295,06	1	295,06	239	
678	Opláštění SDK předstěn	m2	961,35	0,195	187,46	1	187,46	239	
679	Provedení rastru pro podhled SDK	m2	66	0,876	57,82	1	57,82	250	
680	Provedení rastru pro podhled lamelový	m2	62	0,876	54,31	1	54,31	250	
681	Provedení rastru pro podhled kazetový	m2	839	0,876	734,96	1	734,96	250	
682	Provedení rastru pro podhled tahokov	m2	217	0,876	190,09	1	190,09	250	
683	Opláštění SDK podhledu	m2	66	0,153	10,10	1	10,10	251	
684	Zaměření příček zděných	bm	10,01	0,100	1,00	1	1,00	254	
685	Zaměření příček SDK	bm	183,94	0,100	18,39	1	18,39	253	
686	Osazení ocelových zárubní	ks	28	0,720	20,16	1	20,16	253	
687	Zdění porobetonové příčky tl. 100 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	1,05	0,500	0,53	1	0,53	254	Míchačka
688	Zdění porobetonové příčky tl. 150 mm na tenkovrstvou maltu do 1,5 m	m2	13,965	0,250	3,49	1	3,49	254	Míchačka
689	Montáž pomocného lešení	ks	1	2,000	2,00	1	2,00	252	
690	Zdění porobetonové příčky tl. 100 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	1,47	0,300	0,44	1	0,44	254	Míchačka
691	Zdění porobetonové příčky tl. 150 mm na tenkovrstvou maltu nad 1,5 m	m2	19,551	0,900	17,60	1	17,60	254	Míchačka
692	Vložení pružné vložky mezi příčku a strop	bm	10,01	0,050	0,50	1	0,50	254	
693	Montáž UW a CW profilů SDK příček	m2	676,6	0,723	489,18	1	489,18	253	

4NP	694	Montáž UW a CW profilů SDK předstěn	m2	961,35	0,723	695,06	1	695,06	253	
	695	Opláštění SDK příček 1/2	m2	676,6	0,195	131,94	1	131,94	253	
	696	Montáž VZT potrubí	kpl	1	120,000	120,00	1	120,00	255	
	697	Montáž splaškové kanalizace	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	256	
	698	Montáž plynovodního potrubí	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	256	
	699	Montáž vodovodního potrubí	kpl	1	75,000	75,00	1	75,00	258	
	700	Montáž měděného potrubí pro vytápění	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	259	
	701	Montáž ocelového potrubí pro ochlazování	kpl	1	50,000	50,00	1	50,00	260	
	702	Montáž kabelových žlabů pro silnoproud	kpl	1	280,000	280,00	1	280,00	261	
	703	Montáž kabelových žlabů pro slaboproud	kpl	1	200,000	200,00	1	200,00	261	
	704	Trasování kabelů silnoproud	kpl	1	150,000	150,00	1	150,00	262	
	705	Trasování kabelů slaboproud	kpl	1	120,000	120,00	1	120,00	262	
	706	Trasování kabelů MaR	kpl	1	100,000	100,00	1	100,00	262	
	707	Osazení podomítkových zásuvek	kpl	1	60,000	60,00	1	60,00	262	
	708	Demontáž pomocného lešení	ks	1	1,000	1,00	1	1,00	263	
	709	Montáž požárního hydrantu	ks	3	1,030	3,09	1	3,09	258	
	710	Montáž minerální vaty do SDK příček	m2	676,6	0,080	54,13	1	54,13	253	
	711	Montáž minerální vaty do SDK předstěn	m2	961,35	0,080	76,91	1	76,91	253	
712	Opláštění SDK příček 2/2	m2	676,6	0,195	131,94	1	131,94	253		
713	Opláštění SDK předstěn	m2	665,75	0,195	129,82	1	129,82	253		
714	Provedení rastru pro podhled SDK	m2	108	0,876	94,61	1	94,61	264		
715	Provedení rastru pro podhled lamelový	m2	59	0,876	51,68	1	51,68	264		
716	Provedení rastru pro podhled kazetový	m2	456	0,876	399,46	1	399,46	264		
717	Provedení rastru pro podhled tahokov	m2	117	0,876	102,49	1	102,49	264		
718	Opláštění SDK podhledu	m2	108	0,153	16,52	1	16,52	265		
1PP	719	Lepení tepelně izolačních desek z minerální vaty vč. kotvení na strop tl. 220 mm	m2	535,4	0,220	117,79	1	117,79	266	
	720	Natažení stěrkového tmelu	m2	535,4	0,100	53,54	1	53,54	267	
	721	Montáž armovací sítě	m2	535,4	0,010	5,35	1	5,35	267	
	722	Aplikace penetračního nátěru	m2	1946,6	0,050	97,33	1	97,33	267	
	723	Natažení jednovrstvé vnitřní omítky	m2	1946,6	0,100	194,66	1	194,66	267	
	724	Provedení jádrové omítky tl. 15 mm	m2	1411,2	0,290	409,25	1	409,25	268	Silo, omítačka
	725	Provedení štukové finální vrstvy	m2	1411,2	0,060	84,67	1	84,67	268	
	726	Rozprostření písku tl. 210 mm	m3	19,215	0,020	0,38	1	0,38	269	
	727	Zhutnění písku	m2	91,5	0,139	12,72	1	12,72	269	Vibrační plošina
	728	Montáž odvodňovacího žlabu v garáži Z/3	bm	12	0,269	3,23	1	3,23	270	
	729	Pokládka XPS tl. 20 mm	m2	21,15	0,060	1,27	1	1,27	271	
	730	Pokládka XPS tl. 50 mm	m2	869,4	0,060	52,16	1	52,16	271	
	731	Pokládka XPS tl. 60 mm	m2	193,9	0,060	11,63	1	11,63	271	
	732	Pokládka systémové desky pro podlahové vytápění	m2	21,15	0,100	2,12	1	2,12	272	
	733	Pokládka podlahového vytápění	m2	21,15	1,150	24,32	1	24,32	272	

6TE VNITRNÍ OMÍTKY, HRUBÉ PODLAHY

	734	Montáž dilatačního pásku XPS tl. 10 mm	bm	1132,2	0,100	113,22	1	113,22	271	
	735	Rozvinutí separační folie 0,2 mm	m2	533,35	0,010	5,33	1	5,33	271	
	736	Rozvinutí separační folie 0,8 mm	m2	551,1	0,010	5,51	1	5,51	271	
	737	Betonáž drátkobetonové podlahy	m3	126,4125	1,520	192,15	1	192,15	273	Autodomíhávač, čerpadlo
	738	Betonáž roznášecí vrstvy	m3	9,927	1,520	15,09	1	15,09	274	Autodomíhávač, čerpadlo
	739	Vložení KARI sítě	t	0,5116	11,000	5,63	1	5,63	274	
	740	Cementový potěr s drátky	m3	1,58625	1,520	2,41	1	2,41	274	Autodomíhávač, čerpadlo
1NP	741	Lepení tepelně izolačních desek z minerální vaty vč. kotvení na strop tl. 140 mm	m2	64,1	0,220	14,10	1	14,10	275	
	742	Natažení stěrkového tmelu	m2	64,1	0,100	6,41	1	6,41	276	
	743	Montáž armovací sítě	m2	64,1	0,010	0,64	1	0,64	276	
	744	Aplikace penetračního nátěru	m2	64,1	0,050	3,21	1	3,21	276	
	745	Natažení jednovrstvé vnitřní omítky	m2	64,1	0,390	25,00	1	25,00	276	
	746	Pokládka XPS tl. 20 mm	m2	461,5	0,060	27,69	1	27,69	277	
	747	Pokládka XPS tl. 30 mm	m2	400,25	0,060	24,02	1	24,02	277	
	748	Pokládka XPS tl. 40 mm	m2	60,5	0,060	3,63	1	3,63	277	
	749	Pokládka XPS tl. 60 mm	m2	273,5	0,060	16,41	1	16,41	277	
	750	Pokládka XPS tl. 80 mm	m2	380,54	0,060	22,83	1	22,83	277	
	751	Pokládka systémové desky pro podlahové vytápění	m2	977,25	0,100	97,73	1	97,73	279	
	752	Montáž podlahových krabic	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	278	
	753	Pokládka podlahového vytápění	m2	977,25	1,150	1123,84	1	1123,84	279	
	754	Montáž dilatačního pásku XPS tl. 10 mm	bm	665,9	0,100	66,59	1	66,59	277	
	755	Rozvinutí separační folie 0,2 mm	m2	599,04	0,010	5,99	1	5,99	277	
	756	Betonáž roznášecí vrstvy	m3	1,5147	1,520	2,30	1	2,30	280	Autodomíhávač, čerpadlo
757	Vložení KARI sítě	t	0,466015	11,000	5,13	1	5,13	280		
758	Cementový potěr s drátky	m3	160,97175	1,520	244,68	1	244,68	280	Autodomíhávač, čerpadlo	
2NP	759	Pokládka systémové desky pro podlahové vytápění	m2	1353,15	0,100	135,32	1	135,32	282	
	760	Pokládka podlahového vytápění	m2	1353,15	1,150	1556,12	1	1556,12	282	
	761	Montáž podlahových krabic	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	281	
	762	Montáž dilatačního pásku XPS tl. 10 mm	bm	665,9	0,100	66,59	1	66,59	282	
	763	Cementový potěr s drátky	m3	101,48625	1,520	154,26	1	154,26	283	Autodomíhávač, čerpadlo
3NP	764	Pokládka systémové desky pro podlahové vytápění	m2	1353,15	0,100	135,32	1	135,32	285	
	765	Pokládka podlahového vytápění	m2	1353,15	1,150	1556,12	1	1556,12	285	
	766	Montáž podlahových krabic	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	284	
	767	Montáž dilatačního pásku XPS tl. 10 mm	bm	665,9	0,100	66,59	1	66,59	285	
	768	Cementový potěr s drátky	m3	101,48625	1,520	154,26	1	154,26	286	Autodomíhávač, čerpadlo
	769	Pokládka kročejové izolace tl. 20 mm	m2	642,7	0,060	38,56	1	38,56	288	
	770	Pokládka XPS tl. 60 mm	m2	642,7	0,060	38,56	1	38,56	288	

4NP	771	Pokládka systémové desky pro podlahové vytápění	m2	642,7	0,100	64,27	1	64,27	290	
	772	Pokládka podlahového vytápění	m2	642,7	1,150	739,11	1	739,11	290	
	773	Montáž podlahových krabic	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	289	
	774	Montáž dilatačního pásku XPS tl. 10 mm	bm	300	0,100	30,00	1	30,00	288	
	775	Cementový potěr s drátky	m3	51,416	1,520	78,15	1	78,15	291	Autodomíhávač, čerpadlo
	776	Penetrace asfaltovým lakem	m2	19,707	0,003	0,06	1	0,06	287	
	777	Osazení systémové vpusti do podlahy	ks	1	0,225	0,23	1	0,23	287	
	778	Tavení asfaltové hydroizolace	m2	19,707	0,230	4,53	1	4,53	287	
	779	Pokládka XPS tl. 80 mm	m2	14,61	0,060	0,88	1	0,88	288	
	780	Rozvinutí separační folie 0,2 mm	m2	19,707	0,100	1,97	1	1,97	288	
	781	Betonáž roznášecí vrstvy tl. 100 mm	m3	1,461	1,520	2,22	1	2,22	291	Autodomíhávač, čerpadlo
	782	Vložení KARI sítě	t	0,01461	11,000	0,16	1	0,16	291	
VÝTAHY	783	Kontrola rovinnosti výtahové šachty	m2	146,8	0,010	1,47	1	1,47	292	
	784	Zabezpečení šachty	ks	8	0,100	0,80	1	0,80	292	
	785	Montáž kotev	kpl	2	2,000	4,00	1	4,00	292	
	786	Montáž vodítek	bm	80	0,500	40,00	1	40,00	292	
	787	Umístění pístu do šachty	ks	2	0,300	0,60	1	0,60	292	
	788	Montáž podpěry	kpl	2	1,000	2,00	1	2,00	292	
	789	Ukotvení a montáž pístu	kpl	2	1,000	2,00	1	2,00	292	
	790	Montáž kladky	ks	2	1,000	2,00	1	2,00	292	
	791	Montáž lan	bm	40	0,200	8,00	1	8,00	292	
	792	Montáž rámu	kpl	2	4,000	8,00	1	8,00	292	
	793	Montáž rozvaděče a agregátu	kpl	2	5,000	10,00	1	10,00	292	
	794	Montáž podlahy kabiny	kpl	2	0,500	1,00	1	1,00	292	
	795	Montáž dveří a jejich nastavení	ks	10	1,000	10,00	1	10,00	292	
	796	Montáž vedení v šachtě	kpl	2	1,000	2,00	1	2,00	292	
	797	Upevnění kabelů	kpl	2	1,000	2,00	1	2,00	292	
	798	Montáž elektrických prvků, šachetních přivolávek a dveřních kontaktů	kpl	2	4,000	8,00	1	8,00	292	
	799	Montáž kabiny	kpl	2	2,000	4,00	1	4,00	292	
	800	Zapojení kabinového tabla	kpl	2	0,200	0,40	1	0,40	292	
	801	Montáž pohonu kabinových dveří	kpl	2	1,000	2,00	1	2,00	292	
	802	Nastavení dveřní uzávěrky	kpl	2	0,500	1,00	1	1,00	292	
803	Nastavení lan	kpl	2	0,500	1,00	1	1,00	292		
804	Montáž nárázníků v prohlubni	kpl	2	0,500	1,00	1	1,00	292		
805	Uvedení do provozu	kpl	2	1,000	2,00	1	2,00	292		
	806	Montáž stojanu pro kotel kotvený do podlahy	ks	4	1,000	4,00	1	4,00	293	
	807	Osazení plynového kotle	ks	4	8,460	33,84	1	33,84	293	
	808	Montáž spalinové cesty dl. 5 m	ks	4	1,130	4,52	1	4,52	293	
	809	Montáž expanzní nádoby	ks	1	0,800	0,80	1	0,80	293	
	810	Montáž HVDT	ks	1	2,000	2,00	1	2,00	293	

PLYNOVÁ KOTELNA	811	Montáž automatického odplynovacího a doplňovacího zařízení	ks	1	1,000	1,00	1	1,00	293
	812	Montáž neutralizačního boxu DN 50	ks	1	2,000	2,00	1	2,00	293
	813	Montáž úpravny vody	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	293
	814	Montáž měděného potrubí	bm	69	0,340	23,46	1	23,46	293
	815	Montáž ocelových trubek bezešvých	bm	28	0,144	4,03	1	4,03	293
	816	Montáž kanalizačního potrubí (kondenzát)	bm	10	0,130	1,30	1	1,30	293
	817	Montáž oběhových čerpadel	ks	4	0,480	1,92	1	1,92	293
	818	Montáž armatur na potrubí	ks	168	0,200	33,60	1	33,60	293
	819	Nátěr potrubí	bm	28	0,024	0,67	1	0,67	293
	820	Montáž izolace potrubí	bm	176	0,136	23,94	1	23,94	293
	821	Montáž orientačních štítků	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	293
	822	Připojení silnoproudu	kpl	1	5,000	5,00	1	5,00	293
	823	Připojení MaR	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	293
	824	Provedení tlakových zkoušek	kpl	2	8,000	16,00	1	16,00	293
	825	Uvedení do provozu	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	293
	826	Zkušební provoz	kpl	1	72,000	72,00	1	72,00	293
STROJOVNA TEPELNÝCH ČERPADEL	827	Montáž tepelného čerpadla země-voda	ks	1	7,445	7,45	1	7,45	294
	828	Montáž akumulačního zásobníku topné vody	ks	1	7,353	7,35	1	7,35	294
	829	Montáž zásobníku TUV	ks	1	14,250	14,25	1	14,25	294
	830	Montáž kombirozdělovače	ks	1	1,600	1,60	1	1,60	294
	831	Montáž expanzní nádoby	ks	1	0,800	0,80	1	0,80	294
	832	Montáž oběhových čerpadel	ks	7	0,480	3,36	1	3,36	294
	833	Montáž automatického doplňovacího zařízení	ks	1	1,200	1,20	1	1,20	294
	834	Montáž měděného potrubí	bm	34	0,340	11,56	1	11,56	294
	835	Montáž ocelových trubek bezešvých	bm	102	0,144	14,69	1	14,69	294
	836	Montáž armatur na potrubí	ks	120	0,200	24,00	1	24,00	294
	837	Nátěr potrubí	bm	102	0,024	2,45	1	2,45	294
	838	Montáž izolace potrubí	bm	272	0,136	36,99	1	36,99	294
	839	Montáž orientačních štítků	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	294
	840	Připojení silnoproudu	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	294
	841	Připojení MaR	kpl	1	5,000	5,00	1	5,00	294
	842	Provedení tlakových zkoušek	kpl	2	8,000	16,00	1	16,00	294
843	Uvedení do provozu	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	294	
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA	844	Montáž kabelového žlabu	bm	24,5	0,300	7,35	1	7,35	295
	845	Montáž ocelové konstrukce pod fotovoltaiku	t	5,234	38,000	198,89	1	198,89	295
	846	Provádění systémové konstrukce pro panely	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	295
	847	Montáž fotovoltaických panelů	m2	90	0,500	45,00	1	45,00	295
	848	Montáž rozvaděče FTV	kpl	1	24,000	24,00	1	24,00	295
	849	Propojení rozvaděče FTV s hlavním rozvaděčem	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	295
	850	Propojení a trasování kabelů	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	295
	851	Zaklopení kabelového žlabu	bm	24,5	0,200	4,90	1	4,90	295

7TE TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

	852	Uvedení do provozu	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	295	
TRAFOSTANICE										
	853	Úprava trafostanice	kpl	1	72,000	72,00	1	72,00	296	
STROJOVNA DIESELAGREGÁTU	854	Pokládka silomeru	m2	3,75	0,400	1,50	1	1,50	297	
	855	Montáž základového ocelového rámu pod DA	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	297	
	856	Osazení dieselaagregátu	ks	1	16,000	16,00	1	16,00	297	
	857	Montáž výfuku na střechnu	bm	26	0,300	7,80	1	7,80	297	
	858	Montáž VZT potrubí pro DA	bm	4	1,000	4,00	1	4,00	297	
	859	Provedení kompletního rozvaděče RHPO	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	297	
	860	Provedení kompletního rozvaděče ATS	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	297	
	861	Uvedení do provozu	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	297	
UPS	862	Osazení UPS	kpl	1	16,000	16,00	1	16,00	298	
	863	Propojení s rozvaděčem ATS	kpl	1	16,000	16,00	1	16,00	298	
EPS	864	Provedení kompletní montáže RACK EPS	ks	7	30,000	210,00	1	210,00	299	
	865	Provedení kompletní montáže RACK ERO	ks	7	30,000	210,00	1	210,00	299	
	866	Uzemnění RACK	ks	1	2,000	2,00	1	2,00	299	
ROZVODNA NN										
	867	Kompletní provedení rozvodny NN	kpl	1	250,000	250,00	1	250,00	300	
STROJOVNA VZT	868	Montáž VZT jednotek	ks	2	30,000	60,00	1	60,00	301	Jeřáb
	869	Zavěšení VZT jednotek pod stropem	ks	2	20,000	40,00	1	40,00	301	
	870	Montáž VZT potrubí	m2	550	0,200	110,00	1	110,00	301	
	871	Napojení VZT jednotky na vodovodní potrubí	ks	2	2,000	4,00	1	4,00	301	
	872	Napojení VZT jednotky na ÚT	ks	4	3,000	12,00	1	12,00	301	
	873	Napojení VZT jednotky na kanalizační potrubí	ks	2	1,000	2,00	1	2,00	301	
	874	Připojení VZT na MaR	ks	4	12,000	48,00	1	48,00	301	
	875	Připojení VZT na elektřinu	ks	4	20,000	80,00	1	80,00	301	
	876	Izolace potrubí	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	301	
	877	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1	50,000	50,00	1	50,00	301	
	878	Zaregulování VZT	kpl	1	30,000	30,00	1	30,00	301	
VZT 1PP										
	879	Montáž venkovní kondeznační jednotky (server, UPS, rozvodna NN)	ks	3	3,000	9,00	1	9,00	301	
1NP	880	Montáž dveřní clony	ks	1	2,000	2,00	1	2,00	302	
	881	Montáž fancoilu	ks	11	1,000	11,00	1	11,00	302	
	882	Připojení fancoilu na ZTI	ks	11	0,200	2,20	1	2,20	302	

VZT	883	Připojení fancoilu na elektřinu	ks	11	0,200	2,20	1	2,20	302	
	884	Připojení fancoilu na chlazení	ks	11	0,200	2,20	1	2,20	302	
	885	Připojení fancoilu na ÚT	ks	11	0,200	2,20	1	2,20	302	
VZT 2NP	886	Montáž venkovní kondeznační jednotky	ks	4	3,000	12,00	1	12,00	303	
	887	Montáž fancoilu	ks	27	1,000	27,00	1	27,00	303	
	888	Připojení fancoilu na ZTI	ks	27	0,200	5,40	1	5,40	303	
	889	Připojení fancoilu na elektřinu	ks	27	0,200	5,40	1	5,40	303	
	890	Připojení fancoilu na chlazení	ks	27	0,200	5,40	1	5,40	303	
	891	Připojení fancoilu na ÚT	ks	27	0,200	5,40	1	5,40	303	
VZT 3NP	892	Zavěšení VZT jednotek pod stropem (m.č. 314)	ks	1	20,000	20,00	1	20,00	304	
	893	Montáž venkovní kondeznační jednotky	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	304	
	894	Montáž fancoilu	ks	40	1,000	40,00	1	40,00	304	
	895	Připojení fancoilu na ZTI	ks	40	0,200	8,00	1	8,00	304	
	896	Připojení fancoilu na elektřinu	ks	40	0,200	8,00	1	8,00	304	
	897	Připojení fancoilu na chlazení	ks	40	0,200	8,00	1	8,00	304	
	898	Připojení fancoilu na ÚT	ks	40	0,200	8,00	1	8,00	304	
VZT 4NP	899	Montáž fancoilu	ks	19	1,000	19,00	1	19,00	305	
	900	Připojení fancoilu na ZTI	ks	19	0,200	3,80	1	3,80	305	
	901	Připojení fancoilu na elektřinu	ks	19	0,200	3,80	1	3,80	305	
	902	Připojení fancoilu na chlazení	ks	19	0,200	3,80	1	3,80	305	
	903	Připojení fancoilu na ÚT	ks	19	0,200	3,80	1	3,80	305	
VZT STŘECHA	904	Montáž odvodní VZT jednotky	ks	2	32,000	64,00	1	64,00	306	Jeřáb
	905	Montáž přívodní VZT jednotky	ks	2	32,000	64,00	1	64,00	306	Jeřáb
	906	Montáž zdroje chladu vzduchem chlazený	ks	2	35,000	70,00	1	70,00	306	Jeřáb
	907	Montáž zdroje chladu vodou chlazený	ks	2	35,000	70,00	1	70,00	306	Jeřáb
	908	Montáž akumulace chlazení	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	306	
	909	Montáž expanzní nádoby	ks	2	0,800	1,60	1	1,60	306	
	910	Montáž stojan pro rozdělovač a sběrač	ks	2	1,000	2,00	1	2,00	306	
	911	Montáž rozdělovače	ks	1	30,000	30,00	1	30,00	306	
	912	Montáž sběrače	ks	1	30,000	30,00	1	30,00	306	
	913	Montáž čerpadla	ks	8	0,480	3,84	1	3,84	306	
	914	Montáž potrubí	bm	325	0,340	110,50	1	110,50	306	
	915	Montáž armatury	ks	125	0,200	25,00	1	25,00	306	
	916	Izolace potrubí	bm	325	0,136	44,20	1	44,20	306	
	917	Provedení tlakové zkoušky	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	306	
	918	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1	54,000	54,00	1	54,00	306	
919	Zaregulování	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	306		
CELÝ OBJEKT	920	Kompletní provedení požárních ucpávek	kpl	1	220,000	220,00	1	220,00	307	

1PP

921	Osazení garážových vrat	ks	1	9,300	9,30	1	9,30	308	Plošina
922	Nátěr zárubní 2 vrstvy	ks	28	1,101	30,83	1	30,83	309	
923	Penetrace stropů a stěn	m2	4102,76	0,108	443,10	1	443,10	310	Elektrické stříkací zařízení
924	Malba stropů a stěn	m2	4102,76	0,053	217,45	1	217,45	310	Elektrické stříkací zařízení
925	Penetrace podlahy	m2	1008,8	0,044	44,39	1	44,39	312	
926	Samonivelační stěrka	m2	102,4	0,250	25,60	1	25,60	311	
927	PU stěrka	m2	1008,8	0,330	332,90	1	332,90	312	
928	Finální nátěr	m2	1008,8	0,211	212,86	1	212,86	312	
929	Penetrace	m2	150,56	0,108	16,26	1	16,26	313	
930	Hydroizolační stěrka	m2	150,56	0,200	30,11	1	30,11	313	
931	Osazení poklopu pro zadlaždění Z/6	ks	1	1,000	1,00	1	1,00	318	
932	Osazení sprchové vaničky	ks	2	1,000	2,00	1	2,00	319	
933	Montáž keramické dlažby	m2	21,15	0,522	11,04	1	11,04	314	Řezačka dlaždic
934	Spárování keramické dlažby	m2	21,15	0,050	1,06	1	1,06	314	
935	Montáž keramických obkladů	m2	129,41	0,506	65,48	1	65,48	315	Řezačka dlaždic
936	Spárování obkladů	m2	129,41	0,050	6,47	1	6,47	315	
937	Penetrace podkladu	m2	32,46	0,108	3,51	1	3,51	316	
938	Epoxidový bezprašný nátěr	m2	32,46	0,108	3,51	1	3,51	316	
939	Provedení nivelační stěrky na schodišti	m2	13,52	0,250	3,38	1	3,38	317	
940	Odstranění provizorního zábradlí schodiště	bm	7,5	0,100	0,75	1	0,75	318	
941	Montáž zábradlí schodiště	bm	7,5	0,700	5,25	1	5,25	318	
942	Montáž keramické dlažby na podestě	m2	3,48	0,522	1,82	1	1,82	317	Řezačka dlaždic
943	Montáž schodnicových dlaždic	bm	24	0,899	21,58	1	21,58	317	Řezačka dlaždic
944	Montáž obložení podtupnic	m2	3,6	0,461	1,66	1	1,66	317	Řezačka dlaždic
945	Montáž keramických soklíků	bm	14,3	0,171	2,45	1	2,45	317	Řezačka dlaždic
946	Spárování	m2	15,71	0,050	0,79	1	0,79	317	
947	Montáž oplocení kolárny Z/1	bm	12,3	0,500	6,15	1	6,15	318	
948	Montáž stojanů na kola Z/2	ks	8	0,200	1,60	1	1,60	318	
949	Montáž odnímatelného krytu kabelů Z/4	ks	1	0,500	0,50	1	0,50	318	
950	Montáž bezpečnostního ochranného zábradlí Z/5	ks	1	1,000	1,00	1	1,00	318	
951	Montáž ocelového madla Z/7	bm	2,3	2,000	4,60	1	4,60	318	
952	Osazení poklopu šachty Z/8	ks	2	1,000	2,00	1	2,00	318	
953	Dodatečná montáž stupadel do šachet Z/9	ks	52	0,100	5,20	1	5,20	318	
954	Montáž ocelového madla Z/10	bm	1,5	0,500	0,75	1	0,75	318	
955	Montáž ocelového madla Z/11 a Z/12	bm	39,87	0,500	19,94	1	19,94	318	
956	Zakrytí jímky pororoštem Z/13	ks	1	1,000	1,00	1	1,00	318	
957	Montáž plošiny z pororoštu Z/14	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	318	
958	Montáž zábradlí na únikovém schodišti Z/15	bm	8,6	0,500	4,30	1	4,30	318	
959	Montáž umyvadel	ks	2	0,600	1,20	1	1,20	319	
960	Montáž toalet	ks	2	0,600	1,20	1	1,20	319	
961	Montáž výlevky	ks	1	0,600	0,60	1	0,60	319	

962	Montáž baterií	ks	5	0,600	3,00	1	3,00	319	
963	Montáž zásuvek	kpl	1	50,000	50,00	1	50,00	320	
964	Montáž vypínačů	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	320	
965	Montáž světel	kpl	1				150,00	320	
966	Montáž nouzového osvětlení	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	320	
967	Montáž snímače pohybu	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	320	
968	Montáž sirén	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	320	
969	Montáž kamer	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	321	
970	Montáž čteček karet	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	321	
971	Montáž hlašiče požáru	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	321	
972	Montáž závěsného reproduktoru	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	321	
973	Montáž dveřních křidel	ks	28	1,682	47,10	1	47,10	322	
974	Montáž hasicích přístrojů	ks	6	0,200	1,20	1	1,20	323	
975	Nátěr zárubní 2 vrstvy	ks	28	1,101	30,83	1	30,83	324	
976	Penetrace stropů a stěn	m2	2444,8	0,108	264,04	1	264,04	325	Elektrické stříkací zařízení
977	Malba stropů a stěn	m2	2444,8	0,053	129,57	1	129,57	325	Elektrické stříkací zařízení
978	Samonivelační stěrka	m2	1483,95	0,250	370,99	1	370,99	326	
979	PU stěrka	m2	103,25	0,330	34,07	1	34,07	327	
980	Penetrace	m2	1380,7	0,108	149,12	1	149,12	328	
981	Pokládka PVC	m2	1380,7	0,224	309,28	1	309,28	328	
982	Olištování soklu	bm	254	0,058	14,73	1	14,73	328	
983	Hydroizolační stěrka	m2	273,5	0,200	54,70	1	54,70	329	
984	Montáž keramických obkladů	m2	273,5	0,506	138,39	1	138,39	330	Řezačka dlaždic
985	Spárování obkladů	m2	273,5	0,050	13,68	1	13,68	330	Řezačka dlaždic
986	Montáž zrcadel	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	331	
987	Penetrace podkladu	m2	7,2	0,108	0,78	1	0,78	332	
988	Epoxidový bezprašný nátěr	m2	3,6	0,108	0,39	1	0,39	332	
989	Osazení čistící zony	m2	32	0,101	3,23	1	3,23	333	
990	Montáž soklů z terazzo pásku	bm	322,33	0,016	5,09	1	5,09	334	
991	Provedení litého terazza	m2	489,55	0,450	220,30	1	220,30	334	
992	Přebroušení terazza	m2	489,55	0,456	223,23	1	223,23	334	Bruska
993	Natření terazza	m2	489,55	0,010	5,09	1	5,09	334	
994	Vyleštění terazza	m2	489,55	0,203	99,38	1	99,38	334	Leštička
995	Provedení nivelační stěrky na schodišti	m2	42,9	0,250	10,73	1	10,73	335	
996	Odstranění provizorního zábradlí schodiště	bm	45	0,100	4,50	1	4,50	336	
997	Montáž zábradlí schodiště	bm	12,3	0,700	8,61	1	8,61	336	
998	Montáž keramické dlažby na podestě	m2	10,44	0,522	5,45	1	5,45	335	Řezačka dlaždic
999	Montáž schodnicových dlaždic	bm	72	0,899	64,73	1	64,73	335	Řezačka dlaždic
1000	Montáž obložení podtupnic	m2	10,8	0,461	4,98	1	4,98	335	Řezačka dlaždic
1001	Montáž keramických soklíků	bm	42,9	0,171	7,34	1	7,34	335	Řezačka dlaždic
1002	Spárování	m2	47,13	0,050	2,36	1	2,36	335	
1003	Montáž zábradlí s brankou Z/17 a Z/18	t	0,375	25,000	9,38	1	9,38	336	

1NP

1004	Montáž prosklení na schodišti Z/23	m2	6,57	0,680	4,47	1	4,47	336	
1005	Montáž pororoštu v tech. šachtě Z/37	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	336	
1006	Montáž žebříku v tech. šachtě Z/38	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	336	
1007	Montáž revizních dvířek plynovodu Z/41	ks	1	1,000	1,00	1	1,00	336	
1008	Osazení revizních dvířek Z/53	ks	3	0,500	1,50	1	1,50	336	
1009	Montáž kuchyňské linky	kpl	2	2,000	4,00	1	4,00	337	
1010	Montáž sanitárních dělicích příček OV/1-OV/4	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	338	
1011	Montáž skleněných stěn PAL/1 a PAL/2	ks	2	12,000	24,00	1	24,00	339	
1012	Montáž umyvadel	ks	28	0,600	16,80	1	16,80	340	
1013	Montáž toalet	ks	16	0,600	9,60	1	9,60	340	
1014	Montáž pisoárů	ks	6	0,600	3,60	1	3,60	340	
1015	Montáž bidetu	ks	2	0,600	1,20	1	1,20	340	
1016	Montáž výlevky	ks	2	0,600	1,20	1	1,20	340	
1017	Montáž baterií	ks	30	0,600	18,00	1	18,00	340	
1018	Kompletní montáž rozvaděče	ks	2	40,000	80,00	1	80,00	341	
1019	Montáž zásuvek	kpl	1	50,000	50,00	1	50,00	341	
1020	Montáž vypínačů	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	341	
1021	Montáž světel	kpl	1				150,00	341	
1022	Montáž žaluziového ovladače	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	341	
1023	Montáž nouzového osvětlení	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	341	
1024	Montáž snímače pohybu	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	342	
1025	Montáž sirén	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	342	
1026	Montáž kamer	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	342	
1027	Montáž čteček karet	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	342	
1028	Montáž anemostatů	kpl	1	35,000	35,00	1	35,00	343	
1029	Montáž talířových ventilů	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	343	
1030	Montáž topných těles	ks	4	0,401	1,60	1	1,60	344	
1031	Montáž hlasiče požáru	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	342	
1032	Montáž reproduktorů	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	342	
1033	Montáž tlačítkového hlasiče požáru	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	342	
1034	Montáž zatemňovacích rolet	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	345	
1035	Montáž dveřních křidel	ks	28	1,682	47,10	1	47,10	346	
1036	Montáž parapetu	bm	166	0,350	58,10	1	58,10	347	
1037	Zatmelení parapetu	bm	166	0,012	1,99	1	1,99	347	
1038	Montáž hasicích přístrojů	ks	18	0,200	3,60	1	3,60	348	
1039	Provedení podhledu lamelový	m2	314	0,300	94,20	1	94,20	349	
1040	Provedení podhledu kazetový	m2	550	0,100	55,00	1	55,00	350	
1041	Provedení podhledu volně zavěšený	m2	490	0,250	122,50	1	122,50	351	
1042	Nátěr zárubní 2 vrstvy	ks	58	1,101	63,86	1	63,86	352	
1043	Penetrace stropů a stěn	m2	1682,2175	0,108	181,68	1	181,68	353	Elektrické stříkací zařízení
1044	Malba stropů a stěn	m2	1682,2175	0,053	89,16	1	89,16	353	Elektrické stříkací zařízení
1045	Samonivelační stěrka	m2	1353,15	0,250	338,29	1	338,29	354	

8TE VNITŘNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE

ZNP

1046	Penetrace	m2	1353,15	0,035	47,36	1	47,36	354	
1047	PU stěrka	m2	640,81	0,108	69,21	1	69,21	355	
1048	Pokládka PVC	m2	682,33	0,224	152,84	1	152,84	356	
1049	Olištování soklu	bm	254	0,058	14,73	1	14,73	356	
1050	Pokládka koberce	m2	30,01	0,222	6,66	1	6,66	357	
1051	Penetrace podkladu	m2	1122,08	0,108	121,18	1	121,18	358	
1052	Montáž keramických obkladů	m2	1122,08	0,506	567,77	1	567,77	358	
1053	Spárování obkladů	m2	1122,08	0,050	56,10	1	56,10	358	Řezačka dlaždic
1054	Montáž zrcadel	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	359	
1055	Provedení nivelační stěrky na schodišti	m2	42,9	0,250	10,73	1	10,73	360	
1056	Odstranění provizorního zábradlí schodiště	bm	45	0,100	4,50	1	4,50	361	
1057	Montáž zábradlí schodiště	bm	12,3	0,700	8,61	1	8,61	361	
1058	Montáž keramické dlažby na podestě	m2	10,44	0,522	5,45	1	5,45	360	Řezačka dlaždic
1059	Montáž schodnicových dlaždic	bm	72	0,899	64,73	1	64,73	360	Řezačka dlaždic
1060	Montáž obložení podtupnic	m2	10,8	0,461	4,98	1	4,98	360	Řezačka dlaždic
1061	Montáž keramických soklíků	bm	42,9	0,171	7,34	1	7,34	360	Řezačka dlaždic
1062	Spárování	m2	47,13	0,050	2,36	1	2,36	360	
1063	Montáž pororoštu v tech. šachtě Z/37	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	361	
1064	Montáž žebříku v tech. šachtě Z/38	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	361	
1065	Montáž revizních dvířek plynovodu Z/41	ks	1	1,000	1,00	1	1,00	361	
1066	Osazení revizních dvířek Z/53	ks	3	0,500	1,50	1	1,50	361	
1067	Montáž sanitárních dělicích příček OV/7 a OV/8	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	362	
1068	Montáž skleněných stěn PAL/3 - PAL/5	ks	3	8,000	24,00	1	24,00	363	
1069	Montáž skleněné stěny AL/5	m2	27,1171	0,504	13,67	1	13,67	363	
1070	Montáž umyvadel	ks	17	0,600	10,20	1	10,20	364	
1071	Montáž toalet	ks	8	0,600	4,80	1	4,80	364	
1072	Montáž sprchových vaniček	ks	4	0,600	2,40	1	2,40	364	
1073	Montáž bidetu	ks	2	0,600	1,20	1	1,20	364	
1074	Montáž výlevky	ks	2	0,600	1,20	1	1,20	364	
1075	Montáž baterií	ks	19	0,600	11,40	1	11,40	364	
1076	Kompletní montáž rozvaděče	ks	2	40,000	80,00	1	80,00	365	
1077	Montáž zásuvek	kpl	1	50,000	50,00	1	50,00	365	
1078	Montáž vypínačů	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	365	
1079	Montáž světel	kpl	1				150,00	365	
1080	Montáž žaluziového ovladače	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	365	
1081	Montáž nouzového osvětlení	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	365	
1082	Montáž snímače pohybu	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	366	
1083	Montáž sirén	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	366	
1084	Montáž kamer	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	366	
1085	Montáž čteček karet	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	366	
1086	Montáž anemostatů	kpl	1	35,000	35,00	1	35,00	367	
1087	Montáž talířových ventilů	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	367	

1088	Montáž topných těles	ks	1	0,401	0,40	1	0,40	368	
1089	Montáž hlasiče požáru	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	366	
1090	Montáž reproduktorů	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	366	
1091	Montáž tlačítkového hlasiče požáru	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	366	
1092	Montáž zatemňovacích rolet	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	369	
1093	Montáž dveřních křídel	ks	58	1,682	97,56	1	97,56	370	
1094	Montáž parapetu	bm	166	0,350	58,10	1	58,10	371	
1095	Zatmelení parapetu	bm	166	0,012	1,99	1	1,99	371	
1096	Montáž hasicích přístrojů	ks	5	0,200	1,00	1	1,00	372	
1097	Provedení podhledu lamelový	m2	41	0,300	12,30	1	12,30	373	
1098	Provedení podhledu kazetový	m2	462	0,100	46,20	1	46,20	374	
1099	Provedení podhledu tahokov	m2	265	0,150	39,75	1	39,75	375	
1100	Nátěr zárubní 2 vrstvy	ks	38	1,101	41,84	1	41,84	376	
1101	Penetrace stropů a stěn	m2	4053,61	0,108	437,79	1	437,79	377	Elektrické stříkací zařízení
1102	Malba stropů a stěn	m2	4053,61	0,053	214,84	1	214,84	377	Elektrické stříkací zařízení
1103	Samonivelační stěrka	m2	1003,089	0,250	250,77	1	250,77	378	
1104	Penetrace	m2	1003,089	0,035	35,11	1	35,11	378	
1105	PU stěrka	m2	34,95	0,108	3,77	1	3,77	379	
1106	Pokládka PVC	m2	72,23	0,224	16,18	1	16,18	380	
1107	Pokládka PVC antistatika	m2	21,55	0,224	4,83	1	4,83	380	
1108	Olištování soklu	bm	254	0,058	14,73	1	14,73	380	
1109	Pokládka koberce	m2	770,919	0,222	171,14	1	171,14	381	
1110	Penetrace podkladu	m2	197,4	0,108	21,32	1	21,32	384	
1111	Montáž keramických obkladů	m2	197,4	0,506	99,88	1	99,88	384	Řezačka dlaždic
1112	Spárování obkladů	m2	197,4	0,050	9,87	1	9,87	384	
1113	Montáž zrcadel	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	383	
1114	Provedení nivelační stěrky na schodišti	m2	42,9	0,250	10,73	1	10,73	384	
1115	Odstranění provizorního zábradlí schodiště	bm	45	0,100	4,50	1	4,50	385	
1116	Montáž zábradlí schodiště	bm	12,3	0,700	8,61	1	8,61	385	
1117	Montáž keramické dlažby na podestě	m2	10,44	0,522	5,45	1	5,45	384	Řezačka dlaždic
1118	Montáž schodnicových dlaždic	bm	72	0,899	64,73	1	64,73	384	Řezačka dlaždic
1119	Montáž obložení podtupnic	m2	10,8	0,461	4,98	1	4,98	384	Řezačka dlaždic
1120	Montáž keramických soklíků	bm	42,9	0,171	7,34	1	7,34	384	Řezačka dlaždic
1121	Spárování	m2	47,13	0,050	2,36	1	2,36	384	
1122	Montáž pororoštu v tech. šachtě Z/37	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	385	
1123	Montáž žebříku v tech. šachtě Z/38	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	385	
1124	Montáž revizních dvířek plynovodu Z/41	ks	1	1,000	1,00	1	1,00	385	
1125	Osazení revizních dvířek Z/53	ks	3	0,500	1,50	1	1,50	385	
1126	Montáž sanitárních dělicích příček OV/9-OV/11	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	386	
1127	Montáž skleněných stěn PAL/6	ks	1	8,000	8,00	1	8,00	387	
1128	Montáž skleněné stěny AL/6-AL/8	m2	105,3955	0,504	53,12	1	53,12	387	
1129	Montáž umyvadel	ks	7	0,600	4,20	1	4,20	388	

1130	Montáž toalet	ks	7	0,600	4,20	1	4,20	388	
1131	Montáž pisoárů	ks	3	0,600	1,80	1	1,80	388	
1132	Montáž sprchových vaniček	ks	1	0,600	0,60	1	0,60	388	
1133	Montáž výlevky	ks	1	0,600	0,60	1	0,60	388	
1134	Montáž baterií	ks	8	0,600	4,80	1	4,80	388	
1135	Kompletní montáž rozvaděče	ks	2	40,000	80,00	1	80,00	389	
1136	Montáž zásuvek	kpl	1	50,000	50,00	1	50,00	389	
1137	Montáž vypínačů	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	389	
1138	Montáž světel	kpl	1				150,00	389	
1139	Montáž žaluziového ovladače	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	389	
1140	Montáž nouzového osvětlení	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	389	
1141	Montáž snímače pohybu	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	390	
1142	Montáž sirén	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	390	
1143	Montáž kamer	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	390	
1144	Montáž čteček karet	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	390	
1145	Montáž anemostatů	kpl	1	35,000	35,00	1	35,00	391	
1146	Montáž talířových ventilů	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	391	
1147	Montáž topných těles	ks	1	0,401	0,40	1	0,40	392	
1148	Montáž hlasiče požáru	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	390	
1149	Montáž reproduktorů	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	390	
1150	Montáž tlačítkového hlasiče požáru	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	390	
1151	Montáž zatemňovacích rolet	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	393	
1152	Montáž dveřních křídel	ks	38	1,682	63,92	1	63,92	394	
1153	Montáž parapetu	bm	166	0,350	58,10	1	58,10	395	
1154	Zatmelení parapetu	bm	166	0,012	1,99	1	1,99	395	
1155	Montáž hasicích přístrojů	ks	5	0,200	1,00	1	1,00	396	
1156	Provedení podhledu lamelový	m2	62	0,300	18,60	1	18,60	397	
1157	Provedení podhledu kazetový	m2	839	0,100	83,90	1	83,90	398	
1158	Provedení podhledu tahokov	m2	217	0,150	32,55	1	32,55	399	
1159	Nátěr zárubní 2 vrstvy	ks	27	1,101	29,73	1	29,73	400	
1160	Penetrace stropů a stěn	m2	2422,55	0,108	261,64	1	261,64	401	Elektrické stříkací zařízení
1161	Malba stropů a stěn	m2	2422,55	0,053	128,40	1	128,40	401	Elektrické stříkací zařízení
1162	Samonivelační stěrka	m2	638,46	0,250	159,62	1	159,62	402	
1163	Penetrace	m2	638,46	0,035	22,35	1	22,35	402	
1164	PU stěrka	m2	33,66	0,108	3,64	1	3,64	403	
1165	Pokládka PVC	m2	144,04	0,224	32,26	1	32,26	404	
1166	Olištování soklu	bm	254	0,058	14,73	1	14,73	404	
1167	Pokládka koberce	m2	460,76	0,222	102,29	1	102,29	405	
1168	Penetrace podkladu	m2	197,4	0,108	21,32	1	21,32	406	
1169	Provedení hydroizolace	m2	14,61	0,203	2,97	1	2,97	406	
1170	Penetrace podkladu	m2	14,61	0,108	1,58	1	1,58	406	
1171	Montáž dlažby	m2	14,61	0,522	7,63	1	7,63	407	Řezačka dlaždic

4NP

1172	Montáž soklů	bm	29,2978	0,190	5,57	1	5,57	407	Řezačka dlaždic
1173	Montáž keramických obkladů	m2	198,56	0,506	100,47	1	100,47	408	Řezačka dlaždic
1174	Spárování obkladů	m2	198,56	0,500	99,28	1	99,28	408	
1175	Montáž zrcadel	kpl	1	3,000	3,00	1	3,00	409	
1176	Montáž pororoštu v tech. šachtě Z/37	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	410	
1177	Montáž žebříku v tech. šachtě Z/38	ks	1	3,000	3,00	1	3,00	410	
1178	Montáž revizních dvířek plynovodu Z/41	ks	1	1,000	1,00	1	1,00	410	
1179	Osazení revizních dvířek Z/53	ks	3	0,500	1,50	1	1,50	410	
1180	Montáž sanitárních dělicích příček OV/12-OV/14	kpl	1	2,000	2,00	1	2,00	410	
1181	Montáž skleněných stěn PAL/7 a PAL/8	ks	1	8,000	8,00	1	8,00	412	
1182	Montáž skleněné stěny AL/9	m2	7,48	0,504	3,77	1	3,77	412	
1183	Montáž umyvadel	ks	5	0,600	3,00	1	3,00	413	
1184	Montáž toalet	ks	6	0,600	3,60	1	3,60	413	
1185	Montáž pisoárů	ks	2	0,600	1,20	1	1,20	413	
1186	Montáž bidetu	ks	1	0,600	0,60	1	0,60	413	
1187	Montáž výlevky	ks	1	0,600	0,60	1	0,60	413	
1188	Montáž baterií	ks	7	0,600	4,20	1	4,20	413	
1189	Kompletní montáž rozvaděče	ks	1	40,000	40,00	1	40,00	414	
1190	Montáž zásuvek	kpl	1	50,000	50,00	1	50,00	414	
1191	Montáž vypínačů	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	414	
1192	Montáž světel	kpl	1				150,00	414	
1193	Montáž žaluziového ovladače	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	414	
1194	Montáž nouzového osvětlení	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	414	
1195	Montáž snímače pohybu	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	415	
1196	Montáž sirén	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	415	
1197	Montáž kamer	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	415	
1198	Montáž čteček karet	kpl	1	10,000	10,00	1	10,00	415	
1199	Montáž anemostatů	kpl	1	35,000	35,00	1	35,00	416	
1200	Montáž talířových ventilů	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	416	
1201	Montáž hlasiče požáru	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	415	
1202	Montáž reproduktorů	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	415	
1203	Montáž tlačítkového hlasiče požáru	kpl	1	1,000	1,00	1	1,00	415	
1204	Montáž zatemňovacích rolet	kpl	1	15,000	15,00	1	15,00	417	
1205	Montáž dveřních křidel	ks	27	1,682	45,41	1	45,41	418	
1206	Montáž parapetu	bm	77	0,350	26,95	1	26,95	419	
1207	Zatmelení parapetu	bm	77	0,012	0,92	1	0,92	419	
1208	Montáž hasicích přístrojů	ks	6	0,200	1,20	1	1,20	420	
1209	Provedení podhledu lamelový	m2	59	0,300	17,70	1	17,70	421	
1210	Provedení podhledu kazetový	m2	456	0,100	45,60	1	45,60	422	
1211	Provedení podhledu tahokov	m2	117	0,150	17,55	1	17,55	423	
1212	Montáž lešení	m2	4154,005	0,160	664,64	1	664,64	424	
1213	Montáž ochranné sítě	m2	4154,005	0,049	203,55	1	203,55	424	

FASÁDA	1214	Montáž APU lišt	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	425	
	1215	Zakrytí výplní otvorů	m2	1423,25	0,040	56,93	1	56,93	425	
	1216	Montáž kotev pro venkovní žaluzie	ks	1154	0,100	115,40	1	115,40	426	
	1217	Montáž kastlí pro venkovní žaluzie	bm	577	0,500	288,50	1	288,50	426	
	1218	Montáž IPE 240 s čílkem svařením s KP pro OK	ks	35	1,000	35,00	1	35,00	427	
	1219	Penetrace podkladu	m2	3053,75	0,108	329,81	1	329,81	428	
	1220	Lepení minerálních desek	m2	3053,75	0,190	580,21	1	580,21	428	
	1221	Kotvení minerálních desek 6ks/m2	ks	18323	0,001	18,32	1	18,32	428	
	1222	Přebroušení minerálních desek	m2	3053,75	0,200	610,75	1	610,75	428	
	1223	Montáž rohových lišt se síťovinou	bm	1457,025	0,140	203,98	1	203,98	429	
	1224	Zabandážování rohů výplní otvorů	kpl	1	60,000	60,00	1	60,00	429	
	1225	Montáž lepidla a armovací tkaniny	m2	3053,75	0,250	763,44	1	763,44	429	
	1226	Montáž fasádní omítky probarvené	m2	2368,408	0,352	833,68	1	833,68	430	
	1227	Penetrace pod mozaiku	m2	685,314	0,108	74,01	1	74,01	431	
	1228	Montáž fasádní mozaiky	m2	685,314	0,708	485,20	1	485,20	431	
	1229	Spárování fasádní mozaiky	m2	685,314	0,150	102,80	1	102,80	431	
	1230	Montáž nábalů venkovních žaluzií	kpl	1				80,00	426	
	1231	Montáž XPS desek anglické dvorky	m2	16,2	0,208	3,37	1	3,37	432	
	1232	Přebroušení XPS (sokl a anglické dvorky)	m2	60,56	0,200	12,11	1	12,11	432	
	1233	Montáž lepidla a armovací tkaniny	m2	60,56	0,250	15,14	1	15,14	433	
	1234	Montáž fasádní omítky marmolit	m2	60,56	0,352	21,32	1	21,32	434	
	1235	Montáž exteriérových parapetů	bm	577,025	0,293	169,07	1	169,07	435	
	1236	Montáž jímací soustavy	kpl	1	60,000	60,00	1	60,00	436	
	1237	Osazení dvířek HUP	ks	1	1,000	1,00	1	1,00	435	
	1238	Demontáž ochranné sítě	m2	4154,005	0,033	137,08	1	137,08	437	
	1239	Demontáž lešení	m2	4154,005	0,100	415,40	1	415,40	437	
	1240	Montáž ocelové konstrukce v před jižní fasádou	t	42,3	25,000	1057,50	1	1057,50	438	Jeřáb, plošina
	1241	Montáž ocelového schodiště v řadě 1	t	9,057	25,000	226,43	1	226,43	438	Jeřáb, plošina
1242	Montáž ocelové konstrukce v řadě A	t	4,6	25,000	115,00	1	115,00	438	Jeřáb, plošina	
1243	Montáž ocelové konstrukce v řadě E (slunolamy)	t	1,759	25,000	43,98	1	43,98	438	Jeřáb, plošina	
1244	Montáž ocelové konstrukce v řadě 10	t	3,719	25,000	92,98	1	92,98	438	Jeřáb, plošina	
1245	Montáž ocelového schodiště na střechu	t	4,625	25,000	115,63	1	115,63	438	Jeřáb, plošina	
1246	Montáž fasádních hliníkových lamel	m2	140,42	0,405	56,87	1	56,87	439	Jeřáb, plošina	
1247	Osazení pororošťů Z/19 a Z20	m2	7,98	0,300	2,39	1	2,39	438		
1248	Montáž nápisu FTZ	kpl	1	12,000	12,00	1	12,00	440		
NÁDRŽE	1249	Štěrkové lože	m2	59,8	0,043	2,57	1	2,57	441	Rypadlo, vibrační deska
	1250	Bednění základové desky	m2	10,35	0,280	2,90	1	2,90	442	
	1251	Armování desky	t	0,68	13,260	9,02	1	9,02	443	
	1252	Betonáž desky	m3	14,8	0,380	5,62	1	5,62	444	Autodomíhávač
	1253	Odbednění desky	m2	10,35	0,021	0,21	1	0,21	445	
	1254	Montáž retenčních nádrží prefabrikovaných	kpl	1	260,000	260,00	1	260,00	446	Jeřáb

S004 RETENČNÍ A VSAKOVACÍ	1255	Montáž filtrační šachty	ks	1	100,000	100,00	1	100,00	446	Jeřáb
	1256	Montáž vsakovacích bloků	m2	97,28	0,150	14,59	1	14,59	447	
	1257	Rozvinutí geotextilie	m2	285,312	0,020	5,71	1	5,71	447	
	1258	Montáž kanalizačních šachet	ks	4	4,000	16,00	1	16,00	449	Rypadlo
	1259	Pískové lože pod potrubí	m3	13,824	0,020	0,28	1	0,28	448	Rypadlo, vibrační pěch
	1260	Montáž potrubí včetně pospojování jednotlivých fragmentů objektu	bm	22,6	0,800	18,08	1	18,08	449	
	1261	Obsyp potrubí	m3	21,843	0,020	0,44	1	0,44	448	Rypadlo, vibrační pěch
	1262	Strojní vybavení AT stanice	kpl	1	80,000	80,00	1	80,00	450	
	1263	Zásyp keramickým kamenivem	m3	148,33	0,120	17,80	1	17,80	448	Rypadlo, nákladní auto
	1264	Zkouška těsnosti potrubí	bm	22,6	0,032	0,72	1	0,72	449	
	1265	Kamerová prohlídka potrubí	bm	22,6	0,025	0,57	1	0,57	449	
	1266	Zkouška vodotěsnosti nádrží a ATS	kpl	2	32,000	64,00	1	64,00	446	
	S005.1 OZELENĚNÍ	1267	Úklid staveniště	kpl	1	40,000	40,00	1	40,00	451
1268		Rozprostření substrátu	m3	833,33333	0,003	2,83	1	2,83	452	Rypadlo
1269		Hloubení jamek pro vysazování rostlin	m3	121,75	0,025	3,04	1	3,04	452	Rypadlo
1270		Výsadba stromů	ks	20	0,252	5,04	1	5,04	452	
1271		Výsadba keřů	ks	175	0,123	21,53	1	21,53	452	
1272		Výsadba popínavých rostlin	ks	126	0,098	12,35	1	12,35	452	
1273		Výsadba bambusů	ks	40	0,145	5,80	1	5,80	452	
1274		Výsadba trvalek	ks	2664	0,098	261,07	1	261,07	452	
1275		Založení trávníku	m2	1026	0,169	173,39	1	173,39	452	
S005.2 MOBILIÁŘ	1276	Betonový základ pod lavičky	m3	0,75	0,380	0,29	1	0,29	453	Autodomíhávač
	1277	Montáž lavičky	ks	13	2,575	33,48	1	33,48	454	
	1278	Montáž odpadkového koše	ks	5	0,400	2,00	1	2,00	454	
	1279	Betonový základ informačního pilonu	m3	2,5	0,380	0,95	1	0,95	453	Autodomíhávač
	1280	Montáž informačního pilonu	ks	1	8,000	8,00	1	8,00	454	
S005.3 ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM	1281	Závlahový systém	kpl	1	220,000	220,00	1	220,00	455	
PĚRNÁ STĚNA	1282	Betonáž podkladního betonu v. 100 mm	m3	25,3911	0,480	12,19	1	12,19	456	Autodomíhávač
	1283	Bednění pasu	m2	44,94	0,280	12,58	1	12,58	457	
	1284	Armování pasu	t	0,0761733	13,260	1,01	1	1,01	458	
	1285	Betonáž pasu	m3	76,1733	0,380	28,95	1	28,95	459	Autodomíhávač
	1286	Odbednění pasu	m2	44,94	0,100	4,50	1	4,50	460	
	1287	Bednění stěn 1/2	m2	169,51	0,346	58,65	1	58,65	461	Jeřáb
	1288	Armování stěn	t	6,3138267	13,260	83,72	1	83,72	462	
	1289	Vložení dilatace do bednění EPS 20 mm	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	461	
	1290	Bednění stěn 2/2	m2	169,51	0,346	58,65	1	58,65	461	Jeřáb
	1291	Betonáž stěny	m3	50,2189	0,356	17,88	1	17,88	463	
	1292	Odbednění stěny	m2	339,02	0,100	33,97	1	33,97	464	

9TE VNĚJŠÍ ÚPRAVY A KOMPLETACE


SO06 O	1293	Vložení těsnícího PU provazce	bm	32,5	0,010	0,33	1	0,33	464	
	1294	Podbetonávka drenáže	m3	7,8645	0,368	2,89	1	2,89	465	Autodomíchávač
	1295	Izolační nátěr penetrace ALP	m2	295,2	0,024	7,08	1	7,08	466	
	1296	Izolační nátěr asfaltová suspenze SA	m2	295,2	0,050	14,76	1	14,76	466	
	1297	Ukončovací lišta pro nopovou folii	m	73,8	0,042	3,10	1	3,10	466	
	1298	Nopová folie svisle	m2	104	0,090	9,36	1	9,36	466	
	1299	Montáž drenážní trubky	bm	52	0,150	7,80	1	7,80	465	
	1300	Nátěr uzavírací betonu	m2	123	0,090	11,07	1	11,07	467	
	1301	Montáž zábradlí na úpěrné stěně	t	0,915	35,000	32,03	1	32,03	468	
	SO07 ÚPRAVA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	1302	Výkop rýh pro obrubníky	m3	45,159	0,006	0,27	1	0,27	469
1303		Lože pod dlažbu	m3	12,20976	0,043	0,53	1	0,53	469	Rypadlo, vibrační deska
1304		Montáž zámkové dlažby	m2	305,244	0,486	148,35	1	148,35	470	Vibrační deska
1305		Úprava uliční vpusti	ks	6	3,526	21,16	1	21,16	471	Nivelační přístroj
1306		Obrubníky	bm	1007,36	0,178	179,31	1	179,31	472	Nivelační přístroj
1307		Podklad ze štěrkodrtě	m2	1269,66	0,048	60,94	1	60,94	473	Rypadlo, vibrační deska, Nivelační přístroj
1308		Asfaltový beton ACP 16 v. 70 mm	m2	816,86	0,002	1,31	1	1,31	474	Finišer
1309		Asfaltový beton ACO11 v. 40 mm	m2	816,86	0,002	1,31	1	1,31	474	Finišer
1310		Dlažební kostky	m2	710,81	0,253	179,83	1	179,83	475	Vibrační deska
1311		Osazení dopravních značek	ks	12	0,200	2,40	1	2,40	476	
1312	Vodorovné dopravní značení	m2	19	0,058	1,10	1	1,10	477		
SO08 OPLOCENÍ	1313	Montáž oplocení	m2	131,25	0,900	118,13	1	118,13	478	
IO02 PŘÍPOJKA VODOVODU	1314	Vytyčení	bm	72,6	0,010	0,73	1	0,73	479	Totální stanice
	1315	Hloubení rýh	m3	70,752	0,006	0,42	1	0,42	480	Rypadlo
	1316	Pískové lože	m3	4,72	0,020	0,09	1	0,09	480	Rypadlo, vibrační pěch
	1317	Pokládka vodovodního potrubí	bm	72,6	0,271	19,67	1	19,67	480	
	1318	Pokládka signalizačního vodiče	bm	72,6	0,010	0,73	1	0,73	480	
	1319	Obsyp potrubí	m3	17,688	0,020	0,35	1	0,35	480	Rypadlo, vibrační pěch
	1320	Pokládka výstražné folie	bm	72,6	0,010	0,73	1	0,73	480	
	1321	Zásyp	m3	48,344	0,020	0,97	1	0,97	480	Rypadlo, vibrační pěch
	1322	Montáž pítka	ks	1	8,000	8,00	1	8,00	481	
	1323	Dezinfekce potrubí	bm	72,6	0,105	7,62	1	7,62	481	
	1324	Tlaková zkouška potrubí	bm	72,6	0,044	3,19	1	3,19	481	
	1325	Zkouška signalizačního vodiče	bm	72,6	0,010	0,73	1	0,73	481	
ZACE	1326	Vytyčení	bm	177,78	0,010	1,78	1	1,78	482	Totální stanice
	1327	Hloubení rýh	m3	49,192	0,006	0,30	1	0,30	483	Rypadlo
	1328	Zřízení pažení do 2 m	m2	92,31	0,116	10,71	1	10,71	483	
	1329	Pískové lože	m3	16	0,020	0,32	1	0,32	483	Rypadlo, vibrační pěch
	1330	Montáž potrubí	bm	145,9	0,271	39,54	1	39,54	483	

IO03 DEŠŤOVÁ KANALIZ	1331	Montáž potrubí výtaku	bm	31,88	0,560	17,85	1	17,85	485	
	1332	Pokládka signalizačního vodiče	bm	31,88	0,010	0,32	1	0,32	485	
	1333	Montáž kanalizačních šachet	ks	17	4,000	68,00	1	68,00	486	Rypadlo
	1334	Montáž čerpací šachty výtaku	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	487	
	1335	Obsyp potrubí	m3	44,7	0,020	0,89	1	0,89	483	Rypadlo, vibrační pěch
	1336	Pokládka výstražné folie	bm	177,78	0,010	1,78	1	1,78	483	
	1337	Odstranění pažení	m2	92,31	0,010	0,92	1	0,92	483	
	1338	Zásyp	m3	89,073	0,020	1,78	1	1,78	483	Rypadlo, vibrační pěch
	1339	Tlaková zkouška potrubí	bm	31,88	0,044	1,40	1	1,40	484	
	1340	Zkouška těsnosti	bm	145,9	0,032	4,67	1	4,67	484	
	1341	Kamerová zkouška	bm	145,9	0,025	3,65	1	3,65	484	
IO04 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	1342	Vytyčení	bm	36,21	0,010	0,36	1	0,36	488	Totální stanice
	1343	Hloubení rýh	m3	78,5	0,006	0,47	1	0,47	489	Rypadlo
	1344	Zřízení pažení do 2 m	m2	23,2	0,116	2,69	1	2,69	489	
	1345	Zřízení pažení do 4 m	m2	133,8	0,125	16,73	1	16,73	489	
	1346	Pískové lože	m3	3,621	0,020	0,07	1	0,07	489	Rypadlo, vibrační pěch
	1347	Montáž potrubí	bm	36,21	0,271	9,81	1	9,81	490	
	1348	Montáž kanalizačních šachet	ks	1	4,000	4,00	1	4,00	491	Rypadlo
	1349	Obsyp potrubí	m3	10,863	0,020	0,22	1	0,22	489	Rypadlo, vibrační pěch
	1350	Pokládka výstražné folie	bm	36,21	0,010	0,36	1	0,36	489	
	1351	Odstranění pažení	m2	157	0,010	1,57	1	1,57	489	
	1352	Zásyp	m3	65,618	0,020	1,31	1	1,31	489	Rypadlo, vibrační pěch
	1353	Zkouška těsnosti	bm	36,21	0,032	1,16	1	1,16	490	
1354	Kamerová zkouška	bm	36,21	0,025	0,91	1	0,91	490		
IO05 PŘÍPOJKA PLYNU	1355	Vytyčení	bm	108	0,010	1,08	1	1,08	492	Totální stanice
	1356	Hloubení rýh	m3	69	0,006	0,41	1	0,41	493	Rypadlo
	1357	Zřízení pažení	m2	38	0,116	4,41	1	4,41	493	
	1358	Pískové lože	m3	3	0,020	0,06	1	0,06	493	Rypadlo, vibrační pěch
	1359	Montáž potrubí	bm	108	0,334	36,07	1	36,07	494	
	1360	Pokládka signalizačního vodiče	bm	108	0,010	1,08	1	1,08	494	
	1361	Obsyp potrubí	m3	15,7	0,020	0,31	1	0,31	493	Rypadlo, vibrační pěch
	1362	Pokládka výstražné folie	bm	108	0,010	1,08	1	1,08	493	
	1363	Montáž číhačky	ks	2	2,000	4,00	1	4,00	494	
	1364	Zásyp	m3	58,9	0,020	1,18	1	1,18	493	Rypadlo, vibrační pěch
	1365	Zkouška těsnosti	bm	108	0,032	3,46	1	3,46	494	
1366	Revize	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	495		
07 PŘÍPOJKA NN	1367	Vytyčení	bm	200	0,010	2,00	1	2,00	496	Totální stanice
	1368	Hloubení rýh	m3	160	0,006	0,96	1	0,96	497	Rypadlo
	1369	Pískové lože	m3	24	0,020	0,48	1	0,48	497	Rypadlo, vibrační pěch
	1370	Montáž kabelů	m	988	0,104	102,75	1	102,75	498	
	1371	Obsyp	m3	24	0,020	0,48	1	0,48	497	Rypadlo, vibrační pěch
	1372	Pokládka výstražné folie	bm	200	0,010	2,00	1	2,00	497	

10TE PŘEJÍMKA STAVBY	IOC	1373	Zásyp	m3	112	0,020	2,24	1	2,24	497	Rypadlo, vibrační pěch
		1374	Revize	kpl	1	24,000	24,00	1	24,00	499	
	IO08 PŘÍPOJKA SLP	1375	Vytyčení	bm	375	0,010	3,75	1	3,75	500	Totální stanice
		1376	Hloubení rýh	m3	540	0,006	3,24	1	3,24	501	Rypadlo
		1377	Osazení multikanálu	bm	375	0,200	75,00	1	75,00	502	
		1378	Montáž kabelů	kpl	1	50,000	50,00	1	50,00	502	
		1379	MIS	ks	2	50,000	100,00	1	100,00	502	
		1380	Zásyp	m3	270	0,020	5,40	1	5,40	501	Rypadlo, vibrační pěch
	IO09 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ	1381	Revize	kpl	1	20,000	20,00	1	20,00	503	
		1382	Vytyčení	bm	460	0,010	4,60	1	4,60	504	Totální stanice
		1383	Hloubení rýh	m3	230	0,006	1,38	1	1,38	505	Rypadlo
		1384	Betonáž patek pod stožáry	m3	1,89	0,380	0,72	1	0,72	506	
		1385	Pískové lože	m3	23	0,020	0,46	1	0,46	505	Rypadlo, vibrační pěch
		1386	Montáž kabelů	bm	780	0,105	81,90	1	81,90	507	
		1387	Obsyp	m3	69	0,020	1,38	1	1,38	505	Rypadlo, vibrační pěch
		1388	Pokládka výstražné folie	bm	460	0,010	4,60	1	4,60	505	
		1389	Montáž stožárů osvětlení	ks	21	3,000	63,00	1	63,00	508	
		1390	Uzemnění stožáru	kpl	1	24,000	24,00	1	24,00	508	
	REVIZE	1391	Zásyp	m3	138	0,020	2,76	1	2,76	505	Rypadlo, vibrační pěch
		1392	Revize	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	509	
		1393	Geometrický plán	kpl	1	6,000	6,00	1	6,00	510	Totální stanice
		1394	Tlaková zkouška ÚT	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	511	
		1395	Topná zkouška	kpl	1	32,000	32,00	1	32,00	512	
		1396	Zaregulování VZT	kpl	1	72,000	72,00	1	72,00	513	
		1397	Revize výtahu	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	514	
		1398	Revize elektro	kpl	1	100,000	100,00	1	100,00	515	
		1399	Proplach vodovodu	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	516	
		1400	Dezinfekce vodovodu	kpl	1	4,000	4,00	1	4,00	517	
		1401	Revize hydrantů	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	518	
		1402	Funkční zkouška EPS	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	519	
		1403	Revize LP	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	520	
		1404	Revize spalinových cest	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	521	
OKOLÍ	1405	Revize plynu	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	522		
	1406	Revize kotlů	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	523		
	1407	Revize MaR	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	524		
	1408	Demontáž stacionárního jeřábu	kpl	2	50,000	100,00	1	100,00	525	Autojeřáb	
	1409	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1	8,000	8,00	1	8,00	526		
	1410	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1	120,000	120,00	1	120,00	527	Nákladní auto s hydraulickou rukou	
	1411	Úklid objektu	m2	7022,56	0,354	2485,99	1	2485,99	528		
	1412	Finální kontrolní prohlídka stavby a sepsání vad a nedodělků	kpl	1	120,000	120,00	1	120,00	529		

	1413	Odstranění vad a nedodělků	kpl	1	250,000	250,00	1	250,00	530	
	1414	Kolaudace stavby	kpl	1	280,000	280,00	1	280,00	531	
	1415	Odstranění bednění stromů	m2	25	0,110	2,75	1	2,75	532	

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb



DIPLOMOVÁ PRÁCE

**Stavebně technologický projekt -
Novostavba Pavilonu fakulty
tropického zemědělství ČZU**

3.1. Rozborový list

Bc. Vendula Beranová

2020

Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Váchal, Ph.D., A.T.

0.TE PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PR

BOURÁNÍ OBJEKTU SKLADO' ÚDRŽBY	29	Zajištění BOZP exteriér	kpl	1	3,00	10	1	8	1	0,38	1
	30	Odstranění opláštění objektu vč. zámečnických a klempířských kcí	m2	456,28	64,61	10	4	8	1	2,02	3
	31	Demontáž ocelových vazníků a nosné konstrukce	kpl	1	41,00	3,4,5	5	8	1	1,03	2
	32	Demolice nosné žlb a zděné konstrukce	m3	352,083	15,92	4,3,10	6	8	1	0,33	1
	33	Likvidace odpadu	kpl	1	6,26	2	4	8	1	0,20	1
BOURÁN OBJEKTU ÚDRŽBY 17a	34	Demontáž elektra vč. odpojení objektu	kpl	1	161,00	10,19	4	8	1	5,03	6
	35	Odstranění ZTI vč. odpojení objektu	kpl	1	20,90	10,16	4	8	1	0,65	1
	36	Odstranění inetriéru (dveří, nášlapných vrstev, podhledů..)	kpl	1	161,62	10	4	8	1	5,05	6
	37	Zajištění BOZP exteriér	kpl	1	3,00	10	1	8	1	0,38	1
	38	Odstranění opláštění objektu vč. zámečnických a klempířských kcí	kpl	1	41,04	10	4	8	1	1,28	2
	39	Demolice nosné žlb a zděné konstrukce	kpl	1	39,03	4,3,10	6	8	1	0,81	3
	40	Likvidace odpadu	kpl	1	28,00	2	4	8	1	0,88	1
OKOLÍ	41	Shrnutí zeminy na HTÚ -0,2 m	kpl	1	20,16	2,3	1	8	1	2,52	3
S004 PŘELOŽKA VODOVODU	42	Vytyčení přeložky vodovodu	bm	71,5	5,72	1	1	8	1	0,72	1
	43	Zemní práce přeložky vodovodu	m3	42,9	16,50	3,10	1	8	1	2,06	3
	44	Přeložka vodovodu včetně zkoušek a desinfekce	bm	71,5	26,31	16	3	8	1	1,10	2
	45	Skutečné zaměření geodetem	bm	71,5	0,72	1	1	8	1	0,09	1
IO01 PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	46	Vytyčení přeložky kanalizace	bm	60,8	8,45	1	1	8	1	1,06	1
	47	Zemní práce přeložky kanalizace	m3	123,12	29,16	3, 10	1	8	1	3,65	4
	48	Uložení nových prefabrikovaných šachet	ks	3	12,00	16,10,3	4	8	1	0,38	1
	49	Přeložka kanalizace včetně zkoušek	bm	60,8	24,49	16	3	8	1	1,02	2
	50	Skutečné zaměření geodetem	bm	60,8	0,61	1	1	8	1	0,08	1
IO01 PŘELOŽKA NN	51	Vytyčení přeložky NN	bm	290	26,10	1	1	8	1	3,26	4
	52	Zemní práce přeložky NN	m3	208,8	46,98	3, 10	1	8	1	5,87	6
	53	Pokládka nových kabelů	kpl	1	166,00	19	4	8	1	5,19	4
	54	Rozvaděč	kpl	1	100,00	19	1	8	1	12,50	5
	55	Skutečné zaměření geodetem	bm	290	2,90	1	1	8	1	0,36	1
'EBNÍ MA	56	Vytyčení štetových stěn	bm	101,25	2,03	1	1	8	1	0,25	1
	57	Provedení štetových stěn	m2	360,78	138,01	34	2	8	1	8,63	9

		92	Provedení štěrkového lože tl. 280	m2	314,26	94,28	2,3,10	1	8	1	11,78	5	
		93	Betonování podkladního betonu tl. 100 mm	m3	31,426	17,08	6	3	8	1	0,71	1	3
		94	HI spodní stavby vodorovně	m2	314,26	114,28	8	6	8	1	2,38	3	
		95	Betonová vrstva tl. 50 mm	m3	15,713	0,58	6	3	8	1	0,02	1	
		96	Bednění základových pasů	m2	63,468	17,77	13	4	8	1	0,56	1	
		97	Armování pasů a základové desky	t	27,2885	364,97	7	10	8	1	4,56	5	
		98	Betonáž pasů a základové desky	m3	151,603	12,47	6	3	8	1	0,52	1	2
		99	Odbednění pasů	m2	63,468	6,36	13	4	8	1	0,20	1	
2.TE HRUBÁ SPODNÍ STAVBA	1PP	100	Bednění svislých konstrukcí	m2	319,13	108,47	13	4	8	1	3,39	4	
		101	Armování svislých konstrukcí	t	10,8167	176,53	7	5	8	1	4,41	5	
		102	Betonáž svislých konstrukcí	m3	52,626	28,26	6	3	8	1	1,18	2	1
		103	Odbednění svislých konstrukcí	m2	319,13	52,43	13	4	8	1	1,64	2	
		104	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1220,76	184,23	13	4	8	1	5,76	6	
		105	Armování vodorovných konstrukcí	t	45,8061	1466,20	7	15	8	1	12,22	7	
		106	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	223,596	107,33	6	3	8	1	4,47	5	21
		107	Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1220,76	148,16	13	8	8	1	2,32	3	
		108	Bednění schodiště	m2	15,576	6,67	13	4	8	1	0,21	1	
		109	Armování schodiště	t	1,66363	90,12	7	5	8	1	2,25	3	
		110	Betonáž schodiště	m3	9,2424	29,21	6	3	8	1	1,22	1	7
		111	Odbednění schodiště a montáž provizorního zábradlí	m2	15,576	5,31	13	4	8	1	0,17	1	
1NP		112	Bednění svislých konstrukcí	m2	1388,1	428,01	13	8	8	1	6,69	7	
		113	Armování svislých konstrukcí	t	28,2388	477,28	7	10	8	1	5,97	6	
		114	Betonáž svislých konstrukcí	m3	134,73	67,85	6	3	8	1	2,83	3	1
		115	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1388,1	225,06	13	8	8	1	3,52	4	
		116	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1610,07	593,07	13	4	8	1	18,53	19	
		117	Armování vodorovných konstrukcí	t	75,4542	2139,13	7	15	8	1	17,83	10	
		118	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	419,19	201,21	6	3	8	1	8,38	9	21
		119	Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1610,07	193,21	13	8	8	1	3,02	4	
		120	Bednění schodiště	m2	46,728	20,02	13	4	8	1	0,63	1	
		121	Armování schodiště	t	4,9909	270,36	7	5	8	1	6,76	7	
		122	Betonáž schodiště	m3	27,7272	87,62	6	3	8	1	3,65	3	7
		123	Odbednění schodiště a montáž provizorního zábradlí	m2	46,728	20,15	13	4	8	1	0,63	1	
				124	Bednění svislých konstrukcí	m2	1388,1	453,71	13	8	8	1	7,09
		125	Armování svislých konstrukcí	t	28,2388	477,56	7	10	8	1	5,97	6	

3TE. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA

2NP	126	Betonáž svislých konstrukcí	m3	134,73	67,85	6	3	8	1	2,83	3	1
	127	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1388,1	225,06	13	8	8	1	3,52	4	
	128	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1610,07	241,07	13	4	8	1	7,53	8	
	129	Armování vodorovných konstrukcí	t	75,4542	2139,13	7	15	8	1	17,83	10	
	130	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	419,19	201,21	6	3	8	1	8,38	9	21
	131	Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1610,07	193,21	13	8	8	1	3,02	4	
	132	Bednění schodiště	m2	46,728	20,02	13	4	8	1	0,63	1	
	133	Armování schodiště	t	4,9909	270,36	7	5	8	1	6,76	7	
	134	Betonáž schodiště	m3	27,7272	87,62	6	3	8	1	3,65	3	7
	135	Odbednění schodiště a montáž provizorního zábradlí	m2	46,728	20,15	13	4	8	1	0,63	1	
3NP	136	Bednění svislých konstrukcí	m2	624,45	185,76	13	4	8	1	5,81	9	
	137	Armování svislých konstrukcí	t	18,2528	303,47	7	5	8	1	7,59	8	
	138	Betonáž svislých konstrukcí	m3	64,31	31,64	6	3	8	1	1,32	2	1
	139	Odbednění svislých konstrukcí	m2	624,45	99,22	13	4	8	1	3,10	4	
	140	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1394,68	212,62	13	4	8	1	6,64	7	
	141	Armování vodorovných konstrukcí	t	58,518	1658,99	7	15	8	1	13,82	8	
	142	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	325,1	156,05	6	3	8	1	6,50	7	21
	143	Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1394,68	167,36	13	8	8	1	2,62	3	
	144	Bednění schodiště	m2	46,728	16,69	13	4	8	1	0,52	1	
	145	Armování schodiště	t	4,9909	270,36	7	5	8	1	6,76	7	
	146	Betonáž schodiště	m3	27,7272	87,62	6	3	8	1	3,65	3	7
147	Odbednění schodiště a montáž provizorního zábradlí	m2	46,728	20,15	13	4	8	1	0,63	1		
4NP	148	Bednění svislých konstrukcí	m2	627,6	208,14	13	4	8	1	6,50	7	
	149	Armování svislých konstrukcí	t	10,1982	163,88	7	5	8	1	4,10	5	
	150	Betonáž svislých konstrukcí	m3	65,6	91,70	6	3	8	1	3,82	4	1
	151	Odbednění svislých konstrukcí	m2	627,6	105,15	13	4	8	1	3,29	4	
	152	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	840,05	130,65	13	4	8	1	4,08	5	
	153	Armování vodorovných konstrukcí	t	35,325	1001,46	7	15	8	1	8,35	5	
	154	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	196,25	94,20	6	3	8	1	3,93	4	21
155	Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	840,05	100,81	13	4	8	1	3,15	4		
STŘECHA	156	Bednění atiky	m2	359,9	164,11	13	4	8	1	5,13	6	
	157	Armování atiky	t	8,77	137,91	7	5	8	1	3,45	4	
	158	Betonáž atiky	m3	44,461	25,16	6	3	8	1	1,05	2	2
	159	Odbednění atiky	m2	359,9	61,90	13	4	8	1	1,93	2	

	FASÁDA	160	Montáž ocelové konstrukce v řadě A +12,000 pro šikmé zasklení	t	2,5	95,00	28	4	8	1	2,97	3
	ODSTOJKOVÁNÍ	161	Odstojkování 1PP	m2	1304,2	20,87	10	4	8	1	0,65	1
		162	Odstojkování 1NP	m2	1610,07	25,76	10	4	8	1	0,81	1
		163	Odstojkování 2NP	m2	1610,07	25,76	10	4	8	1	0,81	1
		164	Odstojkování 3NP	m2	1394,68	22,31	10	4	8	1	0,70	1
		165	Odstojkování 4NP	m2	840,05	13,44	10	4	8	1	0,42	1
4TEa STŘECHA	STŘECHA NAD 3NP	166	Provedení kotev K2	ks	4	2,00	28	4	8	1	0,06	1
		167	Skladba střešního pláště izolace	m2	416,48	508,71	8	6	8	1	10,60	11
		168	Zelená střecha	kpl	1	204,71	36	4	8	1	6,40	7
		169	Montáž skleněného zábradlí	m2	70,02	101,31	37	3	8	1	4,22	5
		170	Oplechování atiky	bm	163,2	79,97	12	3	8	1	3,33	4
		171	Montáž OK pro VZT jednotku	kpl	1	30,00	28	4	8	1	0,94	1
		172	Osazení VZT jednotky	kpl	1	20,00	15,5	4	8	1	0,63	1
		173	Montáž dřevěného obkladu a dřevěné dlažby	m2	129,8	47,48	13	4	8	1	1,48	2
	STŘECHA NAD 4NP	174	Provedení kotev K2 a K3	ks	63	31,50	28	4	8	1	0,98	1
		175	Skladba střešního pláště izolace	m2	905,76	668,17	8	6	8	1	13,92	14
		176	Záchytný systém	kpl	1	3,50	29	1	8	1	0,44	1
		177	Montáž zábradlí	t	1,33	26,28	28	4	8	1	0,82	3
		178	Oplechování atiky a klempířský prvek K/3	bm	346,5	173,79	12	3	8	1	7,24	8
	TERASY 3NP	179	Skladba střešního pláště izolace	m2	142,5	143,80	8	6	8	1	3,00	3
		180	Montáž skleněného zábradlí	mě	70,02	52,10	37	3	8	1	2,17	3
		181	Zelená střecha	kpl	1	76,67	36	4	8	1	2,40	3
		182	Dlažba na tercích	m2	63,52	5,72	13	4	8	1	0,18	1
	b VÝPLNĚ OTVORŮ	1PP	183	Provizorní zakrytí vjezdu do garáže a vstupů do objektu	ks	4	4,00	10	4	8	1	0,13
1NP		184	Montáž okenních otvorů včetně detilu č. 3 a 4	ks	44	216,82	14	3	8	1	9,03	10
1NP		185	Montáž hliníkové prosklené stěny se vstupními dveřmi	ks	4	24,00	37	3	8	1	1,00	1
2NP		186	Montáž okenních otvorů včetně detilu č. 3 a 4	ks	44	216,82	14	3	8	1	9,03	10
3NP		187	Montáž okenních otvorů včetně detilu č. 3 a 5	ks	44	216,82	14	3	8	1	9,03	10
4NP		188	Montáž okenních otvorů včetně detilu č. 3 a 6	ks	20	99,75	14	3	8	1	4,16	5

4Tt	STŘECHA	189	Šikmá prosklená stěna na OK	m2	76,5	65,03	37	3	8	1	2,71	3
	1PP	190	Montáž pomocného lešení	ks	2	1,00	10	4	8	1	0,03	1
		191	Montáž SDK příček	m2	106,865	132,21	32	3	8	1	5,51	6
		192	Zdění příček	m2	468,163	146,20	9	4	8	1	4,57	5
		193	Montáž VZT potrubí	kpl	1	60,00	15	4	8	1	1,88	2
		194	Montáž kanalizace	kpl	1	35,00	16	3	8	1	1,46	2
		195	Montáž plynovodního potrubí	kpl	1	20,00	20	3	8	1	0,83	1
		196	Montáž vodovodního potrubí	kpl	1	83,09	16	3	8	1	3,46	4
		197	Montáž měděného potrubí pro vytápění	kpl	1	120,00	17	3	8	1	5,00	5
		198	Montáž ocelového potrubí pro ochlazování	kpl	1	40,00	38	3	8	1	1,67	2
		199	Montáž kabelových žlabů	kpl	1	200,00	19	6	8	1	4,17	5
		200	Rozvody elektro	kpl	1	505,00	19	6	8	1	10,52	11
		201	Demontáž pomocného lešení	ks	2	4,00	10	4	8	1	0,13	1
		202	Rastry podhledu	m2	294,83	258,271	32	6	8	1	5,38	6
		203	SDK podhledy	m2	294,83	45,11	32	6	8	1	0,94	1
	CELÝ OBJEKT	204	Montáž odpadního svislého potrubí	kpl	1	75,00	16	3	8	1	3,13	4
		205	Montáž plynového svislého potrubí	kpl	1	80,00	20	3	8	1	3,33	4
		206	Montáž vodovodního svislého potrubí	kpl	1	100,00	16	3	8	1	4,17	5
		207	Montáž topného svislého potrubí	kpl	1	60,00	17	3	8	1	2,50	3
		208	Montáž VZT svislého potrubí	kpl	1	150,00	15	4	8	1	4,69	5
		209	Montáž ochlazovacího svislého potrubí	kpl	1	100,00	38	3	8	1	4,17	5
	VP	210	Montáž pomocného lešení	ks	1	2,00	10	4	8	1	0,06	1
		211	Montáž SDK příček a předstěn	m2	1168,63	1392,24	32	9	8	1	19,34	20
		212	Zdění příček	m2	83,4715	48,43	9	4	8	1	1,51	2
		213	Montáž VZT potrubí	kpl	1	150,00	15	4	8	1	4,69	5
		214	Montáž kanalizace	kpl	1	40,00	16	3	8	1	1,67	2
		215	Montáž plynovodního potrubí	kpl	1	20,00	20	3	8	1	0,83	1
216		Montáž vodovodního potrubí	kpl	1	153,09	16	3	8	1	6,38	7	

5TE HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE

1P	217	Montáž měděného potrubí pro vytápění	kpl	1	20,00	17	3	8	1	0,83	1
	218	Montáž ocelového potrubí pro ochlazování	kpl	1	100,00	38	3	8	1	4,17	5
	219	Montáž kabelových žlabů	kpl	1	630,00	19	6	8	1	13,13	14
	220	Rozvody elektro	kpl	1	680,00	19	6	8	1	14,17	15
	221	Demontáž pomocného lešení	ks	1	2,00	10	4	8	1	0,06	1
	222	Rastry podhledů	m2	1444	1264,94	32	9	8	1	17,57	18
	223	Opláštění SDK podhledu	m2	90	13,77	32	3	8	1	0,57	1
2NP	224	Montáž pomocného lešení	ks	1	2,00	10	4	8	1	0,06	1
	225	Montáž SDK příček a předstěn	m2	2599,63	3009,08	32	15	8	1	25,08	26
	226	Zdění příček	m2	68,656	32,86	9	4	8	1	1,03	2
	227	Montáž VZT potrubí	kpl	1	220,00	15	4	8	1	6,88	7
	228	Montáž kanalizace	kpl	1	150,00	16	3	8	1	6,25	7
	229	Montáž plynovodního potrubí	kpl	1	40,00	20	3	8	1	1,67	2
	230	Montáž vodovodního potrubí	kpl	1	23,09	16	3	8	1	0,96	1
	231	Montáž měděného potrubí pro vytápění	kpl	1	150,00	17	3	8	1	6,25	7
	232	Montáž ocelového potrubí pro ochlazování	kpl	1	20,00	38	3	8	1	0,83	1
	233	Montáž kabelových žlabů	kpl	1	630,00	19	6	8	1	13,13	14
	234	Rozvody elektro	kpl	1	550,00	19	6	8	1	11,46	12
235	Demontáž pomocného lešení	ks	1	2,00	10	4	8	1	0,06	1	
236	Rastry podhledů	m2	960,65	841,53	32	9	8	1	11,69	12	
237	Opláštění SDK podhledu	m2	192,65	29,48	32	3	8	1	1,23	2	
3NP	238	Montáž pomocného lešení	ks	1	2,00	10	4	8	1	0,06	1
	239	Montáž SDK příček a předstěn	m2	2474,48	2825,92	15	15	8	1	23,55	24
	240	Zdění příček	m2	95,016	59,78	9	4	8	1	1,87	2
	241	Montáž VZT potrubí	kpl	1	220,00	15	4	8	1	6,88	7
	242	Montáž kanalizace	kpl	1	150,00	16	3	8	1	6,25	7
	243	Montáž plynovodního potrubí	kpl	1	40,00	20	3	8	1	1,67	2
	244	Montáž vodovodního potrubí	kpl	1	23,09	16	3	8	1	0,96	1
	245	Montáž měděného potrubí pro vytápění	kpl	1	150,00	17	3	8	1	6,25	7
	246	Montáž ocelového potrubí pro ochlazování	kpl	1	20,00	38	3	8	1	0,83	1
	247	Montáž kabelových žlabů	kpl	1	630,00	19	6	8	1	13,13	14
	248	Rozvody elektro	kpl	1	680,00	19	6	8	1	14,17	15
	249	Demontáž pomocného lešení	ks	1	1,00	10	4	8	1	0,03	1

ITNŘNÍ OMÍTKY, HRUBÉ PODLAHY

	250	Rastry podhledů	m2	1184	1037,18	32	9	8	1	14,41	15	
	251	Opláštění SDK podhledu	m2	66	10,10	32	3	8	1	0,42	1	
4NP	252	Montáž pomocného lešení	ks	1	2,00	10	4	8	1	0,06	1	
	253	Montáž SDK příček a předstěn	m2	1637,95	1617,70	32	15	8	1	13,48	14	
	254	Zdění příček	m2	64,036	23,55	9	4	8	1	0,74	1	
	255	Montáž VZT potrubí	kpl	1	120,00	15	4	8	1	3,75	4	
	256	Montáž kanalizace	kpl	1	20,00	16	3	8	1	0,83	1	
	257	Montáž plynovodního potrubí	kpl	1	10,00	20	3	8	1	0,42	1	
	258	Montáž vodovodního potrubí	kpl	1	78,09	16	3	8	1	3,25	4	
	259	Montáž měděného potrubí pro vytápění	kpl	1	10,00	17	3	8	1	0,42	1	
	260	Montáž ocelového potrubí pro ochlazování	kpl	1	50,00	38	3	8	1	2,08	3	
	261	Montáž kabelových žlabů	kpl	1	480,00	19	6	8	1	10,00	10	
	262	Rozvody elektro	kpl	1	430,00	19	6	8	1	8,96	9	
	263	Demontáž pomocného lešení	ks	1	1,00	10	4	8	1	0,03	1	
	264	Rastry podhledů	m2	740	648,24	32	9	8	1	9,00	10	
265	Opláštění SDK podhledu	m2	108	16,52	32	3	8	1	0,69	1		
1PP	266	Zateplení stropu garáže	m2	535,4	117,79	8	6	8	1	2,45	3	
	267	Omítka stropu garáže	m2	535,4	107,56	31	4	8	1	3,36	4	
	268	Montáž omítky jádro + štuk	m2	1946,6	591,25	31	4	8	1	18,48	10	5
	269	Písek do skladby podlahy č.012	m3	19,215	13,10	10	4	8	1	0,41	1	
	270	Montáž odvodňovacího žlabu v garáži Z/3	bm	12	3,23	9	4	8	1	0,10	1	
	271	Hrubé podlahy-izolace vč. separační folie	m2	1084,45	189,13	8	6	8	1	3,94	4	
	272	Hrubé podlahy-podlahové vytápění	m2	21,15	26,44	17	3	8	1	1,10	2	
	273	Drátkobetonová podlaha v garáži	m3	126,413	192,15	22	4	8	1	6,00	4	
274	Hrubé podlahy-potěry	m3	11,5133	23,13	22	4	8	1	0,72	1	20	
1NP	275	Zateplení stopu-vstup	m2	64,1	14,10	8	6	8	1	0,29	1	
	276	Omítka zateplení	m2	64,1	35,26	31	4	8	1	1,10	2	
	277	Hrubé podlahy-izolace vč. separační folie	m2	1576,29	167,16	8	6	8	1	3,48	4	
	278	Hrubé podlahy-podlahové krabice elektro	kpl	1	10,00	19	6	8	1	0,21	1	
	279	Hrubé podlahy-podlahové vytápění	m2	977,25	1221,56	22	12	8	1	12,72	13	
	280	Hrubé podlahy-potěry	m3	162,486	252,11	22	4	8	1	7,88	8	20
281	Hrubé podlahy-podlahové krabice elektro	kpl	1	15,00	19	6	8	1	0,31	1		

6TE VNI	2NF	282	Hrubé podlahy-podlahové vytápění	m2	1353,15	1758,03	22	12	8	1	18,31	19	
		283	Hrubé podlahy-potěry	m3	101,486	154,26	22	4	8	1	4,82	5	20
	3NP	284	Hrubé podlahy-podlahové krabice elektro	kpl	1	20,00	19	1	8	1	2,50	3	
		285	Hrubé podlahy-podlahové vytápění	m2	1353,15	1758,03	22	12	8	1	18,31	19	
		286	Hrubé podlahy-potěry	m3	101,486	154,26	22	4	8	1	4,82	5	20
	4NP	287	Hrubé podlahy-HI kotelna vč. vpusti	m2	19,707	4,82	8	6	8	1	0,10	1	
		288	Hrubé podlahy-izolace	m2	657,31	109,97	8	6	8	1	2,29	3	
		289	Hrubé podlahy-podlahové vytápění	m2	642,7	803,38	22	12	8	1	8,37	9	
		290	Hrubé podlahy-podlahové krabice elektro	kpl	1	10,00	19	6	8	1	0,21	1	
		291	Hrubé podlahy-potěry	m3	52,877	80,53	22	4	8	1	2,52	3	20
	7TE TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	292	Montáž výtahů	kpl	1	113,27	39	2	8	1	7,08	8	
		293	Plynová kotelna	kpl	1	270,08	16,17,20	6	8	1	5,63	6	
		294	Strojovna tepelných čerpadel	kpl	1	184,70	35	4	8	1	5,77	6	
		295	Fotovoltaická elektrárna	kpl	1	358,14	40	3	8	1	14,92	15	
		296	Úprava trafostanice	kpl	1	72,00	19	3	8	1	3,00	3	
297		Dieselagregát	kpl	1	128,30	41	2	8	1	8,02	9		
298		UPS	kpl	1	32,00	42	2	8	1	2,00	2		
299		EPS rozvaděče	ks	14	422,00	19	6	8	1	8,79	9		
300		Rozvodna NN	kpl	1	250,00	19	6	8	1	5,21	6		
301		Strojovna VZT 1PP	kpl	1	456,00	15	4	8	1	14,25	15		
302		VZT 1NP (dveřní clony, fancoily)	kpl	1	21,80	15	4	8	1	0,68	1		
303		VZT 2NP (kondenzační jednotky, fancoily)	kpl	1	60,60	15	4	8	1	1,89	2		
304		VZT 3NP (kondenzační jednotky, fancoily)	kpl	1	95,00	15	4	8	1	2,97	3		
305		VZT 4NP (fancoily)	kpl	1	34,20	15	4	8	1	1,07	2		
306		VZT střecha	kpl	1	615,14	15	4	8	1	19,22	20		
307	Požární ucpávky	kpl	1	220,00	43	2	8	1	13,75	14			
	308	Garážová vrata	ks	1	9,30	30	2	8	1	0,58	1		
	309	Nátěry zárubní	ks	28	30,83	24	3	8	1	1,28	2		
	310	Malby	m2	4102,76	660,54	24	10	8	1	8,26	9		
	311	Samonivelační stěrka	m2	102,4	25,60	22	4	8	1	0,80	1		
	312	PU stěrka	m2	1008,8	590,15	22	8	8	1	9,22	10		
	313	Hydroizolační stěrka	m2	150,56	46,37	23	3	8	1	1,93	2		
	314	Keramická dlažba	m2	21,15	12,10	23	3	8	1	0,50	1		

1PP	315	Keramické obklady	m2	129,41	71,95	23	3	8	1	3,00	3	
	316	Nátěr epoxidový bezprašný	m2	32,46	7,01	24	3	8	1	0,29	1	
	317	Obklady a dlažby schodiště	m2	14,28	28,28	23	3	8	1	1,18	2	
	318	Montáž zámečnických prvků	kpl	1	57,04	28	4	8	1	1,78	2	
	319	Montáž zařizovacích předmětů	kpl	1	8,00	16	3	8	1	0,33	1	
	320	Kompletace elektro	kpl	1	230,00	19	6	8	1	4,79	5	
	321	Kompletace slaboproudu	kpl	1	30,00	19	6	8	1	0,63	1	
	322	Montáž dveřních křídel	ks	28	47,10	44	2	8	1	2,94	3	
323	Montáž hasicích přístrojů	ks	6	1,20	10	4	8	1	0,04	1		
1NP	324	Nátěry zárubní	ks	28	30,83	24	3	8	1	1,28	2	
	325	Malby	m2	2444,8	393,61	24	10	8	1	4,92	5	
	326	Samonivelační stěrka	m2	1483,95	370,99	22	8	8	1	5,80	6	
	327	PU stěrka	m2	103,25	34,07	22	4	8	1	1,06	2	
	328	PVC	m2	1380,7	473,12	45	6	8	1	9,86	10	
	329	Hydroizolační stěrka	m2	273,5	54,70	23	3	8	1	2,28	3	
	330	Keramické obklady	m2	273,5	152,07	23	3	8	1	6,34	7	
	331	Montáž zrcadel	kpl	1	3,00	10	4	8	1	0,09	1	
	332	Nátěr epoxidový bezprašný	m2	3,6	0,39	24	3	8	1	0,02	1	
	333	Čistící zona	m2	32	3,23	10	4	8	1	0,10	1	
	334	Terazzo podlaha	m2	489,55	553,10	46	6	8	1	11,52	12	14
	335	Obklady a dlažby schodiště	m2	42,84	84,85	23	3	8	1	3,54	4	
	336	Montáž zámečnických prvků	kpl	1	22,34	28	4	8	1	0,70	1	
	337	Montáž kuchyňské linky	kpl	2	4,00	47	2	8	1	0,25	1	
	338	Sanitární dělicí příčky	kpl	1	8,00	10	4	8	1	0,25	1	
	339	Skleněné stěny	kpl	1	24,00	37	3	8	1	1,00	1	
	340	Montáž zařizovacích předmětů	kpl	1	50,40	16	3	8	1	2,10	3	
	341	Kompletace elektro	kpl	1	330,00	19	6	8	1	6,88	7	
	342	Kompletace slaboproudu	kpl	1	56,00	19	6	8	1	1,17	2	
	343	Kompletace VZT	kpl	1	55,00	15	4	8	1	1,72	2	
344	Kompletace ÚT	kpl	1	1,60	17	3	8	1	0,07	1		
345	Zatměňovací rolety	kpl	1	15,00	48	2	8	1	0,94	1		
346	Dveřní křídla	ks	28	47,10	44	2	8	1	2,94	3		
347	Parapety	bm	166	60,09	10	4	8	1	1,88	2		
348	Hasící přístroje	ks	18	3,60	10	4	8	1	0,11	1		

8TE VNITŘNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE

	349	Provedení podhledu lamelový	m2	314	94,20	32	3	8	1	3,93	4
	350	Provedení podhledu kazetový	m2	550	55,00	32	3	8	1	2,29	3
	351	Provedení podhledu volně zavěšený	m2	490	122,50	32	3	8	1	5,10	6
ZNP	352	Nátěry zárubní	ks	58	63,86	24	3	8	1	2,66	3
	353	Malby	m2	1682,22	270,84	24	10	8	1	3,39	4
	354	Samonivelační stěrka	m2	1353,15	385,65	22	8	8	1	6,03	7
	355	PU stěrka	kpl	640,81	69,21	22	4	8	1	2,16	3
	356	PVC	m2	682,33	167,57	45	3	8	1	6,98	7
	357	Koberec	m2	30,01	6,66	49	3	8	1	0,28	1
	358	Keramické obklady	m2	1122,08	745,06	23	9	8	1	10,35	11
	359	Montáž zrcadel	kpl	1	3,00	10	4	8	1	0,09	1
	360	Obklady a dlažby schodiště	m2	42,84	104,18	23	3	8	1	4,34	4
	361	Montáž zámečnických prvků	kpl	1	21,61	28	4	8	1	0,68	1
	362	Sanitární dělicí příčky	kpl	1	2,00	10	4	8	1	0,06	1
	363	Skleněné stěny	kpl	1	37,67	37	3	8	1	1,57	2
	364	Montáž zařizovacích předmětů	kpl	1	31,20	16	3	8	1	1,30	2
	365	Kompletace elektro	kpl	1	330,00	19	6	8	1	6,88	7
	366	Kompletace slaboproudu	kpl	1	45,00	19	6	8	1	0,94	1
	367	Kompletace VZT	kpl	1	66,00	15	4	8	1	2,06	3
	368	Kompletace ÚT	kpl	1	0,40	17	3	8	1	0,02	1
	369	Zatemňovací rolety	kpl	1	15,00	48	2	8	1	0,94	1
	370	Dveřní křídla	ks	58	97,56	44	2	8	1	6,10	7
	371	Parapety	bm	166	60,09	10	4	8	1	1,88	2
372	Hasící přístroje	ks	5	1,00	10	4	8	1	0,03	1	
	373	Provedení podhledu lamelový	m2	41	12,30	32	3	1	1	4,10	5
	374	Provedení podhledu kazetový	m2	462	46,20	32	6	1	1	7,70	8
	375	Provedení podhledu tahokov	m2	265	39,75	32	6	1	1	6,63	7
	376	Nátěry zárubní	ks	38	41,84	24	3	8	1	1,74	2
	377	Malby	m2	4053,61	652,63	24	10	8	1	8,16	9
	378	Samonivelační stěrka	kpl	1003,09	285,88	22	8	8	1	4,47	5
	379	PU stěrka	m2	34,95	3,77	22	4	8	1	0,12	1
	380	PVC	m2	93,78	21,01	45	3	8	1	0,88	1
	381	Koberec	m2	770,919	171,14	49	3	8	1	7,13	8
	382	Keramické obklady	m2	197,4	131,07	23	3	8	1	5,46	6

3NP	383	Montáž zrcadel	kpl	1	3,00	10	4	8	1	0,09	1
	384	Obklady a dlažby schodiště	m2	42,84	95,57	23	3	8	1	3,98	4
	385	Montáž zámečnických prvků	kpl	1	21,61	28	4	8	1	0,68	1
	386	Sanitární dělicí příčky	kpl	1	2,00	10	4	8	1	0,06	1
	387	Skleněné stěny	kpl	1	61,12	37	3	8	1	2,55	3
	388	Montáž zařizovacích předmětů	kpl	1	16,20	16	3	8	1	0,68	1
	389	Kompletace elektro	kpl	1	330,00	19	6	8	1	6,88	7
	390	Kompletace slaboproudu	kpl	1	56,00	19	6	8	1	1,17	2
	391	Kompletace VZT	kpl	1	55,00	15	4	8	1	1,72	2
	392	Kompletace ÚT	kpl	1	0,40	17	3	8	1	0,02	1
	393	Zatemňovací rolety	kpl	1	15,00	48	2	8	1	0,94	1
	394	Dveřní křídla	ks	38	63,92	44	2	8	1	3,99	4
	395	Parapety	bm	166	60,09	10	4	8	1	1,88	2
	396	Hasící přístroje	ks	5	1,00	10	4	8	1	0,03	1
397	Provedení podhledu lamelový	m2	62	18,60	32	3	1	1	6,20	7	
398	Provedení podhledu kazetový	m2	839	83,90	32	6	1	1	13,98	14	
399	Provedení podhledu tahokov	m2	217	32,55	32	6	1	1	5,43	6	
4NP	400	Nátěry zárubní	ks	27	29,73	24	3	8	1	1,24	2
	401	Malby	m2	2422,55	390,03	24	10	8	1	4,88	5
	402	Samonivelační stěrka	m2	638,46	181,96	22	4	8	1	5,69	6
	403	PU stěrka	ks	33,66	3,64	22	4	8	1	0,11	1
	404	PVC	m2	144,04	47,00	45	3	8	1	1,96	2
	405	Koberec	m2	460,76	102,29	49	3	8	1	4,26	5
	406	Hydroizolační stěrka	m2	14,61	25,86	23	3	8	1	1,08	2
	407	Keramická dlažba	m2	14,61	13,19	23	3	8	1	0,55	1
	408	Keramické obklady	m2	198,56	199,75	23	3	8	1	8,32	9
	409	Montáž zrcadel	kpl	1	3,00	10	4	8	1	0,09	1
	410	Montáž zámečnických prvků	kpl	1	8,50	28	4	8	1	0,27	1
	411	Sanitární dělicí příčky	kpl	1	2,00	10	4	8	1	0,06	1
	412	Skleněné stěny	kpl	1	11,77	37	3	8	1	0,49	1
	413	Montáž zařizovacích předmětů	kpl	1	13,20	16	3	8	1	0,55	1
414	Kompletace elektro	kpl	1	290,00	19	6	8	1	6,04	7	
415	Kompletace slaboproudu	kpl	1	45,00	19	6	8	1	0,94	1	
416	Kompletace VZT	kpl	1	55,00	15	4	8	1	1,72	2	
417	Zatemňovací rolety	kpl	1	15,00	48	2	8	1	0,94	1	

	418	Dveřní křídla	ks	27	45,41	44	2	8	1	2,84	3
	419	Parapety	bm	77	27,87	10	4	8	1	0,87	1
	420	Hasící přístroje	ks	6	1,20	10	4	8	1	0,04	1
	421	Provedení podhledu lamelový	m2	59	17,70	32	3	1	1	5,90	6
	422	Provedení podhledu kazetový	m2	456	45,60	32	6	1	1	7,60	8
	423	Provedení podhledu tahokov	m2	117	17,55	32	3	1	1	5,85	6
	424	Montáž lešení	m2	4154,01	868,19	11	6	8	1	18,09	5
	425	Zakrytí výplní	m2	1423,25	64,93	10	4	8	1	2,03	3
	426	Venkovní žaluzie	kpl	1	483,90	48	6	8	1	10,08	4
	427	Fasáda-příprava pro OK	ks	35	35,00	28	4	8	1	1,09	2
	428	Fasáda-tepelná izolace	m2	3053,75	1539,09	8	12	8	1	16,03	17
	429	Fasáda-lepidlo se síťovinou	m2	3053,75	1027,42	31	8	8	1	16,05	17
	430	Fasáda-omítka probarvená	m2	2368,41	833,68	31	8	8	1	13,03	14
	431	Fasáda-mozaika	m2	685,314	662,01	23	6	8	1	13,79	14
	432	Sokl-tepelná izolace	m2	60,56	15,48	8	6	8	1	0,32	1
	433	Sokl-lepidlo ze síťovinou	m2	60,56	15,14	31	4	8	1	0,47	1
	434	Sokl-marmolit	m2	60,56	21,32	31	4	8	1	0,67	1
	435	Fasáda-klempířské prvky	klp	1	172,46	12	3	8	1	7,19	8
	436	Fasáda-hromosvod	kpl	1	60,00	19	6	8	1	1,25	2
	437	Demontáž lešení	m2	4154,01	552,48	11	6	8	1	11,51	12
	438	Fasáda-ocelová konstrukce	t	66,06	1651,50	28	8	8	1	25,80	26
	439	Fasáda-hliníkové lamely	m2	140,42	56,87	21	3	8	1	2,37	3
	440	Fasáda-nápis FTZ	kpl	1	12,00	31	3	8	1	0,50	1
	441	Štěrkové lože	m2	59,8	2,57	3, 10	1	8	1	0,32	1
	442	Bednění základové desky	m2	10,35	2,90	13	4	8	1	0,09	1
	443	Armování desky	t	0,68	9,02	7	4	8	1	0,28	1
	444	Betonáž desky	m3	14,8	5,62	6	3	8	1	0,23	1
	445	Odbednění desky	m2	10,35	0,21	13	4	8	1	0,01	1

FASÁDA

USA KOVACÍ NÁDRŽE

9TE VENKOVNÍ KOMPLETACE


SO04 RETENČNÍ A	446	Montáž nádrží prefabrikovaných vč.zkoušek	kpl	1	424,00	50	4	8	1	13,25	14
	447	Vsakovací galerie	kpl	1	20,30	10	4	8	1	0,63	1
	448	Zemní práce SO04	m3	183,997	18,51	3, 10	1	8	1	2,31	3
	449	Kanalizace	kpl	1	35,37	16	3	8	1	1,47	2
	450	Strojní vybavení AT stanice	kpl	1	80,00	16	3	8	1	3,33	4
SO05 OZELENĚNÍ, MOBILÁŘ	451	Úklid staveniště	kpl	1	40,00	10	4	8	1	1,25	2
	452	Zahradnické práce	kpl	1	485,06	27	4	8	1	15,16	16
	453	Betonový základ pod mobilář	m3	3,25	1,24	6	3	8	1	0,05	1
	454	Mobilář	kpl	1	43,48	10	4	8	1	1,36	2
	455	Závlahový systém	kpl	1	220,00	16	3	8	1	9,17	10
SO06 OPĚRNÁ STĚNA	456	Podkladní beton	m3	25,3911	12,19	6	3	8	1	0,51	1
	457	Bednění pasu	m2	44,94	12,58	13	4	8	1	0,39	1
	458	Armování pasu	t	0,07617	1,01	7	4	8	1	0,03	1
	459	Betonáž pasu	m3	76,1733	28,95	6	3	8	1	1,21	2
	460	Odbednění pasu	m2	44,94	4,50	13	4	8	1	0,14	1
	461	Bednění stěn	m2	339,02	149,30	13	4	8	1	4,67	5
	462	Armování stěny	t	6,31383	83,7213	7	5	8	1	2,09	3
	463	Betonáž stěny	m3	50,2189	17,88	6	3	8	1	0,74	1
	464	Odbednění stěny	m2	339,02	33,97	13	4	8	1	1,06	2
	465	Drenáž	bm	52	10,69	10	4	8	1	0,33	1
	466	Hydroizolace	m2	295,2	34,30	8	6	8	1	0,71	1
	467	Nátěr	m2	123	11,07	24	3	8	1	0,46	1
	468	Zábradlí	m3	0,915	32,03	28	4	8	1	1,00	2
PRVA KOMUNIKACE VNĚJŠÍCH PLOCH	469	Zemní práce	m3	45,159	0,27	3, 10	1	8	1	0,03	1
	470	Zámková dlažba	m2	305,244	148,87	26	3	8	1	6,20	7
	471	Úprava uliční vpusti	ks	6	21,16	26	3	8	1	0,88	1
	472	Obrubníky	bm	1007,36	179,31	26	3	8	1	7,47	8
	473	Podklad ze šterkodrtě	m2	1269,66	60,94	3, 10	1	8	1	7,62	4
	474	Asfaltobeton	m2	1633,72	2,61	26	1	8	1	0,33	1

SO07 ÚI ZPE	475	Dlažební kostky	m2	710,81	179,83	26	3	8	1	7,49	4
	476	Osazení dopravních značek	ks	12	2,40	26	3	8	1	0,10	1
	477	Vodorovné dopravní značení	m2	19	1,10	26	1	8	1	0,14	1
	478	Montáž oplocení	m2	131,25	118,13	28	4	8	1	3,69	4
IO02 PŘÍPOJKA VODOVOD	479	Vytyčení	bm	72,6	0,73	1	1	8	1	0,09	1
	480	Zemní práce vod. Přípojka	m3	141,504	2,57	3, 10	1	8	1	0,32	3
	481	Vodovodní potrubí	bm	72,6	31,94	16	3	8	1	1,33	2
IO03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	482	Vytyčení	bm	177,78	1,78	1	1	8	1	0,22	1
	483	Zemní práce kanalizace	m3	198,965	5,07	3, 10	1	8	1	0,63	4
	484	Montáž KG potrubí	bm	145,9	49,26	16	3	8	1	2,05	3
	485	Montáž potrubí výtaku	bm	31,88	18,17	16	3	8	1	0,76	1
	486	Montáž šachet	ks	17	68,00	16	3	8	1	2,83	3
	487	Montáž čerpací šachty výtaku	kpl	1	8,00	16	3	8	1	0,33	1
IO03 SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	488	Vytyčení splaškové kanalizace	bm	36,21	0,36	1	1	8	1	0,05	1
	489	Zemní práce kanalizace	m3	78,5	23,42	3, 10	1	8	1	2,93	3
	490	Montáž KG potrubí	bm	36,21	11,88	16	3	8	1	0,49	1
	491	Montáž šachet	ks	1	4,00	16	3	8	1	0,17	1
IO05 PŘÍPOJKA PLYNU	492	Vytyčení	bm	108	1,08	1	1	8	1	0,14	1
	493	Zemní práce plyn. Přípojka	m3	146,6	3,05	3, 10	1	8	1	0,38	3
	494	Potrubí plynovodní	bm	108	44,61	20	3	8	1	1,86	2
	495	Revize	kpl	1	8,00	20	1	8	1	1,00	1
IO07 PŘÍPOJKA NN	496	Vytyčení	bm	200	2,00	1	1	8	1	0,25	1
	497	Zemní práce	m3	320	6,16	3, 10	1	8	1	0,77	6
	498	Přípojka NN	m	988	102,75	19	3	8	1	4,28	5
	499	Revize	kpl	1	24,00	19	1	8	1	3,00	3
IO08 PŘÍPOJKA SLP	500	Vytyčení	bm	375	3,75	1	1	8	1	0,47	1
	501	Zemní práce přípojka slp	m3	540	8,64	3, 10	1	8	1	1,08	11
	502	Přípojka SLP	kpl	1	225,00	51	3	8	1	9,38	10

10TE PŘEJÍMKA STAVBY	P	503	Revize	kpl	1	20,00	51	1	8	1	2,50	1	
		1009 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ	504	Vytyčení	bm	460	4,60	1	1	8	1	0,58	1
			505	Zemní práce areálové osvětlení	m3	460	10,58	3, 10	1	8	1	1,32	5
			506	Betonáž patek pro stožáry	m3	1,89	0,72	6	3	8	1	0,03	1
			507	Montáž kabelů	bm	780	81,90	19	3	8	1	3,41	4
			508	Montáž stožárů osvětlení	ks	21	87,00	19	3	8	1	3,63	4
			509	Revize	kpl	1	32,00	19	1	8	1	4,00	1
	REVIZE	510	Geometrický plán	kpl	1	6,00	1	1	8	1	0,75	1	
		511	Tlaková zkouška ÚT	kpl	1	32,00	17	1	8	1	4,00	4	
		512	Topná zkouška	kpl	1	32,00	17	1	8	1	4,00	4	
		513	Zaregulování VZT	kpl	1	72,00	15	1	8	1	9,00	9	
		514	Revize výtahu	kpl	1	8,00	39	1	8	1	1,00	1	
		515	Revize elektro	kpl	1	100,00	19	1	8	1	12,50	13	
		516	Proplach vodovodu	kpl	1	4,00	16	1	8	1	0,50	1	
		517	Dezinfekce vodovodu	kpl	1	4,00	16	1	8	1	0,50	1	
		518	Revize hydrantů	kpl	1	8,00	16	1	8	1	1,00	1	
		519	Funkční zkouška EPS	kpl	1	8,00	18,19	1	8	1	1,00	1	
		520	Revize LP	kpl	1	8,00	19	1	8	1	1,00	1	
		521	Revize spalinových cest	kpl	1	8,00	16	1	8	1	1,00	1	
522		Revize plynu	kpl	1	8,00	20	1	8	1	1,00	1		
523		Revize kotlů	kpl	1	8,00	17	1	8	1	1,00	1		
524		Revize MaR	kpl	1	8,00	19	1	8	1	1,00	1		
OKOLÍ	525	Demontáž stacionárního jeřábu	kpl	2	100,00	33	4	8	1	3,13	4		
	526	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1	8,00	10	4	8	1	0,25	1		
	527	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1	120,00	10	4	8	1	3,75	4		
	528	Úklid objektu	m2	7022,56	2485,99	25	15	8	1	20,72	21		
	529	Finální kontrolní prohlídka stavby a sepsání vad a nedodělků	kpl	1	120,00		1	8	1	15,00	15		
	530	Odstranění vad a nedodělků	kpl	1	250,00		1	8	1	31,25	32		
	531	Kolaudace stavby	kpl	1	280,00		1	8	1	35,00	1		
	532	Odstranění bednění stromů	m2	25	2,75	10	4	8	1	0,09	1		

Stroje

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb



DIPLOMOVÁ PRÁCE

**Stavebně technologický projekt -
Novostavba Pavilonu fakulty
tropického zemědělství ČZU**

3.2. Technologický normál

Bc. Vendula Beranová

2020

Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Váchal, Ph.D., A.T.

PRACOVNÍ ČETY

1.	GEODETI	31.	OMÍTKÁŘI
2.	ŘIDIČI NÁKLADNÍCH AUT	32.	MONTÉŘI SDK A PODHLEDŮ
3.	ŘIDIČI STAVEBNÍ TECHNIKY (RYPADLO, T. BAGRY)	33.	MONTÉŘI JEŘÁBŮ
4.	SPECIALISTÉ NA DEMOLICE	34.	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ
5.	JEŘÁBNÍCI	35.	SPECIALISTÉ-TEPELNÁ ČERPADLA
6.	BETONÁŘI	36.	SPECIALISTÉ-ZELENÁ STŘECHA
7.	ŽELEZÁŘI	37.	MONTÉŘI SKLENĚNÝCH KONSTRUKCÍ
8.	IZOLATÉŘI	38.	SPECIALISTI TZB - OCHLAZOVÁNÍ
9.	ZEDNÍCI	39.	SPECIALISTÉ - VÝTAH
10.	DĚLNÍCI - POMOCNÉ SÍLY	40.	SPECIALISTÉ - FOTOVOLTAIKA
11.	LEŠENÁŘI	41.	SPECIALISTÉ - DIESELAGREGÁT
12.	KLEMPÍŘI	42.	SPECIALISTÉ - UPS
13.	TESAŘI	43.	SPECIALISTÉ - POŽÁRNÍ UCPÁVKY
14.	OKENÁŘI	44.	MONTÉŘI DVEŘÍ
15.	SPECIALISTI TZB - VZDUCHOTECHNIKA	45.	PODLAHÁŘI - PVC
16.	SPECIALISTI TZB - ZTI	46.	PODLAHÁŘI - TERAZZO
17.	SPECIALISTI TZB - ÚT	47.	MONTÉŘI KUCHYŇSKÝCH LINEK
18.	SPECIALISTI TZB - MaR	48.	MONTÉŘI ROLET A ŽALUZÍÍ
19.	SPECIALISTI TZB - ELEKTRO	49.	PODLAHÁŘI - KOBEREC
20.	SPECIALISTI TZB - PLYN	50.	MONTÉŘI PREFABRIKÁTŮ
21.	MONTÉŘI LOP	51.	PŘÍPOJKA SLP
22.	PODLAHÁŘI		
23.	OBKLADAČI, DLAŽDIČI		
24.	MALÍŘI A LAKÝRNÍCI		
25.	UKLÍZEČKY		
26.	SPECIALISTÉ NA KOMUNIKACE		
27.	ZAHRADNÍCI		
28.	ZÁMEČNÍCI		
29.	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		
30.	VRATAŘI		