


VYPRACOVAL: Bc. KLÁRA VEJVALKOVÁ	VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: Ing. VÁCLAV DAVID, Ph.D.	 <b>ČVUT</b> <b>ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE</b>
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU	OBEC: BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU	
KRAJ LIBERECKÝ	PŘEDMĚT: DIPLOMOVÁ PRÁCE	
AKCE:  <b>MALÁ VODNÍ NÁDRŽ "V ZÁŘEZU"</b>		DATUM: 1/2021
		STUPEŇ: DP
PŘÍLOHA:  HARMONOGRAM PRACÍ	MĚŘÍTKO:	Č.PŘÍLOHY: F.2
		POČET A4: A4

## F.2 Harmonogram prací

Na pozemku p.č.1313/1 bude zřízena plocha rozměrů cca 10 x 10 m, kde bude umístěno zařízení staveniště (pojízdná buňka, WC) a kde bude deponie materiálu a zeminy.

Předpokládaná doba realizace projektu je 8 měsíců. V závislosti na výběru dodavatele se může doba i postup prací měnit.

Doporučený postup prací je následovný:

- zařízení staveniště
- přístupová komunikace
- převod vody potrubím DN 400 s hrázkováním shora
- sejmutí ornice a deponování na určené místo
- výkopy základové spáry tělesa hráze, zátopy a pro funkční objekty nádrže
- vybetonování základů objektů výpusti
- osazení výpustného zařízení
- výstavba tělesa hráze a bezpečnostního přelivu
- úprava retenčního prostoru nádrže
- výstavba objektů pod hrází

Finálně dojde k úklidu staveniště, deponie a uvedení komunikací i lokality do původního stavu.

Stavba MVN „V Zářezu“ zahrnuje 4 stavební objekty:

SO 01 – hráz

SO 02 – výpustné zařízení

SO 03 – bezpečnostní přeliv

SO 04 – zátopa

Vedlejší a ostatní náklady

Objekt	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc
SO 01	x	x	x	x				
SO 02			x	x	x			
SO 03				x	x	x		
SO 04						x	x	
VON	x							x