

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mezibytové dělicí konstrukce

Objekt:

6.6 - SDK bezpečnostní A

Místo:

Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 579,08

PSV - Práce a dodávky PSV

45 579,08

763 - Konstrukce suché výstavby

44 343,23

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 235,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mezibytové dělicí konstrukce

Objekt:

6.6 - SDK bezpečnostní A

Místo:

Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 579,08

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 579,08
	D	763	Konstrukce suché výstavby				44 343,23
1	K	763114211	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 155 mm s plechem zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 62 dB	m2	19,250	2 060,00	39 655,00
	PP		Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek bezpečnostní třída RC3 s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s dodatečným profilem CD a s ocelovým plechem tl. 0,55 mm na obou stranách profilů dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 62 dB				
	VV		7*2,75		19,250		
2	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	19,250	52,70	1 014,48
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)				
	VV		7*2,75		19,250		
3	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	7,000	362,00	2 534,00
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu				
	VV		7		7,000		
4	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,175	970,00	1 139,75
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 235,85
5	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	38,500	32,10	1 235,85
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		7*2,75*2		38,500		