



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
SO01 - a.dům											
	101 ŘEZÁNÍ VOZOVEK	M	6	0,46	0,160	1	1	3	1	25.2.21	26.2.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	0		
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu	M	6,20	0,46	1,000	0,00	0,00				
	201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	257	56,53	0,180	46	46	3	1	25.2.21	26.2.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	0		
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené	M3	99,20	12,90	1,000	0,00	0,00				
122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené	M3	158,10	43,64	1,000	0,00	0,00				
	301 PODCHYCOVÁNÍ	M	133	300,83	5,360	712	712	4	4	25.2.21	19.3.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	0		
985622115	Spinání objektů táhly drážka pro tá	M	132,90	126,39	1,000	0,00	0,00				
985622121	Spinání objektů táhly úchyty pro tá	M	132,90	7,79	0,000	0,00	0,00				
985622222	Spinání objektů táhly vložení a dod	M	146,19	166,66	0,000	0,00	0,00				
	409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	95	206,90	7,580	720	720	5	4	8.3.21	2.4.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	0		
962031132	Bourání příček z cihel. tvárnice neb	M2	76,63	6,27	0,100	0,00	0,00				
962031133	Bourání příček z cihel. tvárnice neb	M2	5,79	0,57	0,150	0,00	0,00				
962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihle	M3	51,54	31,18	1,000	0,00	0,00				
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z l	M3	2,40	5,70	1,000	0,00	0,00				
965043341	Bourání mazanin betonových s potěře	M3	6,61	16,07	1,000	0,00	0,00				
965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám z	M3	9,01	9,64	0,000	0,00	0,00				
965082933	Odstaření násypu pod podlahami neb	M3	13,51	4,84	1,000	0,00	0,00				
968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s kří	M2	80,36	10,69	0,100	0,00	0,00				
968072455	Vybourání kovových rámu oken s kříd	M2	44,16	11,00	0,100	0,00	0,00				
765131801	Demontáž vláknocementové krytiny sk	M2	250,00	23,60	0,000	0,00	0,00				
7653218R2	Likvidace a opatření pro dekontamin	SOUB	1,00	87,34	0,000	0,00	0,00				
	410 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES	KS	45	7,74	0,330	15	15	2	1	15.3.21	19.3.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	0		
735151832	Demontáž otopných těles panel.řřado	KS	45,00	7,74	1,000	0,00	0,00				
	411 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT	M	550	13,04	0,200	110	110	2	1	15.3.21	19.3.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	0		
733110806	Demontáž potrubí ocelového závitové	M	550,00	13,04	1,000	0,00	0,00				
	412 DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT	KS	96	3,18	0,290	28	28	2	1	22.3.21	26.3.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	0		
734200811	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/	KS	90,00	2,51	1,000	0,00	0,00				
734200822	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	KS	6,00	0,67	1,000	0,00	0,00				
	413 DMTŽ ZAŘÍZ PŘEDMETŮ ZTI	KPL	13	3,37	1,040	14	14	2	1	22.3.21	26.3.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	0		
725110811	Demontáž klozetů splachovacích	SOUB	5,00	0,98	0,000	0,00	0,00				
725122813	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 zácho	SOUB	3,00	0,40	0,000	0,00	0,00				
725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových ar	SOUB	5,00	0,63	0,000	0,00	0,00				
725330820	Demontáž výlevky diturvitové	SOUB	1,00	0,19	0,000	0,00	0,00				
725240811	Demontáž sprchových kabin bez výtok	SOUB	2,00	0,46	0,000	0,00	0,00				
725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	SOUB	3,00	0,22	0,000	0,00	0,00				
725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1otv	SOUB	5,00	0,37	0,000	0,00	0,00				
725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jedno	KS	10,00	0,13	0,000	0,00	0,00				
	414 OTLUČENÍ OMÍTEK	M2	897	67,18	0,420	377	377	2	5	29.3.21	30.4.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	0		
978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocemen	M2	137,50	12,03	0,020	0,00	0,00				
985111121	Otlučení nebo odsávání vrstev omíte	M2	90,10	25,41	1,000	0,00	0,00				
978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocemen	M2	539,19	11,43	1,000	0,00	0,00				
978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocemen	M2	265,34	18,31	1,000	0,00	0,00				
	415 VYSEKÁNÍ RÝH	M	22	67,82	0,750	17	17	2	1	29.3.21	2.4.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	0		
970041200	Vrtání jádrové do prostého betonu d	M	11,00	42,57	1,000	0,00	0,00				
970041130	Vrtání jádrové do prostého betonu d	M	8,00	19,88	1,000	0,00	0,00				
970031060	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d	M	3,00	5,37	1,000	0,00	0,00				
	416 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ	M3	90	31,73	3,730	336	336	4	2	22.3.21	2.4.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	3		
762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů	M	450,00	31,73	0,200	0,00	0,00				
	417 DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ	M2	89	15,04	0,220	20	20	2	1	22.3.21	26.3.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	4		
764001821	Demontáž klempířských konstrukcí kr	M2	89,30	10,36	1,000	0,00	0,00				
764002851	Demontáž klempířských konstrukcí op	M	74,50	4,68	0,000	0,00	0,00				
	418 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD	M	290	7,30	0,450	131	131	2	2	29.3.21	9.4.21
	0 SO01 - a.dům				100			1	0		
722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D	M	240,00	4,13	1,000	0,00	0,00				
722130801	Demontáž potrubí ocelových závitový	M	50,00	2,87	1,000	0,00	0,00				
722220861	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3	KS	15,00	0,31	0,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
419	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE	M	384	14,52	0,510	196	196	2	2	5.4.21	16.4.21
0	SO01 - a.dům				100			1	0		
721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	M	384,00	14,52	1,000	0,00	0,00				
420	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD	M	40	1,59	0,120	5	5	2	1	19.4.21	23.4.21
0	SO01 - a.dům				100			1	0		
723120804	Demontáž potrubí svařovaného závito	M	40,00	1,50	1,000	0,00	0,00				
723160804	Demontáž přípojek k plynoměru.závit	PAR	1,00	0,09	0,000	0,00	0,00				
421	BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB	M2	143	14,49	0,390	56	56	3	1	26.4.21	30.4.21
0	SO01 - a.dům				100			1	0		
771541810	Demontáž podlah z obkladaček hutnýc	M2	77,70	8,86	1,000	0,00	0,00				
781411810	Demontáž obkládů z obkladaček pórov	M2	64,90	5,63	1,000	0,00	0,00				
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ	M3	51	81,12	6,010	305	305	2	4	3.5.21	28.5.21
0	SO01 - a.dům				100			1	0		
9780131R0	Bourání stropů dřevěných trámových	M2	169,00	81,12	0,300	0,00	0,00				
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	291	505,58	3,830	1114	1114	3	9	29.3.21	28.5.21
0	SO01 - a.dům				100			1	0		
997221855	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	463,14	64,84	0,000	0,00	0,00				
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na sk	T	290,82	61,94	1,000	0,00	0,00				
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na sk	T	4584,45	42,50	0,000	0,00	0,00				
997013821	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	7,94	13,82	0,000	0,00	0,00				
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	282,87	322,47	0,000	0,00	0,00				
501	PAŽENÍ	M2	84	1049,26	0,540	45	45	2	1	31.5.21	4.6.21
0	SO01 - a.dům				100			1	0		
151201902	Zřízení pažení stěn výkopu bez roze	M2	84,00	90,72	1,000	0,00	0,00				
153113112	Vytažení stěn z ocelových štetovnic	M2	84,00	95,76	0,000	0,00	0,00				
151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení	M	176,00	248,16	0,000	0,00	0,00				
13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 37	T	3,85	90,96	0,000	0,00	0,00				
151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohle	M2	84,00	57,46	0,000	0,00	0,00				
151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení	M	176,00	148,19	0,000	0,00	0,00				
151712111	Převázka ocelová pro ukotvení zápor	M	22,00	127,16	0,000	0,00	0,00				
151712121	Odstanění ocelové převázky pro uko	M	22,00	43,56	0,000	0,00	0,00				
151713111	Vrchní kotvení zápor na povrch výko	KS	11,00	108,13	0,000	0,00	0,00				
151713112	Vrchní kotvení zápor na povrch výko	KS	11,00	39,16	0,000	0,00	0,00				
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	257	102,66	0,120	31	31	4	1	25.2.21	26.2.21
0	SO01 - a.dům				100			1	0		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	257,30	59,18	1,000	0,00	0,00				
167101101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	257,30	43,48	0,000	0,00	0,00				
1101	ČERPÁNÍ VODY	SH	720	44,06	0,740	533	533	1	13	1.3.21	28.5.21
1	SO01 - a.dům				100			1	1		
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 1	HOD	720,00	44,06	1,000	0,00	0,00				
1155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	M2	16	2,98	0,040	1	1	3	1	31.5.21	4.6.21
1	SO01 - a.dům				100			1	0		
564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubéh	M2	7,40	2,01	1,000	0,00	0,00				
919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu. se	M2	8,10	0,98	1,000	0,00	0,00				
1452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	M2	7	1,98	0,550	4	4	2	1	7.6.21	11.6.21
1	SO01 - a.dům				100			1	0		
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtr	M2	6,50	0,10	1,000	0,00	0,00				
69311018	geotextilie tkaná PES 300/300kN/m	M2	7,47	1,88	0,000	0,00	0,00				
1502	ZÁKLADY	M3	3	15,03	3,610	12	12	9	1	7.6.21	11.6.21
1	SO01 - a.dům				100			1	1		
279311114	Postupné podbetonování základového	M3	3,25	15,03	1,000	0,00	0,00				
1757	KANALIZACE LEŽATÁ	M	158	95,43	1,180	186	186	2	2	14.6.21	25.6.21
1	SO01 - a.dům				100			1	0		
721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D	M	37,00	19,94	1,000	0,00	0,00				
721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D	M	72,00	45,79	1,000	0,00	0,00				
721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D	M	49,00	29,69	1,000	0,00	0,00				
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	KČ	650	0,65	0,004	3	3	6	1	31.5.21	4.6.21
1	SO01 - a.dům				100			1	3		
998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě.	T	0,71	0,65	0,000	0,00	0,00				
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	KS	1	7,62	14,000	14	14	2	1	28.6.21	2.7.21
2	SO01 - a.dům				100			1	2		
894432112	Osazení plastové šachty revizní prů	KS	1,00	1,95	1,000	0,00	0,00				
892855111	Kontrola kanalizace TV kamerou do 1	USEK	1,00	5,67	0,000	0,00	0,00				
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	328	447,09	0,140	46	46	2	1	28.6.21	2.7.21
2	SO01 - a.dům				100			1	0		
319211124	Dodatečná izolace zdíva ručním podb	M2	107,10	327,73	0,000	0,00	0,00				
711112052	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	25,50	1,51	1,000	0,00	0,00				
24551030	nátěr hydroizolační - tekutá lepenk	KG	42,08	2,26	0,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
71147105R	Provedení izolace proti povrchové a	M2	182,16	27,32	1,000	0,00	0,00				
711472053	Provedení izolace proti povrchové a	M2	120,00	16,68	1,000	0,00	0,00				
28323113	folie PE hydroizolační (objemová hm	M2	347,48	71,58	0,000	0,00	0,00				
2751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	40	37,92	0,320	13	13	2	1	7.7.21	9.7.21
2	SO01 - a.dům				100			1	0		
175101201	Obsypání objektů nad přilehlým půvo	M3	40,00	21,92	1,000	0,00	0,00				
58331200	šterkopisek netříděný zásypový mate	T	80,00	16,00	0,000	0,00	0,00				
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	TKČ	3	2,93	1,219	4	4	2	1	28.6.21	2.7.21
2	SO01 - a.dům				100			1	2		
953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru	KS	25,00	1,07	1,000	0,00	0,00				
953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru	KS	25,00	1,86	1,000	0,00	0,00				
3203	ZDI NOSNÉ	M3	57	687,67	4,180	240	479	4	3	28.6.21	16.7.21
3	SO01 - a.dům				50			1	0		
311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel	M3	4,98	17,88	1,000	0,00	0,00				
311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel děrované	M2	41,72	35,25	0,240	0,00	0,00				
311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrované	M2	27,36	37,22	0,300	0,00	0,00				
311237121	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační	M2	31,85	52,56	0,380	0,00	0,00				
311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrované	M2	28,94	42,25	0,440	0,00	0,00				
317941121	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,53	4,30	0,600	0,00	0,00				
13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 37	T	0,59	13,16	0,000	0,00	0,00				
317941121	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,96	7,79	0,600	0,00	0,00				
13010912	ocel profilová UE 120 jakost 11 375	T	1,06	23,61	0,000	0,00	0,00				
317941121	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,61	4,97	0,600	0,00	0,00				
13010742	ocel profilová IPE 100 jakost 11 37	T	0,68	14,34	0,000	0,00	0,00				
317941121	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,03	0,20	0,600	0,00	0,00				
13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 37	T	0,03	0,68	0,000	0,00	0,00				
317941121	Osazování ocelových válcovaných nos	T	2,30	17,05	0,600	0,00	0,00				
13010748	ocel profilová IPE 160 jakost 11 37	T	2,53	56,63	0,000	0,00	0,00				
317941121	Osazování ocelových válcovaných nos	T	6,00	44,50	0,600	0,00	0,00				
13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 37	T	6,60	148,42	0,000	0,00	0,00				
317941121	Osazování ocelových válcovaných nos	T	1,71	12,68	0,600	0,00	0,00				
13010916	ocel profilová UE 160 jakost 11 375	T	1,88	43,23	0,000	0,00	0,00				
317941121	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,15	1,13	0,600	0,00	0,00				
13010918	ocel profilová UE 180 jakost 11 375	T	0,17	4,09	0,000	0,00	0,00				
317941121	Osazování ocelových válcovaných nos	T	3,15	23,35	0,600	0,00	0,00				
13010914	ocel profilová UE 140 jakost 11 375	T	3,46	82,39	0,000	0,00	0,00				
3404	STROPY	M2	194	312,47	2,080	404	603	5	3	28.6.21	16.7.21
3	SO01 - a.dům				67			1	0		
411321414	Stropy z betonu železobetonového (bez výz	M3	16,97	50,91	0,000	0,00	0,00				
411354204	Bednění stropů ztracené ocelové žeb	M2	169,70	89,26	1,000	0,00	0,00				
411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	169,70	21,55	0,000	0,00	0,00				
411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	169,70	6,14	0,000	0,00	0,00				
411362021	Výztuž stropů prostě uložených. ve	T	1,92	60,23	0,000	0,00	0,00				
4173618R0	Spřahovací kotvy X-HVB 80 - dodávk	KS	708,00	43,90	0,000	0,00	0,00				
417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu žeb	M3	4,61	14,02	0,000	0,00	0,00				
417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	24,61	7,04	1,000	0,00	0,00				
417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	24,61	1,57	0,000	0,00	0,00				
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z	T	0,47	17,85	0,000	0,00	0,00				
3706	TESAŘI STĚNY A STROPY	M2	281	155,68	0,960	270	270	2	3	12.7.21	30.7.21
3	SO01 - a.dům				100			1	6		
762083122	Práce společné pro tesařské konstru	M3	6,35	5,66	0,000	0,00	0,00				
762810024	Záklon stropů z dřevostěpkových des	M2	47,00	15,79	1,000	0,00	0,00				
762810026	Záklon stropů z dřevostěpkových des	M2	5,00	1,93	1,000	0,00	0,00				
762810117	Záklon stropů z cementofiskových d	M2	228,90	132,30	1,000	0,00	0,00				
3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	M	240	39,60	0,230	55	55	2	1	7.7.21	9.7.21
3	SO01 - a.dům				100			1	6		
76788112R	Montáž a dodávka záchytného systému	M2	240,00	39,60	1,000	0,00	0,00				
3859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	389030	389,03	0,002	700	637	3	5	28.6.21	30.7.21
3	SO01 - a.dům				110			1	4		
998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výs	T	1329,64	359,00	0,000	0,00	0,00				
998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanov	T	13,48	15,78	0,000	0,00	0,00				
612016	doprava	KS	1,00	14,25	1,000	0,00	0,00				
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ KROV	M2	340	256,90	1,220	415	415	3	3	19.7.21	6.8.21
4	SO01 - a.dům				100			1	5		
762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů s	M	382,70	93,76	0,000	0,00	0,00				
60511166	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m	M3	6,35	40,51	0,000	0,00	0,00				
762341024	Bednění a laťování bednění střech r	M2	339,90	117,61	1,000	0,00	0,00				
762395000	Spojovací prostředky krovů. bednění	M3	5,88	5,02	0,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
4327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	330	243,46	0,170	56	56	2	1	9.8.21	13.8.21
4	SO01 - a.dům				100			1	8		
713141135	Montáž tepelné izolace střešních ploch	M2	64,00	4,43	1,000	0,00	0,00				
283761420	klin izolační z pěnového polystyren	M3	11,42	46,72	0,000	0,00	0,00				
713141151	Montáž tepelné izolace střešních ploch	M2	218,75	6,19	1,000	0,00	0,00				
59053101	Deska izolační střešní; pěnový poly	M3	23,43	126,98	0,000	0,00	0,00				
713141335	Montáž tepelné izolace střešních ploch	M2	47,00	4,89	1,000	0,00	0,00				
283761411	klin izolační z pěnového polystyren	M3	4,70	12,93	0,000	0,00	0,00				
28376143	klin izolační z pěnového polystyren	M3	9,59	41,32	0,000	0,00	0,00				
4507	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	KS	5	3,28	0,270	1	1	1	1	9.8.21	13.8.21
4	SO01 - a.dům				100			1	8		
721273200	Souprava ventilační střešní . soupr	KS	5,00	3,28	1,000	0,00	0,00				
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	KPL	10	196,50	2,040	20	20	2	1	9.8.21	13.8.21
4	SO01 - a.dům				100			1	5		
766671005	Montáž střešních oken dřevěných neb	KS	10,00	14,50	1,000	0,00	0,00				
61143286	okno střešní plastové výklopné/kyvn	KS	10,00	182,00	0,000	0,00	0,00				
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	338	48,18	0,610	206	206	3	2	16.8.21	27.8.21
4	SO01 - a.dům				100			1	5		
712361705	Provedení povlakové krytiny střeš	M2	64,00	8,51	1,000	0,00	0,00				
283220120	folie hydroizolační střešní mPVC. t	M2	65,28	13,64	0,000	0,00	0,00				
765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie	M2	273,63	14,17	1,000	0,00	0,00				
28329295	membrána podstřešní (reakce na oheň	M2	300,99	11,86	0,000	0,00	0,00				
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	625	594,33	1,130	707	707	3	6	23.8.21	1.10.21
4	SO01 - a.dům				100			1	8		
764111641	Krytina ze svítků nebo z taškových	M2	357,97	443,88	1,000	0,00	0,00				
764111680	Krytina ze svítků nebo z taškových	M2	104,60	26,15	1,000	0,00	0,00				
76421460R	Oplechování vnější i vnitřní stran	M	63,25	37,44	1,000	0,00	0,00				
764214605	Oplechování horních ploch zdí a nad	M	31,20	21,15	1,000	0,00	0,00				
764214606	Oplechování horních ploch zdí a nad	M	15,95	12,62	1,000	0,00	0,00				
764214607	Oplechování horních ploch zdí a nad	M	23,60	22,35	1,000	0,00	0,00				
764515411	Žlab mezistřešní nebo zaatkový z p	M	28,73	30,74	1,000	0,00	0,00				
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA	KČ	29460	29,46	0,002	62	62	2	1	19.7.21	23.7.21
4	SO01 - a.dům				100			1	13		
998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	T	16,61	23,41	0,000	0,00	0,00				
998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempíř	T	3,54	6,05	0,000	0,00	0,00				
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	206	107,28	0,660	136	136	3	1	26.7.21	30.7.21
5	SO01 - a.dům				100			1	0		
342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných	M2	205,52	107,28	1,000	0,00	0,00				
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	M2	534	497,49	1,150	614	614	3	5	12.7.21	13.8.21
5	SO01 - a.dům				100			1	0		
763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s	M2	78,16	67,53	1,000	0,00	0,00				
763111447	Příčka ze sádrokartonových desek s	M2	86,40	112,32	1,000	0,00	0,00				
763131511	Podhled ze sádrokartonových desek	M2	31,50	23,69	1,000	0,00	0,00				
763131531	Podhled ze sádrokartonových desek	M2	83,70	64,11	1,000	0,00	0,00				
763131532	Podhled ze sádrokartonových desek	M2	161,20	130,25	1,000	0,00	0,00				
763161720	Podkrovi ze sádrokartonových desek	M2	46,30	45,19	1,000	0,00	0,00				
763161761	Podkrovi ze sádrokartonových desek	M2	46,90	54,40	1,000	0,00	0,00				
5306	VÝPLNĚ OTVORŮ	KS	48	54,94	0,640	31	31	2	1	16.8.21	20.8.21
5	SO01 - a.dům				100			1	0		
642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovový	KS	48,00	11,52	1,000	0,00	0,00				
55331126	zárubeň ocelová pro běžné zdění hra	KS	19,00	16,82	0,000	0,00	0,00				
55331128	zárubeň ocelová pro běžné zdění hra	KS	1,00	0,90	0,000	0,00	0,00				
55331130	zárubeň ocelová pro běžné zdění hra	KS	28,00	25,70	0,000	0,00	0,00				
5327	TRUHLÁŘI OKNA	M2	73	377,18	0,830	60	60	2	1	23.8.21	27.8.21
5	SO01 - a.dům				100			1	0		
766622117	Montáž oken plastových včetně montá	M2	72,80	37,06	1,000	0,00	0,00				
SPC1	Plastové okno - dvojdílné. izolačn	KS	1,00	8,58	0,000	0,00	0,00				
SPC2	Plastové okno - dvojdílné. izolačn	KS	3,00	29,63	0,000	0,00	0,00				
SPC3	Plastové okno - izolační dvojsklo	KS	1,00	14,18	0,000	0,00	0,00				
SPC4	Plastové okno - sestava plastových	KS	1,00	34,16	0,000	0,00	0,00				
SPC5	Plastové okno - dvojdílné. izolačn	KS	1,00	14,24	0,000	0,00	0,00				
SPC6	Plastové okno - izolační dvojsklo	KS	1,00	7,07	0,000	0,00	0,00				
SPC7	Plastové okno - sestava plastových	KS	1,00	50,53	0,000	0,00	0,00				
SPC8	Plastové okno - dvojdílné. izolačn	KS	3,00	36,21	0,000	0,00	0,00				
SPC9	Plastové okno - izolační dvojsklo	KS	2,00	6,89	0,000	0,00	0,00				
SPC10	Plastové okno - izolační dvojsklo.	KS	1,00	10,04	0,000	0,00	0,00				
SPC11	Plastové okno - izolační dvojsklo	KS	1,00	17,63	0,000	0,00	0,00				
SPC12	Plastové okno - izolační dvojsklo	KS	3,00	18,55	0,000	0,00	0,00				
SPC13	Plastové okno - plastové okno. iz	KS	1,00	5,79	0,000	0,00	0,00				
SPC14	Plastové okno - plastové okno - t	KS	1,00	9,62	0,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
SPC15	Plastové okno - izolační dvojsklo	KS	1,00	12,40	0,000	0,00	0,00					
SPC16	Plastové okno - trojdišné, izolač	KS	1,00	18,61	0,000	0,00	0,00					
SPC17	Plastové okno - dvojdílné, izola	KS	1,00	10,35	0,000	0,00	0,00					
SPC18	Plastové okno - izolační dvojsklo	KS	1,00	15,47	0,000	0,00	0,00					
SPC20	Plastové okno - izolační dvojsklo	KS	1,00	12,97	0,000	0,00	0,00					
SPC21	Plastový střešní výlez, dvojsklo, 6	KS	1,00	6,15	0,000	0,00	0,00					
SPC22	Plastové okno - v interiéru, jedn	KS	1,00	1,05	0,000	0,00	0,00					
5357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ	M2	4	35,91	1,360	5	160	2	2	23.8.21	3.9.21	
5	SO01 - a.dům				3			1	5			
767161217	Montáž zábradlí rovného z bezpečnos	M2	4,07	4,02	1,000	0,00	0,00					
15411085R	zábradlí z bezpečnostního skla	M2	4,07	31,89	0,000	0,00	0,00					
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	278	191,15	1,110	309	309	2	4	2.8.21	27.8.21	
5	SO01 - a.dům				100			1	0			
721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1.8 m	M	64,00	12,77	1,000	0,00	0,00					
721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1.9 m	M	6,00	1,71	1,000	0,00	0,00					
721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2	M	96,00	54,14	1,000	0,00	0,00					
721177215	Potrubí "tiché" odpadní svislé D 11	M	50,00	93,00	1,000	0,00	0,00					
721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1.8 m	M	58,00	12,67	1,000	0,00	0,00					
286971461	Poklop do šachtové roury 400mm/1.5T	KS	1,00	0,52	1,000	0,00	0,00					
286971490	Roura šachtová korugovaná bez hrkla	KS	1,00	0,88	1,000	0,00	0,00					
286971676	Dno šachtové 425/160/160/160	KS	1,00	3,08	1,000	0,00	0,00					
55162545A	přívzdušňovací DN/75	KS	1,00	0,84	1,000	0,00	0,00					
721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou D	M	432,00	11,53	0,000	0,00	0,00					
5527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	432	220,50	1,300	562	562	4	4	16.8.21	10.9.21	
5	SO01 - a.dům				100			1	0			
722172311	Potrubí z PPR . studená. D 20x2.8 m	M	124,00	34,35	1,000	0,00	0,00					
722172312	Potrubí z PPR . studená. D 25x3.5 m	M	44,00	14,76	1,000	0,00	0,00					
722172313	Potrubí z PPR . studená. D 32x4.4 m	M	68,00	27,47	1,000	0,00	0,00					
722172331	Potrubí z PPR, teplá. D 20x3.4 mm	M	77,00	21,68	1,000	0,00	0,00					
722172332	Potrubí z PPR, teplá. D 25x4.2 mm	M	52,00	17,81	1,000	0,00	0,00					
722172333	Potrubí z PPR, teplá. D 32x5.4 mm	M	34,00	14,08	1,000	0,00	0,00					
722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	M	399,00	4,87	0,000	0,00	0,00					
722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potru	M	399,00	10,81	0,000	0,00	0,00					
722254201	Hydrantový systém, box s plnými dve	KS	3,00	25,01	1,000	0,00	0,00					
7221812XX	Přesun vodom, sestavy a prodloužení	M	1,00	33,80	1,000	0,00	0,00					
722264211	Vodoměr bytový SV Qn 1.5	KS	3,00	2,33	1,000	0,00	0,00					
722264117	Vodoměr bytový TV . Qn 1.5	KS	3,00	2,50	1,000	0,00	0,00					
722235122	Kohout kulový.vnitřní-vnitřní z. DN	KS	7,00	2,97	1,000	0,00	0,00					
7222351XX	Termoventil cirkulace TV, DN 20	KS	1,00	1,55	1,000	0,00	0,00					
722235123	Kohout kulový.vnitřní-vnitřní z. DN	KS	4,00	2,76	1,000	0,00	0,00					
722235652	Ventil zpětný DN 20	KS	6,00	3,01	1,000	0,00	0,00					
55141106R	Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4"	KS	5,00	0,74	1,000	0,00	0,00					
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	39	94,29	0,870	34	34	2	1	16.8.21	20.8.21	
5	SO01 - a.dům				100			1	0			
52310XXR	Zednické výpomocce	SOUB	1,00	45,60	0,000	0,00	0,00					
723163105	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1.	M	35,00	22,23	1,000	0,00	0,00					
723190253	Vyvedení a upevnění plynovodních vý	KS	1,00	0,20	0,000	0,00	0,00					
72319111X	Hadice pro spotřeb. DN 25	SOUB	1,00	1,59	0,000	0,00	0,00					
723235113	Kohout kulový.vnitřní-vnitřní DN 2	KS	3,00	2,18	1,000	0,00	0,00					
723150366	Potrubí ocel, černé svařované-chrán	M	2,00	0,58	0,000	0,00	0,00					
723160204	Připojka k plynoměru, závitová bez	SOUB	1,00	1,54	0,000	0,00	0,00					
422438XXR	Skrň HUP 500/500/300, vč. montáže	KS	1,00	3,45	1,000	0,00	0,00					
723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	KS	35,00	7,82	0,000	0,00	0,00					
5231010R	Revize	SOUB	1,00	3,50	0,000	0,00	0,00					
52310XXR	Zednické výpomocce	SOUB	1,00	5,60	0,000	0,00	0,00					
5587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	582	255,77	0,700	407	407	4	3	23.8.21	10.9.21	
5	SO01 - a.dům				100			1	3			
731412221	Odkouření koaxiální 80/125 mm PP	M	12,00	46,56	1,000	0,00	0,00					
733163102	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1.	M	250,00	74,25	1,000	0,00	0,00					
733163103	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1.	M	82,00	28,13	1,000	0,00	0,00					
733163104	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1	M	138,00	54,23	1,000	0,00	0,00					
733163105	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1.	M	46,00	26,59	1,000	0,00	0,00					
733163106	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1.	M	15,00	10,93	1,000	0,00	0,00					
733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	M	531,00	4,04	0,000	0,00	0,00					
55137306A	Hlavice termostatická standard	KS	39,00	11,04	1,000	0,00	0,00					
5607	ARMATURY ÚT	KS	98	152,14	0,360	35	35	2	1	30.8.21	3.9.21	
5	SO01 - a.dům				100			1	8			
484173851	Kotel kondenz.plynový 24 kW+ohřívák	KS	1,00	89,95	1,000	0,00	0,00					
7321111XX	R+S mini 3.0 - 3 větve, vstup 2x5/4	KS	1,00	7,33	1,000	0,00	0,00					
7321111XX	HVDT 2.5 m3/h	KS	1,00	4,38	1,000	0,00	0,00					
38822XX	Počítadlo kalorimetr.0.75 m3/h	KS	3,00	14,82	1,000	0,00	0,00					
38822XX1	Počítadlo kalorimetr.2.5 m3/h	KS	1,00	5,64	1,000	0,00	0,00					



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
734226212	Ventil term.přímý.vnitř DN 15. be	KS	2,00	0,96	1,000	0,00	0,00					
734266112	Šroubení reg.rohové.vnitř. DN 15	KS	2,00	0,45	1,000	0,00	0,00					
734266416	Šroubení uzav.dvoutr.rohové. DN 15	KS	37,00	14,89	1,000	0,00	0,00					
734233114	Kohout kulový. vnitř.-vnitř.z. DN	KS	2,00	1,05	1,000	0,00	0,00					
734233113	Kohout kulový. vnitř.-vnitř. DN 25	KS	18,00	6,52	1,000	0,00	0,00					
734294223	Filtr.nerez čistící sítko. vnitřní	KS	3,00	1,09	1,000	0,00	0,00					
734244423	Klapka zpětná pružinová.2xvnitřní z	KS	3,00	1,05	1,000	0,00	0,00					
734293312	Kohout kulový vypouštěcí. DN 15	KS	12,00	1,78	1,000	0,00	0,00					
734213112	Ventil automatický odvzdušňovací. D	KS	12,00	2,23	1,000	0,00	0,00					
5627	OTOPNÁ TĚLESA	KS	40	193,75	1,510	60	60	2	1	6.9.21	10.9.21	
5	SO01 - a.dům				100			1	7			
735157243	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11	KS	2,00	5,61	1,000	0,00	0,00					
735157242	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11	KS	1,00	2,67	1,000	0,00	0,00					
735157240	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11	KS	1,00	2,42	1,000	0,00	0,00					
735157542	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21	KS	5,00	16,42	1,000	0,00	0,00					
735157543	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21	KS	3,00	10,30	1,000	0,00	0,00					
735157544	Otopná těl.panelk Ventil Kompakt 21	KS	4,00	14,38	1,000	0,00	0,00					
735157550	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21	KS	2,00	9,80	1,000	0,00	0,00					
735157504	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21	KS	1,00	3,22	1,000	0,00	0,00					
735157510	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21	KS	1,00	4,28	1,000	0,00	0,00					
735157584	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21	KS	1,00	4,87	1,000	0,00	0,00					
735157589	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21	KS	1,00	6,50	1,000	0,00	0,00					
735157642	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	KS	1,00	3,74	1,000	0,00	0,00					
735157644	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	KS	9,00	37,35	1,000	0,00	0,00					
735157645	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	KS	2,00	8,71	1,000	0,00	0,00					
735157650	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	KS	2,00	11,71	1,000	0,00	0,00					
7354191XX	Podlahový konvektro s mřížkou 1000	SOUB	1,00	21,67	0,000	0,00	0,00					
7354191XX	Podlahový konvektro s mřížkou 1200	SOUB	1,00	25,67	0,000	0,00	0,00					
735179110	Montáž otopných těles koupelnových	KS	2,00	0,65	1,000	0,00	0,00					
484518213	Těleso otopné trubk. 1820.450	KS	1,00	1,72	1,000	0,00	0,00					
484518215	Těleso otopné trubk. 1820.750	KS	1,00	2,05	1,000	0,00	0,00					
5647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	M2	196	75,77	0,880	172	192	4	1	13.9.21	17.9.21	
5	SO01 - a.dům				90			1	6			
722181214	Izolace návleková pro potrubí 15-35	M	531,00	46,30	0,200	0,00	0,00					
722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	M	50,00	3,51	0,200	0,00	0,00					
722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	M	236,00	14,49	0,200	0,00	0,00					
722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	M	163,00	11,46	0,200	0,00	0,00					
5667	KOTELNY ÚT	KG	1	1,03	0,190	0	0	2	1	13.9.21	17.9.21	
5	SO01 - a.dům				100			1	8			
731200825	Demontáž kotle ocel.kapal./plyn. d	KS	1,00	1,03	1,000	0,00	0,00					
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	KPL	1	24,93	2,860	3	3	2	1	13.9.21	17.9.21	
5	SO01 - a.dům				100			1	8			
732331514	Nádoby expanzní tlak.s memb. 35 l v	SOUB	1,00	2,48	1,000	0,00	0,00					
7324213XX	Čerpadlo oběhové elektron. 0.75m3/h	SOUB	3,00	22,45	0,000	0,00	0,00					
5727	SILNOPROUD VODIČE	M	6785	173,22	0,050	339	339	2	4	2.8.21	27.8.21	
5	SO01 - a.dům				100			1	5			
210014022	krab.univerzální KU 68-1901	KS	210,00	2,86	1,000	0,00	0,00					
314	krabice KU 68-1901 přístrojová	KS	210,00	0,99	0,000	0,00	0,00					
20017	sádra stavební (balení 30kg)	KG	210,00	1,04	0,000	0,00	0,00					
210014024	krab.univerzální KU 68-1903 vč. zapo	KS	120,00	7,02	1,000	0,00	0,00					
316	krabice KU 68-1903 rozvodná	KS	120,00	4,03	0,000	0,00	0,00					
20017	sádra stavební (balení 30kg)	KG	120,00	0,59	0,000	0,00	0,00					
210014181	připojení pisoáru	KS	2,00	1,00	1,000	0,00	0,00					
2890	Zdroj 230/12V DC pro automatiku pi	KS	2,00	3,00	0,000	0,00	0,00					
210015020	odvíčkování/zavíčkování krabice - v	KS	50,00	0,06	1,000	0,00	0,00					
210015021	odvíčkování/zavíčkování krabice - v	KS	70,00	0,22	1,000	0,00	0,00					
210015035	osazení hmoždinky HM 8 do pá.eihel	KS	1500,00	15,91	1,000	0,00	0,00					
5151	hmoždinka HM 8/1 do tvrdých materiál	KS	1500,00	1,83	0,000	0,00	0,00					
210040223	vysekání otvoru pro novou skříň 1U	KS	1,00	0,46	1,000	0,00	0,00					
210040223	vysekání otvoru pro novou skříň 2U	KS	3,00	1,39	1,000	0,00	0,00					
210040224	vysekání otvoru pro novou elekterom	KS	1,00	0,85	1,000	0,00	0,00					
210086403	CGSG 5Cx2.5 mm2 (PU)	M	10,00	0,14	1,000	0,00	0,00					
2583	CGSG 5Cx2.5 mm2 (stavba automat NON	M	40,00	1,50	0,000	0,00	0,00					
210086550	CYKY 30x1.5 mm2 750V (PU)	M	320,00	4,34	1,000	0,00	0,00					
2920	CYKY 30x1.5 mm2	M	320,00	3,15	0,000	0,00	0,00					
210086551	CYKY 3Jx1.5 mm2 750V (PU)	M	1550,00	21,03	1,000	0,00	0,00					
33914	CYKY 3Jx1.5 mm2	M	1550,00	15,45	0,000	0,00	0,00					
210086554	CYKY 3Jx2.5 mm2 750V (PU)	M	1600,00	21,71	1,000	0,00	0,00					
33918	CYKY 3Jx2.5 mm2	M	1600,00	24,72	0,000	0,00	0,00					
210086580	CYKY 4Bx16 mm2 750V (PU)	M	40,00	0,76	1,000	0,00	0,00					
2945	CYKY 4Bx16 mm2	M	40,00	4,75	0,000	0,00	0,00					
210086590	CYKY 5Jx1.5 mm2 750V (PU)	M	120,00	1,63	1,000	0,00	0,00					



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh			možný	možný
2960	CYKY 5Jx1.5 mm2	M	120,00	1,92	0,000	0,00	0,00				
210086591	CYKY 5Jx2.5 mm2 750V (PU)	M	40,00	0,54	1,000	0,00	0,00				
2961	CYKY 5Jx2.5 mm2	M	40,00	1,01	0,000	0,00	0,00				
210086591	CYKY 5Jx4 mm2 750V (PU)	M	40,00	0,54	1,000	0,00	0,00				
2962	CYKY 5Jx4 mm2	M	40,00	1,60	0,000	0,00	0,00				
210086593	CYKY 5Jx6 mm2 750V (PU)	M	70,00	1,16	1,000	0,00	0,00				
2963	CYKY 5Cx6 mm2	M	70,00	4,02	0,000	0,00	0,00				
210086593	CYKY 5Jx10 mm2 750V (PU)	M	50,00	0,83	1,000	0,00	0,00				
2964	CYKY 5Cx10 mm2	M	50,00	5,75	0,000	0,00	0,00				
210101000	ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap.	KS	230,00	1,74	1,000	0,00	0,00				
210101001	ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap.	KS	20,00	0,17	1,000	0,00	0,00				
210101003	ukonč.vod.CU v rozváděči vč.zap.kon	KS	8,00	0,10	1,000	0,00	0,00				
210103030	ukončení Cu šňůry s gumovou izolací	KS	2,00	0,12	1,000	0,00	0,00				
210221004	uzemnění FeZn drát průměr 10mm na HO	M	10,00	0,69	1,000	0,00	0,00				
4921	drát Cu průměr 8 mm zemnicí	KG	4,50	0,75	0,000	0,00	0,00				
13499	pásek ZS 16 Cu uzemňovací 15x500mm	KS	11,00	0,10	0,000	0,00	0,00				
210223097	ochranné pospojovací vodičem CYA 6 mm	M	60,00	1,14	1,000	0,00	0,00				
33846	CYA 6 mm2 zelenožlutý	M	60,00	1,34	0,000	0,00	0,00				
210223101	ochranné pospojovací vodičem CY 4 mm2	M	50,00	0,95	1,000	0,00	0,00				
33736	CY 4 mm2 zelenožlutý	M	50,00	0,37	0,000	0,00	0,00				
210019122	ochranná trubka LPE2316E	M	300,00	5,80	1,000	0,00	0,00				
12842	trubice 36W/840 T8 G13	KS	8,00	0,32	1,000	0,00	0,00				
1255	startér FS-11 4-80W (zapalovač záři	KS	8,00	0,05	0,000	0,00	0,00				
50	ochranná trubka LPE 2316E	M	300,00	1,78	1,000	0,00	0,00				
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	KPL	5	112,49	3,270	16	16	2	1	23.8.21	27.8.21
5	SO01 - a. dům				100			1	11		
91001	Montáž zapuštěného rozváděče do váh	KS	5,00	0,87	1,000	0,00	0,00				
R09986	Výzbroj rozváděče RE Schrack (či ob	KS	1,00	15,00	0,000	0,00	0,00				
R09987	Výzbroj rozváděče R1 Schrack (či ob	KS	1,00	30,00	0,000	0,00	0,00				
R09988	Výzbroj rozváděče R2 Schrack (či ob	KS	1,00	25,00	0,000	0,00	0,00				
R09989	Výzbroj rozváděče R3 schrack (či ob	KS	1,00	20,00	0,000	0,00	0,00				
R09990	Výzbroj rozváděče RG schrack (či ob	KS	1,00	4,50	0,000	0,00	0,00				
1	Výroba rozváděče RE	KS	1,00	1,50	0,000	0,00	0,00				
2	Výroba rozváděče R1	KS	1,00	6,00	0,000	0,00	0,00				
3	Výroba rozváděče R2	KS	1,00	4,00	0,000	0,00	0,00				
4	Výroba rozváděče R3	KS	1,00	4,00	0,000	0,00	0,00				
5	Výroba rozváděče RG	KS	1,00	0,50	0,000	0,00	0,00				
N73213	Kontrola rozváděče REvč. vystavení	KS	1,00	0,22	0,000	0,00	0,00				
N73214	Kontrola rozváděče R1 vč. vystavení	KS	1,00	0,22	0,000	0,00	0,00				
N73215	Kontrola rozváděče R2 vč. vystavení	KS	1,00	0,22	0,000	0,00	0,00				
N73216	Kontrola rozváděče R3 vč. vystavení	KS	1,00	0,22	0,000	0,00	0,00				
N73217	Kontrola rozváděče RG vč. vystavení	KS	1,00	0,22	0,000	0,00	0,00				
5767	SLABOPROUD TRUBKY	M	2	26,72	0,020	0	0	1	1	30.8.21	3.9.21
5	SO01 - a. dům				100			1	5		
210010036	instalace trubovodů včetně krabic	KS	1,00	9,94	1,000	0,00	0,00				
SLA47	LPE2316 trubka	KS	380,00	2,58	0,000	0,00	0,00				
SLA48	KO68/2 krabice	KS	18,00	0,13	0,000	0,00	0,00				
210010065	instalace trubovodů včetně krabic	KS	1,00	10,94	1,000	0,00	0,00				
POL69	LPE 2330 trubka	KS	40,00	0,34	0,000	0,00	0,00				
POL70	LPE2316 trubka	KS	380,00	2,58	0,000	0,00	0,00				
POL71	KO68/2 krabice	KS	28,00	0,20	0,000	0,00	0,00				
5787	SLABOPROUD VODIČE	M	176	200,32	0,040	7	7	1	1	6.9.21	10.9.21
5	SO01 - a. dům				100			1	5		
210010002	instalace a úprava kabeláže kamery	KS	1,00	0,92	0,500	0,00	0,00				
SLA3	A-box100 – krabice	KS	1,00	0,11	0,000	0,00	0,00				
SLA5	Převodník UTP balun	KS	2,00	0,46	0,000	0,00	0,00				
SLA6	12 V / 2A napáječ	KS	1,00	0,98	0,000	0,00	0,00				
SLA7	UTP CAT5c kabel datový	M	20,00	0,17	0,000	0,00	0,00				
SLA8	LPE 2316 trubka	M	15,00	0,10	0,000	0,00	0,00				
SLA9	Patchcord 0.5m kabel propojovací	KS	1,00	0,05	0,000	0,00	0,00				
SLA10	pomocný mont.materiál	KPT	1,00	0,35	0,000	0,00	0,00				
SLA11	doprava	KPL	1,00	0,48	0,000	0,00	0,00				
SLA12	přesun dodávek	KPL	1,00	0,20	0,000	0,00	0,00				
SLA13	ostatní práce	KPL	1,00	1,71	0,000	0,00	0,00				
210010002	EZS	KS	341,00	60,53	0,500	0,00	0,00				
SLA18	Ústředna sGSM modulem+radiový modul	KS	1,00	10,87	0,000	0,00	0,00				
SLA19	Rádiový modul pro připojení bezdrát	KS	1,00	2,90	0,000	0,00	0,00				
SLA20	Přístupový modul s displejem, kláve	KS	2,00	4,76	0,000	0,00	0,00				
SLA21	Ovládací segment přístupových modul	KS	8,00	1,18	0,000	0,00	0,00				
SLA22	PIR detektor sběrníkový	KS	18,00	15,52	0,000	0,00	0,00				
SLA23	Sběrníkový. kombin. detektor kouře	KS	3,00	4,07	0,000	0,00	0,00				
SLA24	Sběrníkový magnetický detektor mini	KS	4,00	3,09	0,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	sh	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
SLA25	Sběrníkový modul připojení 8 magnet	KS	1,00	1,50	0,000	0,00	0,00				
SLA26	Sířena vnitřní sběrnicová	KS	3,00	2,59	0,000	0,00	0,00				
SLA27	Sířena venkovní sběrnic.-základna s	KS	1,00	1,87	0,000	0,00	0,00				
SLA28	Plastový kryt sířeny JA-111A – šedý	KS	1,00	0,49	0,000	0,00	0,00				
SLA29	Sběrníkové tíšňové nebo ovládací tl	KS	4,00	4,06	0,000	0,00	0,00				
SLA30	Bezdrátový dvoutlačítkový ovladač	KS	4,00	2,89	0,000	0,00	0,00				
SLA31	Víceúčelová montážní krabice	KS	5,00	1,39	0,000	0,00	0,00				
SLA32	Rozbočovač sběrnicce-varianta B	KS	5,00	1,39	0,000	0,00	0,00				
SLA33	Montážní kabel 2 x 0.5 mm2 + 2 x 0.	KS	280,00	1,96	0,000	0,00	0,00				
210010035	instalace systémové kabeláže	KS	1,00	2,35	1,000	0,00	0,00				
SLA37	PS-2420D napajecí systému	KS	2,00	3,96	0,000	0,00	0,00				
SLA38	40781 napáj. Transformátor	KS	2,00	0,75	0,000	0,00	0,00				
SLA39	JM-8Z adaptér pro instalaci do hvěz	KS	1,00	2,80	0,000	0,00	0,00				
SLA40	ELE1T el.otvírač dveří12V/0.65A	KS	2,00	1,19	0,000	0,00	0,00				
SLA41	ELE1T el.otvírač dveří12V/0.65As ko	KS	1,00	0,66	0,000	0,00	0,00				
SLA42	C200-0.9x1P kabel	KS	180,00	3,02	0,000	0,00	0,00				
SLA43	TCEKPFLE4XN0.6	KS	35,00	1,13	0,000	0,00	0,00				
SLA44	pomocný mont. Materiál	KS	1,00	0,75	0,000	0,00	0,00				
210010037	zatažení kabelů do trubovodů	KS	1,00	6,72	1,000	0,00	0,00				
SLA49	N48 koax kabel	KS	520,00	7,90	0,000	0,00	0,00				
SLA50	Trisett 113 PE koax kabel	KS	45,00	0,76	0,000	0,00	0,00				
SLA66	instalace TV zásuvek	KS	1,00	0,88	0,000	0,00	0,00				
SLA51	UE200 -TV zásuvka	KS	11,00	1,61	0,000	0,00	0,00				
210010075	zatažení kabelů do trubovodů	KS	1,00	9,58	1,000	0,00	0,00				
POL72	UTP cat 5c kabel	KS	1450,00	12,47	0,000	0,00	0,00				
POL73	UTP cat 5c PE kabel	KS	35,00	0,50	0,000	0,00	0,00				
210010085	instalace systémových zásuvek	KS	1,00	1,76	1,000	0,00	0,00				
POL74	2xRJ45 PC zásuvka	KS	22,00	4,14	0,000	0,00	0,00				
POL75	24xRJ45 patch panel 19"	KS	2,00	2,92	0,000	0,00	0,00				
210010095	montáž rozvaděče	KS	1,00	3,52	1,000	0,00	0,00				
POL76	RUN-18-60/45 nástěnný rozvaděč 19"	KS	1,00	3,01	0,000	0,00	0,00				
POL77	DP-VP K01 vyvazovací panel 1U	KS	2,00	0,34	0,000	0,00	0,00				
POL78	DP-MO 01 montážní sada M5	KS	4,00	0,15	0,000	0,00	0,00				
POL791	DP- VP V 230 – napájecí panel	KS	1,00	0,88	0,000	0,00	0,00				
5807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	156	95,01	2,360	368	368	3	3	6.9.21	24.9.21
5	SO01 - a.dům				100			1	5		
45331202	Kruhové pozinkované potrubí SPIRO	KS	156,00	1,98	1,000	0,00	0,00				
POL24	do DN 100 - 0% tvarovek	BM	19,00	2,07	0,000	0,00	0,00				
POL25	do DN 100 - 100% tvarovek	KS	5,00	1,25	0,000	0,00	0,00				
POL26	do DN 125 - 0% tvarovek	BM	28,00	4,17	0,000	0,00	0,00				
POL27	do DN 125 - 100% tvarovek	KS	9,00	2,40	0,000	0,00	0,00				
POL28	do DN 160 - 0% tvarovek	BM	71,00	13,92	0,000	0,00	0,00				
POL29	do DN 160 - 100% tvarovek	KS	28,00	10,22	0,000	0,00	0,00				
POL30	do DN 200 - 0% tvarovek	BM	65,00	16,58	0,000	0,00	0,00				
POL31	do DN 200 - 100% tvarovek	KS	49,00	22,93	0,000	0,00	0,00				
POL32	do DN 250 - 100% tvarovek	KS	4,00	2,51	0,000	0,00	0,00				
132	Tepelná a hluková izolace potrubí -	M2	43,00	16,98	0,000	0,00	0,00				
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	KČ	34680	34,68	0,002	83	76	2	1	23.8.21	27.8.21
5	SO01 - a.dům				110			1	3		
998766103	Presun hmot pro konstrukce truhláis	T	3,40	3,10	0,000	0,00	0,00				
998767103	Presun hmot pro zámečnické konstruk	T	13,18	15,69	0,000	0,00	0,00				
998733103	Presun hmot pro rozvody potrubí. vý	T	3,25	4,06	0,000	0,00	0,00				
998735102	Presun hmot pro otopná tělesa. výšk	T	8,00	8,50	0,000	0,00	0,00				
998721102	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci.	T	4,80	3,05	0,000	0,00	0,00				
998722102	Presun hmot pro vnitřní vodovod. vý	T	0,50	0,29	0,000	0,00	0,00				
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	M2	1427	333,86	0,150	214	214	3	2	2.8.21	13.8.21
6	SO01 - a.dům				100			1	6		
713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohož	M2	325,50	26,85	1,000	0,00	0,00				
63142677	rohož izolační prošívána 100 kg/m3	M2	45,39	10,53	0,000	0,00	0,00				
63142679	rohož izolační prošívána 100 kg/m3	M2	119,03	39,88	0,000	0,00	0,00				
63142681	rohož izolační prošívána 100 kg/m3	M2	82,21	35,93	0,000	0,00	0,00				
63153568	rohož izolační z minerální plsťi pr	M2	170,75	67,96	0,000	0,00	0,00				
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	170,30	3,22	1,000	0,00	0,00				
28375868R	EPS 70 50mm.1000 x 500 x 50 mm. sta	M2	178,81	12,75	0,000	0,00	0,00				
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	175,00	3,31	1,000	0,00	0,00				
631509471	TDPT 50mm. ?D = 0.033 (W-m-1-K-1).1	M2	178,50	52,66	0,000	0,00	0,00				
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	135,85	2,57	1,000	0,00	0,00				
28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v	M2	84,05	14,88	0,000	0,00	0,00				
28372321	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v	M2	54,52	16,03	0,000	0,00	0,00				
713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	61,60	1,98	1,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
63153570	rohož izolační z minerální plsti pr	M2	62,83	29,22	0,000	0,00	0,00				
713191132	Montáž tepelné izolace stavebních k	M2	559,13	4,39	1,000	0,00	0,00				
28329234	folie PE parotěsná tl 0.2mm	M2	615,04	11,69	0,000	0,00	0,00				
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	1986	691,38	0,730	1449	1449	4	9	23.8.21	22.10.21
6	SO01 - a.dům				100			1	0		
611321141	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	58,60	15,06	1,000	0,00	0,00				
611321143	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	90,10	24,24	1,000	0,00	0,00				
611321191	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	297,40	16,83	0,000	0,00	0,00				
612321141	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	701,34	156,40	1,000	0,00	0,00				
612321191	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	1402,69	75,32	0,000	0,00	0,00				
612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo	M2	95,60	56,79	1,000	0,00	0,00				
612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitř	M2	539,19	87,89	1,000	0,00	0,00				
612821002	Sanacní omítka vnitřních ploch stěn	M2	500,67	258,85	1,000	0,00	0,00				
6407	PODKLAD KOM VRCH Vrstva	M2	7	1,06	0,070	1	1	3	1	30.8.21	3.9.21
6	SO01 - a.dům				100			1	10		
564730011	Podklad nebo kryt z kamenná hruběh	M2	7,40	0,82	1,000	0,00	0,00				
564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopiskú	M2	7,40	0,23	0,000	0,00	0,00				
6507	DLAŽBA KOMUNIKACE	M2	7	5,36	1,160	9	172	2	2	6.9.21	17.9.21
6	SO01 - a.dům				5			1	10		
596811120	Kladení dlažby z betonových nebo ka	M2	7,40	1,81	1,000	0,00	0,00				
59246004	dlažba plošná betonová terasová hla	M2	7,77	3,56	0,000	0,00	0,00				
6609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	KS	8	817,26	0,380	3	3	2	1	13.9.21	17.9.21
6	SO01 - a.dům				100			1	10		
950R2	Klimatizace - TECHNICKÁ SPECIFIKACE	SOUB	1,00	147,88	0,000	0,00	0,00				
950R4	Požární ucpávky - zabudované ucpávk	SOUB	1,00	65,00	0,000	0,00	0,00				
950R5	Hasicí přístroj práškový s uchycen	SOUB	6,00	12,90	0,000	0,00	0,00				
950R6	Výstražné tabulky, směr úniku z bud	SOUB	1,00	6,32	0,000	0,00	0,00				
CZ1C22	Čistící zóna u vstupu do objektu.10	SOUB	1,00	8,26	0,000	0,00	0,00				
RO	Rolety bezpečnostní (1NP, 2NP) dle	SOUB	1,00	126,40	0,000	0,00	0,00				
M	Madlo schodišťové, délka 3 350mm	KS	8,00	45,04	1,000	0,00	0,00				
SS01	Skládací stěna 1720x3100 mm	SOUB	1,00	24,80	0,000	0,00	0,00				
VS	dviřka prostoru vodoměrné sestavy.	SOUB	1,00	0,66	0,000	0,00	0,00				
T	Vestavný nábytek - pevné zabudova	SOUB	1,00	164,00	0,000	0,00	0,00				
TL	Kuchyňská linka - pevné zabudovan	SOUB	3,00	216,00	0,000	0,00	0,00				
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	735	283,85	0,250	184	184	2	2	18.10.21	29.10.21
6	SO01 - a.dům				100			1	0		
631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvy	M3	13,85	42,23	0,000	0,00	0,00				
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných síti	T	0,64	20,14	0,000	0,00	0,00				
632451101	Potěr cementový samonivelační ze su	M2	282,10	66,86	1,000	0,00	0,00				
632453361	Potěr betonový samonivelační litý t	M2	316,94	83,99	1,000	0,00	0,00				
632453371	Potěr betonový samonivelační litý t	M2	135,85	40,76	1,000	0,00	0,00				
635111215	Násyp ze šterkopiskú, piskú nebo ka	M3	27,17	29,89	0,000	0,00	0,00				
6807	TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ	M2	1	6,04	2,310	2	2	2	1	13.9.21	17.9.21
6	SO01 - a.dům				100			1	6		
766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	KS	1,00	1,26	1,000	0,00	0,00				
61233101	schody půdní 119x59x17 cm, výška mí	KS	1,00	4,78	0,000	0,00	0,00				
6859	PŘESUN HMOT TE 6	KČ	5130	5,13	0,002	10	9	2	1	23.8.21	27.8.21
6	SO01 - a.dům				110			1	3		
998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné sta	T	5,91	5,13	0,000	0,00	0,00				
7157	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL	M2	173	270,06	0,790	136	136	2	2	2.8.21	13.8.21
7	SO01 - a.dům				100			1	12		
766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1	M2	172,70	28,15	1,000	0,00	0,00				
61191170R	laté obkladové borovice THERMOWOOD	M2	186,52	241,91	0,000	0,00	0,00				
7407	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	271	185,89	1,410	383	479	4	3	18.10.21	5.11.21
7	SO01 - a.dům				80			1	2		
781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	271,49	82,26	1,000	0,00	0,00				
59761026	obkládačky keramické koupelňové (b	M2	298,64	103,63	0,000	0,00	0,00				
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	M2	143	145,36	1,230	176	241	2	3	1.11.21	19.11.21
7	SO01 - a.dům				73			1	0		
771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických	M2	143,30	40,70	1,000	0,00	0,00				
59761409	dlaždice keramické slimité neglazov	M2	157,63	104,67	0,000	0,00	0,00				
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	M2	3	1,63	0,450	1	1	3	1	20.9.21	24.9.21
7	SO01 - a.dům				100			1	6		
783943151	Penetrační nátěr betonových podlah	M2	2,60	0,36	1,000	0,00	0,00				
783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových	M2	2,60	1,27	0,000	0,00	0,00				
7707	MALBY VNITŘNÍ	M2	2207	154,47	0,090	199	199	2	2	1.11.21	12.11.21
7	SO01 - a.dům				100			1	0		
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná zák	M2	2206,70	30,23	0,000	0,00	0,00				
784211121	Malby z malířských směsí otěrůvzdor	M2	2206,70	124,24	1,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Polozka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
7757	PODLAHY POVLAKOVÉ	M2	620	265,29	0,320	198	198	2	2	8.11.21	19.11.21
7	SO01 - a.dům				100			1	0		
776111112	Příprava podkladu broušení podlah n	M2	365,00	14,05	0,000	0,00	0,00				
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	M2	365,00	3,91	0,000	0,00	0,00				
776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ř	M2	365,00	10,55	1,000	0,00	0,00				
776251111	Montáž podlahovin z přírodního lino	M2	254,70	38,71	1,000	0,00	0,00				
60756112	krytina podlahová povlaková přírodn	M2	280,17	198,07	0,000	0,00	0,00				
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY	KČ	3950	3,95	0,002	9	9	2	1	18.10.21	22.10.21
7	SO01 - a.dům				100			1	6		
998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic s	T	3,55	1,78	0,000	0,00	0,00				
998781102	Přesun hmot pro obklady keramické	T	4,34	2,17	0,000	0,00	0,00				
8109	VÝTAHY NETECHOLOG POVAHY	KS	1	498,40	1,580	2	2	3	1	20.9.21	24.9.21
8	SO01 - a.dům				100			1	8		
330030001	Výtah	KS	1,00	498,40	1,000	0,00	0,00				
8207	PODLAHY TEXTILNÍ	M2	79	72,52	0,320	25	79	1	2	8.11.21	19.11.21
8	SO01 - a.dům				32			1	1		
776211111	Montáž textilních podlahovin lepení	M2	78,80	10,72	1,000	0,00	0,00				
69751053	koberec v rolích š 4m. všivaná směr	M2	86,68	61,80	0,000	0,00	0,00				
8257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	53	382,05	1,040	55	120	1	3	8.11.21	26.11.21
8	SO01 - a.dům				46			1	0		
766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	48,00	28,46	1,000	0,00	0,00				
R61160120	D1 - Dveře vnitřní. otevíravé jedno	KS	5,00	19,71	0,000	0,00	0,00				
R61160120	D2 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno	KS	14,00	55,20	0,000	0,00	0,00				
R61160120	D3 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno	KS	1,00	3,94	0,000	0,00	0,00				
R61160120	D4 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno	KS	15,00	59,15	0,000	0,00	0,00				
R61160120	D5 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno	KS	3,00	13,33	0,000	0,00	0,00				
R61160120	D6 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno	KS	1,00	4,44	0,000	0,00	0,00				
R61160120	D7 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno	KS	3,00	11,83	0,000	0,00	0,00				
R61160120	D8 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno	KS	5,00	19,71	0,000	0,00	0,00				
R61160120	D9 - Venkovní dveře hliníkové - bez	KS	1,00	27,64	0,000	0,00	0,00				
R61160120	D10 - Vnitřní dveře dřevěné s lamin	KS	1,00	10,15	0,000	0,00	0,00				
766660011	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	5,00	3,38	1,000	0,00	0,00				
R611601R1	D11 - venkovní dveře hliníkové vě	KS	1,00	42,50	0,000	0,00	0,00				
R611601R2	D12 - Servisní dveře výtahového pr	KS	1,00	18,00	0,000	0,00	0,00				
R611602R3	D13 - Venkovní dveře hliníkové vě.	KS	1,00	42,00	0,000	0,00	0,00				
R611602R4	D14 - Servisní dveře prostoru VZT v	KS	1,00	14,00	0,000	0,00	0,00				
R611602R5	D15 - Vnitřní dveře. otevíravé jedn	KS	1,00	8,60	0,000	0,00	0,00				
8457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	56	346,35	0,900	50	240	3	2	15.11.21	26.11.21
8	SO01 - a.dům				21			1	0		
725014141	Klozet závěsný ZTP + sedátko. bílý	SOUB	1,00	5,62	0,000	0,00	0,00				
725014131	Klozet závěsný + sedátko. bílý	SOUB	7,00	27,33	0,000	0,00	0,00				
725016105	Pisoár ovládaný automaticky. bílý	SOUB	3,00	35,25	0,000	0,00	0,00				
725017130	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm. bíl	SOUB	9,00	16,94	0,000	0,00	0,00				
725017138	Kryt sifonu umyvadel. bílý	SOUB	9,00	12,00	0,000	0,00	0,00				
725017151	Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm. b	SOUB	1,00	2,00	0,000	0,00	0,00				
725017421	Umývátko na šrouby 45 x 47 cm. roho	SOUB	1,00	1,75	0,000	0,00	0,00				
725019103	Výlevka závěsná s plastovou mřížko	SOUB	3,00	15,76	0,000	0,00	0,00				
725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	SOUB	2,00	3,06	0,000	0,00	0,00				
725319201	Montáž ostatních typů dřezů velikoku	SOUB	4,00	2,54	0,000	0,00	0,00				
725860212	Sifon umyvadlový pod omítku	KS	1,00	0,50	1,000	0,00	0,00				
725860213	Sifon umyvadlový 40 mm	KS	10,00	2,94	1,000	0,00	0,00				
725860201	Sifon dřezový 4	KS	4,00	1,54	1,000	0,00	0,00				
725860224	Sifon ke sprchové vaničce. 40/50 mm	KS	2,00	2,21	1,000	0,00	0,00				
642938124	Vanička sprchová keram. obd. 100x9	KS	1,00	6,19	1,000	0,00	0,00				
642938123	Vanička sprchová keram. 100x80 cm.	KS	1,00	6,04	1,000	0,00	0,00				
55230700R	Dřez nerez	KS	4,00	26,14	1,000	0,00	0,00				
725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční. b	KS	10,00	19,21	1,000	0,00	0,00				
725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s	KS	4,00	10,00	1,000	0,00	0,00				
725835113	Baterie vanová nástěnná ruční. vě.	SOUB	3,00	7,20	0,000	0,00	0,00				
725845811	Baterie termost. sprchová nástěnn. vě	SOUB	2,00	13,01	0,000	0,00	0,00				
725334301	Nálevka se sifonem PP. DN 32. rozm	KS	1,00	0,42	1,000	0,00	0,00				
7253343XX	Nálevka se sifonem PP. DN 100	KS	1,00	0,32	1,000	0,00	0,00				
725860180	Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový.	KS	4,00	2,82	1,000	0,00	0,00				
55162400R	vpust' podlahová - suchá DN 50	KS	1,00	1,25	1,000	0,00	0,00				
55162522A	uzávěr automatický DN 100 proti vzd	KS	1,00	3,26	1,000	0,00	0,00				
725810402	Ventil rohový pro baterie	SOUB	38,00	7,37	0,000	0,00	0,00				
7255341XX	Ohřivač elektr. zásob. tlak 10 L. v	SOUB	3,00	8,52	0,000	0,00	0,00				
7255341XX	Připojovací sada ohříváku TV. vě. č	SOUB	3,00	17,23	0,000	0,00	0,00				
725534222	Ohřivač elektr. zásob. závěsný 30 L	SOUB	1,00	8,25	0,000	0,00	0,00				
726211121	Modul-WC pro zazzzení + tlačítko spl	SOUB	8,00	49,60	0,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
72621122	Modul-výlevka pro zazdění	SOUB	3,00	21,81	0,000	0,00	0,00				
28654741R	sifon kondenzační DN 40 PP vodorov	KS	11,00	8,26	1,000	0,00	0,00				
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET	KS	128	495,00	1,660	212	212	2	3	13.9.21	1.10.21
8	SO01 - a.dům				100			1	8		
45331200	instalace a montáž větrání	KS	126,00	94,67	1,000	0,00	0,00				
R101A	Rekuperací jednotka dle PD, proved	KS	3,00	163,29	0,000	0,00	0,00				
R101C	Integrovaná rozvodnice pro rekupera	KS	3,00	28,43	0,000	0,00	0,00				
R101D	Elektrický ohřívač EDO5-0.5-RD5 int	KS	3,00	12,60	0,000	0,00	0,00				
R102	Detektor kouře VDK-10, kouřové čidl	KS	3,00	29,76	0,000	0,00	0,00				
103	Uzavírací klapka jednolistá DN 200.	KS	6,00	16,07	0,000	0,00	0,00				
R104	Kruhový tlumič hluku MAA 200/900. p	KS	6,00	14,09	0,000	0,00	0,00				
R105	Plastová protidešťová žaluzie WFK-2	KS	6,00	5,99	0,000	0,00	0,00				
106	Regulační klapka jednolistá DN 200.	KS	3,00	2,40	0,000	0,00	0,00				
107	Regulační klapka jednolistá DN 100.	KS	3,00	2,10	0,000	0,00	0,00				
108	Tlumící vložka pro potrubí SPIRO. D	KS	12,00	5,56	0,000	0,00	0,00				
109	Kovový taliřový ventil DN 100 pro p	KS	6,00	2,03	0,000	0,00	0,00				
R110	Výústka pro čtyřhranné potrubí. roz	KS	3,00	2,08	0,000	0,00	0,00				
R111	Výústka pro čtyřhranné potrubí. roz	KS	6,00	5,66	0,000	0,00	0,00				
R112	Vířivý anemostat s pevnými lamelami	KS	3,00	4,80	0,000	0,00	0,00				
113	Kovový taliřový ventil DN 125 pro o	KS	9,00	3,88	0,000	0,00	0,00				
114	Kovový taliřový ventil DN 160 pro o	KS	6,00	3,89	0,000	0,00	0,00				
115	Kovový taliřový ventil DN 200 pro o	KS	3,00	2,25	0,000	0,00	0,00				
R116	Výústka pro čtyřhranné potrubí. roz	KS	3,00	1,74	0,000	0,00	0,00				
R117	Stěnová mřížka s pevnými lamelami.	KS	6,00	3,35	0,000	0,00	0,00				
R118	Dveřní oboustranná neprůhledná mříž	KS	12,00	9,16	0,000	0,00	0,00				
R119	Dveřní oboustranná neprůhledná mříž	KS	6,00	6,56	0,000	0,00	0,00				
R120	Dveřní průhledná plastová oboustran	KS	15,00	3,92	0,000	0,00	0,00				
R130	Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I	M2	3,00	2,01	0,000	0,00	0,00				
501	Pomocný spojovací a těsnící materiá	KG	140,00	17,22	0,000	0,00	0,00				
502	Závěsový a kotvicí systém pro rekup	KPL	93,00	11,44	0,000	0,00	0,00				
503	Spojovací QIP pásy od DN 115 ÷ 215	KG	48,00	3,84	0,000	0,00	0,00				
504	Oceľ pro pomocné konstrukce. konzol	KG	280,00	24,08	0,000	0,00	0,00				
45331201	montáž zařízení č.4	KS	2,00	6,07	1,000	0,00	0,00				
R401	Kuchyňský odsavač par. v nerezovém	KS	1,00	4,17	0,000	0,00	0,00				
402	Pozinkovaná výfuková hlavice VH 160	KS	1,00	1,91	0,000	0,00	0,00				
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	KPL	6	121,63	0,770	5	77	1	2	8.11.21	19.11.21
8	SO01 - a.dům				6			1	1		
210010025	montáž a nastavení kamery CCTV	KS	1,00	0,98	1,000	0,00	0,00				
SLA4	kamera HVI DS-2Ce56D2.8-12mm	KS	1,00	3,95	0,000	0,00	0,00				
210010112	kompletace záznamového zařízení	KS	1,00	0,48	1,000	0,00	0,00				
SLA1	5004K-CI20K-70A-U DVR rekordér	KS	1,00	4,10	0,000	0,00	0,00				
210010205	oživení a parametrizace záznam.zaří	KS	1,00	2,20	1,000	0,00	0,00				
SLA2	HDD 2T – záznamový disk SATA	KS	1,00	3,00	0,000	0,00	0,00				
210010033	osazení a nastavení systému	KS	1,00	4,56	1,000	0,00	0,00				
SLA34	JP-DVF2L kamera JP symb.pro neslyší	KS	2,00	59,30	0,000	0,00	0,00				
SLA35	JP-4MED 7" řidič dotykový monitor	KS	1,00	12,25	0,000	0,00	0,00				
SLA36	JP-4HD 7" přidavý dotykový monitor	KS	2,00	21,90	0,000	0,00	0,00				
210010055	zapojení a nastavení rozvodu DVB-T	KS	1,00	2,05	1,000	0,00	0,00				
SLA56	Rozbočovač 1	KS	1,00	0,09	0,000	0,00	0,00				
SLA57	Rozbočovač 1/6	KS	2,00	0,24	0,000	0,00	0,00				
SLA58	F7.6 konektor kriplovací	KS	20,00	0,33	0,000	0,00	0,00				
SLA59	zdroj 12V/250mA s výhybkou	KS	1,00	0,29	0,000	0,00	0,00				
SLA60	FM-1 anténa	KS	1,00	0,36	0,000	0,00	0,00				
SLA61	slučovač UHF-FM	KS	1,00	0,28	0,000	0,00	0,00				
SLA62	MWS 4040 skříň	KS	1,00	1,56	0,000	0,00	0,00				
SLA63	pomocný mont.materiál	KS	1,00	0,85	0,000	0,00	0,00				
210010096	přeměření sítě včetně protokolu	KS	1,00	2,86	1,000	0,00	0,00				
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	364	358,42	0,310	113	159	2	2	15.11.21	26.11.21
8	SO01 - a.dům				71			1	0		
210111065	čidlo PS 1000 IR	KS	9,00	0,25	1,000	0,00	0,00				
850	pohybové čidlo stropní PS 1000 IR	KS	9,00	5,29	0,000	0,00	0,00				
210111070	spin.zapuř.prost.obyč. TANGO (či ob	KS	21,00	0,57	1,000	0,00	0,00				
R01700	spinač 3558-A01340 přístroj řaz.1.1	KS	21,00	1,18	0,000	0,00	0,00				
1707	kryt 3558A-A651 B jednoduchý	KS	21,00	0,46	0,000	0,00	0,00				
R01710	rámček 3901A-B10 B 1.násobný	KS	21,00	0,28	0,000	0,00	0,00				
210111071	spin.zapuř.prost.obyč. TANGO (či ob	KS	32,00	0,87	1,000	0,00	0,00				
R00723	spinač 3558-A01340 přístroj řaz.1/0	KS	32,00	1,94	0,000	0,00	0,00				
1707	kryt 3558A-A651 B jednoduchý	KS	32,00	0,71	0,000	0,00	0,00				
R01710	rámček 3901A-B10 B 1.násobný	KS	32,00	0,43	0,000	0,00	0,00				
210111072	spin.zapuř.prost.obyč. TANGO (či ob	KS	12,00	0,37	1,000	0,00	0,00				
R01702	spinač 3558-A05340 přístroj řaz.5	KS	12,00	0,91	0,000	0,00	0,00				
1708	kryt 3558A-A652 B dělený	KS	12,00	0,34	0,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa	Název položky VK/VF	Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka		M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
R01710	rámeček 3901A-B10 B 1.násobný	KS	12,00	0,16	0,000	0,00	0,00					
210111073	spin.zapuš.prost.obyč. TANGO (či ob	KS	16,00	0,50	1,000	0,00	0,00					
R01703	spínač 3558-A06340 přístroj faz 6.	KS	16,00	0,95	0,000	0,00	0,00					
1707	kryt 3558A-A651 B jednoduchý	KS	16,00	0,35	0,000	0,00	0,00					
R01710	rámeček 3901A-B10 B 1.násobný	KS	16,00	0,22	0,000	0,00	0,00					
210111080	spin.zapuš.prost.vlhk. TANGO (či ob	KS	2,00	0,13	1,000	0,00	0,00					
R00818	spínač 3558A-05940 B faz.5 zapuště	KS	2,00	0,25	0,000	0,00	0,00					
210111081	spin.zapuš.prost.vlhk. TANGO (či ob	KS	2,00	0,13	1,000	0,00	0,00					
8171	spínač 3558A-06940 B faz.1 zapuště	KS	2,00	0,22	0,000	0,00	0,00					
210111081	spin.zapuš.prost.vlhk. TANGO (či ob	KS	4,00	0,26	1,000	0,00	0,00					
R00817	spínač 3558A-06940 B faz.6 zapuště	KS	4,00	0,43	0,000	0,00	0,00					
210111132	sporák.přípojka zapušť. TANGO (či o	KS	2,00	0,13	1,000	0,00	0,00					
612	přípojka sporáková 3425A-0344B 3x16	KS	2,00	0,49	0,000	0,00	0,00					
20017	sádra stavební (balení 30kg)	KG	1,50	0,01	0,000	0,00	0,00					
210113012	zás.zapuš.prost.obyč.TANGO (či obdo	KS	57,00	3,15	1,000	0,00	0,00					
R35044	zás.5512A-2349 B dvojnás.zapušť.	KS	57,00	5,21	0,000	0,00	0,00					
210113034	zás.zapuš.prost.obyč.TANGO R (či ob	KS	13,00	0,75	1,000	0,00	0,00					
R35087	zás.5592A-A2349 R dvojnás.zapuš.se	KS	13,00	10,27	0,000	0,00	0,00					
210113035	zás. 400V/16A 5p. IP 44	KS	2,00	0,12	1,000	0,00	0,00					
35088	zás.Bals 400V/16A 5p.	KS	2,00	0,96	0,000	0,00	0,00					
210113041	zás.nást.prost.vlhké s víčkem 5518-	KS	11,00	0,74	1,000	0,00	0,00					
R35075	zás.5518A-2989 B jednozás.zapušť.	KS	11,00	1,25	0,000	0,00	0,00					
210201012	svit.zár.A 1x60W IP 43	KS	33,00	1,88	1,000	0,00	0,00					
R37288	A/svit.zár. 1x60W IP43	KS	33,00	10,94	0,000	0,00	0,00					
R01183	žárovka 60KL 60W E27 čírá	KS	33,00	0,25	0,000	0,00	0,00					
210202021	svit.zár.B 2x18W IP 41	KS	10,00	1,30	1,000	0,00	0,00					
R37287	B/svit.zár. 2x18W IP41	KS	10,00	16,16	0,000	0,00	0,00					
R13861	trubice 18W/21-840 G24g-2	KS	20,00	2,48	0,000	0,00	0,00					
210202025	svit.zár.C 2x35W	KS	3,00	0,39	1,000	0,00	0,00					
R37292	C/svit.zár. 2x35W T5	KS	3,00	4,47	0,000	0,00	0,00					
R01237	trubice 35W/830 T5	KS	6,00	0,57	0,000	0,00	0,00					
210202025	svit.zár. 2x36W IP 40	KS	10,00	1,30	1,000	0,00	0,00					
372831	D/svit.zár 2x36W IP40	KS	10,00	4,55	0,000	0,00	0,00					
12841	trubice36W/840 TR G13	KS	20,00	0,80	0,000	0,00	0,00					
210202051	svit.zár.E 1x10W	KS	2,00	0,20	1,000	0,00	0,00					
R32015	E/svit.zár. 110 1x10W s vypínačem a	KS	2,00	0,54	0,000	0,00	0,00					
210202091	svit.zár.H 236 2x36W IP65	KS	4,00	0,57	1,000	0,00	0,00					
R37106	H/svit.zár. 236 AC 2x36W IP65	KS	4,00	2,19	0,000	0,00	0,00					
210202093	svit.halogenové I/ 0676 40W s PIR ě	KS	9,00	1,17	1,000	0,00	0,00					
R37293	I/svit.halogenové 0676 40W s PIR	KS	9,00	30,15	0,000	0,00	0,00					
210202094	svit.S12 lampa tmavě šedá d-470 se	KS	6,00	0,78	1,000	0,00	0,00					
R37283	S12/lampa tmavě šedá d-470mm se zá	KS	6,00	10,14	0,000	0,00	0,00					
R01284	LED žárovka 2835 E27/20W teplá bíl	KS	6,00	1,43	0,000	0,00	0,00					
210202096	svit.S10 lampa černá d-400 se zá	KS	1,00	0,13	1,000	0,00	0,00					
R37285	S10/lampa černá d-400mm se závěsem	KS	1,00	1,69	0,000	0,00	0,00					
R01284	LED žárovka 2835 E27/20W teplá bíl	KS	1,00	0,24	0,000	0,00	0,00					
210202097	svit.S06 zářivka 10088 1187x37	KS	11,00	1,57	1,000	0,00	0,00					
R37286	S06/zářivkové svítidlo 1187x37mm	KS	11,00	74,80	0,000	0,00	0,00					
R01285	lineární zářivka T5/35W patice G5	KS	11,00	5,72	0,000	0,00	0,00					
210202098	svit.LED pásek 5m SMD 5050 12V DC I	KS	1,00	0,50	1,000	0,00	0,00					
372861	LED pásek 5m SMD5050 36W 12VDC IP66	KS	1,00	0,50	0,000	0,00	0,00					
210202099	svit.S01 lampa d-300 se závěsem	KS	14,00	1,99	1,000	0,00	0,00					
372832	S01/lampa bílá d-300mm se závěsem	KS	14,00	23,66	0,000	0,00	0,00					
R01284	LED žárovka 2835 E27/20W teplá bíl	KS	14,00	3,35	0,000	0,00	0,00					
210202100	svit.S02 lampa leskl.bílá d-400mm	KS	6,00	0,85	1,000	0,00	0,00					
372841	S02/lampa lesklá bílá d-400mm se z	KS	6,00	10,14	0,000	0,00	0,00					
R01284	LED žárovka 2835 E27/20W teplá bíl	KS	6,00	1,43	0,000	0,00	0,00					
210202101	svit.S08 přisazen LED 12R 6W bílé	KS	2,00	0,28	1,000	0,00	0,00					
372851	S08/stropní přisaz. LED 12R 6W bíl	KS	2,00	1,44	0,000	0,00	0,00					
210202102	svit.S09 lampa d-230mm se závěsem	KS	2,00	0,28	1,000	0,00	0,00					
372852	S09/lampa sklo d-230mm se závěsem	KS	2,00	3,38	0,000	0,00	0,00					
R01284	LED žárovka 2835 E27/20W teplá bíl	KS	2,00	0,48	0,000	0,00	0,00					
210202003	svit.S03 zápuště bodové lesklé bí	KS	10,00	1,42	1,000	0,00	0,00					
372862	S03/zápuště bodové lesklé bílé d-	KS	10,00	3,00	0,000	0,00	0,00					
12851	LED žárovka GX53 3W	KS	10,00	2,50	0,000	0,00	0,00					
210202004	svit.S05 závěs s objímkou 4xE27	KS	11,00	6,26	1,000	0,00	0,00					
372863	S05/závěs s objímkou E27	KS	44,00	13,20	0,000	0,00	0,00					
12852	LED žárovka barevná G45 E27/1W/018	KS	11,00	0,77	0,000	0,00	0,00					
12853	LED žárovka barevná G45 E27/1W/017	KS	11,00	0,77	0,000	0,00	0,00					
12854	LED žárovka barevná G45 E27/1W/016	KS	11,00	0,77	0,000	0,00	0,00					
12855	LED žárovka barevná G45 E27/1W/015	KS	11,00	0,77	0,000	0,00	0,00					
210202160	svit.nouzové 538-6SE1N	KS	15,00	1,88	1,000	0,00	0,00					



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
R37248	NO/svit.nouz. N8L 538-6SEIN	KS	15,00	17,92	0,000	0,00	0,00				
210223032	svorka ochranného pospojování ZSA 16	KS	11,00	0,44	1,000	0,00	0,00				
13495	svorka ZSA 16 zemnicí	KS	22,00	0,20	0,000	0,00	0,00				
210111090	central stop červeně se sklem	KS	1,00	0,35	1,000	0,00	0,00				
R01705	spínač nouzový GW42-201 červený se	KS	1,00	0,69	0,000	0,00	0,00				
210292094	připojení osoušeců rukou 203A	KS	9,00	4,50	1,000	0,00	0,00				
R02880	osoušeč rukou ZY203A 1800W	KS	9,00	15,85	0,000	0,00	0,00				
210292095	připojení topných samoregulačních	KS	2,00	2,00	1,000	0,00	0,00				
2900	samoregulační topný kabel 2LF 10/10	KS	2,00	2,70	0,000	0,00	0,00				
210292096	připojení automatu NON STOP 24 + st	KS	2,00	2,00	1,000	0,00	0,00				
210292097	připojení osobního výtahu	KS	1,00	1,00	1,000	0,00	0,00				
210292099	připojení sporáku - bez dodávky	KS	1,00	0,15	1,000	0,00	0,00				
1290	nápadecí zdroj LPV-10-12 100W IP67	KS	1,00	0,98	0,000	0,00	0,00				
372871	S07/lampa stojanová E27/60 95169	KS	3,00	6,87	1,000	0,00	0,00				
R01284	LED žárovka 2835 E27/20W teplá bíl	KS	3,00	0,72	0,000	0,00	0,00				
92011	Montáž nástěnné zásuvkové skříňové RZ	KS	1,00	0,16	1,000	0,00	0,00				
R3	Výchozí revize el. zařízení dle ČSN	HOD.	16,00	5,60	0,000	0,00	0,00				
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	1803	149,47	0,310	559	559	4	3	8.11.21	26.11.21
8	SO01 - a. dům			100				1		0	
952901111	Vyčistění budov nebo objektů před p	M2	1803,00	149,47	1,000	0,00	0,00				
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	KČ	3250	3,25	0,003	10	10	2	1	8.11.21	12.11.21
8	SO01 - a. dům			100				1		3	
998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové	T	1,20	0,48	0,000	0,00	0,00				
998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty	T	4,20	2,76	0,000	0,00	0,00				
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	M2	677	151,42	0,270	183	240	2	3	26.7.21	13.8.21
9	SO01 - a. dům			76				1		0	
941111122	Montáž lešení řadového trubkového I	M2	676,60	38,77	1,000	0,00	0,00				
941111222	Montáž lešení řadového trubkového I	M2	81192,00	89,31	0,000	0,00	0,00				
941111822	Demontáž lešení řadového trubkového	M2	676,60	23,34	0,000	0,00	0,00				
9189	ČISTĚNÍ USAZENIN	M2	23	6,15	0,720	17	17	1	1	16.8.21	20.8.21
9	SO01 - a. dům			100				1		0	
629995213	Očištění vnějších ploch tryskáním k	M2	23,40	6,15	1,000	0,00	0,00				
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	M2	695	534,31	0,570	396	396	2	5	23.8.21	24.9.21
9	SO01 - a. dům			100				1		0	
622211021	Montáž kontaktního zateplení z pol	M2	75,38	37,46	1,000	0,00	0,00				
28376017	deska fasádní polystyrenová soklová	M2	76,89	14,45	0,000	0,00	0,00				
622211031	Montáž kontaktního zateplení z pol	M2	18,58	10,35	1,000	0,00	0,00				
28376425	deska z polystyrenu XPS, hrana polo	M2	18,95	18,67	0,000	0,00	0,00				
622211031	Montáž kontaktního zateplení z pol	M2	445,90	248,37	1,000	0,00	0,00				
28375952	deska EPS 70 fasádní ?=0.039 tl 160	M2	454,82	90,05	0,000	0,00	0,00				
622211041	Montáž kontaktního zateplení z pol	M2	56,64	32,62	1,000	0,00	0,00				
28375954	deska EPS 70 fasádní ?=0.039 tl 200	M2	57,77	14,33	0,000	0,00	0,00				
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnější	M	40,00	5,64	1,000	0,00	0,00				
28375931	deska EPS 70 fasádní ?=0.039 tl 30m	M2	44,00	1,64	0,000	0,00	0,00				
622212011	Montáž kontaktního zateplení vnější	M	25,00	3,70	1,000	0,00	0,00				
28375933	deska EPS 70 fasádní ?=0.039 tl 50m	M2	27,50	1,70	0,000	0,00	0,00				
622212061	Montáž kontaktního zateplení vnější	M	33,20	6,87	1,000	0,00	0,00				
28375936R	PUR panel tl.68 mm (2 desky OSB +	M2	29,22	33,89	0,000	0,00	0,00				
622251101	Montáž kontaktního zateplení Přípl	M2	596,50	8,53	0,000	0,00	0,00				
622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení	M	67,00	6,23	0,000	0,00	0,00				
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	834	195,08	1,240	1034	1034	4	6	30.8.21	8.10.21
9	SO01 - a. dům			100				1		0	
622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v	M2	596,50	108,56	1,000	0,00	0,00				
622531031	Omitka tenkovrstvá silitonová vnějš	M2	237,69	86,52	1,000	0,00	0,00				
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	KS	1	12,96	0,590	1	1	1	1	20.9.21	24.9.21
9	SO01 - a. dům			100				1		2	
AS	Anténní stožár, ocelový - zárově po	KS	1,00	8,50	1,000	0,00	0,00				
PK	Poklop na stávající studně, ocelový	S0UB	1,00	4,46	0,000	0,00	0,00				
9307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	459	54,84	0,650	298	298	2	4	20.9.21	15.10.21
9	SO01 - a. dům			100				1		6	
743112215	Montáž trubky plastová ohebná D 23	M	50,00	2,04	1,000	0,00	0,00				
345710760	trubka elektroinstalací ohebná LPF	M	50,00	1,33	0,000	0,00	0,00				
743612121	Montáž uzemňovacího pásku FeZn30/4	M	110,00	3,42	0,000	0,00	0,00				
354410730	pásek FeZn30/*4	KG	110,00	4,19	0,000	0,00	0,00				
743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné s	M	120,00	15,12	1,000	0,00	0,00				
354418360	krabice KT125 pro ZS -skrytý svod	KS	4,00	0,50	0,000	0,00	0,00				
354415400	podpěra vedení PV15 FeZn na hřebeno	KS	15,00	1,73	0,000	0,00	0,00				
354410720	drát průměr 8 mm AlMgSi8	KG	20,00	0,76	0,000	0,00	0,00				
743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS. S	KS	120,00	7,64	1,000	0,00	0,00				
354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10	KS	100,00	0,92	0,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
354418950	svorka připojovací SP1 k připojení	KS	4,00	0,05	0,000	0,00	0,00					
354419050	svorka připojovací SOc k připojení	KS	4,00	0,15	0,000	0,00	0,00					
354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 m	KS	4,00	0,12	0,000	0,00	0,00					
354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 m	KS	6,00	0,13	0,000	0,00	0,00					
743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST. S	KS	26,00	2,31	1,000	0,00	0,00					
354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	KS	4,00	0,14	0,000	0,00	0,00					
743629300	Montáž vedení hromosvodné-šiték k	KS	4,00	0,18	1,000	0,00	0,00					
354421100	šiték plastový č. 31 - čísla svod	KS	4,00	0,01	0,000	0,00	0,00					
743631500	Montáž tyč jímací délky do 3 m na s	KS	4,00	0,81	1,000	0,00	0,00					
3544107R	tyč jímací s rovným koncem JR 3.0	KS	4,00	1,61	0,000	0,00	0,00					
743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	KS	4,00	1,47	1,000	0,00	0,00					
354420900	tyč zemnicí ZT 2.0 2m. FeZn	KS	4,00	2,02	0,000	0,00	0,00					
354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	KS	4,00	0,15	0,000	0,00	0,00					
74418R001	Nastavení a opětovná montáž ochrann	KS	3,00	0,30	1,000	0,00	0,00					
74418R002	Měření odporů uzemnění stávajících	KS	4,00	0,60	1,000	0,00	0,00					
74418R003	Zajištění uzemnění jímacího vedení	KS	4,00	1,00	1,000	0,00	0,00					
74418R004	Revize	KS	1,00	2,00	1,000	0,00	0,00					
74418R005	demontáž hromosvodu	M	110,00	2,20	1,000	0,00	0,00					
74418R006	Demontáž stáv. podpěr svodového vod	KS	4,00	0,20	1,000	0,00	0,00					
74418R007	Demontáž stáv. držáků ochranných tr	KS	4,00	0,24	1,000	0,00	0,00					
74421R008	Likvidace demont. materiálu	KS	1,00	1,50	1,000	0,00	0,00					
9427	SILNOPROUD KOMPLET VENK	KS	2	4,12	0,870	2	2	2	1	11.10.21	15.10.21	
9	SO01 - a.dům				100			1	6			
210202095	svit.S11 lampa tmavě šedá d-470 se	KS	2,00	0,26	1,000	0,00	0,00					
R37284	S11/lampa tmavě šedá d-470mm se zá	KS	2,00	3,38	0,000	0,00	0,00					
R01284	LED žárovka 2835 E27/20W teplá bíl	KS	2,00	0,48	0,000	0,00	0,00					
9457	SLABOPROUD KOMPLET VENK	KS	1	6,07	0,610	1	1	1	1	11.10.21	15.10.21	
9	SO01 - a.dům				100			1	6			
210010045	montáž stožáru a instalace antény D	KS	1,00	3,42	1,000	0,00	0,00					
SLA52	D4842 -2x2 stožár	KS	1,00	1,28	0,000	0,00	0,00					
SLA53	KPS - kotvení stožáru	KS	2,00	0,62	0,000	0,00	0,00					
SLA54	L2160 - UHF anténa	KS	1,00	0,41	0,000	0,00	0,00					
SLA55	A27-20db zesilovač	KS	1,00	0,33	0,000	0,00	0,00					
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	KG	8047	726,97	0,090	722	840	3	7	11.10.21	26.11.21	
9	SO01 - a.dům				86			1	0			
7679951R0	Výroba atypických zámečnických kon	KG	3461,94	76,16	1,000	0,00	0,00					
767995115	Montáž ostatních atypických zámečn	KG	3461,94	95,90	0,000	0,00	0,00					
767995113	Montáž ostatních atypických zámečn	KG	4088,36	232,63	1,000	0,00	0,00					
135111R06	ocelové pomocné konstrukce výroba a	T	4,29	196,39	0,000	0,00	0,00					
767995114	Montáž ostatních atypických zámečn	KG	496,50	17,08	1,000	0,00	0,00					
135111R07	konstrukce stříšky a stěny nad vstu	T	0,62	108,61	0,000	0,00	0,00					
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	0	0	1	1	29.11.21	3.12.21	
10	SO01 - a.dům				100			1	0			
SO02 - sklad												
10109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	10	20,89	7,580	77	160	2	2	19.7.21	30.7.21	
0	SO02 - sklad				48			1	2			
965042241	Bourání mazanin betonových nebo z l	M3	6,20	12,03	1,000	0,00	0,00					
965049112	Bourání mazanin Připlátek k cenám z	M3	6,20	6,64	0,000	0,00	0,00					
965082923	Odstranění násypu pod podlahami neb	M3	3,60	1,57	1,000	0,00	0,00					
968072456	Vybourání kovových rámu oken s kříd	M2	3,39	0,64	0,100	0,00	0,00					
10159	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	M3	0	1,18	38,700	2	2	4	1	19.7.21	23.7.21	
0	SO02 - sklad				100			1	2			
978023251	Vyškrabání cementové malty ze spár	M2	24,70	1,18	0,002	0,00	0,00					
10257	ODSTR POVL KRYTIN STŘECH	M2	22	0,36	0,060	1	1	2	1	19.7.21	23.7.21	
0	SO02 - sklad				100			1	3			
712300832	Odstranění ze střech plochých do 10	M2	21,74	0,36	1,000	0,00	0,00					
10277	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ	M3	0	0,46	3,730	1	1	2	1	19.7.21	23.7.21	
0	SO02 - sklad				100			1	3			
762631802	Demontáž vrat s demontáží kování.	M2	3,40	0,46	0,050	0,00	0,00					
10367	OTLUČENÍ OMÍTEK	M2	60	14,73	0,420	25	25	2	1	19.7.21	23.7.21	
0	SO02 - sklad				100			1	3			
978021291	Otlučení cementových vnitřních ploc	M2	16,56	3,78	1,000	0,00	0,00					
985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omít	M2	43,80	10,95	1,000	0,00	0,00					
10569	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	23	42,49	3,830	90	243	3	2	19.7.21	30.7.21	
0	SO02 - sklad				37			1	2			
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vy	T	23,47	8,64	1,000	0,00	0,00					
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na sk	T	23,47	5,00	0,000	0,00	0,00					



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na sk	T	234,08	2,17	0,000	0,00	0,00				
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpá	T	23,41	26,69	0,000	0,00	0,00				
11302	ZÁKLADY	M3	2	9,09	3,610	9	9	3	1	2.8.21	6.8.21
1	SO02 - sklad				100			1	2		
273321311	Základy z betonu železového (bez vý	M3	2,43	6,22	1,000	0,00	0,00				
273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných	T	0,09	2,87	0,000	0,00	0,00				
11607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	53	5,84	0,100	5	5	2	1	16.8.21	20.8.21
1	SO02 - sklad				100			1	3		
711471053	Provedení izolace proti povrchové a	M2	17,82	1,92	1,000	0,00	0,00				
28323102	folie PE hydroizolační (ojemová hmo	M2	17,82	1,87	0,000	0,00	0,00				
711491171	Provedení izolace proti povrchové a	M2	17,82	0,63	1,000	0,00	0,00				
69311006	geotextilie tkaná PP 15kN/m	M2	37,19	0,64	0,000	0,00	0,00				
711491172	Provedení izolace proti povrchové a	M2	17,82	0,77	1,000	0,00	0,00				
11859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	KČ	20	0,02	0,004	0	0	3	1	16.8.21	20.8.21
1	SO02 - sklad				100			1	3		
998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě.	T	0,02	0,02	0,000	0,00	0,00				
13354	STROPY	M2	3	12,84	2,080	6	140	2	2	16.8.21	27.8.21
3	SO02 - sklad				4			1	2		
411321313	Stropy z betonu železového (bez výz	M3	2,96	8,21	0,000	0,00	0,00				
411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2,70	0,87	1,000	0,00	0,00				
411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2,70	0,25	0,000	0,00	0,00				
411362021	Výztuž stropů prostě uložených. ve	T	0,11	3,51	0,000	0,00	0,00				
13859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	4370	4,37	0,002	8	13	3	1	23.8.21	27.8.21
3	SO02 - sklad				60			1	7		
998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vřs	T	18,74	4,37	0,000	0,00	0,00				
14707	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	95	14,72	0,610	58	58	3	1	6.9.21	10.9.21
4	SO02 - sklad				100			1	10		
712311101	Provedení povlakové krytiny střech	M2	19,76	0,17	1,000	0,00	0,00				
11163150	lak asfaltový penetrační	T	0,01	0,29	0,000	0,00	0,00				
712461701	Provedení povlakové krytiny střech	M2	21,74	1,04	1,000	0,00	0,00				
28322000	folie hydroizolační střední mPVC. t	M2	25,00	6,97	0,000	0,00	0,00				
712771001	Provedení separační nebo kluzné vrs	M2	21,74	0,69	1,000	0,00	0,00				
69334120	folie dělicí vegetačních střech 190	M2	23,91	0,25	0,000	0,00	0,00				
712332112	Povlakové krytiny střech plochých n	M2	21,74	2,17	1,000	0,00	0,00				
712363317	Povlakové krytiny střech plochých d	KS	10,00	3,14	1,000	0,00	0,00				
14859	PŘESUN HMOT STŘECHA	KČ	2640	2,64	0,002	6	6	2	1	6.9.21	10.9.21
4	SO02 - sklad				100			1	11		
998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny s	T	3,14	2,64	0,000	0,00	0,00				
15103	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ	M3	0	1,48	4,920	2	2	3	1	6.9.21	10.9.21
5	SO02 - sklad				100			1	5		
310238411	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzáklado	M3	0,35	1,48	1,000	0,00	0,00				
15287	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ	M2	5	19,41	1,360	7	147	2	2	6.9.21	17.9.21
5	SO02 - sklad				5			1	2		
767651210	Montáž vrat garážových nebo průmysl	KS	1,00	0,96	5,400	0,00	0,00				
55341049R	DV 6 - Vrata venkovní . otevíravé d	KS	1,00	18,45	0,000	0,00	0,00				
15859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	KČ	70	0,07	0,002	0	0	2	1	6.9.21	10.9.21
5	SO02 - sklad				100			1	11		
998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstruk	T	0,07	0,07	0,000	0,00	0,00				
16306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	67	34,92	0,730	49	351	3	3	13.9.21	1.10.21
6	SO02 - sklad				14			1	2		
611321143	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	16,74	4,50	1,000	0,00	0,00				
612321141	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	9,57	2,13	1,000	0,00	0,00				
612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn	M2	40,98	28,28	1,000	0,00	0,00				
16706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	1	3,28	0,250	0	0	2	1	4.10.21	8.10.21
6	SO02 - sklad				100			1	2		
631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvy	M3	0,97	3,28	1,000	0,00	0,00				
17657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	M2	18	5,43	0,450	8	9	3	1	18.10.21	22.10.21
7	SO02 - sklad				90			1	5		
783933151	Penetrační nátěr betonových podlah	M2	17,82	1,87	1,000	0,00	0,00				
783937161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových	M2	17,82	3,56	0,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
17707 7	MALBY VNITŘNÍ SO02 - sklad	M2	61	3,69	0,090	5	6	4	1	25.10.21	29.10.21
784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdor	M2	60,54	3,69	1,000	0,00	0,00	1	5		
19306 9	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO02 - sklad	M2	57	6,29	1,240	70	351	3	3	18.10.21	5.11.21
622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnější	M2	15,96	0,97	1,000	0,00	0,00	1	2		
622321141	Omitka vápenocementová vnějších plo	M2	15,96	3,97	1,000	0,00	0,00				
622631011	Spárování vnějších ploch pohledových	M2	24,70	1,34	1,000	0,00	0,00				
19607 9	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ SO02 - sklad	M2	4	1,08	1,370	5	5	3	1	8.11.21	12.11.21
637121112	Okapový chodník z kameniva s udusá	M2	3,72	1,08	1,000	0,00	0,00	1	2		
19707 9	NÁTĚRY VENKOVNÍ SO02 - sklad	M2	16	3,03	0,290	5	5	1	1	8.11.21	12.11.21
783826313	Nátěr omítek se schopností překlenu	M2	15,96	3,03	1,000	0,00	0,00	1	2		
19801 9	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO02 - sklad	M2	20	8,28	0,620	12	12	2	1	15.11.21	19.11.21
712771421	Provedení vegetační vrstvy vegetačn	M2	19,76	1,46	1,000	0,00	0,00	1	2		
10321003	substrát vegetačních střech intenzi	M3	5,93	6,82	0,000	0,00	0,00				
19980 10	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO02 - sklad		0	0,00	0,001	0	0	1	1	22.11.21	26.11.21
					100			1	1		
SO03 - schodiště											
20301 0	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO03 - schodiště	M3	9	3,34	0,290	3	3	3	1	28.6.21	2.7.21
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	8,74	3,34	1,000	0,00	0,00	1	0		
20409 0	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO03 - schodiště	M3	12	18,04	7,580	91	160	2	2	28.6.21	9.7.21
962022491	Bourání zdíva nadzákladového kamenn	M3	2,31	2,43	1,000	0,00	0,00	1	0		
962042321	Bourání zdíva z betonu prostého na	M3	2,37	4,79	1,000	0,00	0,00				
963023612	Vybourání schodišťových stupňů obl	M	22,10	10,83	0,333	0,00	0,00				
20459 0	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO03 - schodiště	T	19	33,16	3,830	73	73	3	1	28.6.21	2.7.21
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vy	T	19,17	7,05	1,000	0,00	0,00	1	2		
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na sk	T	19,17	4,08	0,000	0,00	0,00				
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na sk	T	19,17	0,18	0,000	0,00	0,00				
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	19,17	21,85	0,000	0,00	0,00				
20751 0	POLŠTĚŘ ZÁKLADŮ SO03 - schodiště	M3	1	0,39	1,040	1	1	2	1	12.7.21	16.7.21
271572211	Podsyp pod základové konstrukce se	M3	0,50	0,39	1,000	0,00	0,00	1	0		
23222 3	ZÁKLADY SO03 - schodiště	M3	3	6,55	3,610	9	9	3	1	19.7.21	23.7.21
274313611	Základy z betonu prostého pasy beto	M3	2,58	6,55	1,000	0,00	0,00	1	0		
23253 3	ZDI NOSNÉ SO03 - schodiště	M3	4	15,07	4,180	18	18	4	1	2.8.21	6.8.21
311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihl	M3	4,20	15,07	1,000	0,00	0,00	1	0		
23301 3	STROPY SO03 - schodiště	M2	0	0,30	2,080	0	0	5	1	16.8.21	20.8.21
411321313	Stropy z betonu železového (bez výz	M3	0,11	0,30	0,200	0,00	0,00	1	0		
23459 3	SCHODIŠTĚ SO03 - schodiště	M2	2	16,04	4,490	9	9	4	1	23.8.21	27.8.21
430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	2,58	8,00	0,000	0,00	0,00	1	0		
430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a r	T	0,13	5,77	0,000	0,00	0,00				
430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a r	T	0,01	0,30	0,000	0,00	0,00				
431351125	Bednění podest. podstupňových desek	M2	2,07	1,76	1,000	0,00	0,00				
431351126	Bednění podest. podstupňových desek	M2	2,07	0,21	0,000	0,00	0,00				
23602 3	TRATIVODY SO03 - schodiště	M	9	1,33	0,210	2	2	2	1	23.8.21	27.8.21
212752212	Trativody z drenážních trubek se zř	M	8,50	1,33	1,000	0,00	0,00	1	2		
23859 3	PŘESUN HMOT TE 3 SO03 - schodiště	KČ	8400	8,40	0,002	15	168	2	2	30.8.21	10.9.21
998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výs	T	36,07	8,40	0,000	0,00	0,00	1	0		



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
26255	SCHODIŠTĚ STUPNĚ NA TERÉN	M	20	62,64	1,080	22	22	3	1	23.8.21	27.8.21
6	SO03 - schodiště				100			1	1		
4341214R0	Osazování schodišťových stupňů žele	M	19,95	8,30	1,000	0,00	0,00				
593737R03	stupně schodišťový nosný kamenný 15	KS	19,00	54,34	0,000	0,00	0,00				
26305	DLAŽBA KOMUNIKACE	M2	2	1,47	1,160	3	3	4	1	6.9.21	10.9.21
6	SO03 - schodiště				100			1	0		
596811121	Kladení dlažby z betonových nebo ka	M2	2,40	0,48	1,000	0,00	0,00				
59245620	dlažba desková betonová 50x50x6cm p	M2	2,64	0,98	0,000	0,00	0,00				
29109	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL	M2	2	7,55	0,790	1	1	2	1	6.9.21	10.9.21
9	SO03 - schodiště				100			1	0		
766211100	Montáž madel schodišťových dřevěný	M	8,00	0,43	0,200	0,00	0,00				
7662114R0	Dodávka madel schodišťových dřevěný	M	8,00	7,12	0,000	0,00	0,00				
29129	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	1	22,14	1,040	1	1	2	1	6.9.21	10.9.21
9	SO03 - schodiště				100			1	0		
766211100	Montáž a dodávka - venkovní dveře	KS	1,00	22,14	1,000	0,00	0,00				
29459	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	30	4,05	1,240	37	37	4	1	13.9.21	17.9.21
9	SO03 - schodiště				100			1	0		
622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnější	M2	5,50	0,23	1,000	0,00	0,00				
622331141	Omitka cementová vnějších ploch na	M2	5,50	1,84	1,000	0,00	0,00				
622521011	Omitka tenkovrstvá silikátová vnější	M2	5,50	1,28	1,000	0,00	0,00				
622631011	Spárování vnějších ploch pohledových	M2	13,00	0,71	1,000	0,00	0,00				
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	0	0	1	1	13.9.21	17.9.21
10	SO03 - schodiště				100			1	0		
SO04 - rampa											
30301	HLOUBENĚ VYKOPÁVKY	M3	96	41,30	0,290	28	28	3	1	28.6.21	2.7.21
0	SO04 - rampa				100			1	0		
131201101	Hlobení nezapažených jam a zářezů	M3	66,93	16,80	1,000	0,00	0,00				
131201109	Hlobení nezapažených jam a zářezů	M3	20,08	0,42	0,000	0,00	0,00				
132301201	Hlobení zapažených i nezapažených	M3	29,50	23,57	1,000	0,00	0,00				
132301209	Hlobení zapažených i nezapažených	M3	8,85	0,51	0,000	0,00	0,00				
30501	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	M2	96	0,58	0,010	1	1	2	1	28.6.21	2.7.21
0	SO04 - rampa				100			1	1		
215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostl	M2	96,30	0,58	1,000	0,00	0,00				
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	30	43,19	0,120	4	4	4	1	28.6.21	2.7.21
0	SO04 - rampa				100			1	0		
161101102	Svislé přemístění výkopku bez nálo	M3	29,50	3,83	1,000	0,00	0,00				
162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	29,50	0,88	0,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	96,43	22,18	0,000	0,00	0,00				
167101101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	96,43	16,30	0,000	0,00	0,00				
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	83	24,30	0,010	1	1	1	1	28.6.21	2.7.21
0	SO04 - rampa				100			1	6		
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	173,58	24,30	0,000	0,00	0,00				
30720	POLŠTĚŘ ZÁKLADŮ	M3	9	11,88	1,040	10	10	2	1	21.6.21	25.6.21
0	SO04 - rampa				100			1	1		
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se	M3	6,61	8,65	1,000	0,00	0,00				
271532213	Podsyp pod základové konstrukce se	M3	2,64	3,22	1,000	0,00	0,00				
30802	KANALIZACE LEŽATÁ	M	46	27,92	1,180	54	54	2	1	28.6.21	2.7.21
0	SO04 - rampa				100			1	1		
721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D	M	6,00	3,23	1,000	0,00	0,00				
721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D	M	15,00	9,54	1,000	0,00	0,00				
721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D	M	25,00	15,15	1,000	0,00	0,00				
30859	PŘESUN HMOT TE 0	KČ	150	0,15	0,003	0	0	1	1	28.6.21	2.7.21
0	SO04 - rampa				100			1	10		
998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě.	T	0,17	0,15	0,000	0,00	0,00				
33101	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	M2	66	10,77	0,550	36	36	2	1	28.6.21	2.7.21
3	SO04 - rampa				100			1	0		
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtr	M2	66,06	1,04	1,000	0,00	0,00				
69311014	geotextilie tkaná PES 300/50kN/m	M2	75,97	9,72	0,000	0,00	0,00				
33122	ZÁKLADY	M3	10	57,24	3,610	37	37	3	1	7.7.21	9.7.21
3	SO04 - rampa				100			1	0		
274321311	Základy z betonu železového (bez vý	M3	10,32	26,42	1,000	0,00	0,00				
274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oc	T	0,83	30,82	0,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
33155	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	M3	13	76,31	6,590	83	160	2	2	19.7.21	30.7.21
3	SO04 - rampa				52			1	0		
311213113	Zdivo nadzákladové z lomového kamen	M3	12,74	76,31	1,000	0,00	0,00				
33207	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	62	9,80	0,140	9	9	2	1	9.8.21	13.8.21
3	SO04 - rampa				100			1	0		
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	31,20	0,72	1,000	0,00	0,00				
11163150	lak asfaltový penetrační	T	0,01	0,67	0,000	0,00	0,00				
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	31,20	3,85	1,000	0,00	0,00				
62832001	pás těžký asfalovaný V 60 S 35	M2	37,44	4,55	0,000	0,00	0,00				
33234	ZDI NOSNÉ	M3	2	7,00	4,180	8	163	2	2	23.8.21	3.9.21
3	SO04 - rampa				5			1	0		
311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel	M3	1,95	7,00	1,000	0,00	0,00				
33301	SCHODIŠTĚ	M2	20	57,33	4,490	89	160	2	2	19.7.21	30.7.21
3	SO04 - rampa				56			1	2		
430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	0,97	3,02	0,000	0,00	0,00				
430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a r	T	0,10	4,35	0,000	0,00	0,00				
431351125	Bednění podest. podstupňových desek	M2	15,59	13,28	1,000	0,00	0,00				
431351126	Bednění podest. podstupňových desek	M2	15,59	1,59	0,000	0,00	0,00				
434191421	Osazování schodišťových stupňů kame	M	14,48	6,89	0,300	0,00	0,00				
593737R03	stupeň schodišťový nosný kamenný 15	KS	10,00	28,20	0,000	0,00	0,00				
33758	ŠAČHTY NA POTRUBÍ	KS	3	5,85	82,500	248	505	3	4	16.8.21	10.9.21
3	SO04 - rampa				49			1	0		
894432112	Osazení plastové šachty revizní průt	KS	3,00	5,85	1,000	0,00	0,00				
33859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	17780	17,78	0,002	32	27	3	1	19.7.21	23.7.21
3	SO04 - rampa				118			1	8		
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	T	101,63	17,78	0,000	0,00	0,00				
36305	DLAŽBA KOMUNIKACE	M2	66	32,88	1,160	77	77	1	2	2.8.21	13.8.21
6	SO04 - rampa				100			1	4		
596811121	Kladení dlažby z betonových nebo ka	M2	66,06	13,34	1,000	0,00	0,00				
59248005	dlažba skladebná betonová 30x30x5cm	M2	70,02	19,54	0,000	0,00	0,00				
36409	SILNOPROUD VODIČE	M	275	5,36	0,050	14	14	1	1	13.9.21	17.9.21
6	SO04 - rampa				100			1	0		
210015035	osazení hmoždinky HM 8 do páli. cihel	KS	100,00	1,06	1,000	0,00	0,00				
5151	hmoždinka HM 8/1 do tvrdých materiálá	KS	100,00	0,12	0,000	0,00	0,00				
210086551	CYKY 3Jx1.5 mm2 750V (PU)	M	120,00	1,63	1,000	0,00	0,00				
33914	CYKY 3Jx1.5 mm2	M	120,00	1,20	0,000	0,00	0,00				
210101000	ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap.	KS	5,00	0,04	1,000	0,00	0,00				
210223101	ochranné pospojování vodičem CY 4 mm2	M	50,00	0,95	1,000	0,00	0,00				
33736	CY 4 mm2 zelenožlutý	M	50,00	0,37	0,000	0,00	0,00				
36709	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	M2	28	8,22	0,150	4	4	3	1	13.9.21	17.9.21
6	SO04 - rampa				100			1	1		
713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	27,60	3,04	1,000	0,00	0,00				
28376356	deska fasádní polystyrénová pro tep	M2	28,15	5,18	0,000	0,00	0,00				
36807	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	M	24	21,85	0,380	9	9	3	1	13.9.21	17.9.21
6	SO04 - rampa				100			1	0		
935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycí	M	7,58	3,15	1,000	0,00	0,00				
59227035	žlab betonový odvodňovací 51 x 65 x	M	7,58	2,07	0,000	0,00	0,00				
597091R04	Krycí rošt pro zatížení A 15 dl.100	KS	8,00	13,82	1,000	0,00	0,00				
597091R05	Čelo žlabu plné	KS	4,00	1,01	1,000	0,00	0,00				
597091R06	Čelo žlabu výtokové DN 100	M2	4,00	1,80	1,000	0,00	0,00				
36859	PŘESUN HMOT TE 6	KČ	130	0,13	0,002	0	0	2	1	13.9.21	17.9.21
6	SO04 - rampa				100			1	0		
998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné sta	T	0,16	0,13	0,000	0,00	0,00				
39209	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	34	63,33	1,040	35	35	2	1	20.9.21	24.9.21
9	SO04 - rampa				100			1	2		
766211100	Montáž madel schodišťových dřevěný	M	67,09	3,62	0,500	0,00	0,00				
7662114R0	Dodávka madel schodišťových dřevěný	M	67,09	59,71	0,000	0,00	0,00				
39307	SILNOPROUD KOMPLET VENK	KS	13	13,92	0,870	11	11	2	1	13.9.21	17.9.21
9	SO04 - rampa				100			1	1		
210014100	krab.rozvodka 025 802-407 IP 65 vč	KS	3,00	0,40	1,000	0,00	0,00				
R00028	krabice 025 802-407 z PH se svorko	KS	3,00	0,23	0,000	0,00	0,00				
210202095	svit.LED zápusná antracitová 230V	KS	10,00	1,30	1,000	0,00	0,00				
37299	M/svit.venkovní TESS SQ 230V LED 3W	KS	10,00	12,00	0,000	0,00	0,00				



1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
39601	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	19	10,51	0,760	15	162	2	2	20.9.21	1.10.21
9	SO04 - rampa				9			1	0		
175101201	Obsypání objektů nad přilehlým půvo	M3	19,18	10,51	1,000	0,00	0,00				
39759	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	68	3,69	1,240	84	159	2	2	20.9.21	1.10.21
9	SO04 - rampa				53			1	0		
622631011	Spárování vnějších ploch pohledových	M2	67,84	3,69	1,000	0,00	0,00				
39900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	TKČ	1	1,00	0,946	1	1	2	1	13.9.21	17.9.21
9	SO04 - rampa				100			1	1		
R31	výchozí revize	KS	1,00	1,00	0,000	0,00	0,00				
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	0	0	1	1	27.9.21	1.10.21
10	SO04 - rampa				100			1	0		
SO05 - oplocení											
40409	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ	M3	2	2,36	3,980	7	7	3	1	30.8.21	3.9.21
0	SO05 - oplocení				100			1	1		
962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenn	M3	1,80	2,36	1,000	0,00	0,00				
40459	PŘÍSEKÁVÁNÍ, OSEKÁV ZDIVA	M2	298	114,06	1,330	396	319	2	4	30.8.21	24.9.21
0	SO05 - oplocení				124			1	1		
985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zd	M2	297,80	114,06	1,000	0,00	0,00				
40468	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR	KG	306	6,15	0,040	12	12	2	1	30.8.21	3.9.21
0	SO05 - oplocení				100			1	4		
767996701	Demontáž ostatních zámečnických kon	KG	306,15	6,15	1,000	0,00	0,00				
40469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	8	11,00	3,830	29	29	3	1	30.8.21	3.9.21
0	SO05 - oplocení				100			1	5		
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na sk	T	7,66	1,63	1,000	0,00	0,00				
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na sk	T	68,91	0,64	0,000	0,00	0,00				
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	7,66	8,73	0,000	0,00	0,00				
40859	PŘESUN HMOT TE 0	KČ	14950	14,95	0,003	48	48	1	1	30.8.21	3.9.21
0	SO05 - oplocení				100			1	7		
998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislo	T	90,60	14,95	1,000	0,00	0,00				
43401	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	M3	34	133,04	6,590	221	221	3	2	27.9.21	8.10.21
3	SO05 - oplocení				100			1	1		
311113134	Nadzákladové zdi z tvárnice ztracené	M2	111,80	133,04	0,300	0,00	0,00				
43503	ZDI NOSNÉ	M3	2	21,94	4,180	8	158	2	2	27.9.21	8.10.21
3	SO05 - oplocení				5			1	1		
985221111	Doplnění zdiva ručně do aktivované	M3	1,89	15,03	1,000	0,00	0,00				
58380762	kámen lomový pro zdivo kyklopské tl	M2	1,89	6,92	0,000	0,00	0,00				
49206	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	553	220,28	1,240	686	915	4	6	18.10.21	26.11.21
9	SO05 - oplocení				75			1	1		
622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnější	M2	255,40	10,55	1,000	0,00	0,00				
622331141	Omitka cementová vnějších ploch na	M2	255,40	85,30	0,000	0,00	0,00				
622521011	Omitka tenkovrstvá silikátová vnější	M2	255,40	59,51	0,000	0,00	0,00				
985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm ak	M2	297,80	64,92	1,000	0,00	0,00				
49357	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	KG	1519	85,64	0,090	137	137	2	2	18.10.21	29.10.21
9	SO05 - oplocení				100			1	5		
767995114	Montáž ostatních atypických zámečn	KG	1518,50	52,24	1,000	0,00	0,00				
13010288	tyč ocelová plochá jakost 11 375 10	T	1,52	33,41	0,000	0,00	0,00				
49457	NÁTĚRY VENKOVNÍ	M2	30	4,84	0,290	9	9	2	1	25.10.21	29.10.21
9	SO05 - oplocení				100			1	5		
783222120	Nátěr syntetický kovových konstruk	M2	29,77	4,84	1,000	0,00	0,00				
49657	ZÁMEČ VÝPL OTV, OBV PLÁŠŤ	M2	14	54,62	1,360	18	18	4	1	15.11.21	19.11.21
9	SO05 - oplocení				100			1	2		
55342380R	DV 1 - Montáž a dodávka vrat na oc	KS	1,00	9,58	2,550	0,00	0,00				
55342380R	DV 3 - Montáž a dodávka vrat na oc	KS	1,00	20,04	4,300	0,00	0,00				
55342380R	DV 4 - Montáž a dodávka vrat na oc	KS	1,00	25,00	6,670	0,00	0,00				
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	0	0	1	1	22.11.21	26.11.21
10	SO05 - oplocení				100			1	1		

